（別　添）

# 平成２９年度

# 施工パッケージ型積算方式標準単価表

（平成29年7月１日以降に積算にかかる工事から適用）

# 広島市

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方・・・Ⅰ

Ⅱ．標準単価から積算単価への補正方法・・・・・・・Ⅱ－１

Ⅱ－１．補正式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ－１
Ⅱ－２．標準単価から積算単価への計算例・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ－２
①地域及び時期の違いによる補正の計算例 ・・・・・・・・・・・Ⅱ－２
②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例 ・・・・・・Ⅱ－３
③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例・・・・・・・Ⅱ－４
④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例・・・・Ⅱ－６
⑤支給品がある場合の計算例・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ－７
⑥無償貸付機械がある場合の計算例・・・・・・・・・・・・・・・Ⅱ－８

Ⅲ．物価変動に伴う標準単価及び機労材構成比の改定
・・・・・・・・Ⅲ－１

Ⅳ．施工パッケージ 標準単価 一覧・・・・・・・・・・Ⅳ

## Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方

施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下「単価表」という。）は、施工パッケージ単位でとりまとめています。単価表に記載されている用語の定義は以下の通りです。

**■条件区分**

施工パッケージ型積算基準に定められた、各施工パッケージの積算条件区分一覧における条件区分です。

**■標準単価**

各条件区分に対応した、東京地区（東京 17 区）における基準年月（平成 29 年度版の基準年月は平成 28 年 4 月）の施工単位当たりの単価（円）です。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い、積算単価を算出します。

**（注）標準単価は、毎年度更新しています。更新の際には、実際の施工状況の変動や、標準単価を構成する個々の単価（機械経費単価・労務単価・材料単価・市場単価）の物価変動等を反映させて、標準単価を設定しています。**

**■機労材構成比**

標準単価に対する機械経費(K)、労務費(R)、材料費(Z)、市場単価(S)の金額構成比率です。なお、K、R、Z は機械経費、労務費、材料費それぞれの合計金額構成比率であり、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4、S は各代表的な規格の金額構成比率です。また、各合計金額構成比率（K、R、Z）は代表的な規格以外の金額も含むため、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4 の合計が K、R、Z と一致しない場合があります。

**■代表機労材規格**

「機労材構成比」で代表的な規格の金額構成比率を示した機械経費、労務費、材料費、市場単価の具体的な規格名称です。ただし、コンクリートやアスファルト等の材料規格については、最も代表的な材料規格のみを示しています。

## 留意事項

単価表には、補正に使用する機械経費、労務単価、材料単価は記載していません。これらの単価等は土木請負工事工事費積算基準の定めにより下記の通りとなります。

機械経費：請負工事機械経費積算要領
労務単価：公共工事設計労務単価
材料単価：物価資料等

## Ⅱ．標準単価から積算単価への補正方法

### Ⅱ－１．補正式

標準単価は、東京地区(東京 17 区)における基準年月（平成 28 年 4 月）の施工単位当たりの単価であることから、地域及び時期の違いによる補正を行い、積算単価にします。

標準単価（P）から積算単価（P′）への補正は、各施工パッケージの機労材構成比を用い、下記の式により算出します。

$$
\begin{aligned}
P' = P \times \Bigg\{ & \left( \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \cdots + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t} \right) \times \frac{Kr}{K1r + \cdots + K3r} \\
& + \left( \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \cdots + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t} \right) \times \frac{Rr}{R1r + \cdots + R4r} \\
& + \left( \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \cdots + \frac{Z4r}{100} \times \frac{Z4t'}{Z4t} \right) \times \frac{Zr}{Z1r + \cdots + Z4r} + \frac{Sr}{100} \times \frac{St'}{St} \\
& + \frac{100 - Kr - Rr - Zr - Sr}{100} \Bigg\}
\end{aligned}
$$

| | |
|---|---|
| P′ | ：積算単価(積算地区、積算年月) |
| P | ：標準単価(東京地区、基準年月) |
| Kr | ：標準単価における全機械(K1～K3, 他)の構成比合計 |
| K1r~K3r | ：標準単価における代表機械規格 K1~3 の構成比 |
| K1t~K3t | ：代表機械規格 K1~3 の単価(東京地区、基準年月) |
| K1t′~K3t′ | ：代表機械規格 K1~3 の単価(積算地区、積算年月) |
| Rr | ：標準単価における全労務(R1～R4, 他)の構成比合計 |
| R1r~R4r | ：標準単価における代表労務規格 R1~4 の構成比 |
| R1t~R4t | ：代表労務規格 R1~4 の単価(東京地区、基準年月) |
| R1t′~R4t′ | ：代表労務規格 R1~4 の単価(積算地区、積算年月) |
| Zr | ：標準単価における全材料(Z1～Z4, 他)の構成比合計 |
| Z1r~Z4r | ：標準単価における代表材料規格 Z1~4 の構成比 |
| Z1t~Z4t | ：代表材料規格 Z1~4 の単価(東京地区、基準年月) |
| Z1t′~Z4t′ | ：代表材料規格 Z1~4 の単価(積算地区、積算年月) |
| Sr | ：標準単価における市場単価 S の構成比 |
| St | ：市場単価 S の所与条件における単価(東京地区、基準年月) |
| St′ | ：市場単価 S の所与条件における単価(積算地区、積算年月) |

標準単価から積算単価への補正方法は、地域及び時期の違いによる補正（下記①）に加え、下記②～⑥の補正が必要な場合があります。

① 地域及び時期の違いによる補正
② 代表材料以外の規格により積算する場合
③ 条件区分に実数入力を行い積算する場合
④ 時間外割増賃金や豪雪地域補正等を行う場合
⑤ 支給品がある場合
⑥ 無償貸付機械がある場合

## Ⅱ－２．標準単価から積算単価への計算例

### ①地域及び時期の違いによる補正の計算例

### （施工パッケージ型積算基準の条件区分に基づき積算する場合）

・施工パッケージ名称：Ｌ型擁壁

・条　　件　　区　　分：24-8-25(20)、鉄筋量 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満、基礎砕石有り、均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、仮囲いｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生、圧送管延長無し

・標　　準　　単　　価：45,617 円

→ 名古屋地区の H29.4 における積算単価を算出

表１：Ｌ型擁壁の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(H28.4)(円) | 名古屋(H29.4) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 2.49 | － | － |
| | K1 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］<br>圧送能力 90~110m3/h | 1.38 | 51,800 | 51,800 |
| | K2 | ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）（＊賃料） | 0.30 | 747 | 861 |
| | K3 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］<br>定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA | 0.24 | 416 | 416 |
| R | | | 43.03 | － | － |
| | R1 | 普通作業員 | 15.26 | 19,800 | 18,900 |
| | R2 | 型わく工 | 10.12 | 24,300 | 25,100 |
| | R3 | 土木一般世話役 | 3.52 | 23,000 | 23,000 |
| | R4 | 特殊作業員 | 0.99 | 22,700 | 22,100 |
| Z | | | 41.36 | － | － |
| | Z1 | 生コンクリート　高炉 24-8-25(20)　W/C 55% | 29.96 | 13,400 | 11,400 |
| | Z2 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25 | 9.85 | 48,500 | 55,000 |
| | Z3 | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 1.04 | 47.2 | 63.7 |
| | Z4 | 軽油 1.2 号　パトロール給油 | 0.44 | 89 | 101 |
| S | | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 13.12 | 66,500 | 57,000 |

※機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{名古屋 H29.4}) = 45{,}617$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.38}{100}\times\frac{51{,}800}{51{,}800}+\frac{0.30}{100}\times\frac{861}{747}+\frac{0.24}{100}\times\frac{416}{416}\right)\times\frac{2.49}{1.38+0.30+0.24}\right.$$

$$+\left(\frac{15.26}{100}\times\frac{18{,}900}{19{,}800}+\frac{10.12}{100}\times\frac{25{,}100}{24{,}300}+\frac{3.52}{100}\times\frac{23{,}000}{23{,}000}+\frac{0.99}{100}\times\frac{22{,}100}{22{,}700}\right)\times\frac{43.03}{15.26+10.12+3.52+0.99}$$

$$+\left(\frac{29.96}{100}\times\frac{11{,}400}{13{,}400}+\frac{9.85}{100}\times\frac{55{,}000}{48{,}500}+\frac{1.04}{100}\times\frac{63.7}{47.2}+\frac{0.44}{100}\times\frac{101}{89}\right)\times\frac{41.36}{29.96+9.85+1.04+0.44}$$

$$+\frac{13.12}{100}\times\frac{57{,}000}{66{,}500}$$

$$\left.+\frac{100-2.49-43.03-41.36-13.12}{100}\right\} = 43{,}288.3458412599\ldots \fallingdotseq \mathbf{43{,}290(円/m3)}$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

※計算過程は、小数５位止め、６位以降切捨て。

## ②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例

・施工パッケージ名称：Ｌ型擁壁
・条　　件　　区　　分：18-8-25(20)、鉄筋量 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満、基礎砕石有り、
　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、仮囲いｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生、圧送管延長無し
・標　　準　　単　　価：45,617 円

→ 名古屋地区の H29.4 における積算単価を算出

表２：Ｌ型擁壁の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(H28.4)(円) | 名古屋(H29.4) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 2.49 | － | － |
| | K1 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］<br>圧送能力 90~110m3/h | 1.38 | 51,800 | 51,800 |
| | K2 | ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）（＊賃料） | 0.30 | 747 | 861 |
| | K3 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］<br>定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA | 0.24 | 416 | 416 |
| R | | | 43.03 | － | － |
| | R1 | 普通作業員 | 15.26 | 19,800 | 18,900 |
| | R2 | 型わく工 | 10.12 | 24,300 | 25,100 |
| | R3 | 土木一般世話役 | 3.52 | 23,000 | 23,000 |
| | R4 | 特殊作業員 | 0.99 | 22,700 | 22,100 |
| Z | | | 41.36 | － | － |
| | Z1 | 生コンクリート　高炉 24-8-25(20)　W/C 55% | 29.96 | 13,400 | 11,100<br>(高炉 18-8-25(20)) |
| | Z2 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25 | 9.85 | 48,500 | 55,000 |
| | Z3 | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 1.04 | 47.2 | 63.7 |
| | Z4 | 軽油 1.2 号　パトロール給油 | 0.44 | 89 | 101 |
| S | | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 13.12 | 66,500 | 57,000 |

※機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{名古屋 H29.4}) = 45{,}617$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.38}{100}\times\frac{51{,}800}{51{,}800}+\frac{0.30}{100}\times\frac{861}{747}+\frac{0.24}{100}\times\frac{416}{416}\right)\times\frac{2.49}{1.38+0.30+0.24}\right.$$

$$+\left(\frac{15.26}{100}\times\frac{18{,}900}{19{,}800}+\frac{10.12}{100}\times\frac{25{,}100}{24{,}300}+\frac{3.52}{100}\times\frac{23{,}000}{23{,}000}+\frac{0.99}{100}\times\frac{22{,}100}{22{,}700}\right)\times\frac{43.03}{15.26+10.12+3.52+0.99}$$

$$+\left(\frac{29.96}{100}\times\frac{\mathbf{11{,}100}}{13{,}400}+\frac{9.85}{100}\times\frac{55{,}000}{48{,}500}+\frac{1.04}{100}\times\frac{63.7}{47.2}+\frac{0.44}{100}\times\frac{101}{89}\right)\times\frac{41.36}{29.96+9.85+1.04+0.44}$$

$$+\frac{13.12}{100}\times\frac{57{,}000}{66{,}500}$$

$$\left.+\frac{100-2.49-43.03-41.36-13.12}{100}\right\} = 42{,}981.8527897358\ldots \fallingdotseq \mathbf{42{,}990(円/m3)}$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。
※計算過程は、小数５位止め、６位以降切捨て。

### ③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例

#### 1.「基層（車道・路肩部）・中間層（車道・路肩部）・表層（車道・路肩部）」
#### 「基層（歩道部）・中間層（歩道部）・表層（歩道部）」
#### 「排水性舗装・表層（車道・路肩部）」「透水性アスファルト舗装」の場合

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：1.4m 以上、平均仕上り厚 70mm、密粒度 As20
（締固め後密度 2.35t/m3）、タックコート PK-4
・標　　準　　単　　価：1,603.0 円

→ 名古屋地区の H29.4 における積算単価を算出

表３：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(H28.4)(円) | 名古屋(H29.4)(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 3.57 | － | － |
| | K1 | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第２次基準値）］舗装幅 2.4～6.0m | 1.92 | 41,100 | 41,100 |
| | K2 | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］運転質量 8～20t | 0.54 | 11,400 | 11,400 |
| | K3 | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］運転質量 10～12t　締固め幅 2.1m | 0.54 | 12,400 | 12,400 |
| R | | | 8.88 | － | － |
| | R1 | 普通作業員 | 3.22 | 19,800 | 18,900 |
| | R2 | 特殊作業員 | 1.84 | 22,700 | 22,100 |
| | R3 | 運転手（特殊） | 1.79 | 22,300 | 21,700 |
| | R4 | 土木一般世話役 | 0.61 | 23,000 | 23,000 |
| Z | | | 87.55 | － | － |
| | Z1 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物(20)（平均仕上り厚 50mm） | 84.76 | 540,000(注)（50mm×10,800 円/t） | 756,000(注)（70mm×10,800 円/t） |
| | Z2 | アスファルト乳剤　PK-4　タックコート用 | 2.44 | 91 | 89 |
| | Z3 | 軽油 1.2 号　パトロール給油 | 0.30 | 89 | 101 |
| | Z4 | － | － | － | － |
| S | | － | － | － | － |

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{名古屋 H29.4}) = 1{,}603.0$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.92}{100}\times\frac{41{,}100}{41{,}100}+\frac{0.54}{100}\times\frac{11{,}400}{11{,}400}+\frac{0.54}{100}\times\frac{12{,}400}{12{,}400}\right)\times\frac{3.57}{1.92+0.54+0.54}\right.$$

$$+\left(\frac{3.22}{100}\times\frac{18{,}900}{19{,}800}+\frac{1.84}{100}\times\frac{22{,}100}{22{,}700}+\frac{1.79}{100}\times\frac{21{,}700}{22{,}300}+\frac{0.61}{100}\times\frac{23{,}000}{23{,}000}\right)\times\frac{8.88}{3.22+1.84+1.79+0.61}$$

$$+\left(\frac{84.76}{100}\times\frac{\mathbf{756{,}000}}{540{,}000}+\frac{2.44}{100}\times\frac{89}{91}+\frac{0.30}{100}\times\frac{101}{89}\right)\times\frac{87.55}{84.76+2.44+0.30}$$

$$\left.+\frac{100-3.57-8.88-87.55}{100}\right\} = 2{,}141.9405387779\ldots \fallingdotseq \mathbf{2{,}142}(\text{円/m2})$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。
※計算過程は、小数５位止め、６位以降切捨て。

（注）アスファルト混合物の材料費(m2 当り)は、平均仕上り厚(mm)／1,000×締固め後密度(t／m3)×材料単価(円／t)×(１＋ロス率)で算出するが、計算例では締固め後密度(t／m3)を同条件としているため、簡易的に材料費を算出している。また、材料のロス分については標準単価に含まれている。

## 2.「安定処理」の場合

・施工パッケージ名称：安定処理
・条　　件　　区　　分：バックホウ、構造物基礎、1m を超え 2m 以下、
　　固化材使用量 7.00t/100m2（材料ロスを含む）
・標　　準　　単　　価：2,109.6 円

→ 名古屋地区の H29.4 における積算単価を算出

表４：安定処理の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(H28.4)(円) | 名古屋(H29.4) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 9.11 | － | － |
| | K1 | バックホウ（クローラ型）［標準型・<br>クレーン機能付･排出ガス対策型(第２次基準値)］<br>山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t（＊賃料） | 7.87 | 9,840 | 10,600 |
| | K2 | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］<br>質量 0.8～1.1t（＊賃料） | 1.24 | 1,560 | 1,590 |
| | K3 | － | － | － | － |
| R | | | 56.25 | － | － |
| | R1 | 土木一般世話役 | 14.76 | 23,000 | 23,000 |
| | R2 | 特殊作業員 | 14.53 | 22,700 | 22,100 |
| | R3 | 運転手（特殊） | 14.28 | 22,300 | 21,700 |
| | R4 | 普通作業員 | 12.68 | 19,800 | 18,900 |
| Z | | | 34.64 | － | － |
| | Z1 | セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・<br>１トンパック(5.25t/100m2) | 30.61 | 64,575(注)<br>(5.25t/100m2×12,300 円/t) | 82,600(注)<br>(7.00t/100m2×11,800 円/t) |
| | Z2 | 軽油 1.2 号　パトロール給油 | 4.03 | 89 | 101 |
| | Z3 | － | － | － | － |
| | Z4 | － | － | － | － |
| S | | － | － | － | － |

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{名古屋 H29.4}) = 2{,}109.6$$

$$\times\left\{\left(\frac{7.87}{100}\times\frac{10{,}600}{9{,}840}+\frac{1.24}{100}\times\frac{1{,}590}{1{,}560}\right)\times\frac{9.11}{7.87+1.24}\right.$$

$$+\left(\frac{14.76}{100}\times\frac{23{,}000}{23{,}000}+\frac{14.53}{100}\times\frac{22{,}100}{22{,}700}+\frac{14.28}{100}\times\frac{21{,}700}{22{,}300}+\frac{12.68}{100}\times\frac{18{,}900}{19{,}800}\right)$$

$$\times\frac{56.25}{14.76+14.53+14.28+12.68}$$

$$+\left(\frac{30.61}{100}\times\frac{\mathbf{82{,}600}}{64{,}575}+\frac{4.03}{100}\times\frac{101}{89}\right)\times\frac{34.64}{30.61+4.03}$$

$$\left.+\frac{100-9.11-56.25-34.64}{100}\right\}=2{,}286.2723645681\ldots\fallingdotseq \mathbf{2{,}287(円/m2)}$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。
※計算過程は、小数５位止め、６位以降切捨て。

（注）セメント系固化材の材料費(m2 当り)は、固化材使用量(材料ロスを含む)(t/100m2)／100×材料単価(円／t)で算出するが、計算例では簡易的に材料費を算出している。また、材料のロス分については標準単価に含まれていないため、材料のロス分を含んだ実数を入力する必要がある。

## ④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例

### （時間外割増賃金による補正の計算例）

・施工パッケージ名称：Ｌ型擁壁
・条　　件　　区　　分：24-8-25(20)、鉄筋量 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満、基礎砕石有り、
　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、仮囲いｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生、圧送管延長無し
・標　　準　　単　　価：45,617 円

→ 名古屋地区の H29.4 における労務費 20%割増の積算単価を算出

表５：Ｌ型擁壁の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(H28.4)(円) | 名古屋(H29.4) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 2.49 | － | － |
| | K1 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］<br>圧送能力 90~110m3/h | 1.38 | 51,800 | 51,800 |
| | K2 | ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）（＊賃料） | 0.30 | 747 | 861 |
| | K3 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］<br>定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA | 0.24 | 416 | 416 |
| R | | | 43.03 | － | － |
| | R1 | 普通作業員 | 15.26 | 19,800 | 22,680<br>(18,900×1.2) |
| | R2 | 型わく工 | 10.12 | 24,300 | 30,120<br>(25,100×1.2) |
| | R3 | 土木一般世話役 | 3.52 | 23,000 | 27,600<br>(23,000×1.2) |
| | R4 | 特殊作業員 | 0.99 | 22,700 | 26,520<br>(22,100×1.2) |
| Z | | | 41.36 | － | － |
| | Z1 | 生コンクリート　高炉　24-8-25(20)　W/C 55% | 29.96 | 13,400 | 11,400 |
| | Z2 | 鉄筋コンクリート用棒鋼　SD345 D25 | 9.85 | 48,500 | 55,000 |
| | Z3 | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 1.04 | 47.2 | 63.7 |
| | Z4 | 軽油 1.2 号　パトロール給油 | 0.44 | 89 | 101 |
| S | | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 13.12 | 66,500 | 57,000 |

※機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{名古屋 H29.4}) = 45{,}617$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.38}{100}\times\frac{51{,}800}{51{,}800}+\frac{0.30}{100}\times\frac{861}{747}+\frac{0.24}{100}\times\frac{416}{416}\right)\times\frac{2.49}{1.38+0.30+0.24}\right.$$

$$+\left(\frac{15.26}{100}\times\frac{\mathbf{22{,}680}}{19{,}800}+\frac{10.12}{100}\times\frac{\mathbf{30{,}120}}{24{,}300}+\frac{3.52}{100}\times\frac{\mathbf{27{,}600}}{23{,}000}+\frac{0.99}{100}\times\frac{\mathbf{26{,}520}}{22{,}700}\right)$$

$$\times\frac{43.03}{15.26+10.12+3.52+0.99}$$

$$+\left(\frac{29.96}{100}\times\frac{11{,}400}{13{,}400}+\frac{9.85}{100}\times\frac{55{,}000}{48{,}500}+\frac{1.04}{100}\times\frac{63.7}{47.2}+\frac{0.44}{100}\times\frac{101}{89}\right)\times\frac{41.36}{29.96+9.85+1.04+0.44}$$

$$\left.+\frac{13.12}{100}\times\frac{57{,}000}{66{,}500}+\frac{100-2.49-43.03-41.36-13.12}{100}\right\}=47{,}163.3636146202\ldots\fallingdotseq\mathbf{47{,}170(円/m3)}$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。
※計算過程は、小数５位止め、６位以降切捨て。

### ⑤支給品がある場合の計算例

・施工パッケージ名称：Ｌ型擁壁
・条　　件　　区　　分：18-8-25(20)、鉄筋量 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満、基礎砕石有り、均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、仮囲いｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生、圧送管延長無し
・標　　準　　単　　価：45,617 円

→ 名古屋地区の H29.4 における生コンクリートが支給された場合の施工パッケージ単位当たりの【支給品費】及び【支給品費が控除された積算単価】を算出

表６：Ｌ型擁壁の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(H28.4)(円) | 名古屋(H29.4) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 2.49 | － | － |
| | K1 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］<br>圧送能力 90~110m3/h | 1.38 | 51,800 | 51,800 |
| | K2 | ジェットヒータ 126MJ/h（30,100kcal/h）（＊賃料） | 0.30 | 747 | 861 |
| | K3 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］<br>定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA | 0.24 | 416 | 416 |
| R | | | 43.03 | － | － |
| | R1 | 普通作業員 | 15.26 | 19,800 | 18,900 |
| | R2 | 型わく工 | 10.12 | 24,300 | 25,100 |
| | R3 | 土木一般世話役 | 3.52 | 23,000 | 23,000 |
| | R4 | 特殊作業員 | 0.99 | 22,700 | 22,100 |
| Z | | | 41.36 | － | － |
| | Z1 | 生コンクリート　高炉 24-8-25(20)　W/C 55% | 29.96 | 13,400 | 11,100<br>(高炉 18-8-25(20)<br>(支給品)) |
| | Z2 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25 | 9.85 | 48,500 | 55,000 |
| | Z3 | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 1.04 | 47.2 | 63.7 |
| | Z4 | 軽油 1.2 号　パトロール給油 | 0.44 | 89 | 101 |
| S | | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 13.12 | 66,500 | 57,000 |

※機械単価、労務単価、材料単価、市場単価は仮想の単価とする。

【支給品費】

$$\text{支給品費} = 45{,}617 \times \frac{29.96}{100} \times \frac{11{,}100}{13{,}400} = 11{,}321.0500388060\ldots \fallingdotseq \mathbf{11{,}321(円/m3)}$$

※支給品費は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

【支給品費が控除された積算単価】

$$\text{支給品費が控除された積算単価} = (\text{端数調整なしの積算単価}) - (\text{端数調整なしの支給品費})$$

$$= 42{,}981.8527897358\ldots - 11{,}321.0500388060\ldots = 31{,}660.8027509298\ldots \fallingdotseq \mathbf{31{,}670(円/m3)}$$

※１．端数調整なしの積算単価（42,981.8527897358 …）は「②代表材料以外の規格により積算する場合の計算例」内の計算式を参照

※２．支給品費が控除された積算単価は、端数調整した場合の積算単価（42,990 円/m3）と同じ単位止め（以降切り上げ）とする。今回の計算例では、１円の位を切り上げ。
１）端数調整した場合の積算単価が 429.9 円/m3 の場合、小数第２位を切り上げ。
２）端数調整した場合の積算単価が 4,299 円/m3 の場合、小数第１位を切り上げ。

### ⑥無償貸付機械がある場合の計算例

#### １．「散在塵芥収集」「堆積塵芥収集（機械処理）」「堆積塵芥収集（人力処理）」の場合

・施工パッケージ名称：堆積塵芥収集（機械処理）
・条　　件　　区　　分：運搬のみ、木片･空き缶･枯草等のかさ高物、
　　DID 区間無し、運搬距離 11.5km 以下、ダンプトラック貸与
・標　　準　　単　　価：880.55 円

→ 名古屋地区の H29.4 におけるダンプトラックが貸与された場合の施工パッケージ単位当たりの【積算単価】及び【無償貸付機械等評価額】を算出

表７：堆積塵芥収集（機械処理）の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(H28.4)(円) | 名古屋(H29.4) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 1.10 | － | － |
| | K1 | ダンプトラック<br>［オンロード・ディーゼル］２ｔ積級 | 1.10 | 4,618<br>(損料 4,440)<br>(ﾀｲﾔ損耗費 178) | 4,618<br>(損料 4,440)<br>(ﾀｲﾔ損耗費 178) |
| R | | | 89.30 | － | － |
| | R1 | 運転手（一般） | 89.30 | 18,500 | 19,600 |
| Z | | | 9.60 | － | － |
| | Z1 | 軽油 1.2 号　パトロール給油 | 9.60 | 89 | 101 |

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

【積算単価】

$$P'(\text{名古屋 H29.4}) = 880.55$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.10}{100}\times\frac{4{,}618}{4{,}618}\right)\times\frac{1.10}{1.10}+\left(\frac{89.30}{100}\times\frac{19{,}600}{18{,}500}\right)\times\frac{89.30}{89.30}+\left(\frac{9.60}{100}\times\frac{101}{89}\right)\times\frac{9.60}{9.60}\right.$$

$$\left.+\frac{100-1.10-89.30-9.60}{100}\right\} = 938.7025060340\ldots \fallingdotseq \mathbf{938.8(円/m2)}$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ

【無償貸付機械等評価額】

無償貸付機械等評価額＝(端数調整なしの持込損料)－(端数調整なしの貸与損料)

＝249.10533717…－9.68605＝239.41928717…≒239.4(円)

$$\text{端数調整なしの持込損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'+T}{K1t}\times\frac{K1t''+T'}{K1t'''+T'} = 880.55\times\frac{1.10}{100}\times\frac{4{,}440+178}{4{,}618}\times\frac{964+39}{0+39} = 249.10533717\ldots$$

$$\text{端数調整なしの貸与損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'+T}{K1t} = 880.55\times\frac{1.10}{100}\times\frac{4{,}440+178}{4{,}618} = 9.68605$$

※無償貸付機械等評価額は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

K1t′　：K1 の供用日当り換算損料
K1t′′　：K1 の時間（日）当り換算損料
K1t′′′　：K1 の時間（日）当り貸与損料
T　　：K1 に対する供用日当りの損耗品及び補修費
T′　　：K1 に対する時間当りの損耗品及び補修費

## ２．「付属構造物塗替」「素地調整」の場合

・施工パッケージ名称：付属構造物塗替
・条　　件　　区　　分：鉛系錆止めペイント ２種 下塗 淡彩、
　　全高 4m 以上 10m 未満のポール類、貸与
・標　　準　　単　　価 ：1,633.1 円

→ 名古屋地区の H29.4 における高所作業車が貸与された場合の施工パッケージ単位当たりの【無償貸付機械等評価額】及び【積算単価】を算出

表８：付属構造物塗替の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(H28.4)(円) | 名古屋(H29.4) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 1.58 | － | － |
| | K1 | 高所作業車［トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型］作業床高 12.0m 積載荷重 200kg 定員２名 | 1.58 | 9,320 | 9,320 |
| R | | | 93.69 | － | － |
| | R1 | 塗装工 | 72.49 | 26,300 | 24,500 |
| | R2 | 運転手（特殊） | 20.48 | 22,300 | 21,700 |
| Z | | | 4.73 | － | － |
| | Z1 | 鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系 | 2.95 | 345 | 345 |
| | Z2 | 軽油 1.2 号　パトロール給油 | 1.78 | 89 | 101 |

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

【積算単価】

$$P'(\text{名古屋 H29.4}) = 1{,}633.1$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.58}{100}\times\frac{9{,}320}{9{,}320}\right)\times\frac{1.58}{1.58}+\left(\frac{72.49}{100}\times\frac{24{,}500}{26{,}300}+\frac{20.48}{100}\times\frac{21{,}700}{22{,}300}\right)\times\frac{93.69}{72.49+20.48}\right.$$

$$\left.+\left(\frac{2.95}{100}\times\frac{345}{345}+\frac{1.78}{100}\times\frac{101}{89}\right)\times\frac{4.73}{2.95+1.78}+\frac{100-1.58-93.69-4.73}{100}\right\}$$

$$= 1{,}546.3005064514\ldots \fallingdotseq \mathbf{1{,}547(円/m2)}$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ

【無償貸付機械等評価額】

無償貸付機械等評価額 ＝ (端数調整なしの持込損料) − (端数調整なしの貸与損料)

$$= 195.6661021148\ldots - 25.80298 = 169.8631221148\ldots \fallingdotseq 169.8\text{(円)}$$

$$\text{端数調整なしの持込損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'}{K1t}\times\frac{K1t''}{K1t'''} = 1{,}633.1\times\frac{1.58}{100}\times\frac{9{,}320}{9{,}320}\times\frac{2{,}510}{331} = 195.6661021148\ldots$$

$$\text{端数調整なしの貸与損料} = P\times\frac{K1r}{100}\times\frac{K1t'}{K1t} = 1{,}633.1\times\frac{1.58}{100}\times\frac{9{,}320}{9{,}320} = 25.80298$$

※無償貸付機械等評価額は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁とし、以降切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

K1t′　：K1 の供用日当り換算損料
K1t′′　：K1 の時間（日）当り換算損料
K1t′′′　：K1 の時間（日）当り貸与損料

## Ⅲ．物価変動に伴う標準単価及び機労材構成比の改定

「平成２９年度　施工パッケージ型積算方式標準単価表」については、「平成２８年度施工パッケージ型積算方式標準単価表」に対して物価変動の反映等を行うこととし、使用する機械経費単価、労務単価、材料単価、市場単価の基準年月を更新（平成２７年４月→平成２８年４月）しています。

### ○物価変動の反映例

・施工パッケージ名称：Ｌ型擁壁
・条　　件　　区　　分：24-8-25(20)、鉄筋量 0.08t/m3 以上 0.10t/m3 未満、基礎砕石有り、均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、仮囲いｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生、圧送管延長無し
・標　　準　　単　　価：45,617 円

| | 規格 | 構成比(%) | 東京(H27.4)(円) | 東京(H28.4)(円) | 新構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | 2.41 | － | － | 2.49 |
| K1 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力 90~110m3/h | 1.34 | 50,800 | 51,800 | 1.38 |
| K2 | ジェットヒータ　126MJ/h（30,100kcal/h）（＊賃料） | 0.29 | 747 | 747 | 0.30 |
| K3 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］定格容量（50/60Hz）2.7/3kVA | 0.23 | 406 | 416 | 0.24 |
| R | | 41.22 | | － | 43.03 |
| R1 | 普通作業員 | 14.51 | 19,200 | 19,800 | 15.26 |
| R2 | 型わく工 | 9.64 | 23,500 | 24,300 | 10.12 |
| R3 | 土木一般世話役 | 3.52 | 23,300 | 23,000 | 3.52 |
| R4 | 特殊作業員 | 0.95 | 22,000 | 22,700 | 0.99 |
| Z | | 43.45 | | － | 41.36 |
| Z1 | 生コンクリート　高炉 24-8-25(20)　W/C 55% | 29.16 | 13,200 | 13,400 | 29.96 |
| Z2 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25 | 12.31 | 61,500 | 48,500 | 9.85 |
| Z3 | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 1.37 | 63 | 47.2 | 1.04 |
| Z4 | 軽油 1.2 号　パトロール給油 | 0.53 | 107 | 89 | 0.44 |
| S | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | 12.92 | 66,500 | 66,500 | 13.12 |

平成２８年度標準単価
４６，２９４円（基準年月平成２７年４月）



平成２９年度標準単価
４５，６１７円（基準年月平成２８年４月）

# Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

| No. | 施工パッケージ名称 | ページ | 参考:施工パッケージ型積算基準 | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 編 | 章 | 項 | 施工パッケージ型積算基準 | |
| 001 | 掘削 | 001-1～3 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※1 |
| 002 | 土砂等運搬 | 002-1～29 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | |
| 003 | 整地 | 003-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※1 |
| 004 | 路体(築堤)盛土 | 004-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※1 |
| 005 | 路床盛土 | 005-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※1 |
| 006 | 押土(ルーズ) | 006-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | |
| 007 | 積込(ルーズ) | 007-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※1 |
| 008 | 人力積込 | 008-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | |
| 009 | 転石破砕 | 009-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | |
| 010 | 土材料 | 010-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※3 |
| 011 | 残土等処分 | 011-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※3 |
| 012 | 掘削(ICT) | 012-1 | Ⅰ | 1 | ③ | 土工(ICT) | ※1 |
| 013 | 路体(築堤)盛土(ICT) | 013-1 | Ⅰ | 1 | ③ | 土工(ICT) | ※1 |
| 014 | 路床盛土(ICT) | 014-1 | Ⅰ | 1 | ③ | 土工(ICT) | ※1 |
| 015 | 床掘り | 015-1～3 | Ⅰ | 1 | ④ | 床掘工 | |
| 016 | 掘削補助機械搬入搬出作業 | 016-1 | Ⅰ | 1 | ④ | 床掘工 | |
| 017 | 基面整正 | 017-1 | Ⅰ | 1 | ④ | 床掘工 | |
| 018 | 舗装版破砕積込(小規模土工) | 018-1 | Ⅰ | 1 | ④ | 床掘工 | |
| 019 | 埋戻し | 019-1 | Ⅰ | 1 | ⑤ | 埋戻工 | |
| 020 | タンパ締固め | 020-1 | Ⅰ | 1 | ⑤ | 埋戻工 | |
| 021 | 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 | 021-1～2 | Ⅰ | 1 | ⑥ | 人力運搬工 | |
| 022 | 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等 | 022-1 | Ⅰ | 1 | ⑥ | 人力運搬工 | |
| 023 | 人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)積ブロック類 | 023-1 | Ⅰ | 1 | ⑥ | 人力運搬工 | |
| 024 | 人肩運搬(運搬～取卸し) | 024-1～3 | Ⅰ | 1 | ⑥ | 人力運搬工 | |
| 025 | 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 | 025-1～2 | Ⅰ | 1 | ⑥ | 人力運搬工 | |
| 026 | 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等 | 026-1 | Ⅰ | 1 | ⑥ | 人力運搬工 | |
| 027 | 小車運搬(積込み～運搬～取卸し)積ブロック類 | 027-1 | Ⅰ | 1 | ⑥ | 人力運搬工 | |
| 028 | 小車運搬(運搬～取卸し) | 028-1～3 | Ⅰ | 1 | ⑥ | 人力運搬工 | |
| 029 | ベルトコンベヤ(ポータブル)併用人力掘削(床掘り) | 029-1～2 | Ⅰ | 1 | ⑦ | 人力土工(ベルトコンベヤ併用) | |
| 030 | ベルトコンベヤ(ポータブル)併用人力積込 | 030-1～2 | Ⅰ | 1 | ⑦ | 人力土工(ベルトコンベヤ併用) | |
| 031 | 安定処理 | 031-1 | Ⅰ | 1 | ⑧ | 安定処理工 | |
| 032 | 法面整形 | 032-1 | Ⅰ | 2 | ① | 法面整形工 | |
| 033 | 法面整形(ICT) | 033-1 | Ⅰ | 2 | ② | 法面整形工(ICT) | |
| 034 | 市松芝 | 034-1 | Ⅰ | 2 | ③ | 芝付工 | |
| 035 | 吹付法面取壊し | 035-1 | Ⅰ | 2 | ④ | 吹付法面とりこわし工 | |
| 036 | プレキャストコンクリート板 | 036-1 | Ⅰ | 2 | ⑤ | プレキャストコンクリート板設置工 | |
| 037 | プレキャストコンクリート板(材料費) | 037-1 | Ⅰ | 2 | ⑤ | プレキャストコンクリート板設置工 | ※3 |
| 038 | ジョイント処理 | 038-1 | Ⅰ | 2 | ⑤ | プレキャストコンクリート板設置工 | |
| 039 | ジョイント金物(材料費) | 039-1 | Ⅰ | 2 | ⑤ | プレキャストコンクリート板設置工 | ※3 |
| 040 | 人工張芝 | 040-1 | Ⅰ | 2 | ⑥ | 人工張芝工 | |
| 041 | 基礎砕石 | 041-1 | Ⅰ | 2 | ⑦ | 基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工 | |
| 042 | 裏込砕石 | 042-1 | Ⅰ | 2 | ⑦ | 基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工 | |
| 043 | 基礎栗石 | 043-1 | Ⅰ | 2 | ⑦ | 基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工 | |
| 044 | 裏込栗石 | 044-1 | Ⅰ | 2 | ⑦ | 基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工 | |
| 045 | 採取小割 | 045-1 | Ⅰ | 2 | ⑦ | 基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工 | |
| 046 | コンクリートブロック積 | 046-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 047 | 大型ブロック積 | 047-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 048 | 間知ブロック張 | 048-1～13 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | ※2 |
| 049 | 平ブロック張 | 049-1～8 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 050 | 連節ブロック張 | 050-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 051 | 緑化ブロック積 | 051-1～4 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | ※2 |
| 052 | 緑化ブロック(材料費) | 052-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | ※3 |
| 053 | 天端ブロック(材料費) | 053-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | ※3 |
| 054 | 胴込・裏込コンクリート | 054-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | ※2 |
| 055 | 胴込・裏込材(砕石) | 055-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 056 | 遮水シート張 | 056-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 057 | 吸出し防止材(全面)設置 | 057-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 058 | 植樹 | 058-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 059 | 現場打基礎コンクリート | 059-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | ※2 |
| 060 | 天端コンクリート | 060-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | ※2 |
| 061 | プレキャスト基礎ブロック | 061-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | |
| 062 | プレキャスト基礎ブロック(材料費) | 062-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | コンクリートブロック積(張)工 | ※3 |
| 063 | 石積(練石)(複合) | 063-1 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 石積(張)工 | ※2 |
| 064 | 石張(複合) | 064-1～2 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 石積(張)工 | ※2 |
| 065 | 石積(張) | 065-1 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 石積(張)工 | |
| 066 | 石積(張)(材料費) | 066-1 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 石積(張)工 | ※3 |
| 067 | 胴込・裏込コンクリート | 067-1 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 石積(張)工 | ※2 |
| 068 | 裏込材(クラッシャラン) | 068-1 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 石積(張)工 | |
| 069 | 平石張 | 069-1 | Ⅰ | 2 | ⑩ | 平石張工 | |
| 070 | 平石(材料費) | 070-1 | Ⅰ | 2 | ⑩ | 平石張工 | ※3 |
| 071 | 小型擁壁(A) | 071-1～3 | Ⅰ | 2 | ⑪ | 場所打擁壁工(1) | ※2 |
| 072 | 小型擁壁(B) | 072-1～11 | Ⅰ | 2 | ⑪ | 場所打擁壁工(1) | ※2 |
| 073 | 重力式擁壁 | 073-1～7 | Ⅰ | 2 | ⑪ | 場所打擁壁工(1) | ※2 |
| 074 | もたれ式擁壁 | 074-1～4 | Ⅰ | 2 | ⑪ | 場所打擁壁工(1) | ※2 |
| 075 | 逆T型擁壁 | 075-1～15 | Ⅰ | 2 | ⑪ | 場所打擁壁工(1) | ※2 |
| 076 | L型擁壁 | 076-1～15 | Ⅰ | 2 | ⑪ | 場所打擁壁工(1) | ※2 |
| 077 | ペーラインコンクリート(材料費) | 077-1 | Ⅰ | 2 | ⑪ | 場所打擁壁工(1) | ※3 |
| 078 | コンクリート(場所打擁壁) | 078-1 | Ⅰ | 2 | ⑫ | 場所打擁壁工(2) | ※2 |
| 079 | プレキャスト擁壁設置 | 079-1～2 | Ⅰ | 2 | ⑬ | プレキャスト擁壁工 | |
| 080 | 補強土壁壁面材組立・設置 | 080-1 | Ⅰ | 2 | ⑭ | 補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁) | |
| 081 | 補強土壁壁面材(材料費) | 081-1 | Ⅰ | 2 | ⑭ | 補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁) | ※3 |
| 082 | 補強材取付 | 082-1 | Ⅰ | 2 | ⑭ | 補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁) | |
| 083 | 補強材(材料費) | 083-1 | Ⅰ | 2 | ⑭ | 補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁) | ※3 |
| 084 | まき出し・敷均し，締固め | 084-1 | Ⅰ | 2 | ⑭ | 補強土壁工(帯鋼補強土壁，アンカー補強土壁) | |
| 085 | ジオテキスタイル壁面材組立・設置 | 085-1 | Ⅰ | 2 | ⑮ | ジオテキスタイル工 | |
| 086 | ジオテキスタイル壁面材(材料費) | 086-1 | Ⅰ | 2 | ⑮ | ジオテキスタイル工 | ※3 |
| 087 | ジオテキスタイル敷設 | 087-1 | Ⅰ | 2 | ⑮ | ジオテキスタイル工 | |
| 088 | まき出し・敷均し，締固め | 088-1 | Ⅰ | 2 | ⑮ | ジオテキスタイル工 | |
| 089 | ジオテキスタイル(材料費) | 089-1 | Ⅰ | 2 | ⑮ | ジオテキスタイル工 | ※3 |
| 090 | ヒューム管(B形管) | 090-1～8 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | ※2 |
| 091 | ボックスカルバート | 091-1～11 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 092 | 暗渠排水管 | 092-1～2 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 093 | フィルター材 | 093-1 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 094 | 管(函)渠型側溝(製品長 2m／個) | 094-1 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 095 | プレキャスト集水桝 | 095-1～2 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 096 | プレキャスト集水桝(材料費) | 096-1 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | ※3 |
| 097 | 鉄筋コンクリート台付管 | 097-1 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 098 | プレキャストL形側溝(製品長 0．6m／個) | 098-1 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 099 | プレキャストマンホール | 099-1 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 100 | PC管 | 100-1～4 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | ※2 |
| 101 | コルゲートパイプ | 101-1～4 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 102 | コルゲートフリューム | 102-1～2 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 排水構造物工 | |
| 103 | 現場打ち水路(本体) | 103-1～6 | Ⅰ | 2 | ⑰ | 排水構造物工(現場打ち水路(本体)) | ※2 |
| 104 | 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | 104-1～9 | Ⅰ | 2 | ⑱ | 排水構造物工(現場打ち集水桝・街渠桝(本体)) | ※2 |
| 105 | サンドマット | 105-1 | Ⅰ | 2 | ⑲ | サンドマット工 | |
| 106 | 安定シート・ネット | 106-1 | Ⅰ | 2 | ⑲ | サンドマット工 | |
| 107 | 粉体噴射撹拌 | 107-1～3 | Ⅰ | 2 | ⑳ | 粉体噴射撹拌(DJM工法) | |
| 108 | 粉体噴射撹拌(移設) | 108-1 | Ⅰ | 2 | ⑳ | 粉体噴射撹拌(DJM工法) | |
| 109 | 粉体噴射撹拌(軸間変更) | 109-1 | Ⅰ | 2 | ⑳ | 粉体噴射撹拌(DJM工法) | |

# Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

| No. | 施工パッケージ名称 | ページ | 参考:施工パッケージ型積算基準 | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 編 | 章 | 項 | 施工パッケージ型積算基準 | |
| 110 | 削孔(アンカー) | 110-1～4 | Ⅰ | 2 | ㉑ | アンカー工(ロータリーパーカッション式) | |
| 111 | ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ) | 111-1～4 | Ⅰ | 2 | ㉑ | アンカー工(ロータリーパーカッション式) | |
| 112 | グラウト注入(アンカー) | 112-1 | Ⅰ | 2 | ㉑ | アンカー工(ロータリーパーカッション式) | |
| 113 | ボーリングマシン移設(アンカー) | 113-1 | Ⅰ | 2 | ㉑ | アンカー工(ロータリーパーカッション式) | |
| 114 | 足場(アンカー) | 114-1 | Ⅰ | 2 | ㉑ | アンカー工(ロータリーパーカッション式) | |
| 115 | アンカー(材料費) | 115-1 | Ⅰ | 2 | ㉑ | アンカー工(ロータリーパーカッション式) | ※3 |
| 116 | 石積取壊し(人力) | 116-1 | Ⅰ | 2 | ㉒ | 構造物とりこわし工 | |
| 117 | コンクリートはつり | 117-1 | Ⅰ | 2 | ㉒ | 構造物とりこわし工 | |
| 118 | 積込(コンクリート殻) | 118-1 | Ⅰ | 2 | ㉒ | 構造物とりこわし工 | ※1 |
| 119 | コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm) | 119-1 | Ⅰ | 2 | ㉓ | コンクリート削孔工 | |
| 120 | コンクリート削孔(さく岩機) | 120-1 | Ⅰ | 2 | ㉓ | コンクリート削孔工 | |
| 121 | コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | 121-1 | Ⅰ | 2 | ㉓ | コンクリート削孔工 | |
| 122 | 吸出し防止材設置 | 122-1 | Ⅰ | 2 | ㉔ | 吸出し防止材設置工 | |
| 123 | 目地板 | 123-1 | Ⅰ | 2 | ㉕ | 目地・止水板設置工 | |
| 124 | 止水板 | 124-1 | Ⅰ | 2 | ㉕ | 目地・止水板設置工 | |
| 125 | 高欄撤去 | 125-1 | Ⅰ | 2 | ㉖ | 旧橋撤去工 | |
| 126 | アスファルト舗装版破砕・積込み | 126-1 | Ⅰ | 2 | ㉖ | 旧橋撤去工 | |
| 127 | 床版1次破砕・撤去 | 127-1 | Ⅰ | 2 | ㉖ | 旧橋撤去工 | |
| 128 | 床版1次及び2次破砕・撤去 | 128-1 | Ⅰ | 2 | ㉖ | 旧橋撤去工 | |
| 129 | 桁1次切断・撤去 | 129-1～6 | Ⅰ | 2 | ㉖ | 旧橋撤去工 | |
| 130 | 桁1次及び2次切断・撤去 | 130-1～6 | Ⅰ | 2 | ㉖ | 旧橋撤去工 | |
| 131 | アスファルト塊運搬 | 131-1～3 | Ⅰ | 2 | ㉖ | 旧橋撤去工 | |
| 132 | 床版運搬 | 132-1 | Ⅰ | 2 | ㉖ | 旧橋撤去工 | |
| 133 | じゃかご | 133-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | かご工 | |
| 134 | ふとんかご | 134-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | かご工 | |
| 135 | 止杭打込 | 135-1 | Ⅰ | 2 | ㉗ | かご工 | |
| 136 | 発泡スチロール設置 | 136-1 | Ⅰ | 2 | ㉘ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | |
| 137 | 発泡スチロール(材料費) | 137-1 | Ⅰ | 2 | ㉘ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | ※3 |
| 138 | 緊結金具(材料費) | 138-1 | Ⅰ | 2 | ㉘ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | ※3 |
| 139 | コンクリート床版 | 139-1 | Ⅰ | 2 | ㉘ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | ※2 |
| 140 | 支柱結合アンカー(材料費) | 140-1 | Ⅰ | 2 | ㉘ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | ※3 |
| 141 | 支柱設置 | 141-1 | Ⅰ | 2 | ㉘ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | |
| 142 | 支柱(材料費) | 142-1 | Ⅰ | 2 | ㉘ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | ※3 |
| 143 | 壁面材設置 | 143-1 | Ⅰ | 2 | ㉘ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | |
| 144 | 壁面材(材料費) | 144-1 | Ⅰ | 2 | ㉘ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | ※3 |
| 145 | 裏込砕石(軽量盛土) | 145-1 | Ⅰ | 2 | ㉘ | 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | |
| 146 | 現場取卸(鋼桁) | 146-1 | Ⅰ | 2 | ㉙ | 現場取卸費 | |
| 147 | 現場取卸(PC桁) | 147-1 | Ⅰ | 2 | ㉙ | 現場取卸費 | |
| 148 | 現場取卸(鋼管杭) | 148-1 | Ⅰ | 2 | ㉙ | 現場取卸費 | |
| 149 | 函渠 | 149-1～43 | Ⅰ | 2 | ㉚ | 函渠工(1) | ※2 |
| 150 | コンクリート(場所打函渠) | 150-1 | Ⅰ | 2 | ㉛ | 函渠工(2) | ※2 |
| 151 | 殻運搬 | 151-1～12 | Ⅰ | 2 | ㉜ | 殻運搬 | |
| 152 | コンクリート | 152-1～3 | Ⅰ | 3 | ① | コンクリート工 | ※2 |
| 153 | モルタル練 | 153-1 | Ⅰ | 3 | ① | コンクリート工 | |
| 154 | 型枠 | 154-1 | Ⅰ | 3 | ② | 型枠工 | |
| 155 | 化粧型枠 | 155-1 | Ⅰ | 3 | ② | 型枠工 | |
| 156 | 化粧型枠(材料費) | 156-1 | Ⅰ | 3 | ② | 型枠工 | ※3 |
| 157 | 撤去しない埋設型枠(材料費) | 157-1 | Ⅰ | 3 | ② | 型枠工 | ※3 |
| 158 | 型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕 | 158-1 | Ⅰ | 3 | ③ | 型枠工(省力化構造) | |
| 159 | 消波根固めブロック製作 | 159-1～18 | Ⅰ | 4 | ① | 消波根固めブロック工 | ※2 |
| 160 | 消波根固めブロック横取り | 160-1 | Ⅰ | 4 | ① | 消波根固めブロック工 | |
| 161 | 消波根固めブロック積込 | 161-1 | Ⅰ | 4 | ① | 消波根固めブロック工 | |
| 162 | 消波根固めブロック荷卸 | 162-1 | Ⅰ | 4 | ① | 消波根固めブロック工 | |
| 163 | 消波根固めブロック据付 | 163-1～3 | Ⅰ | 4 | ① | 消波根固めブロック工 | |
| 164 | 消波根固めブロック運搬 | 164-1～70 | Ⅰ | 4 | ① | 消波根固めブロック工 | |
| 165 | 根固めブロック撤去 | 165-1～24 | Ⅰ | 4 | ② | 消波根固めブロック工(ブロック撤去工)(0.25t以上35.5t以下) | |
| 166 | 捨石 | 166-1 | Ⅰ | 4 | ③ | 捨石工 | |
| 167 | 捨石(材料費) | 167-1 | Ⅰ | 4 | ③ | 捨石工 | ※3 |
| 168 | 表面均し | 168-1 | Ⅰ | 4 | ③ | 捨石工 | |
| 169 | 除草 | 169-1 | Ⅰ | 5 | ① | 堤防除草工 | |
| 170 | 集草 | 170-1 | Ⅰ | 5 | ① | 堤防除草工 | |
| 171 | 梱包 | 171-1 | Ⅰ | 5 | ① | 堤防除草工 | |
| 172 | 積込・荷卸 | 172-1 | Ⅰ | 5 | ① | 堤防除草工 | |
| 173 | 運搬(堤防除草) | 173-1～5 | Ⅰ | 5 | ① | 堤防除草工 | |
| 174 | 除草，集草(人力)，梱包，積込・荷卸(総合) | 174-1～3 | Ⅰ | 5 | ① | 堤防除草工 | |
| 175 | 除草，集草(機械)，梱包，積込・荷卸(総合) | 175-1～2 | Ⅰ | 5 | ① | 堤防除草工 | |
| 176 | 不陸整正・締固め | 176-1 | Ⅰ | 5 | ② | 堤防天端補修工 | |
| 177 | 抜根 | 177-1 | Ⅰ | 5 | ③ | 堤防芝養生工 | |
| 178 | 施肥 | 178-1 | Ⅰ | 5 | ③ | 堤防芝養生工 | |
| 179 | 伐木・伐竹(伐木除根) | 179-1 | Ⅰ | 5 | ④ | 伐木除根工 | |
| 180 | 除根(伐木除根) | 180-1 | Ⅰ | 5 | ④ | 伐木除根工 | |
| 181 | 整地(伐木除根) | 181-1 | Ⅰ | 5 | ④ | 伐木除根工 | |
| 182 | 集積積込み(機械施工)(伐木除根) | 182-1 | Ⅰ | 5 | ④ | 伐木除根工 | |
| 183 | 集積(人力施工)(伐木除根) | 183-1 | Ⅰ | 5 | ④ | 伐木除根工 | |
| 184 | 積込み(人力施工)(伐木除根) | 184-1 | Ⅰ | 5 | ④ | 伐木除根工 | |
| 185 | 運搬(伐木除根) | 185-1～8 | Ⅰ | 5 | ④ | 伐木除根工 | |
| 186 | 伐木・伐竹(複合) | 186-1 | Ⅰ | 5 | ④ | 伐木除根工 | |
| 187 | 散在塵芥収集 | 187-1～8 | Ⅰ | 5 | ⑤ | 塵芥処理工 | |
| 188 | 堆積塵芥収集(機械処理) | 188-1～19 | Ⅰ | 5 | ⑤ | 塵芥処理工 | |
| 189 | 堆積塵芥収集(人力処理) | 189-1～19 | Ⅰ | 5 | ⑤ | 塵芥処理工 | |
| 190 | 削孔 | 190-1～10 | Ⅰ | 5 | ⑥ | ボーリンググラウト工 | |
| 191 | 注入 | 191-1～12 | Ⅰ | 5 | ⑥ | ボーリンググラウト工 | |
| 192 | 注入設備据付・解体 | 192-1 | Ⅰ | 5 | ⑥ | ボーリンググラウト工 | |
| 193 | 河床等掘削 | 193-1 | Ⅰ | 5 | ⑦ | 機械土工(河床等掘削) | ※1 |
| 194 | 軟弱土等運搬 | 194-1～2 | Ⅰ | 5 | ⑦ | 機械土工(河床等掘削) | |
| 195 | 巨石張(練) | 195-1～12 | Ⅰ | 5 | ⑧ | 巨石積(張)工 | |
| 196 | 巨石張(空) | 196-1 | Ⅰ | 5 | ⑧ | 巨石積(張)工 | |
| 197 | 巨石積(練) | 197-1～12 | Ⅰ | 5 | ⑧ | 巨石積(張)工 | |
| 198 | 巨石採取 | 198-1 | Ⅰ | 5 | ⑧ | 巨石積(張)工 | |
| 199 | 巨石(材料費) | 199-1 | Ⅰ | 5 | ⑧ | 巨石積(張)工 | ※3 |
| 200 | 木杭打 | 200-1 | Ⅰ | 5 | ⑨ | 木杭打工 | |
| 201 | ブレキャスト基礎 | 201-1～3 | Ⅰ | 5 | ⑩ | 護岸基礎ブロック工 | ※2 |
| 202 | ブレキャスト基礎(材料費) | 202-1 | Ⅰ | 5 | ⑩ | 護岸基礎ブロック工 | ※3 |
| 203 | 中詰コンクリート(材料費) | 203-1 | Ⅰ | 5 | ⑩ | 護岸基礎ブロック工 | ※3 |
| 204 | 中詰コンクリート打設 | 204-1 | Ⅰ | 5 | ⑩ | 護岸基礎ブロック工 | ※2 |
| 205 | かごマット設置(スロープ型) | 205-1 | Ⅰ | 5 | ⑪ | かごマット工(スロープ型) | |
| 206 | 野芝種子吹付 | 206-1 | Ⅰ | 5 | ⑫ | 野芝種子吹付工 | |
| 207 | 被覆シート張 | 207-1 | Ⅰ | 5 | ⑫ | 野芝種子吹付工 | |
| 208 | 養生(散水養生) | 208-1 | Ⅰ | 5 | ⑫ | 野芝種子吹付工 | |
| 209 | 袋詰玉石 | 209-1 | Ⅰ | 5 | ⑬ | 袋詰玉石工 | |
| 210 | 笠コンクリートブロック | 210-1～2 | Ⅰ | 5 | ⑭ | 笠コンクリートブロック据付工 | |
| 211 | 笠コンクリートブロック(材料費) | 211-1 | Ⅰ | 5 | ⑭ | 笠コンクリートブロック据付工 | ※3 |
| 212 | グラウトホール | 212-1 | Ⅰ | 5 | ⑮ | グラウトホール工 | |
| 213 | グラウト管(材料費) | 213-1 | Ⅰ | 5 | ⑮ | グラウトホール工 | ※3 |
| 214 | 掘削(光ケーブル配管) | 214-1 | Ⅰ | 5 | ⑯ | 光ケーブル配管工 | |
| 215 | 埋戻し・締固め | 215-1 | Ⅰ | 5 | ⑯ | 光ケーブル配管工 | |
| 216 | 敷砂，保護砂(材料費) | 216-1 | Ⅰ | 5 | ⑯ | 光ケーブル配管工 | ※3 |
| 217 | 配管設置(埋設部) | 217-1 | Ⅰ | 5 | ⑯ | 光ケーブル配管工 | |
| 218 | 配管設置(露出部) | 218-1 | Ⅰ | 5 | ⑯ | 光ケーブル配管工 | |

# Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

| No. | 施工パッケージ名称 | ページ | 参考:施工パッケージ型積算基準 | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 編 | 章 | 項 | 施工パッケージ型積算基準 | |
| 219 | 配管支持金具(材料費) | 219-1 | I | 5 | ⑯ | 光ケーブル配管工 | ※3 |
| 220 | プルボックス(材料費) | 220-1 | I | 5 | ⑯ | 光ケーブル配管工 | ※3 |
| 221 | 可とう電線管(材料費) | 221-1 | I | 5 | ⑯ | 光ケーブル配管工 | ※3 |
| 222 | 伸縮継手(材料費) | 222-1 | I | 5 | ⑯ | 光ケーブル配管工 | ※3 |
| 223 | ノーマルベンド(材料費) | 223-1 | I | 5 | ⑯ | 光ケーブル配管工 | ※3 |
| 224 | 多孔保護管(材料費) | 224-1 | I | 5 | ⑯ | 光ケーブル配管工 | ※3 |
| 225 | ハンドホール | 225-1 | I | 5 | ⑯ | 光ケーブル配管工 | |
| 226 | 掘削(砂防) | 226-1 | I | 6 | ① | 土工 | ※1 |
| 227 | 土砂等運搬(砂防) | 227-1～2 | I | 6 | ① | 土工 | |
| 228 | 押土(ルーズ)(砂防) | 228-1 | I | 6 | ① | 土工 | |
| 229 | 積込(ルーズ)(砂防) | 229-1 | I | 6 | ① | 土工 | ※1 |
| 230 | 粒径処理 | 230-1 | I | 6 | ② | 砂防ソイルセメント工 | |
| 231 | 撹拌混合 | 231-1～3 | I | 6 | ② | 砂防ソイルセメント工 | |
| 232 | 混合材料敷均し・締固め | 232-1 | I | 6 | ② | 砂防ソイルセメント工 | |
| 233 | ボーリング | 233-1～3 | I | 7 | ① | 地すべり防止工(集排水ボーリング工) | |
| 234 | 保孔管 | 234-1 | I | 7 | ① | 地すべり防止工(集排水ボーリング工) | |
| 235 | ボーリング仮設機材 | 235-1 | I | 7 | ① | 地すべり防止工(集排水ボーリング工) | |
| 236 | 足場(地表) | 236-1 | I | 7 | ① | 地すべり防止工(集排水ボーリング工) | |
| 237 | 不陸整正 | 237-1～2 | I | 8 | ① | 路盤工 | |
| 238 | 下層路盤(車道・路肩部) | 238-1～2 | I | 8 | ① | 路盤工 | |
| 239 | 下層路盤(歩道部) | 239-1 | I | 8 | ① | 路盤工 | |
| 240 | 上層路盤(車道・路肩部) | 240-1～3 | I | 8 | ① | 路盤工 | |
| 241 | 上層路盤(歩道部) | 241-1 | I | 8 | ① | 路盤工 | |
| 242 | 不陸整正(ICT) | 242-1～2 | I | 8 | ② | 路盤工(ICT) | |
| 243 | 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) | 243-1～2 | I | 8 | ② | 路盤工(ICT) | |
| 244 | 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) | 244-1 | I | 8 | ② | 路盤工(ICT) | |
| 245 | 基層(車道・路肩部) | 245-1～6 | I | 8 | ③ | アスファルト舗装工 | |
| 246 | 中間層(車道・路肩部) | 246-1～6 | I | 8 | ③ | アスファルト舗装工 | |
| 247 | 表層(車道・路肩部) | 247-1～6 | I | 8 | ③ | アスファルト舗装工 | |
| 248 | 基層(歩道部) | 248-1～4 | I | 8 | ③ | アスファルト舗装工 | |
| 249 | 中間層(歩道部) | 249-1～4 | I | 8 | ③ | アスファルト舗装工 | |
| 250 | 表層(歩道部) | 250-1～4 | I | 8 | ③ | アスファルト舗装工 | |
| 251 | アスカーブ | 251-1 | I | 8 | ③ | アスファルト舗装工 | |
| 252 | セメントミルク浸透 | 252-1 | I | 8 | ④ | 半たわみ性(コンポジット)舗装工 | |
| 253 | 排水性舗装・表層(車道・路肩部) | 253-1～4 | I | 8 | ⑤ | 排水性アスファルト舗装工 | |
| 254 | フィルター層 | 254-1 | I | 8 | ⑥ | 透水性アスファルト舗装工 | |
| 255 | 透水性アスファルト舗装 | 255-1 | I | 8 | ⑥ | 透水性アスファルト舗装工 | |
| 256 | 踏掛版 | 256-1～2 | I | 8 | ⑦ | 踏掛版 | ※2 |
| 257 | 基礎ブロック(立入防止柵) | 257-1 | I | 9 | ① | 立入り防止柵工 | |
| 258 | 金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) | 258-1 | I | 9 | ① | 立入り防止柵工 | |
| 259 | 支柱 | 259-1 | I | 9 | ① | 立入り防止柵工 | |
| 260 | 支柱(材料費) | 260-1 | I | 9 | ① | 立入り防止柵工 | ※3 |
| 261 | 車止めポスト | 261-1 | I | 9 | ② | 車止めポスト設置工 | |
| 262 | 防雪柵 | 262-1～2 | I | 9 | ③ | 防雪柵設置及び撤去工 | |
| 263 | 防雪柵(材料費) | 263-1 | I | 9 | ③ | 防雪柵設置及び撤去工 | ※3 |
| 264 | 防雪柵現地張出し・収納 | 264-1 | I | 9 | ④ | 防雪柵現地張出し・収納工 | |
| 265 | 雪崩予防柵 | 265-1 | I | 9 | ⑤ | 雪崩予防柵設置工 | |
| 266 | 雪崩予防柵(材料費) | 266-1 | I | 9 | ⑤ | 雪崩予防柵設置工 | ※3 |
| 267 | 吊柵アンカー | 267-1 | I | 9 | ⑤ | 雪崩予防柵設置工 | |
| 268 | パイプアンカー(材料費) | 268-1 | I | 9 | ⑤ | 雪崩予防柵設置工 | ※3 |
| 269 | 樹脂アンカー(材料費) | 269-1 | I | 9 | ⑤ | 雪崩予防柵設置工 | ※3 |
| 270 | 簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去 | 270-1 | I | 9 | ⑤ | 雪崩予防柵設置工 | |
| 271 | ボックスビーム | 271-1 | I | 9 | ⑥ | ボックスビーム設置工 | |
| 272 | 落下物等防止柵 | 272-1 | I | 9 | ⑦ | 落下物等防止柵設置工 | |
| 273 | 落下物等防止柵(材料費) | 273-1 | I | 9 | ⑦ | 落下物等防止柵設置工 | ※3 |
| 274 | 支柱アンカー | 274-1 | I | 9 | ⑧ | しゃ音壁設置工 | |
| 275 | 支柱アンカー(材料費) | 275-1 | I | 9 | ⑧ | しゃ音壁設置工 | ※3 |
| 276 | 支柱建込 | 276-1 | I | 9 | ⑧ | しゃ音壁設置工 | |
| 277 | 支柱(材料費) | 277-1 | I | 9 | ⑧ | しゃ音壁設置工 | ※3 |
| 278 | 土留板取付 | 278-1 | I | 9 | ⑧ | しゃ音壁設置工 | |
| 279 | 土留板(材料費) | 279-1 | I | 9 | ⑧ | しゃ音壁設置工 | ※3 |
| 280 | しゃ音板・透光板取付 | 280-1 | I | 9 | ⑧ | しゃ音壁設置工 | |
| 281 | しゃ音板・透光板(材料費) | 281-1 | I | 9 | ⑧ | しゃ音壁設置工 | ※3 |
| 282 | 落下防止素(材料費) | 282-1 | I | 9 | ⑧ | しゃ音壁設置工 | ※3 |
| 283 | 下段パネル(材料費) | 283-1 | I | 9 | ⑧ | しゃ音壁設置工 | ※3 |
| 284 | 笠木取付 | 284-1 | I | 9 | ⑧ | しゃ音壁設置工 | |
| 285 | 笠木(材料費) | 285-1 | I | 9 | ⑧ | しゃ音壁設置工 | ※3 |
| 286 | 外装板取付 | 286-1 | I | 9 | ⑧ | しゃ音壁設置工 | |
| 287 | 外装板(材料費) | 287-1 | I | 9 | ⑧ | しゃ音壁設置工 | ※3 |
| 288 | 水切板取付 | 288-1 | I | 9 | ⑧ | しゃ音壁設置工 | |
| 289 | 水切板(材料費) | 289-1 | I | 9 | ⑧ | しゃ音壁設置工 | ※3 |
| 290 | 歩車道境界ブロック | 290-1～4 | I | 9 | ⑨ | 路側工(据付け) | ※2 |
| 291 | 地先境界ブロック | 291-1～4 | I | 9 | ⑨ | 路側工(据付け) | ※2 |
| 292 | 歩車道境界ブロック撤去 | 292-1 | I | 9 | ⑩ | 路側工(取外し) | |
| 293 | 地先境界ブロック撤去 | 293-1 | I | 9 | ⑩ | 路側工(取外し) | |
| 294 | 特殊ブロック舗装 | 294-1 | I | 9 | ⑪ | 特殊ブロック設置工 | |
| 295 | 組立歩道組立据付 | 295-1～3 | I | 9 | ⑫ | 組立歩道工 | |
| 296 | 組立歩道(材料費) | 296-1 | I | 9 | ⑫ | 組立歩道工 | ※3 |
| 297 | 排水桝 | 297-1 | I | 9 | ⑬ | 橋梁付属施設設置工 | |
| 298 | 橋名板取付 | 298-1 | I | 9 | ⑬ | 橋梁付属施設設置工 | |
| 299 | 橋梁用高欄 | 299-1 | I | 9 | ⑬ | 橋梁付属施設設置工 | |
| 300 | 橋梁用高欄一体式(材料費) | 300-1 | I | 9 | ⑬ | 橋梁付属施設設置工 | ※3 |
| 301 | 飾り高欄 | 301-1 | I | 9 | ⑬ | 橋梁付属施設設置工 | |
| 302 | 飾り高欄(材料費) | 302-1 | I | 9 | ⑬ | 橋梁付属施設設置工 | ※3 |
| 303 | トンネル内装板設置 | 303-1 | I | 9 | ⑭ | トンネル内装板設置工 | |
| 304 | トンネル内装板(材料費) | 304-1 | I | 9 | ⑭ | トンネル内装板設置工 | ※3 |
| 305 | 距離標 | 305-1 | I | 9 | ⑮ | 道路付属物設置工 | |
| 306 | スノーポール設置・撤去 | 306-1 | I | 9 | ⑯ | スノーポール設置・撤去工 | |
| 307 | スノーポール(材料費) | 307-1 | I | 9 | ⑯ | スノーポール設置・撤去工 | ※3 |
| 308 | 路面切削 | 308-1 | I | 10 | ① | 路面切削工 | |
| 309 | 殻運搬(路面切削) | 309-1～4 | I | 10 | ① | 路面切削工 | |
| 310 | 舗装版破砕 | 310-1～2 | I | 10 | ② | 舗装版破砕工 | |
| 311 | 舗装版切断 | 311-1 | I | 10 | ③ | 舗装版切断工 | |
| 312 | クラック補修 | 312-1 | I | 10 | ④ | 舗装版クラック補修工 | |
| 313 | 注入材(材料費) | 313-1 | I | 10 | ④ | 舗装版クラック補修工 | ※3 |
| 314 | クラック防止シート張 | 314-1 | I | 10 | ④ | 舗装版クラック補修工 | |
| 315 | クラック防止シート(材料費) | 315-1 | I | 10 | ④ | 舗装版クラック補修工 | ※3 |
| 316 | 素地調整 | 316-1 | I | 10 | ⑤ | 道路付属構造物塗替工 | |
| 317 | 付属構造物塗替 | 317-1～6 | I | 10 | ⑤ | 道路付属構造物塗替工 | |
| 318 | 張紙防止塗装 | 318-1 | I | 10 | ⑥ | 張紙防止塗装工 | |
| 319 | 張紙防止塗装(材料費) | 319-1 | I | 10 | ⑥ | 張紙防止塗装工 | ※3 |
| 320 | 鋼板(材料費) | 320-1 | I | 10 | ⑦ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) | ※3 |
| 321 | スタッドジベル(材料費) | 321-1 | I | 10 | ⑦ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) | ※3 |
| 322 | 鋼板巻立て | 322-1～2 | I | 10 | ⑦ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) | |
| 323 | シール材(材料費) | 323-1 | I | 10 | ⑦ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) | ※3 |
| 324 | 注入材(材料費) | 324-1 | I | 10 | ⑦ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) | ※3 |
| 325 | 現場溶接 | 325-1 | I | 10 | ⑦ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) | |
| 326 | フーチングアンカー削孔・定着 | 326-1 | I | 10 | ⑦ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) | |
| 327 | アンカー材(材料費) | 327-1 | I | 10 | ⑦ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) | ※3 |

# Ⅳ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

| No. | 施工パッケージ名称 | ページ | 参考:施工パッケージ型積算基準 | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 編 | 章 | 項 | 施工パッケージ型積算基準 | |
| 328 | アンカー注入材(材料費) | 328-1 | Ⅰ | 10 | ⑦ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) | ※3 |
| 329 | 鋼板取付 | 329-1 | Ⅰ | 10 | ⑧ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(2) | |
| 330 | シール材(材料費) | 330-1 | Ⅰ | 10 | ⑧ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(2) | ※3 |
| 331 | 注入材(材料費) | 331-1 | Ⅰ | 10 | ⑧ | 橋梁補強工(鋼板巻立て)(2) | ※3 |
| 332 | コンクリート削孔 | 332-1～2 | Ⅰ | 10 | ⑨ | 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1) | |
| 333 | コンクリート巻立て | 333-1～3 | Ⅰ | 10 | ⑨ | 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1) | ※2 |
| 334 | 足場(適用範囲外コンクリート巻立て工) | 334-1 | Ⅰ | 10 | ⑩ | 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2) | |
| 335 | 下地処理(適用範囲外コンクリート巻立て工) | 335-1 | Ⅰ | 10 | ⑩ | 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2) | |
| 336 | 型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工) | 336-1 | Ⅰ | 10 | ⑩ | 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2) | |
| 337 | コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工) | 337-1 | Ⅰ | 10 | ⑩ | 橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2) | ※2 |
| 338 | とりこわし | 338-1 | Ⅰ | 10 | ⑪ | 橋梁地覆補修工 | |
| 339 | 鉄筋 | 339-1 | Ⅰ | 10 | ⑪ | 橋梁地覆補修工 | |
| 340 | コンクリート | 340-1 | Ⅰ | 10 | ⑪ | 橋梁地覆補修工 | ※2 |
| 341 | 足場・防護 | 341-1～3 | Ⅰ | 10 | ⑪ | 橋梁地覆補修工 | |
| 342 | 支承取替(鋼橋) | 342-1 | Ⅰ | 10 | ⑫ | 橋梁補修工(支承取替工) | |
| 343 | 支承取替(PC橋) | 343-1 | Ⅰ | 10 | ⑫ | 橋梁補修工(支承取替工) | |
| 344 | 支承(材料費) | 344-1 | Ⅰ | 10 | ⑫ | 橋梁補修工(支承取替工) | ※3 |
| 345 | 足場 | 345-1 | Ⅰ | 10 | ⑫ | 橋梁補修工(支承取替工) | |
| 346 | 現場溶接鋼桁補強 | 346-1 | Ⅰ | 10 | ⑬ | 橋梁補修工(現場溶接鋼桁補強工) | |
| 347 | コンクリート削孔(コアボーリングマシン) | 347-1～2 | Ⅰ | 10 | ⑭ | 落橋防止装置工 | |
| 348 | コンクリート削孔(ハンマドリル) | 348-1 | Ⅰ | 10 | ⑭ | 落橋防止装置工 | |
| 349 | コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル]) | 349-1 | Ⅰ | 10 | ⑭ | 落橋防止装置工 | |
| 350 | アンカー | 350-1 | Ⅰ | 10 | ⑭ | 落橋防止装置工 | |
| 351 | アンカー材(材料費) | 351-1 | Ⅰ | 10 | ⑭ | 落橋防止装置工 | ※3 |
| 352 | 注入材(材料費) | 352-1 | Ⅰ | 10 | ⑭ | 落橋防止装置工 | ※3 |
| 353 | 充填補修 | 353-1 | Ⅰ | 10 | ⑭ | 落橋防止装置工 | |
| 354 | 補修材(材料費) | 354-1 | Ⅰ | 10 | ⑭ | 落橋防止装置工 | ※3 |
| 355 | 除草 | 355-1 | Ⅰ | 10 | ⑮ | 道路除草工 | |
| 356 | 集草 | 356-1 | Ⅰ | 10 | ⑮ | 道路除草工 | |
| 357 | 積込運搬 | 357-1～2 | Ⅰ | 10 | ⑮ | 道路除草工 | |
| 358 | 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 | 358-1～3 | Ⅰ | 10 | ⑮ | 道路除草工 | |
| 359 | 機械除草(肩掛式)・集草 | 359-1 | Ⅰ | 10 | ⑮ | 道路除草工 | |
| 360 | 機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬 | 360-1～2 | Ⅰ | 10 | ⑮ | 道路除草工 | |
| 361 | 機械除草(ハンドガイド式)・集草 | 361-1 | Ⅰ | 10 | ⑮ | 道路除草工 | |
| 362 | 路面清掃(路肩部・人力) | 362-1 | Ⅰ | 10 | ⑯ | 路面清掃工(人力清掃工) | |
| 363 | 路面清掃(歩道等・人力) | 363-1 | Ⅰ | 10 | ⑯ | 路面清掃工(人力清掃工) | |
| 364 | 視線誘導標清掃 | 364-1 | Ⅰ | 10 | ⑰ | 視線誘導標清掃工 | |
| 365 | 側溝清掃(人力清掃工) | 365-1 | Ⅰ | 10 | ⑱ | 側溝清掃工(人力清掃工) | |
| 366 | 桝清掃(人力清掃工) | 366-1 | Ⅰ | 10 | ⑲ | 集水桝清掃工(人力清掃工) | |
| 367 | 面導水 | 367-1 | Ⅰ | 10 | ⑳ | トンネル漏水対策工 | |
| 368 | 面導水(材料費) | 368-1 | Ⅰ | 10 | ⑳ | トンネル漏水対策工 | ※3 |
| 369 | 線導水 | 369-1 | Ⅰ | 10 | ⑳ | トンネル漏水対策工 | |
| 370 | 線導水(材料費) | 370-1 | Ⅰ | 10 | ⑳ | トンネル漏水対策工 | ※3 |
| 371 | チッピング(厚1～2cm) | 371-1 | Ⅰ | 10 | ㉑ | 沓座拡幅工 | |
| 372 | アンカーボルト挿入 | 372-1 | Ⅰ | 10 | ㉑ | 沓座拡幅工 | |
| 373 | アンカーボルト(材料費) | 373-1 | Ⅰ | 10 | ㉑ | 沓座拡幅工 | ※3 |
| 374 | 注入材(材料費) | 374-1 | Ⅰ | 10 | ㉑ | 沓座拡幅工 | ※3 |
| 375 | 桁連結装置(材料費) | 375-1 | Ⅰ | 10 | ㉒ | 桁連結工 | ※3 |
| 376 | 芯出し素地調整 | 376-1 | Ⅰ | 10 | ㉒ | 桁連結工 | |
| 377 | 現場孔明 | 377-1 | Ⅰ | 10 | ㉒ | 桁連結工 | |
| 378 | 連結板取付 | 378-1 | Ⅰ | 10 | ㉒ | 桁連結工 | |
| 379 | 現場溶接 | 379-1 | Ⅰ | 10 | ㉒ | 桁連結工 | |
| 380 | ボルト締め | 380-1 | Ⅰ | 10 | ㉒ | 桁連結工 | |
| 381 | 路肩整正(人力による土はね) | 381-1～2 | Ⅰ | 10 | ㉓ | 路肩整正(人力による土はね) | |
| 382 | ガードレール復旧 | 382-1 | Ⅰ | 10 | ㉔ | 防護柵復旧工 | |
| 383 | ガードパイプ復旧 | 383-1 | Ⅰ | 10 | ㉔ | 防護柵復旧工 | |
| 384 | 舗装版破砕積込 | 384-1 | Ⅰ | 11 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 385 | 床掘り | 385-1 | Ⅰ | 11 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 386 | 埋戻し・締固め | 386-1 | Ⅰ | 11 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 387 | 運搬(電線共同溝) | 387-1～2 | Ⅰ | 11 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 388 | 軽量鋼矢板設置・撤去 | 388-1 | Ⅰ | 11 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 389 | 覆工板設置・撤去 | 389-1 | Ⅰ | 11 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 390 | 管路材設置 | 390-1～2 | Ⅰ | 11 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 391 | 受金具(材料費) | 391-1 | Ⅰ | 11 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | ※3 |
| 392 | 支持金具(材料費) | 392-1 | Ⅰ | 11 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | ※3 |
| 393 | 管路受台(スペーサ)(材料費) | 393-1 | Ⅰ | 11 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | ※3 |
| 394 | プレキャストボックスブロック設置 | 394-1 | Ⅰ | 11 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 395 | 蓋設置 | 395-1 | Ⅰ | 11 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 396 | 蓋(材料費) | 396-1 | Ⅰ | 11 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | ※3 |
| 397 | 舗装版破砕 | 397-1 | Ⅰ | 11 | ② | 情報ボックス工 | |
| 398 | 床掘り | 398-1 | Ⅰ | 11 | ② | 情報ボックス工 | |
| 399 | 埋戻し | 399-1 | Ⅰ | 11 | ② | 情報ボックス工 | |
| 400 | 中埋材(材料費) | 400-1 | Ⅰ | 11 | ② | 情報ボックス工 | ※3 |
| 401 | 埋設表示シート(材料費) | 401-1 | Ⅰ | 11 | ② | 情報ボックス工 | ※3 |
| 402 | 基礎材 | 402-1 | Ⅰ | 11 | ② | 情報ボックス工 | |
| 403 | 埋設部管路材設置 | 403-1～4 | Ⅰ | 11 | ② | 情報ボックス工 | |
| 404 | 露出部管路材設置 | 404-1 | Ⅰ | 11 | ② | 情報ボックス工 | |
| 405 | スリーブ(材料費) | 405-1 | Ⅰ | 11 | ② | 情報ボックス工 | ※3 |
| 406 | 伸縮継手(材料費) | 406-1 | Ⅰ | 11 | ② | 情報ボックス工 | ※3 |
| 407 | ハンドホール | 407-1 | Ⅰ | 11 | ② | 情報ボックス工 | |
| 408 | ハンドホール蓋(材料費) | 408-1 | Ⅰ | 11 | ② | 情報ボックス工 | ※3 |
| 409 | ハンドホール固定板(材料費) | 409-1 | Ⅰ | 11 | ② | 情報ボックス工 | ※3 |
| 410 | 支持金具(材料費) | 410-1 | Ⅰ | 11 | ② | 情報ボックス工 | ※3 |
| 411 | 型枠(鋼橋床版) | 411-1 | Ⅰ | 12 | ① | 鋼橋床版工 | |
| 412 | 養生(鋼橋床版) | 412-1 | Ⅰ | 12 | ① | 鋼橋床版工 | ※2 |
| 413 | コンクリートアンカーボルト設置 | 413-1 | Ⅰ | 12 | ② | 橋梁排水管設置工 | |
| 414 | 排水管設置 | 414-1 | Ⅰ | 12 | ② | 橋梁排水管設置工 | |
| 415 | 排水管(材料費) | 415-1 | Ⅰ | 12 | ② | 橋梁排水管設置工 | ※3 |
| 416 | 現場発生品・支給品運搬 | 416-1～11 | Ⅰ | 13 | ① | 現場発生品及び支給品運搬 | |

※1 当該施工パッケージは、東日本大震災の被災3県(岩手県、宮城県、福島県)、および熊本地震の被災地(熊本県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。
※2 当該施工パッケージは、東日本大震災の被災3県(岩手県、宮城県、福島県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。
※3 物価資料等による

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 土質 | 施工方法 | 岩質 | 押土の有無 | 障害の有無 | 施工数量 | 火薬使用 | 破砕片除去の有無 | 集積押土の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 有り | － | 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 | － | － | － | 250.00 | 56.61 | 56.61 | － | － | 27.91 | 27.91 | － | － | － | 15.48 | 15.48 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | 普通土30,000m3以上 | － | － | － | 161.13 | 64.06 | 64.06 | － | － | 19.51 | 19.51 | － | － | － | 16.43 | 16.43 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　32t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | 無し | 無し | 50,000m3未満 | － | － | － | 192.65 | 46.70 | 46.70 | － | － | 38.54 | 38.54 | － | － | － | 14.76 | 14.76 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | 50,000m3以上 | － | － | － | 141.43 | 50.23 | 50.23 | － | － | 31.53 | 31.53 | － | － | － | 18.24 | 18.24 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 50,000m3未満 | － | － | － | 304.31 | 46.70 | 46.70 | － | － | 38.54 | 38.54 | － | － | － | 14.76 | 14.76 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | 50,000m3以上 | － | － | － | 221.34 | 50.23 | 50.23 | － | － | 31.53 | 31.53 | － | － | － | 18.24 | 18.24 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 片切掘削 | － | － | － | － | － | － | － | 1,022.1 | 10.95 | 10.95 | － | － | 85.49 | 75.57 | 9.92 | － | － | 3.56 | 3.56 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 水中掘削 | － | － | － | － | － | － | － | 337.07 | 61.73 | 61.73 | － | － | 25.47 | 25.47 | － | － | － | 12.80 | 12.80 | － | － | － | － | クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 現場制約あり | － | － | － | － | － | － | － | 5,148.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 上記以外（小規模） | － | － | － | 標準 | － | － | － | 1,036.1 | 32.60 | 32.60 | － | － | 58.13 | 58.13 | － | － | － | 9.27 | 9.27 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | 標準以外 | － | － | － | 2,182.8 | 25.33 | 25.33 | － | － | 68.15 | 68.15 | － | － | － | 6.52 | 6.52 | － | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | 有り | － | 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 | － | － | － | 399.36 | 56.61 | 56.61 | － | － | 27.91 | 27.91 | － | － | － | 15.48 | 15.48 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | 普通土30,000m3以上 | － | － | － | 259.41 | 64.06 | 64.06 | － | － | 19.51 | 19.51 | － | － | － | 16.43 | 16.43 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　32t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | 無し | 無し | 50,000m3未満 | － | － | － | 251.66 | 46.70 | 46.70 | － | － | 38.54 | 38.54 | － | － | － | 14.76 | 14.76 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | 50,000m3以上 | － | － | － | 172.55 | 50.23 | 50.23 | － | － | 31.53 | 31.53 | － | － | － | 18.24 | 18.24 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 50,000m3未満 | － | － | － | 413.08 | 46.70 | 46.70 | － | － | 38.54 | 38.54 | － | － | － | 14.76 | 14.76 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | 50,000m3以上 | － | － | － | 272.26 | 50.23 | 50.23 | － | － | 31.53 | 31.53 | － | － | － | 18.24 | 18.24 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 水中掘削 | － | － | － | － | － | － | － | 486.78 | 61.73 | 61.73 | － | － | 25.47 | 25.47 | － | － | － | 12.80 | 12.80 | － | － | － | － | クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工方法 | 岩質 | 押土の有無 | 障害の有無 | 施工数量 | 火薬使用 | 破砕片除去の有無 | 集積押土の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（ ※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 現場制約あり | – | – | – | – | – | – | – | 7,920.0 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 軟岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | – | – | 無し | 500m3未満 | – | 無し | 無し | 1,253.8 | 54.84 | 32.23 | 18.55 | – | 30.54 | 28.28 | – | – | – | 14.62 | 13.54 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級 | – | 運転手（特殊） | – | – | – | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | | 有り | 1,401.5 | 55.04 | 28.86 | 16.59 | 5.96 | 30.26 | 28.24 | – | – | – | 14.70 | 13.74 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級 | 運転手（特殊） | – | – | – | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | 有り（50,000m3未満） | 無し | 1,440.6 | 53.79 | 34.12 | 16.14 | – | 31.57 | 29.61 | – | – | – | 14.64 | 13.70 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級 | – | 運転手（特殊） | – | – | – | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | 有り（50,000m3以上） | 無し | 1,389.6 | 54.40 | 29.10 | 16.74 | 4.90 | 30.63 | 28.59 | – | – | – | 14.97 | 14.00 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | 運転手（特殊） | – | – | – | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | | | 500m3以上 | – | – | – | 287.53 | 63.03 | 58.91 | – | – | 21.57 | 20.16 | – | – | – | 15.40 | 14.40 | – | – | – | – | ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　32t級 | – | – | 運転手（特殊） | – | – | – | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | | 有り | 500m3未満 | – | 無し | 無し | 2,376.7 | 54.85 | 33.49 | 19.26 | – | 30.53 | 29.36 | – | – | – | 14.62 | 14.06 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級 | – | 運転手（特殊） | – | – | – | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | | 有り | 2,524.5 | 54.96 | 31.54 | 18.13 | 3.31 | 30.38 | 29.28 | – | – | – | 14.66 | 14.14 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級 | 運転手（特殊） | – | – | – | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | 有り（50,000m3未満） | 無し | 2,563.6 | 54.26 | 34.45 | 17.86 | – | 31.11 | 30.03 | – | – | – | 14.63 | 14.11 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級 | – | 運転手（特殊） | – | – | – | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | 有り（50,000m3以上） | 無し | 2,512.5 | 54.59 | 31.67 | 18.22 | 2.71 | 30.59 | 29.48 | – | – | – | 14.82 | 14.29 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | 運転手（特殊） | – | – | – | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | 片切掘削 | – | – | – | – | – | 無し | 無し | 2,885.4 | 24.19 | 14.35 | 8.26 | – | 71.41 | 40.16 | 13.99 | 12.59 | – | 4.40 | 4.12 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級 | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | – | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | | 有り | 3,033.1 | 25.76 | 13.65 | 7.86 | 2.75 | 69.30 | 38.21 | 13.34 | 13.31 | – | 4.94 | 4.67 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | – | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | 有り（50,000m3未満） | 無し | 3,072.2 | 25.55 | 16.31 | 7.76 | – | 69.41 | 37.72 | 14.17 | 13.14 | – | 5.04 | 4.77 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級 | – | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | – | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | 有り（50,000m3以上） | 無し | 3,021.1 | 25.35 | 13.70 | 7.89 | 2.25 | 69.63 | 38.37 | 13.44 | 13.36 | – | 5.02 | 4.75 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | – | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | 現場制約あり | 軟岩(I) | – | – | – | – | – | – | 8,904.8 | 2.53 | 2.03 | 0.48 | – | 96.15 | 66.30 | 28.90 | – | – | 1.32 | 1.31 | – | – | – | – | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa | さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級 | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | – | – | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | 軟岩(II) | – | – | – | – | – | – | 11,473 | 2.86 | 2.36 | 0.48 | – | 95.61 | 65.34 | 29.33 | – | – | 1.53 | 1.52 | – | – | – | – | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa | さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級 | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | – | – | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | 無し | 無し | 2,326.0 | 55.74 | 28.22 | 15.34 | – | 29.93 | 23.39 | – | – | – | 14.33 | 11.20 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級 | – | 運転手（特殊） | – | – | – | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | | 有り | 2,566.0 | 56.01 | 25.58 | 13.91 | 5.48 | 29.62 | 23.69 | – | – | – | 14.37 | 11.53 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級 | 運転手（特殊） | – | – | – | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – | – |

不可

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工方法 | 岩質 | 押土の有無 | 障害の有無 | 施工数量 | 火薬使用 | 破砕片除去の有無 | 集積押土の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 硬岩 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | － | － | 無し | － | 不可 | 有り（50,000m3未満） | 無し | 2,558.3 | 55.11 | 30.08 | 13.95 | － | 30.57 | 24.62 | － | － | － | 14.32 | 11.47 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | | | | | | | 有り（50,000m3以上） | 無し | 2,494.1 | 55.52 | 26.32 | 14.31 | 3.53 | 29.94 | 23.84 | － | － | － | 14.54 | 11.62 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | | | | | | 可 | － | － | 1,442.2 | 42.38 | 13.79 | 9.48 | 6.89 | 52.10 | 12.54 | 10.70 | 8.96 | 5.10 | 5.52 | 4.42 | － | － | － | － | クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ ドリフタ質量150kg級 | ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | さく岩工 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | － | 不可 | 無し | 無し | 4,041.4 | 55.74 | 31.67 | 17.23 | － | 29.93 | 26.26 | － | － | － | 14.33 | 12.57 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | | | | | | | | 有り | 4,281.3 | 55.89 | 29.90 | 16.26 | 3.28 | 29.75 | 26.28 | － | － | － | 14.36 | 12.70 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級 | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | | | | | | | 有り（50,000m3未満） | 無し | 4,273.7 | 55.37 | 32.61 | 16.29 | － | 30.31 | 26.84 | － | － | － | 14.32 | 12.66 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | | | | | | | 有り（50,000m3以上） | 無し | 4,209.4 | 55.60 | 30.41 | 16.54 | 2.09 | 29.94 | 26.41 | － | － | － | 14.46 | 12.77 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | 片切掘削 | － | － | － | － | 不可 | 無し | 無し | 5,580.6 | 23.38 | 13.28 | 7.23 | － | 72.52 | 37.92 | 14.68 | 11.02 | － | 4.10 | 3.60 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | | | | | | | | 有り | 5,820.6 | 24.82 | 12.73 | 6.93 | 2.41 | 70.64 | 36.37 | 14.08 | 11.66 | － | 4.54 | 4.06 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | | | | | | | 有り（50,000m3未満） | 無し | 5,812.9 | 24.39 | 14.70 | 6.94 | － | 71.10 | 36.40 | 14.10 | 12.06 | － | 4.51 | 4.03 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | | | | | | | 有り（50,000m3以上） | 無し | 5,748.7 | 24.22 | 12.89 | 7.02 | 1.53 | 71.28 | 36.81 | 14.25 | 11.58 | － | 4.50 | 4.01 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | | | | | | 可 | 無し | 無し | 4,364.3 | 40.96 | 20.64 | 8.92 | 4.86 | 53.25 | 19.92 | 8.53 | 7.40 | 4.79 | 5.79 | 4.87 | － | － | － | － | クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ ドリフタ質量150kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | さく岩工 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | | | | | | | | 有り | 4,604.3 | 41.88 | 19.57 | 8.46 | 3.05 | 51.86 | 18.88 | 8.40 | 8.08 | 4.54 | 6.26 | 5.39 | － | － | － | － | クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ ドリフタ質量150kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級 | さく岩工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | | | | | | | 有り（50,000m3未満） | 無し | 4,596.6 | 41.36 | 19.60 | 10.94 | 4.61 | 52.42 | 18.91 | 8.90 | 8.09 | 4.55 | 6.22 | 5.34 | － | － | － | － | クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ ドリフタ質量150kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量1300kg級 | さく岩工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | | | | | | | 有り（50,000m3以上） | 無し | 4,532.4 | 41.39 | 19.88 | 8.59 | 1.94 | 52.38 | 19.16 | 8.25 | 8.21 | 4.61 | 6.23 | 5.34 | － | － | － | － | クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ ドリフタ質量150kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | さく岩工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | 現場制約あり | 中硬岩 | － | － | － | － | － | － | 15,986 | 2.81 | 2.26 | 0.50 | － | 95.71 | 65.36 | 28.48 | － | － | 1.48 | 1.46 | － | － | － | － | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 吐出量5.0m3／min 吐出圧力0.7MPa | さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | | 硬岩(I) | － | － | － | － | － | － | 25,904 | 2.78 | 2.26 | 0.50 | － | 95.75 | 65.77 | 29.04 | － | － | 1.47 | 1.46 | － | － | － | － | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 吐出量5.0m3／min 吐出圧力0.7MPa | さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級 | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 0.3km以下 | 318.39 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 367.38 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 416.36 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 465.34 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 538.82 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.0km以下 | 636.78 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.0km以下 | 734.75 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 5.5km以下 | 881.70 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 無し | 6.5km以下 | 1,028.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.5km以下 | 1,175.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 9.5km以下 | 1,322.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 11.5km以下 | 1,518.5 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 15.5km以下 | 1,861.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 22.5km以下 | 2,302.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 49.5km以下 | 3,086.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 4,604.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 0.3km以下 | 318.39 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 有り | 0.5km以下 | 367.38 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 416.36 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 465.34 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 538.82 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.0km以下 | 636.78 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 734.75 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 5.0km以下 | 881.70 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 6.0km以下 | 1,028.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.0km以下 | 1,175.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 8.5km以下 | 1,322.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 11.0km以下 | 1,518.5 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 14.0km以下 | 1,861.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 19.5km以下 | 2,302.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 31.5km以下 | 3,086.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 4,604.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.3km以下 | 388.44 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 448.20 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 無し | 1.0km以下 | 507.96 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 567.72 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 657.36 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.0km以下 | 776.88 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.0km以下 | 896.40 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 5.5km以下 | 1,075.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 6.5km以下 | 1,255.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.5km以下 | 1,434.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 9.5km以下 | 1,613.5 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 11.5km以下 | 1,852.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 15.5km以下 | 2,270.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 22.5km以下 | 2,808.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 49.5km以下 | 3,764.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 5,617.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) | 軟岩 | | 0.3km以下 | 388.44 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 448.20 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 507.96 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 1.5km以下 | 567.72 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 657.36 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.0km以下 | 776.88 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 896.40 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 5.0km以下 | 1,075.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 6.0km以下 | 1,255.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.0km以下 | 1,434.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 8.5km以下 | 1,613.5 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 11.0km以下 | 1,852.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 14.0km以下 | 2,270.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 19.5km以下 | 2,808.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 31.5km以下 | 3,764.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 5,617.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.3km以下 | 454.12 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 523.95 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 593.77 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 663.60 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 無し | 2.0km以下 | 768.08 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.0km以下 | 907.73 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.0km以下 | 1,047.4 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 5.5km以下 | 1,256.9 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 6.5km以下 | 1,466.3 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.5km以下 | 1,675.8 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 9.5km以下 | 1,885.3 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 11.5km以下 | 2,164.6 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 15.5km以下 | 2,653.4 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 22.5km以下 | 3,281.8 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 49.5km以下 | 4,399.0 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 6,563.6 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 硬岩 | | 0.3km以下 | 454.12 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 523.95 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 593.77 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 663.60 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 768.08 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 有り | 3.0km以下 | 907.73 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 1,047.4 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 5.0km以下 | 1,256.9 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 6.0km以下 | 1,466.3 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.0km以下 | 1,675.8 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 8.5km以下 | 1,885.3 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 11.0km以下 | 2,164.6 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 14.0km以下 | 2,653.4 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 19.5km以下 | 3,281.8 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 31.5km以下 | 4,399.0 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 6,563.6 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.3km以下 | 244.92 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 293.90 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 342.88 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 391.87 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 440.85 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 489.83 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 3.0km以下 | 587.80 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 636.78 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.5km以下 | 734.75 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 6.0km以下 | 881.70 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.0km以下 | 1,028.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 8.5km以下 | 1,175.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 10.0km以下 | 1,322.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 12.5km以下 | 1,518.5 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 16.5km以下 | 1,861.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 23.5km以下 | 2,302.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 51.5km以下 | 3,086.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 4,604.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.3km以下 | 244.92 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 293.90 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 342.88 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 391.87 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 440.85 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 2.5km以下 | 489.83 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.0km以下 | 587.80 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 636.78 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.5km以下 | 734.75 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 5.5km以下 | 881.70 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 6.5km以下 | 1,028.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 8.0km以下 | 1,175.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 9.5km以下 | 1,322.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 11.5km以下 | 1,518.5 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 15.0km以下 | 1,861.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 20.5km以下 | 2,302.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 33.0km以下 | 3,086.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 4,604.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.3km以下 | 298.80 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 358.56 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 418.32 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 478.08 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 無し | 2.0km以下 | 537.84 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 597.60 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.0km以下 | 717.12 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 776.88 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.5km以下 | 896.40 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 6.0km以下 | 1,075.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.0km以下 | 1,255.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 8.5km以下 | 1,434.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 10.0km以下 | 1,613.5 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 12.5km以下 | 1,852.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 16.5km以下 | 2,270.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 23.5km以下 | 2,808.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 51.5km以下 | 3,764.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 5,617.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) | 軟岩 | | 0.3km以下 | 298.80 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 358.56 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 418.32 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 1.5km以下 | 478.08 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 537.84 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 597.60 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.0km以下 | 717.12 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 776.88 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.5km以下 | 896.40 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 5.5km以下 | 1,075.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 6.5km以下 | 1,255.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 8.0km以下 | 1,434.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 9.5km以下 | 1,613.5 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 11.5km以下 | 1,852.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 15.0km以下 | 2,270.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 20.5km以下 | 2,808.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 33.0km以下 | 3,764.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 5,617.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.3km以下 | 349.13 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 418.95 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 標準 | | | 無し | 1.0km以下 | 488.78 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 558.60 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 628.43 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 698.25 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.0km以下 | 837.90 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 907.73 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.5km以下 | 1,047.4 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 6.0km以下 | 1,256.9 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.0km以下 | 1,466.3 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 8.5km以下 | 1,675.8 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 10.0km以下 | 1,885.3 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 12.5km以下 | 2,164.6 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 16.5km以下 | 2,653.4 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 23.5km以下 | 3,281.8 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 51.5km以下 | 4,399.0 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 6,563.6 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 硬岩 | | 0.3km以下 | 349.13 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 有り | 0.5km以下 | 418.95 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 488.78 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 558.60 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 628.43 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 698.25 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.0km以下 | 837.90 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 907.73 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.5km以下 | 1,047.4 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 5.5km以下 | 1,256.9 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 6.5km以下 | 1,466.3 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 8.0km以下 | 1,675.8 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 9.5km以下 | 1,885.3 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 11.5km以下 | 2,164.6 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 15.0km以下 | 2,653.4 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 20.5km以下 | 3,281.8 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 33.0km以下 | 4,399.0 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 6,563.6 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 0.5km以下 | 538.82 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 587.80 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 685.77 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 783.74 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 881.70 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.5km以下 | 1,028.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 6.0km以下 | 1,175.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.5km以下 | 1,322.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 10.0km以下 | 1,518.5 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 13.5km以下 | 1,861.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 19.5km以下 | 2,302.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 39.0km以下 | 3,086.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 4,604.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 538.82 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 587.80 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 685.77 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 783.74 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 有り | 3.0km以下 | 881.70 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.0km以下 | 1,028.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 5.5km以下 | 1,175.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.0km以下 | 1,322.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 9.0km以下 | 1,518.5 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 12.0km以下 | 1,861.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 17.5km以下 | 2,302.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 28.5km以下 | 3,086.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 4,604.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 無し | 0.5km以下 | 657.36 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 717.12 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 836.64 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 956.16 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 1,075.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.5km以下 | 1,255.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 6.0km以下 | 1,434.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.5km以下 | 1,613.5 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3) | 軟岩 | | 10.0km以下 | 1,852.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 13.5km以下 | 2,270.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 19.5km以下 | 2,808.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 39.0km以下 | 3,764.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 5,617.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 657.36 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 717.12 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 836.64 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 956.16 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.0km以下 | 1,075.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.0km以下 | 1,255.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 有り | 5.5km以下 | 1,434.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.0km以下 | 1,613.5 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 9.0km以下 | 1,852.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 12.0km以下 | 2,270.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 17.5km以下 | 2,808.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 28.5km以下 | 3,764.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 60.0km以下 | 5,617.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 768.08 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 837.90 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 977.56 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 1,117.2 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 1,256.9 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.5km以下 | 1,466.3 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 無し | 6.0km以下 | 1,675.8 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.5km以下 | 1,885.3 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 10.0km以下 | 2,164.6 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 13.5km以下 | 2,653.4 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 19.5km以下 | 3,281.8 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 39.0km以下 | 4,399.0 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 6,563.6 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 硬岩 | | 0.5km以下 | 768.08 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 837.90 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 977.56 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 有り | 2.0km以下 | 1,117.2 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.0km以下 | 1,256.9 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.0km以下 | 1,466.3 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 5.5km以下 | 1,675.8 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.0km以下 | 1,885.3 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 9.0km以下 | 2,164.6 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 12.0km以下 | 2,653.4 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 17.5km以下 | 3,281.8 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 28.5km以下 | 4,399.0 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 6,563.6 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 無し | 0.5km以下 | 734.75 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 881.70 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 1,028.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.0km以下 | 1,175.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 5.5km以下 | 1,322.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.5km以下 | 1,518.5 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 10.5km以下 | 1,861.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 16.0km以下 | 2,302.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 30.0km以下 | 3,086.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 4,604.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 有り | 0.5km以下 | 734.75 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 881.70 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 1,028.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 1,175.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 5.0km以下 | 1,322.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.0km以下 | 1,518.5 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 10.0km以下 | 1,861.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 14.5km以下 | 2,302.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 24.5km以下 | 3,086.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 4,604.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 896.40 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 1,075.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 1,255.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.0km以下 | 1,434.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | ｸﾗｽﾄｼｪﾙ | 軟岩 | 無し | 5.5km以下 | 1,613.5 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.5km以下 | 1,852.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 10.5km以下 | 2,270.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 16.0km以下 | 2,808.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 30.0km以下 | 3,764.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 5,617.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 有り | 0.5km以下 | 896.40 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 1,075.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 1,255.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 1,434.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 5.0km以下 | 1,613.5 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.0km以下 | 1,852.6 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 10.0km以下 | 2,270.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 14.5km以下 | 2,808.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 24.5km以下 | 3,764.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 5,617.4 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 1,047.4 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 硬岩 | 無し | 2.0km以下 | 1,256.9 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 1,466.3 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.0km以下 | 1,675.8 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 5.5km以下 | 1,885.3 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.5km以下 | 2,164.6 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 10.5km以下 | 2,653.4 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 16.0km以下 | 3,281.8 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 30.0km以下 | 4,399.0 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 6,563.6 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 有り | 0.5km以下 | 1,047.4 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 1,256.9 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 1,466.3 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 1,675.8 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 5.0km以下 | 1,885.3 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.0km以下 | 2,164.6 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 10.0km以下 | 2,653.4 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 14.5km以下 | 3,281.8 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 24.5km以下 | 4,399.0 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 6,563.6 | 51.67 | 51.67 | - | - | 36.29 | 36.29 | - | - | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.2km以下 | 593.29 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 741.61 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 889.94 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 1,038.3 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 1,186.6 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.0km以下 | 1,334.9 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 5.0km以下 | 1,483.2 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 6.0km以下 | 1,631.5 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.5km以下 | 1,779.9 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 10.0km以下 | 2,373.2 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 13.0km以下 | 2,669.8 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 19.0km以下 | 3,263.1 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 35.0km以下 | 4,449.7 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 6,822.8 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | バックホウ山積 0.28m3(平積0.2m3) | | 無し | 0.2km以下 | 593.29 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 小規模 | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 1.0km以下 | 741.61 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 889.94 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 1,038.3 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.0km以下 | 1,186.6 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 1,334.9 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.5km以下 | 1,483.2 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 5.5km以下 | 1,631.5 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.0km以下 | 1,779.9 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 9.0km以下 | 2,373.2 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 12.0km以下 | 2,669.8 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 17.0km以下 | 3,263.1 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 27.0km以下 | 4,449.7 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 6,822.8 | 27.43 | 27.43 | - | - | 62.37 | 62.37 | - | - | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.3km以下 | 1,167.8 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 1,297.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 1,557.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 1,816.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 無し | 3.0km以下 | 2,076.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 2,335.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.5km以下 | 2,595.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 5.5km以下 | 2,854.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 7.0km以下 | 3,373.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 9.0km以下 | 3,892.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 12.0km以下 | 4,671.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 17.0km以下 | 5,968.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 28.5km以下 | 7,785.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 11,678 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.13m3（平積0.1m3） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 有り | 0.3km以下 | 1,167.8 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 1,297.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 1,557.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 1,816.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.0km以下 | 2,076.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 2,335.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.5km以下 | 2,595.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 5.0km以下 | 2,854.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 6.5km以下 | 3,373.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 8.0km以下 | 3,892.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 11.0km以下 | 4,671.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 15.0km以下 | 5,968.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 24.0km以下 | 7,785.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 11,678 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.3km以下 | 1,297.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 1,427.3 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 1,557.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 1,816.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 2,076.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.0km以下 | 2,335.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.0km以下 | 2,595.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 無し | 5.0km以下 | 2,854.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 6.5km以下 | 3,373.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 8.5km以下 | 3,892.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 11.0km以下 | 4,671.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 16.0km以下 | 5,968.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 27.5km以下 | 7,785.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 11,678 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.3km以下 | 1,297.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 1,427.3 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 1,557.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 1,816.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 2,076.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 2,335.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 2,595.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.5km以下 | 2,854.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 6.0km以下 | 3,373.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 8.0km以下 | 3,892.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 10.5km以下 | 4,671.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 14.5km以下 | 5,968.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 23.0km以下 | 7,785.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 60.0km以下 | 11,678 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.3km以下 | 1,583.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 1,741.2 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 1,899.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 2,216.1 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 2,532.7 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.0km以下 | 2,849.3 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.0km以下 | 3,165.9 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 無し | 5.0km以下 | 3,482.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 6.5km以下 | 4,115.7 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 8.5km以下 | 4,748.9 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 11.0km以下 | 5,698.6 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 16.0km以下 | 7,281.6 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 27.5km以下 | 9,497.7 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 14,247 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 現場制約あり | 人力 | 軟岩 | | 0.3km以下 | 1,583.0 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 1,741.2 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 有り | 1.0km以下 | 1,899.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 2,216.1 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 2,532.7 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 2,849.3 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 3,165.9 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.5km以下 | 3,482.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 6.0km以下 | 4,115.7 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 8.0km以下 | 4,748.9 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 10.5km以下 | 5,698.6 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 14.5km以下 | 7,281.6 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 23.0km以下 | 9,497.7 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 14,247 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.3km以下 | 1,807.2 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 1,989.3 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 2,168.7 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 2,530.1 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 2,891.6 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 硬岩 | 無し | 3.0km以下 | 3,253.0 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.0km以下 | 3,614.5 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 5.0km以下 | 3,975.9 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 6.5km以下 | 4,698.8 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 8.5km以下 | 5,421.7 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 11.0km以下 | 6,506.0 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 16.0km以下 | 8,313.3 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 27.5km以下 | 10,843 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 16,265 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 有り | 0.3km以下 | 1,807.2 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 0.5km以下 | 1,989.3 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.0km以下 | 2,168.7 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 1.5km以下 | 2,530.1 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.0km以下 | 2,891.6 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 2.5km以下 | 3,253.0 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 3.5km以下 | 3,614.5 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 4.5km以下 | 3,975.9 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 6.0km以下 | 4,698.8 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 8.0km以下 | 5,421.7 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 10.5km以下 | 6,506.0 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 14.5km以下 | 8,313.3 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 23.0km以下 | 10,843 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 60.0km以下 | 16,265 | 22.12 | 22.12 | - | - | 70.13 | 70.13 | - | - | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.003【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 敷均し作業内容 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 残土受入れ地での処理 | - | 98.865 | 54.29 | 54.29 | - | - | 35.18 | 35.18 | - | - | - | 10.53 | 10.53 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | 標準 | 120.50 | 33.44 | 33.44 | - | - | 57.30 | 32.88 | 24.42 | - | - | 9.26 | 9.26 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 標準以外 | 119.49 | 40.09 | 40.09 | - | - | 50.32 | 33.16 | 17.16 | - | - | 9.59 | 9.59 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級 | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満) | 297.77 | 21.24 | 21.24 | - | - | 73.43 | 53.49 | 19.94 | - | - | 5.33 | 5.33 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　3t級 | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨが確保出来ない場合 | 152.91 | 40.40 | 40.40 | - | - | 49.39 | 25.91 | 23.48 | - | - | 10.21 | 10.21 | - | - | - | - | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級 | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.004【　路体（築堤）盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工幅員 | 作業形態 | 土質 | 施工数量 | 障害の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5m未満 | － | － | － | － | 5,260.4 | 0.85 | 0.85 | － | － | 98.98 | 90.35 | 8.63 | － | － | 0.17 | 0.17 | － | － | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 2.5m以上 4.0m未満 | － | － | － | － | 656.88 | 20.39 | 10.37 | 10.02 | － | 74.65 | 65.61 | 9.04 | － | － | 4.96 | 4.96 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級 | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t * | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 4.0m以上 | 敷均し+締固め | － | 10,000m3未満 | 無し | 161.59 | 31.39 | 27.40 | 3.99 | － | 59.16 | 34.66 | 24.50 | － | － | 9.45 | 9.45 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t * | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 301.74 | 34.55 | 28.94 | 5.61 | － | 54.82 | 41.70 | 13.12 | － | － | 10.63 | 10.63 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t * | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | 10,000m3以上 | 無し | 161.29 | 36.93 | 32.93 | 4.00 | － | 53.32 | 28.77 | 24.55 | － | － | 9.75 | 9.75 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級 | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t * | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 278.42 | 38.81 | 32.73 | 6.08 | － | 50.52 | 36.30 | 14.22 | － | － | 10.67 | 10.67 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級 | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t * | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 敷均し締固め | 高含水比粘性土以外 | 10,000m3未満 | 無し | 214.38 | 40.73 | 40.73 | － | － | 48.23 | 29.76 | 18.47 | － | － | 11.04 | 11.04 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 421.55 | 45.28 | 45.28 | － | － | 42.45 | 33.06 | 9.39 | － | － | 12.27 | 12.27 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | 10,000m3以上 | 無し | 219.30 | 48.46 | 48.46 | － | － | 38.79 | 20.74 | 18.05 | － | － | 12.75 | 12.75 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級 | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 458.89 | 54.04 | 54.04 | － | － | 31.75 | 23.13 | 8.62 | － | － | 14.21 | 14.21 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級 | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | 高含水比粘性土 | － | 無し | 275.95 | 47.99 | 47.99 | － | － | 42.22 | 27.87 | 14.35 | － | － | 9.79 | 9.79 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級 | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 566.43 | 52.11 | 52.11 | － | － | 37.26 | 30.27 | 6.99 | － | － | 10.63 | 10.63 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級 | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.005【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 施工数量 | 障害の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5m未満 | - | - | 5,343.2 | 0.97 | 0.97 | - | - | 98.83 | 88.95 | 9.88 | - | - | 0.20 | 0.20 | - | - | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5m以上 4.0m未満 | - | - | 691.75 | 20.34 | 10.49 | 9.85 | - | 74.72 | 66.14 | 8.58 | - | - | 4.94 | 4.94 | - | - | - | - | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級 | | - | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 4.0m以上 | 10,000m3未満 | 無し | 243.70 | 28.84 | 23.17 | 5.67 | - | 62.09 | 37.72 | 24.37 | - | - | 9.07 | 9.07 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t | * | - | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 538.44 | 29.66 | 20.24 | 9.42 | - | 60.33 | 49.30 | 11.03 | - | - | 10.01 | 10.01 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t | * | - | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 10,000m3以上 | 無し | 243.21 | 33.51 | 27.83 | 5.68 | - | 57.18 | 32.76 | 24.42 | - | - | 9.31 | 9.31 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級 | | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t | * | - | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 512.42 | 32.46 | 22.56 | 9.90 | - | 57.52 | 45.93 | 11.59 | - | - | 10.02 | 10.02 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級 | | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t | * | - | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.006【　押土（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 147.76 | 56.61 | 56.61 | － | － | 27.91 | 27.91 | － | － | － | 15.48 | 15.48 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊･玉石 | 228.43 | 56.61 | 56.61 | － | － | 27.91 | 27.91 | － | － | － | 15.48 | 15.48 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 破砕岩 | 239.95 | 58.69 | 58.69 | － | － | 26.57 | 26.57 | － | － | － | 14.74 | 14.74 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　20t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.007【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 作業内容 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 土量50,000m3未満 | 186.87 | 46.70 | 46.70 | - | - | 38.54 | 38.54 | - | - | - | 14.76 | 14.76 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 土量50,000m3以上 | 135.77 | 50.23 | 50.23 | - | - | 31.53 | 31.53 | - | - | - | 18.24 | 18.24 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 平均施工幅1m以上2m未満 | 252.88 | 34.10 | 34.10 | - | - | 55.13 | 55.13 | - | - | - | 10.77 | 10.77 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 小規模(標準) | 913.28 | 32.60 | 32.60 | - | - | 58.13 | 58.13 | - | - | - | 9.27 | 9.27 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 小規模(標準以外) | 1,489.0 | 25.33 | 25.33 | - | - | 68.15 | 68.15 | - | - | - | 6.52 | 6.52 | - | - | - | - | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 土量50,000m3未満 | 222.74 | 46.70 | 46.70 | - | - | 38.54 | 38.54 | - | - | - | 14.76 | 14.76 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 土量50,000m3以上 | 160.53 | 50.23 | 50.23 | - | - | 31.53 | 31.53 | - | - | - | 18.24 | 18.24 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 平均施工幅1m以上2m未満 | 311.15 | 34.10 | 34.10 | - | - | 55.13 | 55.13 | - | - | - | 10.77 | 10.77 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 破砕岩 | 土量50,000m3未満 | 232.29 | 48.89 | 48.89 | - | - | 36.95 | 36.95 | - | - | - | 14.16 | 14.16 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 土量50,000m3以上 | 168.07 | 52.47 | 52.47 | - | - | 30.11 | 30.11 | - | - | - | 17.42 | 17.42 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 平均施工幅1m以上2m未満 | 321.76 | 36.28 | 36.28 | - | - | 53.30 | 53.30 | - | - | - | 10.42 | 10.42 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 運転手（特殊） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.008【　人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 土質等区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 2,772.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | 3,762.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 軟岩 | 3,564.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 中硬岩 | 3,960.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 硬岩 | 4,356.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 3,564.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 3,960.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.009【　転石破砕　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火薬使用の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 2,888.4 | 59.06 | 36.58 | 22.48 | － | 24.70 | 24.70 | － | － | － | 16.24 | 9.86 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量1300kg級 | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 有り | 7,918.3 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 43.52 | 17.20 | 8.71 | 7.50 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | さく岩工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |

# No.010【　土材料　】

物価資料等による

# No.011【　残土等処分　】

物価資料等による

No.012【　掘削（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工方法 | 障害の有無 | 施工数量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 50,000m3未満 | 219.76 | 54.25 | 40.08 | 14.17 | － | 33.08 | 33.08 | － | － | － | 12.67 | 12.67 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ） * | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | 50,000m3以上 | 156.35 | 56.10 | 44.30 | 11.80 | － | 27.81 | 27.81 | － | － | － | 16.09 | 16.09 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ） * | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | 有り | 50,000m3未満 | 346.57 | 54.26 | 40.07 | 14.19 | － | 33.07 | 33.07 | － | － | － | 12.67 | 12.67 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ） * | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | 50,000m3以上 | 244.79 | 56.15 | 44.26 | 11.89 | － | 27.78 | 27.78 | － | － | － | 16.07 | 16.07 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ） * | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 片切掘削 | － | － | 1,058.3 | 14.31 | 10.32 | 3.99 | － | 82.33 | 72.98 | 9.35 | － | － | 3.36 | 3.36 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ） * | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 無し | 50,000m3未満 | 286.47 | 54.25 | 40.09 | 14.16 | － | 33.08 | 33.08 | － | － | － | 12.67 | 12.67 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ） * | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | 50,000m3以上 | 190.85 | 56.11 | 44.30 | 11.81 | － | 27.80 | 27.80 | － | － | － | 16.09 | 16.09 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ） * | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | 有り | 50,000m3未満 | 470.24 | 54.22 | 40.10 | 14.12 | － | 33.10 | 33.10 | － | － | － | 12.68 | 12.68 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ） * | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | 50,000m3以上 | 301.56 | 56.11 | 44.29 | 11.82 | － | 27.80 | 27.80 | － | － | － | 16.09 | 16.09 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ） * | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.013【　路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業形態 | 土質 | 施工数量 | 障害の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 敷均し+締固め | - | 10,000m3未満 | 無し | 172.29 | 52.59 | 27.41 | 21.44 | 3.74 | 39.72 | 29.38 | 10.34 | - | - | 7.69 | 7.69 | - | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）＊ | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 343.36 | 53.15 | 27.06 | 21.16 | 4.93 | 38.69 | 33.51 | 5.18 | - | - | 8.16 | 8.16 | - | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）＊ | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 10,000m3以上 | 無し | 157.90 | 53.14 | 28.06 | 20.99 | 4.09 | 38.25 | 26.97 | 11.28 | - | - | 8.61 | 8.61 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級 | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）＊ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 288.40 | 52.00 | 26.39 | 19.74 | 5.87 | 38.95 | 32.78 | 6.17 | - | - | 9.05 | 9.05 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級 | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）＊ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 敷均し締固め | 高含水比粘性土以外 | 10,000m3未満 | 無し | 278.11 | 65.03 | 36.49 | 28.54 | - | 27.24 | 20.84 | 6.40 | - | - | 7.73 | 7.73 | - | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）＊ | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 586.46 | 67.37 | 37.80 | 29.57 | - | 24.62 | 21.59 | 3.03 | - | - | 8.01 | 8.01 | - | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）＊ | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 10,000m3以上 | 無し | 254.20 | 66.66 | 38.13 | 28.53 | - | 23.32 | 16.31 | 7.01 | - | - | 10.02 | 10.02 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級 | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）＊ | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 568.10 | 69.44 | 39.72 | 29.72 | - | 20.12 | 16.99 | 3.13 | - | - | 10.44 | 10.44 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級 | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）＊ | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 高含水比粘性土 | _ | 無し | 354.32 | 68.38 | 34.48 | 33.90 | - | 24.71 | 19.69 | 5.02 | - | - | 6.91 | 6.91 | - | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）＊ | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級 | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 769.30 | 70.32 | 35.46 | 34.86 | - | 22.57 | 20.26 | 2.31 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ）＊ | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級 | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.014【　路床盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工数量 | 障害の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 10,000m3未満 | 無し | 253.08 | 47.79 | 23.75 | 18.58 | 5.46 | 44.52 | 33.57 | 10.95 | - | - | 7.69 | 7.69 | - | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ） | * ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | * タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | 有り | 586.82 | 43.94 | 19.80 | 15.50 | 8.64 | 47.73 | 43.01 | 4.72 | - | - | 8.33 | 8.33 | - | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ） | * ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | * タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 10,000m3以上 | 無し | 234.54 | 47.85 | 24.01 | 17.95 | 5.89 | 43.66 | 31.85 | 11.81 | - | - | 8.49 | 8.49 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級 | * ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ） | * タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | 有り | 520.76 | 42.09 | 18.50 | 13.85 | 9.74 | 48.93 | 43.61 | 5.32 | - | - | 8.98 | 8.98 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　21t級 | * ＩＣＴ建設機械経費加算額（ブルドーザ） | * タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |

No.015【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| 土質区分 | 施工方法 | 土留方式の種類 | 障害の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 土砂 | 標準 | 無し | 障害無し | 265.73 | 46.89 | 46.89 | － | － | 38.18 | 38.18 | － | － | － | 14.93 | 14.93 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | 障害有り | 324.72 | 46.89 | 46.89 | － | － | 38.18 | 38.18 | － | － | － | 14.93 | 14.93 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | 自立式 | 障害無し | 325.13 | 38.31 | 38.31 | － | － | 49.49 | 31.23 | 18.26 | － | － | 12.20 | 12.20 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | 障害有り | 384.12 | 39.63 | 39.63 | － | － | 47.75 | 32.29 | 15.46 | － | － | 12.62 | 12.62 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 障害無し | 404.33 | 30.81 | 30.81 | － | － | 59.38 | 34.29 | 25.09 | － | － | 9.81 | 9.81 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | 障害有り | 463.32 | 32.85 | 32.85 | － | － | 56.69 | 29.93 | 26.76 | － | － | 10.46 | 10.46 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | 切梁腹起式 | 障害有り | 502.92 | 30.27 | 30.27 | － | － | 60.09 | 35.44 | 24.65 | － | － | 9.64 | 9.64 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | 平均施工幅1m以上2m未満 | 無し | 障害無し | 269.28 | 34.18 | 34.18 | － | － | 55.24 | 55.24 | － | － | － | 10.58 | 10.58 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | 障害有り | 403.72 | 34.18 | 34.18 | － | － | 55.24 | 55.24 | － | － | － | 10.58 | 10.58 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | 自立式 | 障害無し | 328.68 | 28.00 | 28.00 | － | － | 63.34 | 45.27 | 18.07 | － | － | 8.66 | 8.66 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | 障害有り | 463.12 | 29.79 | 29.79 | － | － | 60.99 | 48.17 | 12.82 | － | － | 9.22 | 9.22 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 障害無し | 407.88 | 22.56 | 22.56 | － | － | 70.46 | 36.48 | 33.98 | － | － | 6.98 | 6.98 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | 障害有り | 542.32 | 25.44 | 25.44 | － | － | 66.69 | 41.14 | 25.55 | － | － | 7.87 | 7.87 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | 切梁腹起式 | 障害有り | 581.92 | 23.71 | 23.71 | － | － | 68.95 | 38.33 | 30.62 | － | － | 7.34 | 7.34 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | 掘削深さ5m超20m以下 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 障害無し | 560.25 | 45.84 | 45.84 | － | － | 44.63 | 24.73 | 19.90 | － | － | 9.53 | 9.53 | － | － | － | － | クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3 | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | 障害有り | 1,036.6 | 43.92 | 38.09 | 5.83 | － | 46.78 | 16.87 | 16.54 | 13.37 | － | 9.30 | 9.30 | － | － | － | － | クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3） | － | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |

No.015【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質区分 | 施工方法 | 土留方式の種類 | 障害の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 切梁腹起式 | 障害有り | 1,076.2 | 42.31 | 36.69 | 5.62 | － | 48.73 | 16.58 | 16.22 | 15.93 | － | 8.96 | 8.96 | － | － | － | － | クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | 掘削深さ20m超 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | － | 1,138.1 | 45.33 | 39.57 | 5.76 | － | 45.10 | 16.61 | 16.32 | 12.17 | － | 9.57 | 9.57 | － | － | － | － | クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3） | － | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | 切梁腹起式 | － | 1,177.7 | 43.77 | 38.21 | 5.56 | － | 46.98 | 16.08 | 15.77 | 15.13 | － | 9.25 | 9.25 | － | － | － | － | クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3） | － | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | 上記以外（小規模） | － | － | 1,844.2 | 23.90 | 23.90 | － | － | 70.06 | 37.86 | 32.20 | － | － | 6.04 | 6.04 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | 現場制約あり | － | － | 8,316.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 岩塊・玉石 | 標準 | 無し | 障害無し | 365.01 | 46.89 | 46.89 | － | － | 38.18 | 38.18 | － | － | － | 14.93 | 14.93 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | 障害有り | 449.11 | 46.89 | 46.89 | － | － | 38.18 | 38.18 | － | － | － | 14.93 | 14.93 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | 自立式 | 障害無し | 424.41 | 40.32 | 40.32 | － | － | 46.84 | 32.85 | 13.99 | － | － | 12.84 | 12.84 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | 障害有り | 508.51 | 41.40 | 41.40 | － | － | 45.42 | 33.74 | 11.68 | － | － | 13.18 | 13.18 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 障害無し | 503.61 | 33.97 | 33.97 | － | － | 55.21 | 27.69 | 27.52 | － | － | 10.82 | 10.82 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | 障害有り | 587.71 | 35.82 | 35.82 | － | － | 52.77 | 29.19 | 23.58 | － | － | 11.41 | 11.41 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | 切梁腹起式 | 障害有り | 627.31 | 33.56 | 33.56 | － | － | 55.75 | 28.42 | 27.33 | － | － | 10.69 | 10.69 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | 平均施工幅1m以上2m未満 | 無し | 障害無し | 366.98 | 34.18 | 34.18 | － | － | 55.24 | 55.24 | － | － | － | 10.58 | 10.58 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | 障害有り | 576.92 | 34.18 | 34.18 | － | － | 55.24 | 55.24 | － | － | － | 10.58 | 10.58 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | 自立式 | 障害無し | 426.38 | 29.42 | 29.42 | － | － | 61.48 | 47.55 | 13.93 | － | － | 9.10 | 9.10 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | 障害有り | 636.32 | 30.99 | 30.99 | － | － | 59.42 | 50.09 | 9.33 | － | － | 9.59 | 9.59 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － | |

No.015【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質区分 | 施工方法 | 土留方式の種類 | 障害の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 障害無し | 505.58 | 24.81 | 24.81 | - | - | 67.51 | 40.10 | 27.41 | - | - | 7.68 | 7.68 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 障害有り | 715.52 | 27.56 | 27.56 | - | - | 63.91 | 44.54 | 19.37 | - | - | 8.53 | 8.53 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 切梁腹起式 | 障害有り | 755.12 | 26.11 | 26.11 | - | - | 65.81 | 42.22 | 23.59 | - | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 掘削深さ5m超20m以下 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 障害無し | 740.72 | 49.51 | 49.51 | - | - | 40.20 | 21.49 | 18.71 | - | - | 10.29 | 10.29 | - | - | - | - | クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3 | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 障害有り | 1,435.9 | 45.84 | 39.75 | 6.09 | - | 44.46 | 17.56 | 17.25 | 9.65 | - | 9.70 | 9.70 | - | - | - | - | クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3） | - | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 切梁腹起式 | 障害有り | 1,475.5 | 44.58 | 38.66 | 5.92 | - | 45.98 | 17.12 | 16.79 | 12.07 | - | 9.44 | 9.44 | - | - | - | - | クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3） | - | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 掘削深さ20m超 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | - | 1,471.7 | 46.76 | 40.82 | 5.94 | - | 43.37 | 17.13 | 16.83 | 9.41 | - | 9.87 | 9.87 | - | - | - | - | クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3） | - | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 切梁腹起式 | - | 1,511.3 | 45.53 | 39.75 | 5.78 | - | 44.86 | 16.68 | 16.39 | 11.79 | - | 9.61 | 9.61 | - | - | - | - | クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.08m3（平積0.06m3） | - | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 現場制約あり | - | - | 11,880 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.016【　掘削補助機械搬入搬出作業　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 38,280 | 28.84 | 28.84 | － | － | 71.16 | 71.16 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　16t吊 | * | － | | － | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.017【　基面整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 396.00 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.018【　舗装版破砕積込（小規模土工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,423.6 | 25.33 | 25.33 | － | － | 68.15 | 68.15 | － | － | － | 6.52 | 6.52 | － | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.019【　埋戻し　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工方法 | 土質区分 | 締固めの有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | |
| 最小埋戻幅4m以上 | － | － | 449.54 | 52.02 | 30.63 | 21.39 | － | 35.71 | 35.71 | － | － | － | 12.27 | 12.27 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 最大埋戻幅4m以上 | － | － | 878.23 | 17.76 | 15.33 | 2.35 | 0.08 | 77.07 | 38.82 | 26.88 | 11.37 | － | 5.17 | 5.11 | 0.06 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量0.8～1.1t　＊ | タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ　＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － |
| 最大埋戻幅1m以上4m未満 | － | － | 1,659.3 | 13.52 | 11.59 | 1.82 | 0.11 | 82.51 | 51.34 | 22.57 | 8.60 | － | 3.97 | 3.88 | 0.09 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量0.8～1.1t　＊ | タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ　＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － |
| 最大埋戻幅1m未満 | － | － | 2,522.2 | 7.00 | 6.23 | 0.77 | － | 90.46 | 54.98 | 27.00 | 8.48 | － | 2.54 | 1.94 | 0.60 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ　＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － |
| 上記以外(小規模) | 土砂 | － | 3,253.8 | 11.53 | 10.82 | 0.71 | － | 85.22 | 48.70 | 19.39 | 17.13 | － | 3.25 | 2.73 | 0.52 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － |
| 現場制約あり | 土砂 | 有り | 6,061.8 | 0.32 | 0.32 | － | － | 99.43 | 88.20 | 11.23 | － | － | 0.25 | 0.25 | － | － | － | － | タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ　＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － |
| | | 無し | 4,752.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 岩塊・玉石 | 有り | 6,457.8 | 0.30 | 0.30 | － | － | 99.47 | 88.93 | 10.54 | － | － | 0.23 | 0.23 | － | － | － | － | タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ　＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － |
| | | 無し | 5,148.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.020【　タンパ締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,309.8 | 1.48 | 1.48 | － | － | 97.36 | 52.01 | 45.35 | － | － | 1.16 | 1.16 | － | － | － | － | タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ | * | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |

No.021【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 換算距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 20m以下 | 4,158.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 40m以下 | 5,148.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 60m以下 | 6,336.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 80m以下 | 7,326.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 100m以下 | 8,514.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 120m以下 | 9,702.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 140m以下 | 10,692 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 160m以下 | 11,880 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 180m以下 | 12,870 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 200m以下 | 14,058 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | 20m以下 | 6,138.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 40m以下 | 7,524.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 60m以下 | 8,712.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 80m以下 | 10,296 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 100m以下 | 11,682 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.021【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 換算距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 岩塊・玉石 | 120m以下 | 13,068 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 140m以下 | 14,256 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 160m以下 | 15,840 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 180m以下 | 17,226 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 200m以下 | 18,414 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 栗石・ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | 20m以下 | 5,148.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 40m以下 | 6,534.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 60m以下 | 7,524.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 80m以下 | 8,910.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 100m以下 | 9,900.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 120m以下 | 11,286 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 140m以下 | 12,474 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 160m以下 | 13,662 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 180m以下 | 14,850 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 200m以下 | 16,038 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.022【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 換算距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 20m以下 | 2,178.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 40m以下 | 2,772.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 60m以下 | 3,366.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 80m以下 | 4,158.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 100m以下 | 4,752.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 120m以下 | 5,346.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 140m以下 | 6,138.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 160m以下 | 6,732.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 180m以下 | 7,326.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 200m以下 | 8,118.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.023【　人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 換算距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 20m以下 | 1,386.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 40m以下 | 1,782.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 60m以下 | 2,178.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 80m以下 | 2,574.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 100m以下 | 2,970.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 120m以下 | 3,564.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 140m以下 | 3,762.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 160m以下 | 4,158.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 180m以下 | 4,554.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 200m以下 | 4,950.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.024【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 掘削(床掘り)の有無 | 換算距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 無し | 20m以下 | 1,584.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 40m以下 | 2,574.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 60m以下 | 3,762.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 80m以下 | 4,752.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100m以下 | 5,940.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 120m以下 | 7,128.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 140m以下 | 8,118.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 160m以下 | 9,306.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 180m以下 | 10,296 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 200m以下 | 11,484 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 有り | 20m以下 | 9,900.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 40m以下 | 10,890 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 60m以下 | 12,078 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 80m以下 | 13,068 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100m以下 | 14,256 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.024【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 掘削(床掘り)の有無 | 換算距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 120m以下 | 15,444 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 140m以下 | 16,434 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 160m以下 | 17,622 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 180m以下 | 18,612 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 200m以下 | 19,800 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 20m以下 | 2,376.0 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 40m以下 | 3,762.0 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 60m以下 | 4,950.0 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 80m以下 | 6,534.0 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 100m以下 | 7,920.0 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | 無し | 120m以下 | 9,306.0 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 140m以下 | 10,494 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 160m以下 | 12,078 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 180m以下 | 13,464 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 岩塊・玉 | | 200m以下 | 14,652 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | |

No.024【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 掘削(床掘り)の有無 | 換算距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 右 | | 20m以下 | 14,256 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 40m以下 | 15,642 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 60m以下 | 16,830 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 80m以下 | 18,414 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 有り | 100m以下 | 19,800 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 120m以下 | 21,186 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 140m以下 | 22,374 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 160m以下 | 23,958 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 180m以下 | 25,344 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 200m以下 | 26,532 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.025【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 換算距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 20m以下 | 2,772.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 40m以下 | 3,168.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 60m以下 | 3,960.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 80m以下 | 4,950.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 100m以下 | 5,940.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 120m以下 | 6,930.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 140m以下 | 8,118.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 160m以下 | 9,108.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 180m以下 | 10,296 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 200m以下 | 11,484 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 岩塊・玉石 | 20m以下 | 4,356.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 40m以下 | 4,950.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 60m以下 | 6,138.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 80m以下 | 7,128.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 100m以下 | 8,316.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | |

No.025【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 換算距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 岩塊・玉石 | 120m以下 | 9,702.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 140m以下 | 11,088 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 160m以下 | 12,474 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 180m以下 | 13,860 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 200m以下 | 15,444 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 栗石・ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | 20m以下 | 3,762.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 40m以下 | 4,158.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 60m以下 | 4,950.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 80m以下 | 6,138.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 100m以下 | 7,128.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 120m以下 | 8,514.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 140m以下 | 9,504.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 160m以下 | 10,692 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 180m以下 | 12,078 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 200m以下 | 13,266 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.026【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等　】

＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 換算距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 20m以下 | 1,782.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40m以下 | 1,980.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60m以下 | 2,376.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80m以下 | 2,970.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100m以下 | 3,564.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120m以下 | 4,158.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140m以下 | 4,752.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160m以下 | 5,148.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180m以下 | 5,940.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200m以下 | 6,534.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.027【　小車運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 換算距離 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 20m以下 | 990.00 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 40m以下 | 990.00 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 60m以下 | 1,386.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 80m以下 | 1,782.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 100m以下 | 1,980.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 120m以下 | 2,574.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 140m以下 | 2,970.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 160m以下 | 3,168.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 180m以下 | 3,564.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| 200m以下 | 3,762.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |

No.028【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| 土質 | 掘削(床掘り)の有無 | 換算距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 無し | 20m以下 | 198.00 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 40m以下 | 594.00 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 60m以下 | 1,386.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 80m以下 | 2,376.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 100m以下 | 3,366.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 120m以下 | 4,356.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 140m以下 | 5,544.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 160m以下 | 6,534.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 180m以下 | 7,722.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 200m以下 | 8,910.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 有り | 20m以下 | 8,514.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 40m以下 | 8,910.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 60m以下 | 9,702.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 80m以下 | 10,692 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 100m以下 | 11,682 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 120m以下 | 12,672 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.028【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 掘削(床掘り)の有無 | 換算距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 140m以下 | 13,860 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 160m以下 | 14,850 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 180m以下 | 16,038 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 200m以下 | 17,226 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 20m以下 | 594.00 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 40m以下 | 1,188.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 60m以下 | 2,376.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 80m以下 | 3,366.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100m以下 | 4,554.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 120m以下 | 5,940.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 140m以下 | 7,326.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 160m以下 | 8,712.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 180m以下 | 10,098 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 200m以下 | 11,682 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 無し | 20m以下 | 12,474 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 40m以下 | 13,068 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.028【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 掘削(床掘り)の有無 | 換算距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 有り | 60m以下 | 14,256 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 80m以下 | 15,246 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 100m以下 | 16,434 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 120m以下 | 17,820 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 140m以下 | 19,206 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 160m以下 | 20,592 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 180m以下 | 21,978 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 200m以下 | 23,562 | 0.00 | – | – | – | 100.00 | 100.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

No.029【　ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力掘削（床掘り）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ据付状態 | ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ使用台数 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 土砂 | 水平据付 | 1～2台 | 10,414 | 1.48 | 1.48 | - | - | 97.30 | 79.87 | 17.43 | - | - | 1.22 | 1.22 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 3～4台 | 10,696 | 2.89 | 2.89 | - | - | 94.73 | 77.76 | 16.97 | - | - | 2.38 | 2.38 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 5～6台 | 10,979 | 4.23 | 4.23 | - | - | 92.30 | 75.76 | 16.54 | - | - | 3.47 | 3.47 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 7～8台 | 11,261 | 5.50 | 5.50 | - | - | 89.98 | 73.86 | 16.12 | - | - | 4.52 | 4.52 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 9～10台 | 11,543 | 6.70 | 6.70 | - | - | 87.79 | 72.06 | 15.73 | - | - | 5.51 | 5.51 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | 傾斜据付 | 1～2台 | 11,988 | 2.26 | 2.26 | - | - | 95.89 | 69.38 | 26.51 | - | - | 1.85 | 1.85 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 3～4台 | 12,482 | 4.34 | 4.34 | - | - | 92.10 | 66.64 | 25.46 | - | - | 3.56 | 3.56 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 5～6台 | 12,975 | 6.26 | 6.26 | - | - | 88.59 | 64.10 | 24.49 | - | - | 5.15 | 5.15 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 7～8台 | 13,469 | 8.04 | 8.04 | - | - | 85.35 | 61.76 | 23.59 | - | - | 6.61 | 6.61 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 9～10台 | 13,963 | 9.70 | 9.70 | - | - | 82.33 | 59.57 | 22.76 | - | - | 7.97 | 7.97 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉 | 水平据付 | 1～2台 | 15,027 | 1.54 | 1.54 | - | - | 97.19 | 79.07 | 18.12 | - | - | 1.27 | 1.27 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 3～4台 | 15,451 | 3.00 | 3.00 | - | - | 94.53 | 76.90 | 17.63 | - | - | 2.47 | 2.47 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 5～6台 | 15,874 | 4.39 | 4.39 | - | - | 92.01 | 74.85 | 17.16 | - | - | 3.60 | 3.60 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 7～8台 | 16,297 | 5.70 | 5.70 | - | - | 89.62 | 72.91 | 16.71 | - | - | 4.68 | 4.68 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 9～10台 | 16,720 | 6.94 | 6.94 | - | - | 87.36 | 71.07 | 16.29 | - | - | 5.70 | 5.70 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |

No.029【　ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力掘削（床掘り）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ据付状態 | ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ使用台数 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 石 | 傾斜据付 | 1～2台 | 17,125 | 2.26 | 2.26 | － | － | 95.89 | 69.38 | 26.51 | － | － | 1.85 | 1.85 | － | － | － | － | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |
| | | 3～4台 | 17,831 | 4.34 | 4.34 | － | － | 92.10 | 66.64 | 25.46 | － | － | 3.56 | 3.56 | － | － | － | － | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |
| | | 5～6台 | 18,536 | 6.26 | 6.26 | － | － | 88.59 | 64.10 | 24.49 | － | － | 5.15 | 5.15 | － | － | － | － | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |
| | | 7～8台 | 19,242 | 8.04 | 8.04 | － | － | 85.35 | 61.76 | 23.59 | － | － | 6.61 | 6.61 | － | － | － | － | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |
| | | 9～10台 | 19,947 | 9.70 | 9.70 | － | － | 82.33 | 59.57 | 22.76 | － | － | 7.97 | 7.97 | － | － | － | － | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |

No.030【　ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力積込　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ据付状態 | ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ使用台数 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 土砂 | 水平据付 | 1～2台 | 3,558.8 | 1.63 | 1.63 | - | - | 97.03 | 77.90 | 19.13 | - | - | 1.34 | 1.34 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 3～4台 | 3,664.6 | 3.16 | 3.16 | - | - | 94.24 | 75.66 | 18.58 | - | - | 2.60 | 2.60 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 5～6台 | 3,770.4 | 4.62 | 4.62 | - | - | 91.59 | 73.53 | 18.06 | - | - | 3.79 | 3.79 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 7～8台 | 3,876.3 | 5.99 | 5.99 | - | - | 89.09 | 71.53 | 17.56 | - | - | 4.92 | 4.92 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 9～10台 | 3,982.1 | 7.29 | 7.29 | - | - | 86.72 | 69.62 | 17.10 | - | - | 5.99 | 5.99 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | 傾斜据付 | 1～2台 | 4,083.4 | 2.37 | 2.37 | - | - | 95.69 | 67.90 | 27.79 | - | - | 1.94 | 1.94 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 3～4台 | 4,259.7 | 4.54 | 4.54 | - | - | 91.73 | 65.09 | 26.64 | - | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 5～6台 | 4,436.1 | 6.54 | 6.54 | - | - | 88.08 | 62.50 | 25.58 | - | - | 5.38 | 5.38 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 7～8台 | 4,612.4 | 8.39 | 8.39 | - | - | 84.72 | 60.12 | 24.60 | - | - | 6.89 | 6.89 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 9～10台 | 4,788.8 | 10.10 | 10.10 | - | - | 81.60 | 57.90 | 23.70 | - | - | 8.30 | 8.30 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉 | 水平据付 | 1～2台 | 4,811.1 | 1.60 | 1.60 | - | - | 97.08 | 78.21 | 18.87 | - | - | 1.32 | 1.32 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 3～4台 | 4,952.2 | 3.12 | 3.12 | - | - | 94.31 | 75.98 | 18.33 | - | - | 2.57 | 2.57 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 5～6台 | 5,093.3 | 4.56 | 4.56 | - | - | 91.70 | 73.88 | 17.82 | - | - | 3.74 | 3.74 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 7～8台 | 5,234.4 | 5.91 | 5.91 | - | - | 89.23 | 71.89 | 17.34 | - | - | 4.86 | 4.86 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 9～10台 | 5,375.4 | 7.20 | 7.20 | - | - | 86.88 | 69.99 | 16.89 | - | - | 5.92 | 5.92 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |

No.030【　ベルトコンベヤ（ポータブル）併用人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 土質 | ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ据付状態 | ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ使用台数 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 右 | 傾斜据付 | 1～2台 | 5,335.6 | 2.17 | 2.17 | - | - | 96.05 | 70.53 | 25.52 | - | - | 1.78 | 1.78 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 3～4台 | 5,547.3 | 4.18 | 4.18 | - | - | 92.38 | 67.83 | 24.55 | - | - | 3.44 | 3.44 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 5～6台 | 5,758.9 | 6.05 | 6.05 | - | - | 88.98 | 65.33 | 23.65 | - | - | 4.97 | 4.97 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 7～8台 | 5,970.5 | 7.78 | 7.78 | - | - | 85.83 | 63.02 | 22.81 | - | - | 6.39 | 6.39 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 9～10台 | 6,182.2 | 9.39 | 9.39 | - | - | 82.89 | 60.86 | 22.03 | - | - | 7.72 | 7.72 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |

No.031【　安定処理　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用機種 | 施工箇所 | 混合深さ | 固化材100m2当り使用量(実数入力) | 混合回数 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ | - | 0.6m以下 | 実数入力 | 1回 | 1,291.9 | 31.48 | 25.59 | 2.90 | 2.01 | 16.62 | 8.54 | 5.82 | 2.26 | - | 51.90 | 50.03 | 1.87 | - | - | - | スタビライザ［路床改良用］　処理深さ0.6m×幅2.0m | モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m | | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | | | | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | [標準数量]固化材5.25t/100m2 |
| | | | 実数入力 | 2回 | 1,383.8 | 33.58 | 27.28 | 3.10 | 2.15 | 17.74 | 9.11 | 6.22 | 2.41 | - | 48.68 | 46.69 | 1.99 | - | - | - | スタビライザ［路床改良用］　処理深さ0.6m×幅2.0m | モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m | | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | | | | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | [標準数量]固化材5.25t/100m2 |
| | - | 0.6mを超え1m以下 | 実数入力 | 1回 | 1,457.1 | 39.04 | 33.82 | 2.57 | 1.78 | 14.74 | 7.58 | 5.16 | 2.00 | - | 46.22 | 44.36 | 1.86 | - | - | - | スタビライザ［路床改良用］　処理深さ1.2m×幅2.0m | モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m | | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | | | | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | [標準数量]固化材5.25t/100m2 |
| | | | 実数入力 | 2回 | 1,572.4 | 41.31 | 35.78 | 2.72 | 1.89 | 15.61 | 8.02 | 5.47 | 2.12 | - | 43.08 | 41.11 | 1.97 | - | - | - | スタビライザ［路床改良用］　処理深さ1.2m×幅2.0m | モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m | | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | | | | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | [標準数量]固化材5.25t/100m2 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ | 路床 | 1m以下 | 実数入力 | - | 1,633.8 | 7.93 | 3.68 | 2.77 | 1.48 | 50.83 | 22.81 | 20.20 | 7.82 | - | 41.24 | 39.52 | 1.72 | - | - | - | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | | | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | [標準数量]固化材5.25t/100m2 |
| | 構造物基礎 | 1m以下 | 実数入力 | - | 1,498.5 | 7.47 | 6.45 | 1.02 | - | 46.09 | 12.07 | 11.92 | 11.71 | 10.39 | 46.44 | 43.14 | 3.30 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量0.8～1.1t | | ＊ | - | | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | [標準数量]固化材5.25t/100m2 |
| | | 1mを越え2m以下 | 実数入力 | - | 2,109.6 | 9.11 | 7.87 | 1.24 | - | 56.25 | 14.76 | 14.53 | 14.28 | 12.68 | 34.64 | 30.61 | 4.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量0.8～1.1t | | ＊ | - | | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | [標準数量]固化材5.25t/100m2 |

No.032【　法面整形　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整形箇所 | 法面締固めの有無 | 現場制約の有無 | 土質 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 盛土部 | 有り | 有り | 砂及び砂質土、粘性土 | 1,226.7 | 0.46 | 0.46 | － | － | 99.21 | 69.42 | 14.99 | 14.80 | － | 0.33 | 0.33 | － | － | － | － | タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |
| | | 無し | レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 671.20 | 28.66 | 28.66 | － | － | 62.86 | 26.57 | 22.59 | 13.70 | － | 8.48 | 8.48 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 無し | 無し | レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 425.45 | 29.39 | 29.39 | － | － | 61.91 | 27.94 | 23.16 | 10.81 | － | 8.70 | 8.70 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 切土部 | － | 有り | レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 1,329.2 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 87.89 | 12.11 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩 | 3,141.1 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 40.99 | 36.85 | 13.91 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 無し | レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 816.20 | 23.57 | 23.57 | － | － | 69.46 | 33.99 | 18.57 | 16.90 | － | 6.97 | 6.97 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | 軟岩I | 1,081.3 | 22.24 | 22.24 | － | － | 71.18 | 36.64 | 17.53 | 17.01 | － | 6.58 | 6.58 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.033【　法面整形（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整形箇所 | 法面締固めの有無 | 土質 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：資料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 盛土部 | 有り | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | 779.40 | 57.61 | 34.16 | 23.45 | - | 35.45 | 18.48 | 8.85 | 8.12 | - | 6.94 | 6.94 | - | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 無し | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | 494.25 | 57.64 | 34.29 | 23.35 | - | 35.45 | 18.40 | 9.61 | 7.44 | - | 6.91 | 6.91 | - | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 切土部 | - | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | 776.40 | 57.84 | 34.30 | 23.54 | - | 35.20 | 18.55 | 9.77 | 6.88 | - | 6.96 | 6.96 | - | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 軟岩Ⅰ | 938.35 | 56.21 | 33.15 | 23.06 | - | 36.97 | 18.18 | 10.78 | 8.01 | - | 6.82 | 6.82 | - | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（バックホウ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.034【　市松芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝の規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 野芝 | 858.61 | 0.00 | － | － | － | 72.42 | 62.29 | 8.03 | － | － | 27.58 | 26.78 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 野芝 | － | － | － | － | － |

No.035【　吹付法面取壊し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集積積込の有無 | 工法区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 人力施工 | 2,545.9 | 3.22 | 3.22 | － | － | 95.79 | 55.67 | 15.55 | 10.84 | 3.81 | 0.99 | 0.99 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.5m3（平積0.4m3） | － | － | 法面工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 機械施工 | 684.99 | 29.74 | 29.74 | － | － | 61.10 | 36.58 | 14.45 | 10.07 | － | 9.16 | 9.16 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.5m3（平積0.4m3） | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 無し | 人力施工 | 2,196.5 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 64.51 | 13.52 | 10.47 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 法面工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 機械施工 | 335.62 | 36.25 | 36.25 | － | － | 52.58 | 45.73 | 6.85 | － | － | 11.17 | 11.17 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.5m3（平積0.4m3） | － | － | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.036【　プレキャストコンクリート板　】
＜　積算単位：枚　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレームタイプ | 1列当り平均据付枚数 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| クロスタイプ | 20枚未満 | 20,173 | 33.04 | 33.04 | - | - | 66.96 | 31.17 | 18.09 | 17.70 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 20枚以上30枚未満 | 18,161 | 33.04 | 33.04 | - | - | 66.96 | 31.17 | 18.09 | 17.70 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 30枚以上 | 16,508 | 33.04 | 33.04 | - | - | 66.96 | 31.17 | 18.09 | 17.70 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | - | - | - | - | - | - | - | |
| セミスクエアタイプ・スクエアタイプ | 20枚未満 | 28,242 | 33.04 | 33.04 | - | - | 66.96 | 31.17 | 18.09 | 17.70 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 20枚以上30枚未満 | 25,420 | 33.04 | 33.04 | - | - | 66.96 | 31.17 | 18.09 | 17.70 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 30枚以上 | 23,107 | 33.04 | 33.04 | - | - | 66.96 | 31.17 | 18.09 | 17.70 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | - | - | - | - | - | - | - | |

# No.037【　プレキャストコンクリート板（材料費）　】

物価資料等による

No.038【　ジョイント処理　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾓﾙﾀﾙ規格 | ﾓﾙﾀﾙ使用量(m3/箇所) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 高炉B 1:3 | 0.016m3以下 | 4,690.9 | 0.00 | － | － | － | 97.64 | 63.32 | 34.32 | － | － | 2.36 | 1.57 | 0.79 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 砂　細目（洗い） | － | － | － | － |
| | 0.016m3を超え0.032m3以下 | 4,912.7 | 0.00 | － | － | － | 93.24 | 60.47 | 32.77 | － | － | 6.76 | 4.50 | 2.26 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 砂　細目（洗い） | － | － | － | － |
| | 0.032m3を超え0.050m3以下 | 5,148.4 | 0.00 | － | － | － | 88.97 | 57.70 | 31.27 | － | － | 11.03 | 7.34 | 3.69 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 砂　細目（洗い） | － | － | － | － |
| ﾓﾙﾀﾙ不要 | － | 4,580.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 64.85 | 35.15 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.039【　ジョイント金物（材料費）　】

物価資料等による

No.040【　人工張芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 518.60 | 0.00 | － | － | － | 68.19 | 61.10 | 7.09 | － | － | 31.81 | 31.81 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 張芝　幅１００ｃｍ　ワラ付 | － | － | － | － | － |

No.041【　基礎砕石　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砕石の厚さ | 砕石の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 7.5cm以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 | 848.73 | 5.31 | 5.28 | － | － | 83.56 | 43.70 | 18.98 | 10.48 | 9.82 | 11.13 | 8.62 | 2.50 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 7.5cm超12.5cm以下 | | 921.93 | 4.89 | 4.86 | － | － | 76.93 | 40.23 | 17.48 | 9.65 | 9.04 | 18.18 | 15.87 | 2.30 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 12.5cm超17.5cm以下 | | 995.13 | 4.53 | 4.50 | － | － | 71.27 | 37.27 | 16.19 | 8.94 | 8.38 | 24.20 | 22.06 | 2.13 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 17.5cm超20.0cm以下 | | 1,068.3 | 4.21 | 4.19 | － | － | 66.40 | 34.73 | 15.08 | 8.33 | 7.80 | 29.39 | 27.40 | 1.98 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 20.0cm超22.5cm以下 | | 1,419.9 | 4.54 | 4.51 | － | － | 71.36 | 37.32 | 16.21 | 8.95 | 8.39 | 24.10 | 21.96 | 2.13 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 22.5cm超27.5cm以下 | | 1,474.0 | 4.37 | 4.34 | － | － | 68.75 | 35.96 | 15.61 | 8.62 | 8.09 | 26.88 | 24.82 | 2.05 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 27.5cm超30.0cm以下 | | 1,547.2 | 4.16 | 4.14 | － | － | 65.49 | 34.25 | 14.87 | 8.22 | 7.70 | 30.35 | 28.38 | 1.96 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | |

No.042【　裏込砕石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砕石の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 | 5,303.9 | 4.39 | 4.36 | － | － | 65.45 | 32.45 | 14.63 | 9.95 | 7.97 | 30.16 | 27.60 | 2.55 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.043【　基礎栗石　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗石の厚さ | 栗石の種類 | 作業区分 | 敷並べ間隙充填材料 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 17.5cm以下 | 割栗石(50～150mm) | 敷均し | - | 1,913.1 | 2.86 | 2.85 | - | - | 43.38 | 21.85 | 8.83 | 7.23 | 5.22 | 53.76 | 51.91 | 1.84 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 割栗石　５０～１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 敷並べ | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 2,366.5 | 2.94 | 2.93 | - | - | 52.00 | 25.99 | 11.51 | 8.74 | 5.46 | 45.06 | 41.91 | 1.76 | 1.39 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 割栗石　５０～１５０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 不要 | 2,324.7 | 3.00 | 2.99 | - | - | 52.93 | 26.45 | 11.71 | 8.90 | 5.56 | 44.07 | 42.66 | 1.41 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 割栗石　５０～１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 17.5cm超22.5cm以下 | | 敷均し | - | 2,243.7 | 2.44 | 2.43 | - | - | 37.00 | 18.63 | 7.53 | 6.17 | 4.45 | 60.56 | 58.99 | 1.57 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 割栗石　５０～１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 敷並べ | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 2,711.0 | 2.57 | 2.56 | - | - | 45.35 | 22.64 | 10.04 | 7.63 | 4.77 | 52.08 | 48.82 | 2.05 | 1.21 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 割栗石　５０～１５０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 不要 | 2,655.3 | 2.62 | 2.61 | - | - | 46.29 | 23.11 | 10.25 | 7.79 | 4.87 | 51.09 | 49.85 | 1.24 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 割栗石　５０～１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 22.5cm超27.5cm以下 | | 敷均し | - | 2,574.3 | 2.13 | 2.12 | - | - | 32.24 | 16.24 | 6.56 | 5.37 | 3.88 | 65.63 | 64.26 | 1.37 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 割栗石　５０～１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 敷並べ | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 3,055.5 | 2.28 | 2.27 | - | - | 40.23 | 20.08 | 8.91 | 6.77 | 4.23 | 57.49 | 54.15 | 2.27 | 1.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 割栗石　５０～１５０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 不要 | 2,985.9 | 2.33 | 2.32 | - | - | 41.17 | 20.55 | 9.12 | 6.93 | 4.33 | 56.50 | 55.40 | 1.10 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 割栗石　５０～１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 27.5cm超30.0cm以下 | | 敷均し | - | 2,904.9 | 1.89 | 1.88 | - | - | 28.58 | 14.39 | 5.82 | 4.76 | 3.44 | 69.53 | 68.32 | 1.21 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 割栗石　５０～１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 敷並べ | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 3,400.0 | 2.05 | 2.04 | - | - | 36.15 | 18.05 | 8.01 | 6.08 | 3.80 | 61.80 | 58.39 | 2.45 | 0.96 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 割栗石　５０～１５０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 不要 | 3,316.5 | 2.10 | 2.09 | - | - | 37.06 | 18.50 | 8.21 | 6.24 | 3.89 | 60.84 | 59.85 | 0.99 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 割栗石　５０～１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |

No.044【　裏込栗石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| 作業区分 | 栗石の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| かき込み | 割栗石(50～150mm) | 11,319 | 2.52 | 2.51 | － | － | 37.55 | 18.62 | 8.40 | 5.72 | 4.59 | 59.93 | 58.46 | 1.47 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 割栗石　５０～１５０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 築立て | | 19,971 | 0.00 | － | － | － | 66.90 | 66.44 | － | － | － | 33.10 | 33.10 | － | － | － | － | － | | － | － | 普通作業員 | － | － | － | 割栗石　５０～１５０ｍｍ | － | － | － | － | － |

No.045【　採取小割　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取小割区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 軟岩　採取 | 5,940.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軟岩　小割 | 1,980.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軟岩　採取+小割 | 7,920.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 硬岩　採取 | 5,940.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 硬岩　小割 | 5,940.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 硬岩　採取+小割 | 11,880 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.046【　コンクリートブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋規格 | 鉄筋10m2当り使用量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| SD345 D16～D25 | 0.1t以下 | 14,791 | 8.14 | 8.14 | － | － | 45.30 | 13.56 | 10.64 | 9.37 | 6.21 | 46.56 | 39.94 | 4.92 | 1.70 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | － | 運転手（特殊） | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１６ | － | － | － |
| | 0.1tを超え0.2t以下 | 15,291 | 7.87 | 7.87 | － | － | 43.83 | 13.12 | 10.30 | 9.06 | 6.01 | 48.30 | 38.63 | 4.91 | 4.76 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | － | 運転手（特殊） | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１６ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| 不要 | － | 14,539 | 8.28 | 8.28 | － | － | 46.14 | 13.84 | 10.83 | 9.53 | 6.32 | 45.58 | 40.57 | 5.01 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | － | 運転手（特殊） | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.047【　大型ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水抜きパイプの有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 17,584 | 7.16 | 7.16 | － | － | 14.33 | 4.50 | 3.83 | 2.61 | 2.58 | 78.51 | 78.51 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 大型積ブロック控５００mm | － | － | － | － | － |
| 無し | 17,441 | 7.22 | 7.22 | － | － | 13.64 | 4.54 | 3.87 | 2.63 | 2.60 | 79.14 | 79.14 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 大型積ブロック控５００mm | － | － | － | － | － |

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個未満 控え350(m2) 滑面ﾀｲﾌﾟ | 再生砕石RC-40 | - | 18-8-25(高炉) | - | 有り | 19,359 | 5.36 | 5.36 | - | - | 32.12 | 12.96 | 7.52 | 4.94 | 3.48 | 62.52 | 30.53 | 16.61 | 11.43 | 2.54 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 16,820 | 6.17 | 6.17 | - | - | 35.05 | 13.74 | 8.66 | 5.69 | 4.01 | 58.78 | 35.13 | 19.11 | 2.92 | 1.62 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | - | 有り | 14,020 | 5.72 | 5.72 | - | - | 31.29 | 10.45 | 8.90 | 4.81 | 3.60 | 62.99 | 42.14 | 15.79 | 3.12 | 1.94 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | 不要 | | 無し | 11,481 | 6.99 | 6.99 | - | - | 35.37 | 11.03 | 10.87 | 5.87 | 4.00 | 57.64 | 51.44 | 3.82 | 2.38 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | - | 有り | 18,121 | 4.99 | 4.99 | - | - | 29.94 | 11.23 | 7.30 | 4.28 | 3.72 | 65.07 | 32.60 | 17.74 | 12.21 | 2.52 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 15,582 | 5.80 | 5.80 | - | - | 32.74 | 11.79 | 8.49 | 4.98 | 4.33 | 61.46 | 37.89 | 20.63 | 2.94 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | - | 有り | 12,782 | 5.23 | 5.23 | - | - | 28.08 | 8.72 | 7.74 | 5.28 | 3.95 | 66.69 | 46.21 | 17.32 | 3.16 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 不要 | | 無し | 10,243 | 6.53 | 6.53 | - | - | 31.89 | 10.88 | 7.73 | 6.58 | 4.49 | 61.58 | 57.63 | 3.95 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 有り | 13,819 | 5.31 | 5.31 | - | - | 29.23 | 9.05 | 8.51 | 4.88 | 3.66 | 65.46 | 42.74 | 16.02 | 3.17 | 3.04 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 11,281 | 6.51 | 6.51 | - | - | 32.93 | 10.43 | 9.33 | 5.98 | 4.07 | 60.56 | 52.36 | 3.88 | 3.72 | 0.60 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 14,790 | 5.25 | 5.25 | - | - | 29.57 | 9.74 | 8.21 | 4.56 | 3.42 | 65.18 | 39.95 | 14.96 | 6.91 | 2.90 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 12,251 | 6.34 | 6.34 | - | - | 33.04 | 10.14 | 9.91 | 5.50 | 3.75 | 60.62 | 48.21 | 8.35 | 3.51 | 0.55 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 15,761 | 5.20 | 5.20 | - | - | 29.87 | 10.35 | 7.94 | 4.28 | 3.47 | 64.93 | 37.47 | 14.04 | 10.20 | 2.79 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 13,222 | 6.20 | 6.20 | - | - | 33.14 | 10.84 | 9.47 | 5.10 | 4.13 | 60.66 | 44.68 | 12.15 | 3.32 | 0.51 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 16,731 | 5.15 | 5.15 | - | - | 30.12 | 10.88 | 7.71 | 4.03 | 3.86 | 64.73 | 35.32 | 13.23 | 13.10 | 2.68 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 14,193 | 6.08 | 6.08 | - | - | 33.22 | 11.43 | 9.09 | 4.75 | 4.55 | 60.70 | 41.62 | 15.44 | 3.16 | 0.48 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 1.7m3を超え1.3m3以 | 有り | 17,702 | 5.11 | 5.11 | - | - | 30.34 | 11.36 | 7.50 | 4.21 | 3.81 | 64.55 | 33.40 | 15.68 | 12.50 | 2.59 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ブロック規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込コンクリート規格 | 胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量 | 遮水シートの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1（＊印：賃料） | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 1.0m3以下 | 炉) | 下 | 無し | 15,164 | 5.97 | 5.97 | − | − | 33.30 | 11.96 | 8.75 | 4.92 | 4.45 | 60.73 | 38.95 | 18.31 | 3.02 | 0.45 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ−４０ | − | − |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 有り | 18,430 | 5.09 | 5.09 | − | − | 30.50 | 11.68 | 7.36 | 4.45 | 3.66 | 64.41 | 32.06 | 17.44 | 12.01 | 2.53 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | − | − |
| | | | | | 無し | 15,892 | 5.90 | 5.90 | − | − | 33.34 | 12.30 | 8.53 | 5.17 | 4.24 | 60.76 | 37.18 | 20.23 | 2.93 | 0.42 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ−４０ | − | − |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 19,158 | 5.06 | 5.06 | − | − | 30.65 | 11.98 | 7.22 | 4.68 | 3.52 | 64.29 | 30.85 | 19.07 | 11.55 | 2.47 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | − | − |
| | | | | | 無し | 16,620 | 5.83 | 5.83 | − | − | 33.38 | 12.62 | 8.33 | 5.39 | 4.06 | 60.79 | 35.55 | 21.98 | 2.85 | 0.41 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ−４０ | − | − |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 20,129 | 5.03 | 5.03 | − | − | 30.83 | 12.35 | 7.06 | 4.95 | 3.35 | 64.14 | 29.37 | 21.05 | 10.99 | 2.40 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | − | − |
| | | | | | 無し | 17,590 | 5.75 | 5.75 | − | − | 33.43 | 13.01 | 8.08 | 5.66 | 3.83 | 60.82 | 33.61 | 24.09 | 2.74 | 0.38 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ−４０ | − | − |
| | | | | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 有り | 21,100 | 5.00 | 5.00 | − | − | 30.98 | 12.68 | 6.92 | 5.19 | 3.19 | 64.02 | 28.03 | 22.85 | 10.49 | 2.33 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | − | − |
| | | | | | 無し | 18,561 | 5.68 | 5.68 | − | − | 33.47 | 13.35 | 7.86 | 5.90 | 3.63 | 60.85 | 31.86 | 25.98 | 2.65 | 0.36 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ−４０ | − | − |
| | | | 不要 | − | 有り | 13,091 | 5.36 | 5.36 | − | − | 28.94 | 8.77 | 8.46 | 5.15 | 3.86 | 65.70 | 45.12 | 16.91 | 3.15 | 0.52 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | − | − | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ−４０ | − | − |
| | | | | | 無し | 10,553 | 6.65 | 6.65 | − | − | 32.84 | 10.88 | 8.63 | 6.39 | 4.35 | 60.51 | 55.96 | 3.91 | 0.64 | − | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | − | − | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ−４０ | − | − | − |
| | | | | 0.1m3以上0.5m3以下 | 有り | 14,748 | 5.66 | 5.66 | − | − | 31.45 | 10.90 | 8.66 | 4.57 | 3.43 | 62.89 | 40.04 | 15.01 | 3.02 | 2.97 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）W／C　６０％ | − | − |
| | | | | | 無し | 12,209 | 6.83 | 6.83 | − | − | 35.32 | 11.54 | 10.46 | 5.52 | 3.96 | 57.85 | 48.38 | 3.65 | 3.59 | 2.23 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ−４０ | − | − |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 15,718 | 5.58 | 5.58 | − | − | 31.61 | 11.43 | 8.36 | 4.29 | 3.71 | 62.81 | 37.61 | 14.08 | 6.50 | 2.89 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | − | − |
| | | | | | 無し | 13,180 | 6.66 | 6.66 | − | − | 35.25 | 12.13 | 9.97 | 5.12 | 4.42 | 58.09 | 44.81 | 7.76 | 3.45 | 2.07 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ−４０ | − | − |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 16,689 | 5.51 | 5.51 | − | − | 31.78 | 11.91 | 8.10 | 4.09 | 4.04 | 62.71 | 35.41 | 13.26 | 9.63 | 2.78 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | − | − |
| | | | | | 無し | 14,151 | 6.50 | 6.50 | − | − | 35.19 | 12.64 | 9.56 | 4.82 | 4.77 | 58.31 | 41.74 | 11.36 | 3.28 | 1.93 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ−４０ | − | − |

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 再生砕石RC-40 | | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 17,660 | 5.45 | 5.45 | - | - | 31.92 | 12.33 | 7.87 | 4.43 | 3.82 | 62.63 | 33.46 | 12.53 | 12.41 | 2.69 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 15,121 | 6.37 | 6.37 | - | - | 35.13 | 13.09 | 9.19 | 5.17 | 4.46 | 58.50 | 39.07 | 14.49 | 3.14 | 1.80 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 有り | 18,631 | 5.40 | 5.40 | - | - | 32.04 | 12.71 | 7.66 | 4.73 | 3.62 | 62.56 | 31.72 | 14.90 | 11.88 | 2.60 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 16,092 | 6.25 | 6.25 | - | - | 35.08 | 13.48 | 8.87 | 5.48 | 4.19 | 58.67 | 36.72 | 17.25 | 3.01 | 1.69 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 有り | 19,359 | 5.36 | 5.36 | - | - | 32.12 | 12.96 | 7.52 | 4.94 | 3.48 | 62.52 | 30.53 | 16.61 | 11.43 | 2.54 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 16,820 | 6.17 | 6.17 | - | - | 35.05 | 13.74 | 8.66 | 5.69 | 4.01 | 58.78 | 35.13 | 19.11 | 2.92 | 1.62 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 20,087 | 5.32 | 5.32 | - | - | 32.21 | 13.20 | 7.39 | 5.14 | 3.36 | 62.47 | 29.42 | 18.19 | 11.02 | 2.48 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 17,548 | 6.10 | 6.10 | - | - | 35.03 | 13.99 | 8.46 | 5.88 | 3.84 | 58.87 | 33.66 | 20.82 | 2.84 | 1.55 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 21,057 | 5.28 | 5.28 | - | - | 32.31 | 13.50 | 7.23 | 5.37 | 3.20 | 62.41 | 28.08 | 20.12 | 10.51 | 2.41 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 18,519 | 6.01 | 6.01 | - | - | 34.99 | 14.28 | 8.22 | 6.11 | 3.64 | 59.00 | 31.91 | 22.88 | 2.74 | 1.47 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 有り | 22,028 | 5.24 | 5.24 | - | - | 32.40 | 13.77 | 7.08 | 5.59 | 3.06 | 62.36 | 26.83 | 21.89 | 10.05 | 2.35 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 19,490 | 5.93 | 5.93 | - | - | 34.95 | 14.54 | 8.00 | 6.32 | 3.46 | 59.12 | 30.32 | 24.74 | 2.66 | 1.40 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | 不要 | - | - | 有り | 14,020 | 5.72 | 5.72 | - | - | 31.29 | 10.45 | 8.90 | 4.81 | 3.60 | 62.99 | 42.14 | 15.79 | 3.12 | 1.94 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 11,481 | 6.99 | 6.99 | - | - | 35.37 | 11.03 | 10.87 | 5.87 | 4.00 | 57.64 | 51.44 | 3.82 | 2.38 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 0.1m3以上0.5m3以下 | 有り | 15,986 | 6.06 | 6.06 | - | - | 34.00 | 13.03 | 8.82 | 4.22 | 4.16 | 59.94 | 36.95 | 13.84 | 3.41 | 3.00 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 13,447 | 7.20 | 7.20 | - | - | 38.00 | 14.01 | 10.49 | 5.01 | 4.94 | 54.80 | 43.92 | 4.06 | 3.56 | 3.26 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以 | 有り | 16,957 | 5.96 | 5.96 | - | - | 34.02 | 13.40 | 8.54 | 4.51 | 3.98 | 60.02 | 34.84 | 13.05 | 6.03 | 3.22 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個未満 各種(m2) | | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.9m3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 無し | 14,418 | 7.01 | 7.01 | - | - | 37.76 | 14.39 | 10.04 | 5.30 | 4.68 | 55.23 | 40.96 | 7.09 | 3.79 | 3.39 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 有り | 17,927 | 5.88 | 5.88 | - | - | 34.03 | 13.73 | 8.29 | 4.82 | 3.76 | 60.09 | 32.97 | 12.34 | 8.96 | 3.04 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 無し | 15,389 | 6.85 | 6.85 | - | - | 37.53 | 14.71 | 9.66 | 5.62 | 4.38 | 55.62 | 38.39 | 10.44 | 3.55 | 3.24 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 有り | 18,898 | 5.80 | 5.80 | - | - | 34.04 | 14.03 | 8.06 | 5.10 | 3.57 | 60.16 | 31.27 | 11.71 | 11.60 | 2.89 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 無し | 16,359 | 6.70 | 6.70 | - | - | 37.34 | 15.00 | 9.31 | 5.89 | 4.12 | 55.96 | 36.11 | 13.40 | 3.34 | 3.11 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 有り | 19,869 | 5.73 | 5.73 | - | - | 34.06 | 14.31 | 7.86 | 5.35 | 3.39 | 60.21 | 29.74 | 13.97 | 11.14 | 2.75 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 無し | 17,330 | 6.57 | 6.57 | - | - | 37.18 | 15.26 | 9.01 | 6.14 | 3.89 | 56.25 | 34.09 | 16.02 | 3.15 | 2.99 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 有り | 20,597 | 5.69 | 5.69 | - | - | 34.06 | 14.49 | 7.72 | 5.53 | 3.27 | 60.25 | 28.70 | 15.61 | 10.74 | 2.65 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 無し | 18,058 | 6.49 | 6.49 | - | - | 37.05 | 15.43 | 8.80 | 6.31 | 3.73 | 56.46 | 32.73 | 17.80 | 3.02 | 2.91 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 有り | 21,325 | 5.64 | 5.64 | - | - | 34.08 | 14.67 | 7.59 | 5.69 | 3.16 | 60.28 | 27.72 | 17.13 | 10.38 | 2.56 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 無し | 18,786 | 6.41 | 6.41 | - | - | 36.95 | 15.59 | 8.61 | 6.46 | 3.59 | 56.64 | 31.46 | 19.45 | 2.90 | 2.83 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 有り | 22,296 | 5.59 | 5.59 | - | - | 34.08 | 14.88 | 7.43 | 5.89 | 3.02 | 60.33 | 26.51 | 19.01 | 9.93 | 2.45 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 無し | 19,757 | 6.31 | 6.31 | - | - | 36.82 | 15.79 | 8.38 | 6.65 | 3.41 | 56.87 | 29.92 | 21.45 | 2.76 | 2.74 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 有り | 23,266 | 5.54 | 5.54 | - | - | 34.10 | 15.08 | 7.28 | 6.07 | 2.90 | 60.36 | 25.41 | 20.73 | 9.51 | 2.37 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 無し | 20,728 | 6.22 | 6.22 | - | - | 36.71 | 15.97 | 8.17 | 6.82 | 3.25 | 57.07 | 28.52 | 23.26 | 2.66 | 2.63 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | 不要 | - | | 有り | 15,258 | 6.13 | 6.13 | - | - | 33.97 | 12.71 | 9.06 | 4.42 | 3.86 | 59.90 | 38.72 | 14.51 | 3.58 | 3.09 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 12,719 | 7.36 | 7.36 | - | - | 38.21 | 13.69 | 10.87 | 5.30 | 4.64 | 54.43 | 46.43 | 4.29 | 3.71 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No. 048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 有り | 17,224 | 6.40 | 6.40 | － | － | 36.16 | 14.85 | 8.96 | 4.91 | 3.91 | 57.44 | 34.32 | 12.85 | 4.75 | 2.98 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | | | | 無し | 14,685 | 7.50 | 7.50 | － | － | 40.22 | 16.07 | 10.51 | 5.76 | 4.59 | 52.28 | 40.23 | 5.58 | 3.49 | 2.98 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 18,195 | 6.29 | 6.29 | － | － | 36.07 | 15.10 | 8.69 | 5.20 | 3.70 | 57.64 | 32.49 | 12.16 | 5.62 | 4.50 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| | | | | | 無し | 15,656 | 7.31 | 7.31 | － | － | 39.85 | 16.28 | 10.10 | 6.04 | 4.31 | 52.84 | 37.74 | 6.53 | 5.23 | 3.34 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 19,165 | 6.20 | 6.20 | － | － | 36.00 | 15.33 | 8.45 | 5.46 | 3.52 | 57.80 | 30.82 | 11.55 | 8.38 | 4.27 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| | | | | | 無し | 16,627 | 7.14 | 7.14 | － | － | 39.53 | 16.48 | 9.74 | 6.29 | 4.05 | 53.33 | 35.54 | 9.66 | 4.93 | 3.20 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | | | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 20,136 | 6.11 | 6.11 | － | － | 35.91 | 15.53 | 8.23 | 5.69 | 3.35 | 57.98 | 29.35 | 10.99 | 10.88 | 4.07 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| | | | | | 無し | 17,598 | 6.99 | 6.99 | － | － | 39.25 | 16.65 | 9.42 | 6.51 | 3.83 | 53.76 | 33.58 | 12.45 | 4.65 | 3.08 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | | | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 有り | 21,107 | 6.03 | 6.03 | － | － | 35.83 | 15.72 | 8.03 | 5.90 | 3.19 | 58.14 | 28.02 | 13.15 | 10.48 | 3.88 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| | | | | | 無し | 18,568 | 6.86 | 6.86 | － | － | 38.99 | 16.80 | 9.13 | 6.71 | 3.63 | 54.15 | 31.82 | 14.95 | 4.41 | 2.97 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 有り | 21,835 | 5.98 | 5.98 | － | － | 35.79 | 15.85 | 7.89 | 6.05 | 3.09 | 58.23 | 27.07 | 14.72 | 10.13 | 3.75 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| | | | | | 無し | 19,296 | 6.76 | 6.76 | － | － | 38.81 | 16.91 | 8.93 | 6.84 | 3.49 | 54.43 | 30.63 | 16.66 | 4.24 | 2.90 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 22,563 | 5.93 | 5.93 | － | － | 35.74 | 15.97 | 7.76 | 6.18 | 2.99 | 58.33 | 26.19 | 16.19 | 9.81 | 3.63 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| | | | | | 無し | 20,024 | 6.68 | 6.68 | － | － | 38.65 | 17.00 | 8.75 | 6.97 | 3.37 | 54.67 | 29.51 | 18.24 | 4.09 | 2.83 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 23,534 | 5.86 | 5.86 | － | － | 35.68 | 16.12 | 7.60 | 6.35 | 2.86 | 58.46 | 25.12 | 18.01 | 9.40 | 3.48 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| | | | | | 無し | 20,995 | 6.57 | 6.57 | － | － | 38.45 | 17.12 | 8.52 | 7.12 | 3.21 | 54.98 | 28.16 | 20.18 | 3.90 | 2.74 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | | | 3.1m3を超え3.5m3以 | 有り | 24,504 | 5.81 | 5.81 | － | － | 35.63 | 16.25 | 7.46 | 6.51 | 2.75 | 58.56 | 24.12 | 19.68 | 9.03 | 3.34 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |

# No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 下 | 無し | 21,966 | 6.48 | 6.48 | - | - | 38.27 | 17.23 | 8.32 | 7.26 | 3.07 | 55.25 | 26.91 | 21.95 | 3.73 | 2.66 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | 不要 | - | 有り | 16,496 | 6.49 | 6.49 | - | - | 36.25 | 14.64 | 9.19 | 4.67 | 4.09 | 57.26 | 35.82 | 13.42 | 4.96 | 3.06 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 13,957 | 7.67 | 7.67 | - | - | 40.52 | 15.88 | 10.86 | 5.52 | 4.83 | 51.81 | 42.32 | 5.87 | 3.62 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | 0.1m3以上0.5m3以下 | 有り | 13,510 | 5.19 | 5.19 | - | - | 28.42 | 8.46 | 8.38 | 4.99 | 3.74 | 66.39 | 43.72 | 16.38 | 3.24 | 3.05 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 10,971 | 6.39 | 6.39 | - | - | 32.05 | 10.42 | 8.51 | 6.15 | 4.19 | 61.56 | 53.82 | 3.99 | 3.75 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 14,480 | 5.13 | 5.13 | - | - | 28.82 | 9.13 | 8.15 | 4.66 | 3.49 | 66.05 | 40.80 | 15.28 | 7.06 | 2.91 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 11,942 | 6.23 | 6.23 | - | - | 32.24 | 9.89 | 9.41 | 5.65 | 3.85 | 61.53 | 49.44 | 8.56 | 3.53 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 15,451 | 5.09 | 5.09 | - | - | 29.16 | 9.79 | 7.88 | 4.36 | 3.27 | 65.75 | 38.24 | 14.32 | 10.40 | 2.79 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 12,913 | 6.09 | 6.09 | - | - | 32.40 | 10.18 | 9.44 | 5.22 | 3.88 | 61.51 | 45.72 | 12.45 | 3.34 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 16,422 | 5.05 | 5.05 | - | - | 29.48 | 10.36 | 7.65 | 4.11 | 3.66 | 65.47 | 35.96 | 13.48 | 13.35 | 2.68 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 13,883 | 5.97 | 5.97 | - | - | 32.53 | 10.83 | 9.05 | 4.86 | 4.33 | 61.50 | 42.54 | 15.79 | 3.17 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 有り | 17,393 | 5.01 | 5.01 | - | - | 29.75 | 10.88 | 7.44 | 4.03 | 3.88 | 65.24 | 33.97 | 15.96 | 12.72 | 2.59 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 14,854 | 5.87 | 5.87 | - | - | 32.65 | 11.41 | 8.71 | 4.72 | 4.54 | 61.48 | 39.76 | 18.69 | 3.03 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 有り | 18,121 | 4.99 | 4.99 | - | - | 29.94 | 11.23 | 7.30 | 4.28 | 3.72 | 65.07 | 32.60 | 17.74 | 12.21 | 2.52 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 15,582 | 5.80 | 5.80 | - | - | 32.74 | 11.79 | 8.49 | 4.98 | 4.33 | 61.46 | 37.89 | 20.63 | 2.94 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 18,849 | 4.96 | 4.96 | - | - | 30.09 | 11.55 | 7.16 | 4.51 | 3.58 | 64.95 | 31.37 | 19.38 | 11.74 | 2.46 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 16,310 | 5.74 | 5.74 | - | - | 32.79 | 12.13 | 8.28 | 5.21 | 4.13 | 61.47 | 36.22 | 22.40 | 2.85 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 |  |  |  |  |  | 標準単価 | 機労材構成比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表機労材規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 |  | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（＊印：賃料） K1 |  | K2 |  | K3 |  | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S |  |
|  |  |  |  | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 19,819 | 4.94 | 4.94 | – | – | 30.29 | 11.94 | 7.00 | 4.79 | 3.40 | 64.77 | 29.83 | 21.38 | 11.17 | 2.39 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | – |  | – |  | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – |
|  |  |  |  |  | 無し | 17,281 | 5.66 | 5.66 | – | – | 32.88 | 12.55 | 8.03 | 5.50 | 3.90 | 61.46 | 34.20 | 24.52 | 2.74 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | – |  | – |  | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – |
|  |  |  |  | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 有り | 20,790 | 4.91 | 4.91 | – | – | 30.49 | 12.30 | 6.86 | 5.05 | 3.24 | 64.60 | 28.44 | 23.19 | 10.64 | 2.33 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | – |  | – |  | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – |
|  |  |  |  |  | 無し | 18,252 | 5.60 | 5.60 | – | – | 32.96 | 12.93 | 7.81 | 5.75 | 3.69 | 61.44 | 32.37 | 26.42 | 2.65 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | – |  | – |  | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – |
|  |  |  | 不要 | – | 有り | 12,782 | 5.23 | 5.23 | – | – | 28.08 | 8.72 | 7.74 | 5.28 | 3.95 | 66.69 | 46.21 | 17.32 | 3.16 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | – |  | – |  | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – |
|  |  |  |  |  | 無し | 10,243 | 6.53 | 6.53 | – | – | 31.89 | 10.88 | 7.73 | 6.58 | 4.49 | 61.58 | 57.63 | 3.95 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | – |  | – |  | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
|  |  |  |  | 0.1m3以上0.5m3以下 | 有り | 12,746 | 3.66 | 3.66 | – | – | 26.64 | 8.26 | 5.73 | 5.29 | 3.97 | 69.70 | 46.34 | 17.37 | 3.44 | 2.02 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | – |  | – |  | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – |
|  |  |  |  |  | 無し | 10,207 | 4.57 | 4.57 | – | – | 30.09 | 8.38 | 7.15 | 6.61 | 4.50 | 65.34 | 57.86 | 4.29 | 2.53 | 0.66 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | – |  | – |  | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |
|  |  |  |  | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 13,716 | 3.71 | 3.71 | – | – | 27.19 | 9.06 | 5.60 | 4.92 | 3.68 | 69.10 | 43.07 | 16.14 | 7.45 | 1.95 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | – |  | – |  | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – |
|  |  |  |  |  | 無し | 11,178 | 4.56 | 4.56 | – | – | 30.46 | 9.35 | 6.87 | 6.03 | 4.11 | 64.98 | 52.82 | 9.15 | 2.40 | 0.61 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | – |  | – |  | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |
|  |  |  |  | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 14,687 | 3.76 | 3.76 | – | – | 27.66 | 9.76 | 5.49 | 4.59 | 3.72 | 68.58 | 40.22 | 15.07 | 10.94 | 1.89 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | – |  | – |  | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – |
|  |  |  |  |  | 無し | 12,148 | 4.54 | 4.54 | – | – | 30.77 | 10.17 | 6.63 | 5.55 | 4.50 | 64.69 | 48.62 | 13.23 | 2.28 | 0.56 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | – |  | – |  | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |
|  |  |  |  | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 15,658 | 3.80 | 3.80 | – | – | 28.08 | 10.36 | 5.39 | 4.31 | 4.13 | 68.12 | 37.73 | 14.13 | 14.00 | 1.83 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | – |  | – |  | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – |
|  |  |  |  |  | 無し | 13,119 | 4.53 | 4.53 | – | – | 31.03 | 10.86 | 6.43 | 5.14 | 4.93 | 64.44 | 45.02 | 16.71 | 2.19 | 0.52 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | – |  | – |  | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |
|  |  |  | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 有り | 16,628 | 3.83 | 3.83 | – | – | 28.43 | 10.90 | 5.30 | 4.49 | 4.05 | 67.74 | 35.54 | 16.70 | 13.31 | 1.78 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | – |  | – |  | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – |
|  |  | 1.0m3以下 |  |  | 無し | 14,090 | 4.53 | 4.53 | – | – | 31.27 | 11.46 | 6.26 | 5.30 | 4.79 | 64.20 | 41.91 | 19.70 | 2.11 | 0.48 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | – |  | – |  | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |
|  |  |  |  | 2.1m3を超え2.3m3以 | 有り | 17,356 | 3.86 | 3.86 | – | – | 28.68 | 11.27 | 5.24 | 4.73 | 3.88 | 67.46 | 34.05 | 18.52 | 12.75 | 1.75 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | * | – |  | – |  | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – |

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 無し | 14,818 | 4.52 | 4.52 | - | - | 31.41 | 11.86 | 6.14 | 5.54 | 4.55 | 64.07 | 39.86 | 21.70 | 2.05 | 0.46 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 有り | 18,085 | 3.88 | 3.88 | - | - | 28.91 | 11.60 | 5.19 | 4.95 | 3.73 | 67.21 | 32.68 | 20.20 | 12.24 | 1.72 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 15,546 | 4.51 | 4.51 | - | - | 31.54 | 12.22 | 6.03 | 5.76 | 4.34 | 63.95 | 38.02 | 23.50 | 2.00 | 0.43 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 19,055 | 3.91 | 3.91 | - | - | 29.19 | 12.01 | 5.22 | 5.12 | 3.54 | 66.90 | 31.02 | 22.24 | 11.61 | 1.68 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 16,517 | 4.51 | 4.51 | - | - | 31.71 | 12.65 | 6.03 | 5.91 | 4.08 | 63.78 | 35.77 | 25.66 | 1.94 | 0.41 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 有り | 20,026 | 3.93 | 3.93 | - | - | 29.43 | 12.37 | 5.47 | 5.06 | 3.37 | 66.64 | 29.52 | 24.08 | 11.05 | 1.65 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 17,487 | 4.50 | 4.50 | - | - | 31.86 | 13.04 | 6.26 | 5.80 | 3.85 | 63.64 | 33.78 | 27.58 | 1.89 | 0.39 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | 不要 | - | 有り | 12,017 | 3.61 | 3.61 | - | - | 26.17 | 7.57 | 5.84 | 5.61 | 4.21 | 70.22 | 49.15 | 18.42 | 2.09 | 0.56 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 9,479.0 | 4.58 | 4.58 | - | - | 29.77 | 7.51 | 7.41 | 7.12 | 4.85 | 65.65 | 62.28 | 2.65 | 0.72 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 0.1m3以上0.5m3以下 | 有り | 13,674 | 4.14 | 4.14 | - | - | 29.19 | 10.30 | 6.07 | 4.93 | 3.70 | 66.67 | 43.22 | 16.19 | 3.20 | 2.07 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 11,136 | 5.09 | 5.09 | - | - | 32.96 | 10.88 | 7.46 | 6.06 | 4.34 | 61.95 | 53.02 | 3.93 | 2.55 | 2.45 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 14,645 | 4.16 | 4.16 | - | - | 29.54 | 10.92 | 5.93 | 4.60 | 3.98 | 66.30 | 40.35 | 15.11 | 6.98 | 2.00 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 12,106 | 5.04 | 5.04 | - | - | 33.04 | 11.57 | 7.17 | 5.57 | 4.81 | 61.92 | 48.80 | 8.45 | 2.42 | 2.25 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 15,616 | 4.18 | 4.18 | - | - | 29.84 | 11.46 | 5.80 | 4.37 | 4.32 | 65.98 | 37.83 | 14.17 | 10.29 | 1.94 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 13,077 | 4.99 | 4.99 | - | - | 33.16 | 12.17 | 6.93 | 5.22 | 5.16 | 61.85 | 45.16 | 12.29 | 2.32 | 2.08 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 16,586 | 4.19 | 4.19 | - | - | 30.10 | 11.93 | 5.69 | 4.72 | 4.06 | 65.71 | 35.64 | 13.34 | 13.21 | 1.88 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 14,048 | 4.95 | 4.95 | - | - | 33.24 | 12.68 | 6.72 | 5.57 | 4.80 | 61.81 | 42.05 | 15.60 | 2.22 | 1.94 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 再生砕石RC-40 | | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 有り | 17,557 | 4.20 | 4.20 | - | - | 30.34 | 12.36 | 5.59 | 5.02 | 3.84 | 65.46 | 33.66 | 15.81 | 12.61 | 1.83 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 15,018 | 4.91 | 4.91 | - | - | 33.31 | 13.13 | 6.54 | 5.87 | 4.49 | 61.78 | 39.34 | 18.49 | 2.14 | 1.81 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 有り | 18,285 | 4.21 | 4.21 | - | - | 30.49 | 12.64 | 5.52 | 5.23 | 3.69 | 65.30 | 32.33 | 17.58 | 12.10 | 1.80 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 15,747 | 4.89 | 4.89 | - | - | 33.35 | 13.42 | 6.41 | 6.08 | 4.28 | 61.76 | 37.52 | 20.42 | 2.09 | 1.73 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 19,013 | 4.22 | 4.22 | - | - | 30.65 | 12.91 | 5.46 | 5.43 | 3.55 | 65.13 | 31.08 | 19.21 | 11.64 | 1.77 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 16,475 | 4.87 | 4.87 | - | - | 33.39 | 13.70 | 6.30 | 6.26 | 4.09 | 61.74 | 35.88 | 22.17 | 2.04 | 1.65 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 19,984 | 4.23 | 4.23 | - | - | 30.81 | 13.23 | 5.66 | 5.38 | 3.37 | 64.96 | 29.59 | 21.21 | 11.07 | 1.73 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 17,445 | 4.84 | 4.84 | - | - | 33.44 | 14.02 | 6.49 | 6.17 | 3.86 | 61.72 | 33.89 | 24.29 | 1.98 | 1.56 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 有り | 20,955 | 4.24 | 4.24 | - | - | 31.00 | 13.53 | 5.88 | 5.32 | 3.22 | 64.76 | 28.19 | 23.01 | 10.56 | 1.70 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 18,416 | 4.82 | 4.82 | - | - | 33.50 | 14.32 | 6.69 | 6.05 | 3.66 | 61.68 | 32.08 | 26.19 | 1.93 | 1.48 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | 不要 | - | 有り | 12,946 | 4.13 | 4.13 | - | - | 28.91 | 9.78 | 6.20 | 5.21 | 3.90 | 66.96 | 45.62 | 17.10 | 2.13 | 2.11 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 10,408 | 5.14 | 5.14 | - | - | 32.85 | 10.27 | 7.71 | 6.48 | 4.41 | 62.01 | 56.74 | 2.65 | 2.62 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 0.1m3以上0.5m3以下 | 有り | 14,912 | 4.70 | 4.70 | - | - | 32.13 | 12.64 | 6.47 | 4.52 | 4.46 | 63.17 | 39.60 | 14.84 | 3.66 | 2.94 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | - | - |
| | | | | | 無し | 12,374 | 5.66 | 5.66 | - | - | 36.09 | 13.63 | 7.79 | 5.45 | 5.37 | 58.25 | 47.74 | 4.41 | 3.54 | 2.56 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 15,883 | 4.68 | 4.68 | - | - | 32.25 | 13.06 | 6.31 | 4.81 | 4.24 | 63.07 | 37.20 | 13.93 | 6.44 | 3.44 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 13,344 | 5.57 | 5.57 | - | - | 35.96 | 14.06 | 7.51 | 5.73 | 5.05 | 58.47 | 44.27 | 7.66 | 4.09 | 2.45 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以 | 有り | 16,854 | 4.66 | 4.66 | - | - | 32.38 | 13.43 | 6.17 | 5.13 | 4.00 | 62.96 | 35.06 | 13.13 | 9.53 | 3.24 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個以上 各種(m2) | | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 無し | 14,315 | 5.49 | 5.49 | - | - | 35.86 | 14.44 | 7.26 | 6.04 | 4.71 | 58.65 | 41.26 | 11.23 | 3.81 | 2.35 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 有り | 17,824 | 4.65 | 4.65 | - | - | 32.48 | 13.77 | 6.05 | 5.41 | 3.78 | 62.87 | 33.15 | 12.42 | 12.30 | 3.06 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 15,286 | 5.42 | 5.42 | - | - | 35.75 | 14.76 | 7.05 | 6.31 | 4.41 | 58.83 | 38.66 | 14.34 | 3.57 | 2.26 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 有り | 18,795 | 4.64 | 4.64 | - | - | 32.58 | 14.07 | 5.93 | 5.66 | 3.59 | 62.78 | 31.45 | 14.77 | 11.77 | 2.90 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 16,257 | 5.36 | 5.36 | - | - | 35.67 | 15.05 | 6.86 | 6.54 | 4.15 | 58.97 | 36.34 | 17.08 | 3.36 | 2.19 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 有り | 19,523 | 4.63 | 4.63 | - | - | 32.64 | 14.27 | 5.86 | 5.83 | 3.45 | 62.73 | 30.27 | 16.47 | 11.34 | 2.79 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 16,985 | 5.32 | 5.32 | - | - | 35.60 | 15.24 | 6.73 | 6.70 | 3.97 | 59.08 | 34.80 | 18.93 | 3.21 | 2.14 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 20,251 | 4.62 | 4.62 | - | - | 32.71 | 14.47 | 5.99 | 5.79 | 3.33 | 62.67 | 29.18 | 18.04 | 10.93 | 2.69 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 17,713 | 5.28 | 5.28 | - | - | 35.56 | 15.42 | 6.85 | 6.62 | 3.81 | 59.16 | 33.37 | 20.62 | 3.08 | 2.09 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 21,222 | 4.61 | 4.61 | - | - | 32.78 | 14.70 | 6.19 | 5.70 | 3.18 | 62.61 | 27.85 | 19.97 | 10.43 | 2.57 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 18,683 | 5.24 | 5.24 | - | - | 35.51 | 15.64 | 7.03 | 6.48 | 3.61 | 59.25 | 31.62 | 22.68 | 2.92 | 2.03 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 有り | 22,193 | 4.60 | 4.60 | - | - | 32.85 | 14.91 | 6.37 | 5.62 | 3.04 | 62.55 | 26.64 | 21.73 | 9.97 | 2.46 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 19,654 | 5.20 | 5.20 | - | - | 35.45 | 15.83 | 7.19 | 6.35 | 3.43 | 59.35 | 30.05 | 24.54 | 2.78 | 1.98 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 不要 | - | | 有り | 14,184 | 4.71 | 4.71 | - | - | 32.01 | 12.28 | 6.60 | 4.75 | 4.16 | 63.28 | 41.65 | 15.60 | 3.85 | 2.18 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 11,646 | 5.74 | 5.74 | - | - | 36.20 | 13.26 | 8.04 | 5.79 | 5.06 | 58.06 | 50.71 | 4.69 | 2.66 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 0.1m3以上0.5m3以下 | 有り | 16,150 | 5.17 | 5.17 | - | - | 34.59 | 14.61 | 6.80 | 5.24 | 4.17 | 60.24 | 36.59 | 13.70 | 5.07 | 2.71 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - |
| | | | | | 無し | 13,612 | 6.13 | 6.13 | - | - | 38.66 | 15.88 | 8.07 | 6.22 | 4.95 | 55.21 | 43.39 | 6.02 | 3.22 | 2.58 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ブロック規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込コンクリート規格 | 胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量 | 遮水シートの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1（＊印：賃料） | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 5.0m3を超え7.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 17,121 | 5.12 | 5.12 | − | − | 34.57 | 14.89 | 6.63 | 5.52 | 3.94 | 60.31 | 34.52 | 12.93 | 5.97 | 4.78 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t ＊ | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | − | − |
| | | | | | 無し | 14,582 | 6.02 | 6.02 | − | − | 38.38 | 16.13 | 7.79 | 6.49 | 4.62 | 55.60 | 40.50 | 7.01 | 5.62 | 2.47 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t ＊ | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | − | − |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 18,092 | 5.08 | 5.08 | − | − | 34.57 | 15.14 | 6.49 | 5.78 | 3.73 | 60.35 | 32.66 | 12.23 | 8.88 | 4.53 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t ＊ | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | − | − |
| | | | | | 無し | 15,553 | 5.91 | 5.91 | − | − | 38.11 | 16.34 | 7.55 | 6.72 | 4.33 | 55.98 | 38.00 | 10.33 | 5.27 | 2.38 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t ＊ | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | − | − |
| | | | | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 19,062 | 5.05 | 5.05 | − | − | 34.55 | 15.37 | 6.35 | 6.01 | 3.54 | 60.40 | 31.00 | 11.61 | 11.50 | 4.30 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t ＊ | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | − | − |
| | | | | | 無し | 16,524 | 5.83 | 5.83 | − | − | 37.90 | 16.53 | 7.33 | 6.93 | 4.08 | 56.27 | 35.75 | 13.26 | 4.96 | 2.30 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t ＊ | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | − | − |
| | | | | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 有り | 20,033 | 5.02 | 5.02 | − | − | 34.53 | 15.57 | 6.23 | 6.22 | 3.36 | 60.45 | 29.51 | 13.86 | 11.05 | 4.09 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t ＊ | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | − | − |
| | | | | | 無し | 17,495 | 5.75 | 5.75 | − | − | 37.70 | 16.70 | 7.14 | 7.12 | 3.85 | 56.55 | 33.77 | 15.87 | 4.68 | 2.23 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t ＊ | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | − | − |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 有り | 20,761 | 5.00 | 5.00 | − | − | 34.53 | 15.71 | 6.36 | 6.15 | 3.25 | 60.47 | 28.48 | 15.48 | 10.66 | 3.94 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t ＊ | − | − | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | − | − |
| | | | | | 無し | 18,223 | 5.69 | 5.69 | − | − | 37.56 | 16.81 | 7.24 | 7.01 | 3.70 | 56.75 | 32.44 | 17.64 | 4.49 | 2.18 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t ＊ | − | − | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | − | − |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 21,489 | 4.98 | 4.98 | − | − | 34.53 | 15.84 | 6.49 | 6.08 | 3.14 | 60.49 | 27.50 | 17.00 | 10.30 | 3.81 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t ＊ | − | − | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | − | − |
| | | | | | 無し | 18,951 | 5.64 | 5.64 | − | − | 37.44 | 16.92 | 7.36 | 6.89 | 3.56 | 56.92 | 31.19 | 19.28 | 4.32 | 2.13 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t ＊ | − | − | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | − | − |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 22,460 | 4.95 | 4.95 | − | − | 34.52 | 16.00 | 6.66 | 5.98 | 3.00 | 60.53 | 26.32 | 18.87 | 9.85 | 3.65 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t ＊ | − | − | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | − | − |
| | | | | | 無し | 19,921 | 5.58 | 5.58 | − | − | 37.27 | 17.05 | 7.50 | 6.74 | 3.38 | 57.15 | 29.69 | 21.27 | 4.11 | 2.08 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t ＊ | − | − | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | − | − |
| | | | | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 有り | 23,431 | 4.93 | 4.93 | − | − | 34.52 | 16.15 | 6.81 | 5.90 | 2.88 | 60.55 | 25.23 | 20.58 | 9.44 | 3.49 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t ＊ | − | − | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | − | − |
| | | | | | 無し | 20,892 | 5.53 | 5.53 | − | − | 37.16 | 17.17 | 7.63 | 6.61 | 3.23 | 57.31 | 28.28 | 23.08 | 3.92 | 2.03 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t ＊ | − | − | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | − | − |
| | | | 不要 | − | 有り | 15,422 | 5.20 | 5.20 | − | − | 34.60 | 14.37 | 6.94 | 5.00 | 4.37 | 60.20 | 38.31 | 14.35 | 5.31 | 2.23 | − | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t ＊ | − | − | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | − | − |

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 不要 | － | － | 18-8-25(高炉) | － | 無し | 12,884 | 6.23 | 6.23 | － | － | 38.91 | 15.67 | 8.30 | 5.99 | 5.23 | 54.86 | 45.83 | 6.36 | 2.67 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | 0.1m3以上 0.5m3以下 | 有り | 12,436 | 3.48 | 3.48 | － | － | 25.69 | 7.51 | 5.60 | 5.42 | 4.06 | 70.83 | 47.50 | 17.80 | 3.52 | 2.01 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | |
| | | | | | 無し | 9,897.5 | 4.38 | 4.38 | － | － | 29.02 | 7.44 | 7.04 | 6.81 | 4.64 | 66.60 | 59.65 | 4.43 | 2.52 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 13,407 | 3.55 | 3.55 | － | － | 26.32 | 8.38 | 5.48 | 5.03 | 3.77 | 70.13 | 44.06 | 16.51 | 7.63 | 1.93 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | |
| | | | | | 無し | 10,868 | 4.38 | 4.38 | － | － | 29.50 | 8.52 | 6.76 | 6.21 | 4.23 | 66.12 | 54.32 | 9.41 | 2.39 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 14,377 | 3.61 | 3.61 | － | － | 26.86 | 9.14 | 5.37 | 4.69 | 3.51 | 69.53 | 41.09 | 15.39 | 11.18 | 1.87 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | |
| | | | | | 無し | 11,839 | 4.38 | 4.38 | － | － | 29.89 | 9.43 | 6.52 | 5.70 | 4.23 | 65.73 | 49.88 | 13.58 | 2.27 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 15,348 | 3.66 | 3.66 | － | － | 27.33 | 9.80 | 5.28 | 4.39 | 3.91 | 69.01 | 38.50 | 14.42 | 14.28 | 1.81 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | |
| | | | | | 無し | 12,810 | 4.38 | 4.38 | － | － | 30.22 | 10.20 | 6.32 | 5.26 | 4.69 | 65.40 | 46.11 | 17.11 | 2.18 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 有り | 16,319 | 3.70 | 3.70 | － | － | 27.76 | 10.38 | 5.20 | 4.29 | 4.13 | 68.54 | 36.20 | 17.01 | 13.56 | 1.77 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | |
| | | | | | 無し | 13,780 | 4.38 | 4.38 | － | － | 30.51 | 10.86 | 6.15 | 5.09 | 4.89 | 65.11 | 42.87 | 20.15 | 2.09 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 有り | 17,047 | 3.73 | 3.73 | － | － | 28.02 | 10.77 | 5.14 | 4.55 | 3.95 | 68.25 | 34.68 | 18.86 | 12.98 | 1.73 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | |
| | | | | | 無し | 14,508 | 4.39 | 4.39 | － | － | 30.71 | 11.29 | 6.04 | 5.35 | 4.65 | 64.90 | 40.70 | 22.16 | 2.04 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 17,775 | 3.76 | 3.76 | － | － | 28.28 | 11.13 | 5.09 | 4.78 | 3.79 | 67.96 | 33.26 | 20.55 | 12.45 | 1.70 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | |
| | | | | | 無し | 15,236 | 4.39 | 4.39 | － | － | 30.88 | 11.69 | 5.94 | 5.58 | 4.43 | 64.73 | 38.76 | 23.98 | 1.99 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 18,746 | 3.79 | 3.79 | － | － | 28.61 | 11.57 | 5.07 | 5.03 | 3.60 | 67.60 | 31.51 | 22.61 | 11.81 | 1.67 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | |
| | | | | | 無し | 16,207 | 4.39 | 4.39 | － | － | 31.07 | 12.16 | 5.86 | 5.81 | 4.16 | 64.54 | 36.46 | 26.15 | 1.93 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | |

No.048【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 有り | 19,716 | 3.82 | 3.82 | - | - | 28.90 | 11.97 | 5.33 | 4.97 | 3.42 | 67.28 | 29.97 | 24.46 | 11.22 | 1.63 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 17,178 | 4.39 | 4.39 | - | - | 31.26 | 12.58 | 6.11 | 5.71 | 3.92 | 64.35 | 34.41 | 28.07 | 1.87 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 有り | 11,708 | 3.42 | 3.42 | - | - | 25.16 | 6.76 | 5.76 | 5.71 | 4.32 | 71.42 | 50.44 | 18.91 | 2.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 9,169.4 | 4.37 | 4.37 | - | - | 28.60 | 7.36 | 7.29 | 6.47 | 5.01 | 67.03 | 64.39 | 2.64 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | ブロック工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.049【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 1.0m3以下 | 有り | 有り | 有り | 5.0個以下 | 10,300 | 2.92 | 2.92 | - | - | 25.49 | 12.11 | 4.65 | 3.12 | 2.64 | 71.59 | 40.44 | 21.49 | 5.87 | 1.65 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 厚さ１００mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 10,757 | 2.79 | 2.79 | - | - | 24.41 | 11.59 | 4.45 | 2.99 | 2.53 | 72.80 | 38.72 | 20.58 | 5.62 | 1.58 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 厚さ１００mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 11,215 | 2.68 | 2.68 | - | - | 23.41 | 11.12 | 4.27 | 2.87 | 2.42 | 73.91 | 37.16 | 19.74 | 5.39 | 1.51 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 厚さ１００mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | | | 無し | - | 10,147 | 2.96 | 2.96 | - | - | 25.87 | 12.29 | 4.72 | 3.17 | 2.68 | 71.17 | 41.06 | 21.81 | 5.96 | 1.67 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 厚さ１００mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 9,510.2 | 3.16 | 3.16 | - | - | 25.67 | 11.65 | 5.04 | 2.90 | 2.86 | 71.17 | 43.79 | 23.28 | 1.79 | 0.71 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 厚さ１００mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 9,967.7 | 3.02 | 3.02 | - | - | 24.49 | 11.12 | 4.81 | 2.76 | 2.73 | 72.49 | 41.79 | 22.21 | 1.70 | 0.68 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 厚さ１００mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 10,425 | 2.88 | 2.88 | - | - | 23.40 | 10.63 | 4.59 | 2.64 | 2.61 | 73.72 | 39.98 | 21.23 | 1.63 | 0.65 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 厚さ１００mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | | | 無し | - | 9,357.7 | 3.21 | 3.21 | - | - | 26.08 | 11.84 | 5.12 | 2.94 | 2.91 | 70.71 | 44.51 | 23.65 | 1.82 | 0.73 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 厚さ１００mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 有り | 有り | 5.0個以下 | 7,761.1 | 3.87 | 3.87 | - | - | 29.65 | 13.52 | 6.17 | 3.55 | 3.50 | 66.48 | 53.66 | 7.79 | 2.19 | 0.88 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 厚さ１００mm | 吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 8,218.6 | 3.66 | 3.66 | - | - | 27.99 | 12.76 | 5.83 | 3.35 | 3.31 | 68.35 | 50.68 | 7.35 | 2.07 | 0.83 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 厚さ１００mm | 吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 8,676.1 | 3.47 | 3.47 | - | - | 26.52 | 12.09 | 5.52 | 3.18 | 3.13 | 70.01 | 48.00 | 6.97 | 1.96 | 0.78 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 厚さ１００mm | 吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | | | 無し | - | 7,608.6 | 3.95 | 3.95 | - | - | 30.26 | 13.79 | 6.30 | 3.62 | 3.58 | 65.79 | 54.72 | 7.94 | 2.24 | 0.89 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 厚さ１００mm | 吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | | 無し | 5.0個以下 | 6,971.7 | 4.31 | 4.31 | - | - | 30.36 | 13.06 | 6.87 | 3.90 | 3.29 | 65.33 | 59.74 | 2.44 | 0.97 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 7,429.2 | 4.05 | 4.05 | - | - | 28.49 | 12.25 | 6.45 | 3.66 | 3.09 | 67.46 | 56.05 | 2.29 | 0.91 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 7,886.7 | 3.81 | 3.81 | - | - | 26.84 | 11.54 | 6.07 | 3.45 | 2.91 | 69.35 | 52.80 | 2.16 | 0.86 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | | | | 無し | - | 6,819.2 | 4.41 | 4.41 | - | - | 31.05 | 13.35 | 7.03 | 3.99 | 3.37 | 64.54 | 61.05 | 2.49 | 1.00 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 11,228 | 3.57 | 3.57 | - | - | 28.70 | 14.28 | 5.16 | 3.63 | 2.86 | 67.73 | 37.12 | 19.71 | 5.38 | 2.43 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 11,686 | 3.43 | 3.43 | - | - | 27.58 | 13.72 | 4.96 | 3.49 | 2.75 | 68.99 | 35.66 | 18.94 | 5.17 | 2.33 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８ｋＮ／m | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - |

No.049【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種(m2) | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 有り | 無し | 有り | 15.0個を超え20.0個以下 | 12,143 | 3.30 | 3.30 | – | – | 26.54 | 13.20 | 4.77 | 3.36 | 2.65 | 70.16 | 34.30 | 18.23 | 4.98 | 2.25 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |
| | | | | | | 無し | – | 11,076 | 3.62 | 3.62 | – | – | 29.10 | 14.48 | 5.23 | 3.68 | 2.90 | 67.28 | 37.62 | 19.98 | 5.46 | 2.46 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |
| | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 10,439 | 3.84 | 3.84 | – | – | 29.11 | 14.03 | 5.55 | 3.91 | 2.64 | 67.05 | 39.91 | 21.20 | 2.61 | 1.87 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 10,896 | 3.68 | 3.68 | – | – | 27.88 | 13.44 | 5.32 | 3.74 | 2.53 | 68.44 | 38.25 | 20.31 | 2.50 | 1.79 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 11,354 | 3.53 | 3.53 | – | – | 26.76 | 12.90 | 5.10 | 3.59 | 2.43 | 69.71 | 36.69 | 19.50 | 2.40 | 1.72 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – |
| | | | | | | | – | 10,286 | 3.90 | 3.90 | – | – | 29.54 | 14.24 | 5.63 | 3.97 | 2.68 | 66.56 | 40.49 | 21.52 | 2.65 | 1.90 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – |
| | | | | | 有り | 有り | 5.0個以下 | 8,689.6 | 4.62 | 4.62 | – | – | 33.36 | 16.17 | 6.67 | 4.70 | 3.17 | 62.02 | 47.92 | 6.96 | 3.14 | 2.25 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 9,147.1 | 4.38 | 4.38 | – | – | 31.68 | 15.36 | 6.33 | 4.46 | 3.01 | 63.94 | 45.55 | 6.61 | 2.98 | 2.14 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 9,604.6 | 4.17 | 4.17 | – | – | 30.18 | 14.63 | 6.03 | 4.25 | 2.87 | 65.65 | 43.38 | 6.29 | 2.84 | 2.03 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – |
| | | | | | | | – | 8,537.1 | 4.70 | 4.70 | – | – | 33.96 | 16.46 | 6.79 | 4.78 | 3.23 | 61.34 | 48.77 | 7.08 | 3.20 | 2.29 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – |
| | | | | | | 無し | 5.0個以下 | 7,900.2 | 5.08 | 5.08 | – | – | 34.37 | 16.04 | 7.33 | 5.17 | 2.91 | 60.55 | 52.70 | 3.45 | 2.47 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 8,357.7 | 4.80 | 4.80 | – | – | 32.48 | 15.16 | 6.93 | 4.88 | 2.75 | 62.72 | 49.83 | 3.26 | 2.34 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 8,815.2 | 4.55 | 4.55 | – | – | 30.79 | 14.37 | 6.57 | 4.63 | 2.60 | 64.66 | 47.24 | 3.10 | 2.22 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – |
| | | | | | | | – | 7,747.7 | 5.18 | 5.18 | – | – | 35.04 | 16.35 | 7.48 | 5.27 | 2.96 | 59.78 | 53.74 | 3.52 | 2.52 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – |
| | | | | | | 有り | 5.0個以下 | 12,466 | 4.29 | 4.29 | – | – | 32.25 | 16.67 | 5.72 | 4.73 | 2.58 | 63.46 | 33.42 | 17.75 | 4.85 | 4.38 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 12,924 | 4.14 | 4.14 | – | – | 31.11 | 16.08 | 5.52 | 4.56 | 2.49 | 64.75 | 32.25 | 17.13 | 4.67 | 4.22 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 13,381 | 4.00 | 4.00 | – | – | 30.04 | 15.53 | 5.33 | 4.41 | 2.40 | 65.96 | 31.15 | 16.54 | 4.51 | 4.08 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |
| | | | | | | | – | 12,314 | 4.34 | 4.34 | – | – | 32.65 | 16.88 | 5.79 | 4.79 | 2.61 | 63.01 | 33.84 | 17.97 | 4.91 | 4.43 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | – | – |

No.049【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水シートの有無 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 無し | 無し | 有り | 5.0個以下 | 11,677 | 4.58 | 4.58 | – | – | 32.85 | 16.61 | 6.11 | 5.05 | 2.36 | 62.57 | 35.67 | 18.96 | 4.68 | 1.96 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 12,134 | 4.41 | 4.41 | – | – | 31.62 | 15.99 | 5.88 | 4.86 | 2.27 | 63.97 | 34.32 | 18.24 | 4.50 | 1.89 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 12,592 | 4.25 | 4.25 | – | – | 30.45 | 15.40 | 5.66 | 4.68 | 2.19 | 65.30 | 33.09 | 17.58 | 4.34 | 1.82 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – |
| | | | | | | 無し | – | 11,524 | 4.64 | 4.64 | – | – | 33.29 | 16.83 | 6.19 | 5.12 | 2.39 | 62.07 | 36.13 | 19.21 | 4.74 | 1.99 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – |
| | | | | 無し | 有り | 有り | 5.0個以下 | 9,927.7 | 5.39 | 5.39 | – | – | 37.23 | 18.94 | 7.18 | 5.94 | 2.78 | 57.38 | 41.95 | 6.09 | 5.50 | 2.31 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 10,385 | 5.15 | 5.15 | – | – | 35.59 | 18.11 | 6.87 | 5.68 | 2.65 | 59.26 | 40.10 | 5.82 | 5.26 | 2.21 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 10,843 | 4.93 | 4.93 | – | – | 34.09 | 17.34 | 6.58 | 5.44 | 2.54 | 60.98 | 38.42 | 5.57 | 5.04 | 2.11 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – |
| | | | | | | | – | 9,775.2 | 5.47 | 5.47 | – | – | 37.82 | 19.24 | 7.30 | 6.03 | 2.82 | 56.71 | 42.60 | 6.18 | 5.59 | 2.34 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – |
| | | | | | 無し | | 5.0個以下 | 9,138.3 | 5.85 | 5.85 | – | – | 38.42 | 19.06 | 7.80 | 6.45 | 2.51 | 55.73 | 45.58 | 5.98 | 2.51 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 9,595.8 | 5.57 | 5.57 | – | – | 36.59 | 18.15 | 7.43 | 6.15 | 2.39 | 57.84 | 43.41 | 5.69 | 2.39 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 10,053 | 5.32 | 5.32 | – | – | 34.93 | 17.33 | 7.09 | 5.87 | 2.28 | 59.75 | 41.43 | 5.43 | 2.28 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | | | – | 8,985.8 | 5.95 | 5.95 | – | – | 39.08 | 19.39 | 7.94 | 6.56 | 2.55 | 54.97 | 46.34 | 6.08 | 2.55 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – |
| | | | | 有り | 有り | 有り | 5.0個以下 | 9,990.0 | 2.67 | 2.67 | – | – | 24.29 | 11.29 | 4.46 | 3.22 | 2.27 | 73.04 | 41.69 | 22.16 | 6.05 | 1.62 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 10,448 | 2.56 | 2.56 | – | – | 23.23 | 10.80 | 4.26 | 3.08 | 2.17 | 74.21 | 39.86 | 21.19 | 5.78 | 1.55 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 10,905 | 2.45 | 2.45 | – | – | 22.24 | 10.34 | 4.08 | 2.95 | 2.08 | 75.31 | 38.21 | 20.30 | 5.54 | 1.48 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – |
| | | | | | | | – | 9,837.5 | 2.72 | 2.72 | – | – | 24.66 | 11.47 | 4.53 | 3.27 | 2.30 | 72.62 | 42.34 | 22.50 | 6.14 | 1.64 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – |
| | | | | | 無し | | 5.0個以下 | 9,200.6 | 2.90 | 2.90 | – | – | 24.36 | 10.76 | 4.84 | 2.99 | 2.46 | 72.74 | 45.27 | 24.06 | 1.76 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 9,658.1 | 2.77 | 2.77 | – | – | 23.21 | 10.25 | 4.61 | 2.85 | 2.35 | 74.02 | 43.12 | 22.92 | 1.67 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | – | – | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – |

No.049【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水シートの有無 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 不要 | - | | | | | 10,116 | 2.64 | 2.64 | - | - | 22.15 | 9.78 | 4.40 | 2.72 | 2.24 | 75.21 | 41.18 | 21.88 | 1.60 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | | | 無し | - | 9,048.1 | 2.95 | 2.95 | - | - | 24.77 | 10.94 | 4.92 | 3.05 | 2.50 | 72.28 | 46.03 | 24.46 | 1.79 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | 無し | 有り | 有り | 5.0個以下 | 7,451.5 | 3.59 | 3.59 | - | - | 28.21 | 12.48 | 5.98 | 3.70 | 3.04 | 68.20 | 55.88 | 8.11 | 2.17 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 7,909.0 | 3.38 | 3.38 | - | - | 26.58 | 11.76 | 5.63 | 3.48 | 2.87 | 70.04 | 52.65 | 7.64 | 2.04 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 8,366.5 | 3.19 | 3.19 | - | - | 25.13 | 11.12 | 5.33 | 3.29 | 2.71 | 71.68 | 49.78 | 7.22 | 1.93 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | | | | 無し | - | 7,299.0 | 3.66 | 3.66 | - | - | 28.82 | 12.74 | 6.11 | 3.78 | 3.11 | 67.52 | 57.03 | 8.28 | 2.21 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 6,662.1 | 4.01 | 4.01 | - | - | 28.79 | 11.88 | 6.69 | 3.45 | 3.40 | 67.20 | 62.49 | 2.43 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 7,119.6 | 3.75 | 3.75 | - | - | 26.95 | 11.12 | 6.26 | 3.23 | 3.18 | 69.30 | 58.47 | 2.27 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 7,577.1 | 3.53 | 3.53 | - | - | 25.31 | 10.45 | 5.88 | 3.03 | 2.99 | 71.16 | 54.95 | 2.13 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | 無し | - | 6,509.6 | 4.11 | 4.11 | - | - | 29.47 | 12.16 | 6.85 | 3.53 | 3.48 | 66.42 | 63.94 | 2.48 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | 1.0m3以下 | 有り | 有り | 有り | 5.0個以下 | 9,465.8 | 1.76 | 1.76 | - | - | 21.19 | 8.99 | 3.40 | 2.87 | 2.70 | 77.05 | 44.02 | 23.38 | 6.38 | 0.94 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 9,923.3 | 1.68 | 1.68 | - | - | 20.21 | 8.57 | 3.24 | 2.74 | 2.58 | 78.11 | 41.99 | 22.31 | 6.09 | 0.90 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 10,381 | 1.61 | 1.61 | - | - | 19.34 | 8.20 | 3.10 | 2.62 | 2.47 | 79.05 | 40.12 | 21.32 | 5.82 | 0.86 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | |
| | | | | | | | 無し | - | 9,313.3 | 1.79 | 1.79 | - | - | 21.55 | 9.14 | 3.45 | 2.92 | 2.75 | 76.66 | 44.71 | 23.77 | 6.49 | 0.96 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | |
| | | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 8,676.4 | 1.92 | 1.92 | - | - | 21.00 | 8.21 | 3.18 | 3.13 | 2.95 | 77.08 | 48.01 | 25.51 | 1.03 | 0.78 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 9,133.9 | 1.83 | 1.83 | - | - | 19.95 | 7.80 | 3.02 | 2.98 | 2.80 | 78.22 | 45.61 | 24.23 | 0.97 | 0.74 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 9,591.4 | 1.74 | 1.74 | - | - | 19.00 | 7.43 | 2.87 | 2.84 | 2.67 | 79.26 | 43.42 | 23.08 | 0.93 | 0.71 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| | | | | | | | 無し | - | 8,523.9 | 1.96 | 1.96 | - | - | 21.37 | 8.36 | 3.23 | 3.19 | 3.00 | 76.67 | 48.86 | 25.97 | 1.04 | 0.80 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | |

No.049【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | | | 5.0個以下 | 6,927.2 | 2.41 | 2.41 | － | － | 24.30 | 9.43 | 3.98 | 3.93 | 3.70 | 73.29 | 60.09 | 8.73 | 1.29 | 0.98 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| | | | | | | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 7,384.7 | 2.26 | 2.26 | － | － | 22.78 | 8.84 | 3.73 | 3.68 | 3.47 | 74.96 | 56.39 | 8.18 | 1.21 | 0.92 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 7,842.2 | 2.13 | 2.13 | － | － | 21.46 | 8.33 | 3.51 | 3.47 | 3.27 | 76.41 | 53.08 | 7.71 | 1.14 | 0.87 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| | | | | | | | 無し | － | 6,774.7 | 2.46 | 2.46 | － | － | 24.85 | 9.64 | 4.07 | 4.02 | 3.78 | 72.69 | 61.45 | 8.92 | 1.32 | 1.00 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| | | | | | | | 5.0個以下 | 6,137.8 | 2.72 | 2.72 | － | － | 24.40 | 8.38 | 4.43 | 4.17 | 3.74 | 72.88 | 67.84 | 1.45 | 1.11 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － | － |
| | | | | | | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 6,595.3 | 2.53 | 2.53 | － | － | 22.72 | 7.80 | 4.13 | 3.88 | 3.48 | 74.75 | 63.13 | 1.35 | 1.03 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － | － |
| | | | | | 無し | | 15.0個を超え20.0個以下 | 7,052.8 | 2.37 | 2.37 | － | － | 21.25 | 7.29 | 3.86 | 3.63 | 3.26 | 76.38 | 59.03 | 1.26 | 0.96 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － | － |
| | | | | | | | 無し | － | 5,985.3 | 2.79 | 2.79 | － | － | 25.04 | 8.60 | 4.55 | 4.28 | 3.84 | 72.17 | 69.54 | 1.49 | 1.14 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － | － |
| | | | | | | | 5.0個以下 | 10,394 | 2.57 | 2.57 | － | － | 25.05 | 11.61 | 3.93 | 3.43 | 3.09 | 72.38 | 40.09 | 21.30 | 5.81 | 2.62 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| | | | | | | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 10,852 | 2.46 | 2.46 | － | － | 23.99 | 11.12 | 3.76 | 3.28 | 2.96 | 73.55 | 38.40 | 20.40 | 5.57 | 2.51 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 11,309 | 2.36 | 2.36 | － | － | 23.02 | 10.67 | 3.61 | 3.15 | 2.84 | 74.62 | 36.86 | 19.57 | 5.34 | 2.41 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| | | | | | | | 無し | － | 10,242 | 2.61 | 2.61 | － | － | 25.43 | 11.79 | 3.98 | 3.48 | 3.14 | 71.96 | 40.67 | 21.61 | 5.90 | 2.66 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| | | | | | | | 5.0個以下 | 9,604.9 | 2.78 | 2.78 | － | － | 25.20 | 11.13 | 4.25 | 3.71 | 2.87 | 72.02 | 43.36 | 23.05 | 2.84 | 1.19 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| | | | | | | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 10,062 | 2.65 | 2.65 | － | － | 24.05 | 10.62 | 4.06 | 3.54 | 2.74 | 73.30 | 41.39 | 22.00 | 2.71 | 1.14 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 10,520 | 2.54 | 2.54 | － | － | 23.00 | 10.16 | 3.88 | 3.39 | 2.62 | 74.46 | 39.60 | 21.04 | 2.59 | 1.09 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| | | | | | | | 無し | － | 9,452.4 | 2.83 | 2.83 | － | － | 25.61 | 11.31 | 4.32 | 3.77 | 2.91 | 71.56 | 44.04 | 23.42 | 2.89 | 1.21 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| | | 再生砕石 RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 有り | | | 5.0個以下 | 7,855.8 | 3.40 | 3.40 | － | － | 29.04 | 12.85 | 5.20 | 4.54 | 3.51 | 67.56 | 53.00 | 7.69 | 3.47 | 1.46 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |
| | | | | | | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 8,313.3 | 3.21 | 3.21 | － | － | 27.42 | 12.14 | 4.91 | 4.29 | 3.31 | 69.37 | 50.11 | 7.27 | 3.28 | 1.38 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック　厚さ１００mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８ｋＮ／m | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － |

No.049【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.049【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 無し | 無し | 有り | 5.0個以下 | 8,304.5 | 4.83 | 4.83 | – | – | 34.82 | 16.21 | 7.10 | 5.90 | 2.76 | 60.35 | 50.16 | 6.58 | 1.78 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – | |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 8,762.0 | 4.58 | 4.58 | – | – | 33.00 | 15.36 | 6.73 | 5.59 | 2.62 | 62.42 | 47.54 | 6.23 | 1.69 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – | |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 9,219.5 | 4.35 | 4.35 | – | – | 31.39 | 14.60 | 6.40 | 5.32 | 2.49 | 64.26 | 45.16 | 5.92 | 1.61 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – | |
| | | | | | | 無し | – | 8,152.0 | 4.92 | 4.92 | – | – | 35.49 | 16.51 | 7.23 | 6.01 | 2.82 | 59.59 | 51.07 | 6.70 | 1.82 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – | |
| | | | | 有り | 有り | 有り | 5.0個以下 | 9,156.2 | 1.46 | 1.46 | – | – | 19.73 | 8.00 | 3.51 | 2.47 | 2.45 | 78.81 | 45.49 | 24.18 | 6.60 | 0.88 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ブロック工 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 9,613.7 | 1.39 | 1.39 | – | – | 18.80 | 7.62 | 3.34 | 2.36 | 2.34 | 79.81 | 43.32 | 23.02 | 6.29 | 0.84 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ブロック工 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 10,071 | 1.32 | 1.32 | – | – | 17.94 | 7.27 | 3.19 | 2.25 | 2.23 | 80.74 | 41.37 | 21.98 | 6.00 | 0.80 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ブロック工 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | |
| | | | | | | | 無し | – | 9,003.7 | 1.48 | 1.48 | – | – | 20.07 | 8.13 | 3.57 | 2.52 | 2.49 | 78.45 | 46.27 | 24.58 | 6.71 | 0.89 | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ブロック工 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | |
| | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 8,366.8 | 1.59 | 1.59 | – | – | 19.39 | 7.09 | 3.29 | 2.71 | 2.68 | 79.02 | 49.78 | 26.46 | 0.96 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ブロック工 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – | |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 8,824.3 | 1.51 | 1.51 | – | – | 18.39 | 6.73 | 3.12 | 2.57 | 2.54 | 80.10 | 47.20 | 25.08 | 0.91 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ブロック工 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – | |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 9,281.8 | 1.44 | 1.44 | – | – | 17.48 | 6.39 | 2.97 | 2.44 | 2.42 | 81.08 | 44.86 | 23.85 | 0.87 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ブロック工 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – | |
| | | | | | | | – | 8,214.3 | 1.62 | 1.62 | – | – | 19.76 | 7.23 | 3.35 | 2.76 | 2.73 | 78.62 | 50.69 | 26.95 | 0.98 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ブロック工 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – | |
| | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 6,617.7 | 2.02 | 2.02 | – | – | 22.42 | 8.07 | 4.17 | 3.43 | 3.39 | 75.56 | 62.91 | 9.13 | 1.22 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ブロック工 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – | |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 7,075.2 | 1.89 | 1.89 | – | – | 20.98 | 7.55 | 3.90 | 3.20 | 3.18 | 77.13 | 58.83 | 8.54 | 1.14 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ブロック工 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – | |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 7,532.7 | 1.77 | 1.77 | – | – | 19.70 | 7.09 | 3.66 | 3.01 | 2.98 | 78.53 | 55.27 | 8.02 | 1.07 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ブロック工 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – | |
| | | | | | | | – | 6,465.2 | 2.06 | 2.06 | – | – | 22.95 | 8.26 | 4.26 | 3.51 | 3.48 | 74.99 | 64.39 | 9.35 | 1.25 | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ブロック工 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – | |
| | | | | | | 無し | 5.0個以下 | 5,828.3 | 2.29 | 2.29 | – | – | 22.30 | 6.79 | 3.94 | 3.89 | 3.86 | 75.41 | 71.42 | 1.38 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ブロック工 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – | – | |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 6,285.8 | 2.12 | 2.12 | – | – | 20.66 | 6.29 | 3.65 | 3.61 | 3.57 | 77.22 | 66.24 | 1.28 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t * | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ブロック工 | 平ブロック 厚さ１００ｍｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | – | – | – | |

No.049【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 6,743.3 | 1.98 | 1.98 | - | - | 19.27 | 5.87 | 3.41 | 3.36 | 3.33 | 78.75 | 61.72 | 1.20 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ブロック工 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | | | | 無し | - | 5,675.8 | 2.35 | 2.35 | - | - | 22.89 | 6.97 | 4.05 | 3.99 | 3.96 | 74.76 | 73.34 | 1.42 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ブロック工 | 平ブロック　厚さ１００ｍｍ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | |

No.050【　連節ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 連節鉄筋(鋼線)規格 | 遮水ｼｰﾄの有無 | 吸出し防止材の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 設置 | 150kg/個未満 | SR235 径13mm | 有り | 有り | 11,780 | 2.27 | 2.27 | － | － | 30.64 | 11.46 | 7.90 | 4.68 | 3.78 | 67.09 | 41.14 | 18.79 | 5.13 | 1.37 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | | | 無し | 10,990 | 2.43 | 2.43 | － | － | 31.16 | 12.28 | 7.20 | 4.60 | 4.05 | 66.41 | 44.09 | 20.14 | 1.47 | 0.71 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３ | － | － |
| | | | 無し | 有り | 9,241.1 | 2.89 | 2.89 | － | － | 35.54 | 14.60 | 7.92 | 5.47 | 4.82 | 61.57 | 52.43 | 6.54 | 1.75 | 0.85 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３ | － | － |
| | | | | 無し | 8,451.7 | 3.16 | 3.16 | － | － | 36.69 | 15.97 | 7.02 | 5.44 | 5.27 | 60.15 | 57.31 | 1.91 | 0.93 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３ | － | － | － |
| | 150kg/個以上 | | 有り | 有り | 11,582 | 2.31 | 2.31 | － | － | 29.45 | 9.71 | 6.32 | 4.76 | 3.91 | 68.24 | 41.85 | 19.11 | 5.22 | 1.39 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３ | － | － |
| | | | | 無し | 10,792 | 2.48 | 2.48 | － | － | 29.90 | 10.42 | 5.50 | 4.68 | 4.20 | 67.62 | 44.89 | 20.51 | 1.50 | 0.72 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３ | － | － |
| | | | 無し | 有り | 9,043.1 | 2.95 | 2.95 | － | － | 34.15 | 12.44 | 5.91 | 5.59 | 5.02 | 62.90 | 53.56 | 6.68 | 1.79 | 0.87 | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３ | － | － |
| | | | | 無し | 8,253.7 | 3.24 | 3.24 | － | － | 35.18 | 13.63 | 5.57 | 5.50 | 5.40 | 61.58 | 58.67 | 1.96 | 0.95 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * － | － | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 連節ブロック 厚さ２２０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　φ１３ | － | － | － |
| 撤去 | 150kg/個未満 | － | － | － | 1,766.5 | 7.57 | 7.57 | － | － | 87.85 | 38.24 | 16.81 | 13.02 | 12.62 | 4.58 | 4.58 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 150kg/個以上 | － | － | － | 1,667.5 | 8.02 | 8.02 | － | － | 87.13 | 33.76 | 13.79 | 13.61 | 13.37 | 4.85 | 4.85 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * － | － | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.051【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.7m3以下 | 10,654 | 11.02 | 11.02 | - | - | 76.59 | 21.17 | 20.51 | 17.68 | 12.32 | 12.39 | 6.31 | 4.80 | 1.28 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 0.7m3を超え1.7m3以下 | 12,717 | 9.95 | 9.95 | - | - | 69.74 | 20.41 | 17.69 | 15.44 | 11.99 | 20.31 | 13.79 | 5.45 | 1.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 1.7m3を超え2.7m3以下 | 15,144 | 9.06 | 9.06 | - | - | 64.07 | 20.28 | 14.85 | 13.59 | 11.72 | 26.87 | 21.23 | 4.74 | 0.90 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 2.7m3を超え3.7m3以下 | 17,571 | 8.42 | 8.42 | - | - | 59.98 | 20.20 | 12.80 | 12.25 | 11.52 | 31.60 | 26.61 | 4.22 | 0.77 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 3.7m3を超え4.7m3以下 | 19,997 | 7.93 | 7.93 | - | - | 56.87 | 20.11 | 11.37 | 11.25 | 11.24 | 35.20 | 30.69 | 3.83 | 0.68 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 4.7m3を超え6.0m3以下 | 22,788 | 7.50 | 7.50 | - | - | 54.12 | 20.06 | 11.24 | 10.34 | 9.87 | 38.38 | 34.31 | 3.48 | 0.59 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 9,804.8 | 11.60 | 11.60 | - | - | 80.23 | 22.98 | 20.59 | 18.87 | 12.50 | 8.17 | 6.78 | 1.39 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | | 2.0m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.7m3以下 | 11,892 | 11.00 | 11.00 | - | - | 75.32 | 22.44 | 18.91 | 16.96 | 12.56 | 13.68 | 5.94 | 4.30 | 3.44 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 0.7m3を超え1.7m3以下 | 13,955 | 10.03 | 10.03 | - | - | 69.27 | 22.01 | 16.12 | 15.03 | 12.23 | 20.70 | 12.56 | 5.21 | 2.93 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 1.7m3を超え2.7m3以下 | 16,382 | 9.19 | 9.19 | - | - | 64.11 | 21.67 | 13.73 | 13.38 | 11.94 | 26.70 | 19.62 | 4.58 | 2.50 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 2.7m3を超え3.7m3以下 | 18,809 | 8.58 | 8.58 | - | - | 60.27 | 21.39 | 12.16 | 11.96 | 11.73 | 31.15 | 24.86 | 4.12 | 2.17 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 3.7m3を超え4.7m3以下 | 21,236 | 8.10 | 8.10 | - | - | 57.31 | 21.20 | 11.56 | 11.21 | 10.59 | 34.59 | 28.90 | 3.76 | 1.93 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 4.7m3を超え6.0m3以下 | 24,026 | 7.67 | 7.67 | - | - | 54.65 | 21.02 | 11.41 | 10.36 | 9.36 | 37.68 | 32.54 | 3.44 | 1.70 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 11,043 | 11.51 | 11.51 | - | - | 78.46 | 22.63 | 20.37 | 17.97 | 12.74 | 10.03 | 6.32 | 3.71 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | | | 18-8-25(高 | 0.7m3以下 | 13,130 | 10.98 | 10.98 | - | - | 74.29 | 23.93 | 17.13 | 16.38 | 12.76 | 14.73 | 5.64 | 5.20 | 3.89 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - |
| | | | | 0.7m3を超え1.7m3以下 | 15,193 | 10.09 | 10.09 | - | - | 68.87 | 23.34 | 14.80 | 14.69 | 12.43 | 21.04 | 11.54 | 5.01 | 4.49 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 1.7m3を超え2.7m3以下 | 17,620 | 9.31 | 9.31 | - | - | 64.13 | 22.84 | 13.20 | 12.76 | 12.13 | 26.56 | 18.24 | 4.45 | 3.87 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |

No.051【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4.0m3を超え6.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 2.7m3を超え3.7m3以下 | 20,047 | 8.71 | 8.71 | - | - | 60.52 | 22.44 | 12.07 | 11.91 | 11.22 | 30.77 | 23.33 | 4.04 | 3.40 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| | | | | 3.7m3を超え4.7m3以下 | 22,474 | 8.25 | 8.25 | - | - | 57.69 | 22.13 | 11.73 | 11.19 | 10.01 | 34.06 | 27.31 | 3.71 | 3.04 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| | | | | 4.7m3を超え6.0m3以下 | 25,264 | 7.82 | 7.82 | - | - | 55.12 | 21.86 | 11.57 | 10.38 | 8.90 | 37.06 | 30.95 | 3.41 | 2.70 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| | | | 不要 | - | 12,281 | 11.44 | 11.44 | - | - | 77.04 | 24.21 | 18.32 | 17.25 | 12.93 | 11.52 | 5.96 | 5.56 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - | |
| | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | 0.7m3以下 | 10,035 | 11.04 | 11.04 | - | - | 77.33 | 22.45 | 19.41 | 18.10 | 12.18 | 11.63 | 6.54 | 5.09 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | |
| | | | | 0.7m3を超え1.7m3以下 | 12,098 | 9.91 | 9.91 | - | - | 70.01 | 19.49 | 18.59 | 15.68 | 11.85 | 20.08 | 14.49 | 5.59 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | | 1.7m3を超え2.7m3以下 | 14,525 | 8.99 | 8.99 | - | - | 64.06 | 19.51 | 15.49 | 13.71 | 11.59 | 26.95 | 22.13 | 4.82 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | | 2.7m3を超え3.7m3以下 | 16,952 | 8.33 | 8.33 | - | - | 59.81 | 19.53 | 13.27 | 12.30 | 11.40 | 31.86 | 27.59 | 4.27 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | | 3.7m3を超え4.7m3以下 | 19,378 | 7.84 | 7.84 | - | - | 56.63 | 19.54 | 11.61 | 11.26 | 11.25 | 35.53 | 31.67 | 3.86 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | | 4.7m3を超え6.0m3以下 | 22,169 | 7.41 | 7.41 | - | - | 53.82 | 19.55 | 11.14 | 10.32 | 10.14 | 38.77 | 35.27 | 3.50 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | 不要 | - | 9,185.8 | 11.65 | 11.65 | - | - | 81.30 | 24.53 | 19.42 | 19.39 | 12.35 | 7.05 | 7.05 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | ブロック工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 2.0m3以下 | 2.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.0m3以下 | 8,273.4 | 12.77 | 12.77 | - | - | 69.55 | 20.29 | 19.03 | 12.92 | 10.83 | 17.68 | 8.83 | 7.20 | 1.65 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 運転手（特殊） | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| | | | | 1.0m3を超え2.0m3以下 | 10,700 | 10.88 | 10.88 | - | - | 61.58 | 16.59 | 14.71 | 14.43 | 10.71 | 27.54 | 20.48 | 5.79 | 1.27 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 運転手（特殊） | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| | | | | 2.0m3を超え3.0m3以下 | 13,127 | 9.68 | 9.68 | - | - | 56.55 | 15.43 | 14.20 | 11.99 | 10.63 | 33.77 | 27.83 | 4.90 | 1.04 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| | | | | 3.0m3を超え4.0m3以下 | 15,554 | 8.86 | 8.86 | - | - | 53.10 | 16.09 | 12.59 | 10.58 | 10.12 | 38.04 | 32.88 | 4.29 | 0.87 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| | | | | 4.0m3を超え5.0m3以下 | 17,981 | 8.26 | 8.26 | - | - | 50.57 | 16.58 | 11.41 | 10.54 | 8.75 | 41.17 | 36.57 | 3.85 | 0.75 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| | | | | 5.0m3を超え6.0m3以下 | 20,407 | 7.80 | 7.80 | - | - | 48.64 | 16.92 | 10.52 | 10.51 | 7.71 | 43.56 | 39.39 | 3.51 | 0.66 | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |

No.051【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | | | 不要 | - | 7,059.9 | 14.21 | 14.21 | - | - | 75.60 | 23.11 | 22.30 | 11.77 | 10.93 | 10.19 | 8.26 | 1.93 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | - | 運転手（特殊） | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | | 2.0m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.0m3以下 | 9,511.4 | 12.52 | 12.52 | - | - | 68.88 | 19.07 | 16.55 | 16.23 | 11.33 | 18.60 | 7.68 | 6.62 | 4.30 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | - | 運転手（特殊） | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 1.0m3を超え2.0m3以下 | 11,938 | 10.87 | 10.87 | - | - | 61.87 | 16.96 | 15.94 | 13.19 | 11.12 | 27.26 | 18.36 | 5.47 | 3.43 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 2.0m3を超え3.0m3以下 | 14,365 | 9.78 | 9.78 | - | - | 57.22 | 17.40 | 13.90 | 10.98 | 10.96 | 33.00 | 25.43 | 4.72 | 2.85 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 3.0m3を超え4.0m3以下 | 16,792 | 9.00 | 9.00 | - | - | 53.92 | 17.73 | 12.46 | 10.88 | 9.37 | 37.08 | 30.46 | 4.18 | 2.44 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 4.0m3を超え5.0m3以下 | 19,219 | 8.42 | 8.42 | - | - | 51.45 | 17.96 | 11.38 | 10.80 | 8.19 | 40.13 | 34.22 | 3.78 | 2.13 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 5.0m3を超え6.0m3以下 | 21,646 | 7.97 | 7.97 | - | - | 49.55 | 18.17 | 10.74 | 10.54 | 7.27 | 42.48 | 37.13 | 3.46 | 1.89 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 不要 | - | 8,298.0 | 13.70 | 13.70 | - | - | 73.93 | 21.28 | 18.98 | 15.74 | 11.48 | 12.37 | 7.44 | 4.93 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | - | 運転手（特殊） | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | | 4.0m3を超え6.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.0m3以下 | 10,750 | 12.32 | 12.32 | - | - | 68.37 | 18.83 | 18.07 | 14.65 | 11.72 | 19.31 | 6.79 | 6.35 | 6.17 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 1.0m3を超え2.0m3以下 | 13,176 | 10.86 | 10.86 | - | - | 62.12 | 18.98 | 15.46 | 11.95 | 11.45 | 27.02 | 16.63 | 5.21 | 5.18 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 2.0m3を超え3.0m3以下 | 15,603 | 9.86 | 9.86 | - | - | 57.80 | 19.08 | 13.66 | 11.27 | 10.09 | 32.34 | 23.41 | 4.56 | 4.37 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 3.0m3を超え4.0m3以下 | 18,030 | 9.12 | 9.12 | - | - | 54.65 | 19.16 | 12.34 | 11.14 | 8.73 | 36.23 | 28.37 | 4.08 | 3.78 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 4.0m3を超え5.0m3以下 | 20,457 | 8.56 | 8.56 | - | - | 52.25 | 19.22 | 11.34 | 11.04 | 7.69 | 39.19 | 32.15 | 3.71 | 3.33 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 5.0m3を超え6.0m3以下 | 22,884 | 8.12 | 8.12 | - | - | 50.36 | 19.26 | 10.96 | 10.55 | 6.88 | 41.52 | 35.12 | 3.42 | 2.98 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 不要 | - | 9,536.1 | 13.33 | 13.33 | - | - | 72.68 | 19.91 | 18.68 | 16.51 | 11.90 | 13.99 | 7.16 | 6.83 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 1.0m3以下 | 7,654.3 | 12.93 | 12.93 | - | - | 69.97 | 21.07 | 20.57 | 10.86 | 10.52 | 17.10 | 9.54 | 7.56 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | - | 運転手（特殊） | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 1.0m3を超え2.0m3以下 | 10,081 | 10.88 | 10.88 | - | - | 61.40 | 16.92 | 15.62 | 12.96 | 10.47 | 27.72 | 21.74 | 5.98 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | - | 運転手（特殊） | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.051【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 不要 | － | 18-8-25(高炉) | 2.0m3を超え3.0m3以下 | 12,508 | 9.62 | 9.62 | － | － | 56.16 | 14.42 | 14.24 | 12.59 | 10.43 | 34.22 | 29.21 | 5.01 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 3.0m3を超え4.0m3以下 | 14,935 | 8.78 | 8.78 | － | － | 52.61 | 15.14 | 12.66 | 10.54 | 10.41 | 38.61 | 34.25 | 4.36 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | ブロック工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 4.0m3を超え5.0m3以下 | 17,362 | 8.17 | 8.17 | － | － | 50.06 | 15.77 | 11.44 | 10.39 | 9.07 | 41.77 | 37.88 | 3.89 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 5.0m3を超え6.0m3以下 | 19,788 | 7.70 | 7.70 | － | － | 48.15 | 16.26 | 10.51 | 10.38 | 7.95 | 44.15 | 40.62 | 3.53 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ブロック工 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 不要 | － | 6,440.9 | 14.54 | 14.54 | － | － | 76.66 | 24.48 | 24.23 | 10.57 | 9.22 | 8.80 | 8.80 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | ブロック工 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.052【　緑化ブロック（材料費）　】

物価資料等による

# No.053【　天端ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.054【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ | 18-8-25(高炉) | 24,268 | 4.41 | 4.41 | － | － | 34.34 | 19.58 | 10.28 | 3.89 | － | 61.25 | 60.26 | 0.99 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 不要 | 9,652.2 | 11.09 | 11.09 | － | － | 86.41 | 49.26 | 25.86 | 9.79 | － | 2.50 | 2.50 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ | 18-8-25(高炉) | 18,128 | 4.63 | 4.63 | － | － | 14.73 | 7.64 | 6.26 | － | － | 80.64 | 80.64 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | 不要 | 3,512.3 | 23.91 | 23.91 | － | － | 76.09 | 39.48 | 32.31 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.055【　胴込・裏込材（砕石）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの種類 | 胴込・裏込材規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 間知・平・連節・縁化ﾌﾞﾛｯｸ | 再生砕石RC-40 | 6,190.5 | 10.80 | 10.80 | － | － | 64.40 | 38.41 | 14.66 | 10.80 | － | 24.80 | 22.07 | 2.73 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | | － | | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 不要 | 4,824.1 | 13.87 | 13.87 | － | － | 82.63 | 49.27 | 18.82 | 13.86 | － | 3.50 | 3.50 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | | － | | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ | 再生砕石RC-40 | 3,252.7 | 8.22 | 8.22 | － | － | 47.71 | 24.40 | 13.95 | 8.22 | － | 44.07 | 42.00 | 2.07 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | | － | | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 不要 | 1,886.3 | 14.18 | 14.18 | － | － | 82.24 | 42.02 | 24.06 | 14.18 | － | 3.58 | 3.58 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | | － | | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.056【　遮水シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 2,538.5 | 0.00 | － | － | － | 12.77 | 7.79 | 1.81 | － | － | 87.23 | 87.23 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | － | － |

No.057【　吸出し防止材（全面）設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 789.40 | 0.00 | － | － | － | 23.37 | 17.55 | 5.82 | － | － | 76.63 | 76.63 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 吸出し防止材<br>合繊不織布　ｔ<br>＝１０ｍｍ<br>９．８ｋＮ／ｍ | － | － | － | － | － |

No.058【　植樹　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,032.2 | 0.00 | － | － | － | 35.72 | 17.44 | 11.56 | 6.72 | － | 64.28 | 64.28 | － | － | － | － | － | － | － | 造園工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | サツキツツジ<br>樹高３０ｃｍ<br>枝張０．４ｍ | － | － | － | － | － |

No.059【　現場打基礎コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 有り | 一般養生･特殊養生(練炭) | 60,857 | 2.52 | 1.97 | 0.55 | － | 69.99 | 21.00 | 20.76 | 9.44 | 8.72 | 27.49 | 22.73 | 0.92 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 養生工なし | 59,231 | 2.60 | 2.03 | 0.57 | － | 69.16 | 21.38 | 19.21 | 9.70 | 8.96 | 28.24 | 23.35 | 0.94 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 無し | 一般養生･特殊養生(練炭) | 52,748 | 2.28 | 2.28 | － | － | 70.53 | 24.01 | 18.83 | 9.61 | 7.74 | 27.19 | 26.22 | 0.75 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 養生工なし | 51,123 | 2.35 | 2.35 | － | － | 69.59 | 24.75 | 16.76 | 9.92 | 7.99 | 28.06 | 27.05 | 0.78 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.060【　天端コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 一般養生 | 47,396 | 3.38 | 3.38 | - | - | 66.25 | 21.58 | 15.83 | 11.64 | 6.22 | 30.37 | 29.18 | 1.19 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 特殊養生(練炭) | 49,848 | 3.22 | 3.22 | - | - | 67.90 | 20.51 | 18.50 | 11.07 | 5.92 | 28.88 | 27.75 | 1.13 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 養生工なし | 45,771 | 3.50 | 3.50 | - | - | 65.05 | 22.33 | 13.41 | 12.06 | 6.44 | 31.45 | 30.22 | 1.23 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | | - | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.061【　プレキャスト基礎ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 4,087.4 | 13.09 | 13.09 | － | － | 78.81 | 29.08 | 21.82 | 16.66 | 11.25 | 8.10 | 8.10 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | | － | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.062【　プレキャスト基礎ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.063【　石積（練石）（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石の種類 | 直高 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 裏込材規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 玉石 | 1.0m以上1.5m以下 | 18-8-25(高炉) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 16,893 | 6.60 | 6.60 | － | － | 68.18 | 33.60 | 19.05 | 8.66 | 3.77 | 25.22 | 20.96 | 2.21 | 2.05 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 1.5mを超え2.0m以下 | | | 17,216 | 6.65 | 6.65 | － | － | 68.29 | 33.89 | 19.21 | 8.50 | 3.63 | 25.06 | 20.22 | 2.77 | 2.07 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 2.0mを超え2.5m以下 | | | 17,407 | 6.69 | 6.69 | － | － | 68.38 | 34.08 | 19.31 | 8.41 | 3.55 | 24.93 | 19.74 | 3.11 | 2.08 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 2.5mを超え3.0m以下 | | | 17,586 | 6.71 | 6.71 | － | － | 68.39 | 34.19 | 19.37 | 8.32 | 3.50 | 24.90 | 19.45 | 3.37 | 2.08 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 3.0mを超え5.0m以下 | | | 18,991 | 6.45 | 6.45 | － | － | 66.04 | 32.86 | 18.64 | 7.70 | 3.98 | 27.51 | 22.16 | 3.35 | 2.00 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 雑割石 | 1.0m以上1.5m以下 | | | 19,546 | 5.89 | 5.89 | － | － | 67.61 | 35.03 | 17.01 | 8.73 | 4.09 | 26.50 | 22.76 | 1.91 | 1.83 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 1.5mを超え2.0m以下 | | | 19,893 | 5.95 | 5.95 | － | － | 67.66 | 35.21 | 17.17 | 8.58 | 3.98 | 26.39 | 22.14 | 2.40 | 1.85 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 2.0mを超え2.5m以下 | | | 20,084 | 5.98 | 5.98 | － | － | 67.76 | 35.38 | 17.28 | 8.50 | 3.90 | 26.26 | 21.70 | 2.70 | 1.86 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 2.5mを超え3.0m以下 | | | 20,240 | 6.01 | 6.01 | － | － | 67.80 | 35.49 | 17.36 | 8.43 | 3.84 | 26.19 | 21.39 | 2.93 | 1.87 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 3.0mを超え5.0m以下 | | | 21,644 | 5.83 | 5.83 | － | － | 65.79 | 34.23 | 16.85 | 7.89 | 4.25 | 28.38 | 23.64 | 2.93 | 1.81 | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.064【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造区分 | 玉石控 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 裏込材の有無 | 胴込・裏込材規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 練石 | 25cm以上35cm以下 | 18-8-25(高炉) | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 11,670 | 11.57 | 11.57 | - | - | 60.10 | 23.52 | 18.34 | 10.45 | 3.94 | 28.33 | 20.75 | 5.12 | 2.46 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | 無し | - | 10,674 | 11.60 | 11.60 | - | - | 60.58 | 22.37 | 18.38 | 11.42 | 4.30 | 27.82 | 22.69 | 5.13 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 30cm以上40cm以下 | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 12,384 | 11.07 | 11.07 | - | - | 58.49 | 23.08 | 17.55 | 9.85 | 3.83 | 30.44 | 23.22 | 4.90 | 2.32 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | 無し | - | 11,388 | 11.05 | 11.05 | - | - | 58.81 | 21.98 | 17.52 | 10.71 | 4.16 | 30.14 | 25.25 | 4.89 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 35cm以上45cm以下 | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 12,859 | 10.77 | 10.77 | - | - | 57.51 | 22.82 | 17.08 | 9.48 | 4.07 | 31.72 | 24.72 | 4.77 | 2.23 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | 無し | - | 11,863 | 10.73 | 10.73 | - | - | 57.73 | 21.71 | 17.01 | 10.28 | 4.42 | 31.54 | 26.79 | 4.75 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 40cm以上50cm以下 | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 13,572 | 10.36 | 10.36 | - | - | 56.17 | 22.45 | 16.43 | 8.98 | 4.41 | 33.47 | 26.76 | 4.59 | 2.12 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | 無し | - | 12,577 | 10.29 | 10.29 | - | - | 56.28 | 21.39 | 16.31 | 9.70 | 4.76 | 33.43 | 28.88 | 4.55 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 45cm以上50cm以下 | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 14,286 | 9.99 | 9.99 | - | - | 54.97 | 22.14 | 15.84 | 8.53 | 4.71 | 35.04 | 28.61 | 4.42 | 2.01 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | 無し | - | 13,290 | 9.89 | 9.89 | - | - | 54.98 | 21.10 | 15.68 | 9.17 | 5.07 | 35.13 | 30.75 | 4.38 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 空石 | 25cm以上35cm以下 | - | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 8,363.8 | 15.47 | 15.47 | - | - | 72.52 | 27.74 | 24.52 | 14.58 | 5.49 | 12.01 | 6.85 | 5.16 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | | | 無し | | 7,368.0 | 16.04 | 16.04 | - | - | 74.91 | 26.63 | 25.42 | 16.55 | 6.24 | 9.05 | 7.10 | 1.95 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | 30cm以上40cm以下 | | 有り | | 8,463.4 | 15.42 | 15.42 | - | - | 72.31 | 27.82 | 24.45 | 14.41 | 5.43 | 12.27 | 6.83 | 5.44 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | | | 無し | | 7,467.6 | 15.97 | 15.97 | - | - | 74.65 | 26.77 | 25.32 | 16.33 | 6.15 | 9.38 | 7.07 | 2.31 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | 35cm以上45cm以下 | | 有り | | 8,513.2 | 15.40 | 15.40 | - | - | 72.20 | 27.86 | 24.41 | 14.33 | 5.40 | 12.40 | 6.82 | 5.58 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | | | 無し | | 7,517.4 | 15.94 | 15.94 | - | - | 74.52 | 26.83 | 25.27 | 16.22 | 6.11 | 9.54 | 7.06 | 2.48 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | 40cm以上 | | 有り | | 8,612.8 | 15.35 | 15.35 | - | - | 72.01 | 27.97 | 24.33 | 14.16 | 5.34 | 12.64 | 6.79 | 5.85 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |

No.064【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造区分 | 玉石控 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 裏込材の有無 | 胴込・裏込材規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 50cm以下 | | 無し | | 7,617.0 | 15.88 | 15.88 | － | － | 74.26 | 26.95 | 25.17 | 16.01 | 6.03 | 9.86 | 7.03 | 2.83 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － | － | － |
| | 45cm以上 50cm以下 | | 有り | | 8,712.4 | 15.31 | 15.31 | － | － | 71.81 | 28.06 | 24.26 | 14.00 | 5.27 | 12.88 | 6.77 | 6.11 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.9m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － | － | － |
| | | | 無し | | 7,716.5 | 15.82 | 15.82 | － | － | 74.01 | 27.05 | 25.08 | 15.81 | 5.96 | 10.17 | 7.00 | 3.17 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.9m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | ＊ | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | － | － | － |

No.065【　石積（張）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 積張の区分 | 構造区分 | 石の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 積工 | 練石 | 玉石 | 9,847.3 | 8.63 | 8.63 | - | - | 88.69 | 44.25 | 24.91 | 14.86 | 4.67 | 2.68 | 2.68 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 雑割石 | 11,081 | 7.67 | 7.67 | - | - | 89.95 | 48.26 | 22.13 | 15.41 | 4.15 | 2.38 | 2.38 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 張工 | 練石 | 玉石 | 6,870.1 | 16.38 | 16.38 | - | - | 76.37 | 26.00 | 25.93 | 17.75 | 6.69 | 7.25 | 7.25 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 雑割石 | 7,068.1 | 15.92 | 15.92 | - | - | 77.03 | 28.03 | 25.24 | 17.26 | 6.50 | 7.05 | 7.05 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 空石 | 6,870.1 | 16.38 | 16.38 | - | - | 76.37 | 26.00 | 25.93 | 17.75 | 6.69 | 7.25 | 7.25 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 石工 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

# No.066【　石積（張）（材料費）　】

物価資料等による

No.067【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積張の区分 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 積工 | 18-8-25(高炉) | 23,654 | 2.61 | 2.61 | － | － | 32.56 | 12.55 | 11.51 | 7.54 | － | 64.83 | 64.02 | 0.81 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| 張工 | | 23,777 | 2.95 | 2.95 | － | － | 32.05 | 15.82 | 10.50 | 4.68 | － | 65.00 | 63.69 | 1.31 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |

No.068【　裏込材（クラッシャラン）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積算の区分 | 裏込材(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 積工 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 5,808.9 | 7.98 | 7.98 | - | - | 64.76 | 40.92 | 23.03 | - | - | 27.26 | 24.78 | 2.48 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 張工 | | 4,979.1 | 11.30 | 11.30 | - | - | 54.79 | 35.81 | 17.91 | - | - | 33.91 | 28.91 | 5.00 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.069【　平石張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 平石の形状区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 舗装・床張り | 乱形石 | 9,123.8 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 44.94 | 31.46 | 12.10 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 石工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 方形石 | 5,999.3 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 36.21 | 33.33 | 13.80 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 石工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 階段 | 乱形石 | 12,809 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.49 | 27.82 | 17.41 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 石工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 方形石 | 11,301 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 49.67 | 26.10 | 11.19 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 石工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁張り | 乱形石 | 11,577 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 44.27 | 28.56 | 14.89 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 石工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 方形石 | 12,325 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.42 | 33.89 | 16.98 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 石工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |

# No.070【　平石（材料費）　】

物価資料等による

No.071【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.5m以上0.6m未満 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 84,135 | 0.00 | - | - | - | 83.56 | 32.08 | 28.94 | 10.66 | 1.88 | 16.44 | 16.44 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 91,234 | 0.64 | 0.64 | - | - | 81.28 | 31.92 | 29.56 | 9.83 | 1.74 | 18.08 | 15.16 | 2.92 | - | - | - | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 81,660 | 0.00 | - | - | - | 83.07 | 33.06 | 29.82 | 10.98 | 1.94 | 16.93 | 16.93 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 91,191 | 0.00 | - | - | - | 84.84 | 29.61 | 26.70 | 9.83 | 1.74 | 15.16 | 15.16 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 98,289 | 0.59 | 0.59 | - | - | 82.63 | 29.65 | 27.44 | 9.12 | 1.61 | 16.78 | 14.07 | 2.71 | - | - | - | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 88,715 | 0.00 | - | - | - | 84.41 | 30.42 | 27.45 | 10.11 | 1.79 | 15.59 | 15.59 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 88,653 | 0.00 | - | - | - | 84.40 | 30.45 | 27.47 | 10.11 | 1.79 | 15.60 | 15.60 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 95,752 | 0.61 | 0.61 | - | - | 82.17 | 30.44 | 28.16 | 9.36 | 1.65 | 17.22 | 14.44 | 2.78 | - | - | - | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 86,178 | 0.00 | - | - | - | 83.95 | 31.32 | 28.26 | 10.40 | 1.84 | 16.05 | 16.05 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 95,708 | 0.00 | - | - | - | 85.55 | 28.20 | 25.44 | 9.37 | 1.66 | 14.45 | 14.45 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 102,810 | 0.57 | 0.57 | - | - | 83.39 | 28.34 | 26.23 | 8.72 | 1.54 | 16.04 | 13.45 | 2.59 | - | - | - | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 93,233 | 0.00 | - | - | - | 85.17 | 28.95 | 26.12 | 9.62 | 1.70 | 14.83 | 14.83 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 70,843 | 0.00 | - | - | - | 80.48 | 29.53 | 28.50 | 10.71 | 2.24 | 19.52 | 19.52 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 78,406 | 0.74 | 0.74 | - | - | 78.22 | 31.85 | 26.65 | 9.68 | 2.02 | 21.04 | 17.64 | 3.40 | - | - | - | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 68,832 | 0.00 | - | - | - | 79.91 | 30.39 | 29.34 | 11.02 | 2.30 | 20.09 | 20.09 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 77,881 | 0.00 | - | - | - | 82.24 | 26.85 | 25.93 | 9.74 | 2.04 | 17.76 | 17.76 | - | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 85,444 | 0.68 | 0.68 | - | - | 80.02 | 29.24 | 24.45 | 8.88 | 1.85 | 19.30 | 16.18 | 3.12 | - | - | - | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | - |

No.071【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.6m以上<br>0.8m未満 | 18-8-25(高炉) | | | 養生工無 | 75,870 | 0.00 | － | － | － | 81.77 | 27.57 | 26.61 | 10.00 | 2.09 | 18.23 | 18.23 | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | 有り | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 75,367 | 0.00 | － | － | － | 81.65 | 27.75 | 26.79 | 10.07 | 2.10 | 18.35 | 18.35 | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 82,931 | 0.70 | 0.70 | － | － | 79.41 | 30.12 | 25.19 | 9.15 | 1.91 | 19.89 | 16.68 | 3.21 | － | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | 養生工無 | 73,356 | 0.00 | － | － | － | 81.15 | 28.51 | 27.53 | 10.34 | 2.16 | 18.85 | 18.85 | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 82,405 | 0.00 | － | － | － | 83.22 | 25.39 | 24.50 | 9.21 | 1.92 | 16.78 | 16.78 | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 89,969 | 0.65 | 0.65 | － | － | 81.02 | 27.77 | 23.22 | 8.43 | 1.76 | 18.33 | 15.37 | 2.96 | － | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | 養生工無 | 80,394 | 0.00 | － | － | － | 82.80 | 26.01 | 25.12 | 9.44 | 1.97 | 17.20 | 17.20 | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| 0.8m以上<br>1.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 64,733 | 0.00 | － | － | － | 78.64 | 28.48 | 27.77 | 10.65 | 2.45 | 21.36 | 21.36 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 72,511 | 0.80 | 0.80 | － | － | 76.46 | 31.99 | 24.79 | 9.51 | 2.19 | 22.74 | 19.07 | 3.67 | － | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | 養生工無 | 62,937 | 0.00 | － | － | － | 78.03 | 29.28 | 28.57 | 10.96 | 2.52 | 21.97 | 21.97 | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 71,735 | 0.00 | － | － | － | 80.72 | 25.70 | 25.06 | 9.61 | 2.21 | 19.28 | 19.28 | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 79,514 | 0.73 | 0.73 | － | － | 78.53 | 29.18 | 22.61 | 8.67 | 1.99 | 20.74 | 17.39 | 3.35 | － | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | 養生工無 | 69,939 | 0.00 | － | － | － | 80.23 | 26.35 | 25.71 | 9.86 | 2.27 | 19.77 | 19.77 | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | 有り | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 69,221 | 0.00 | － | － | － | 80.02 | 26.63 | 25.97 | 9.96 | 2.29 | 19.98 | 19.98 | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 77,000 | 0.76 | 0.76 | － | － | 77.82 | 30.11 | 23.35 | 8.96 | 2.06 | 21.42 | 17.96 | 3.46 | － | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | 養生工無 | 67,426 | 0.00 | － | － | － | 79.49 | 27.34 | 26.66 | 10.23 | 2.35 | 20.51 | 20.51 | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 76,223 | 0.00 | － | － | － | 81.86 | 24.18 | 23.59 | 9.05 | 2.08 | 18.14 | 18.14 | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |

No.071【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 84,002 | 0.69 | 0.69 | － | － | 79.68 | 27.62 | 21.40 | 8.21 | 1.89 | 19.63 | 16.46 | 3.17 | － | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | 養生工無 | 74,428 | 0.00 | － | － | － | 81.42 | 24.76 | 24.16 | 9.27 | 2.13 | 18.58 | 18.58 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 打設高17m以下・水平打設距離17m以下 | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 88,103 | 2.63 | 2.33 | - | - | 81.67 | 30.64 | 29.21 | 9.92 | 2.57 | 15.70 | 15.70 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 95,046 | 2.96 | 2.16 | 0.61 | - | 79.69 | 32.14 | 28.37 | 9.19 | 2.38 | 17.35 | 14.55 | 2.80 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | - | |
| | | | | | 養生工無 | 85,472 | 2.62 | 2.41 | - | - | 81.20 | 31.59 | 30.11 | 10.22 | 2.65 | 16.18 | 16.18 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - | |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 95,076 | 2.66 | 2.16 | - | - | 82.80 | 28.41 | 27.07 | 9.19 | 2.38 | 14.54 | 14.54 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 102,020 | 2.98 | 2.02 | 0.57 | - | 80.86 | 29.94 | 26.43 | 8.56 | 2.22 | 16.16 | 13.55 | 2.61 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | - | |
| | | | | | 養生工無 | 92,445 | 2.65 | 2.22 | - | - | 82.39 | 29.21 | 27.84 | 9.45 | 2.45 | 14.96 | 14.96 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - | |
| | | | | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 92,576 | 2.65 | 2.22 | - | - | 82.41 | 29.16 | 27.80 | 9.44 | 2.45 | 14.94 | 14.94 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 99,519 | 2.97 | 2.07 | 0.58 | - | 80.46 | 30.68 | 27.10 | 8.78 | 2.28 | 16.57 | 13.89 | 2.68 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | - | |
| | | | | | 養生工無 | 89,945 | 2.64 | 2.29 | - | - | 81.99 | 30.03 | 28.61 | 9.71 | 2.52 | 15.37 | 15.37 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - | |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 99,549 | 2.69 | 2.07 | - | - | 83.42 | 27.13 | 25.85 | 8.77 | 2.28 | 13.89 | 13.89 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 106,490 | 2.98 | 1.93 | 0.55 | - | 81.54 | 28.69 | 25.32 | 8.20 | 2.13 | 15.48 | 12.98 | 2.50 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | - | |
| | | | | | 養生工無 | 96,918 | 2.67 | 2.12 | - | - | 83.06 | 27.87 | 26.55 | 9.01 | 2.34 | 14.27 | 14.27 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - | |
| | | | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 88,204 | 2.74 | 2.43 | - | - | 81.58 | 30.62 | 29.18 | 9.90 | 2.57 | 15.68 | 15.68 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 95,143 | 3.07 | 2.26 | 0.61 | - | 79.60 | 32.10 | 28.34 | 9.18 | 2.38 | 17.33 | 14.53 | 2.80 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | - | |
| | | | | | 養生工無 | 85,569 | 2.73 | 2.51 | - | - | 81.11 | 31.55 | 30.08 | 10.21 | 2.65 | 16.16 | 16.16 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - | |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 95,187 | 2.78 | 2.25 | - | - | 82.69 | 28.36 | 27.04 | 9.18 | 2.38 | 14.53 | 14.53 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 102,130 | 3.08 | 2.10 | 0.57 | - | 80.77 | 29.89 | 26.41 | 8.55 | 2.22 | 16.15 | 13.54 | 2.61 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | - | - | - | - | |

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.5m以上0.6m未満 | 18-8-25(高炉) | 打設高25m以下･水平打設距離18m以下 | 有り | 無し | 養生工無 | 92,552 | 2.77 | 2.32 | － | － | 82.29 | 29.17 | 27.81 | 9.44 | 2.45 | 14.94 | 14.94 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | |
| | | | | | 一般養生･特殊養生(練炭) | 92,683 | 2.77 | 2.32 | － | － | 82.31 | 29.14 | 27.77 | 9.42 | 2.44 | 14.92 | 14.92 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 99,623 | 3.06 | 2.15 | 0.58 | － | 80.39 | 30.67 | 27.07 | 8.77 | 2.27 | 16.55 | 13.88 | 2.67 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | |
| | | | | | 養生工無 | 90,049 | 2.75 | 2.38 | － | － | 81.89 | 29.98 | 28.58 | 9.70 | 2.52 | 15.36 | 15.36 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | |
| | | | | 有り | 一般養生･特殊養生(練炭) | 99,666 | 2.80 | 2.15 | － | － | 83.33 | 27.11 | 25.82 | 8.76 | 2.27 | 13.87 | 13.87 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 106,610 | 3.09 | 2.01 | 0.55 | － | 81.44 | 28.64 | 25.30 | 8.19 | 2.12 | 15.47 | 12.97 | 2.50 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | |
| | | | | | 養生工無 | 97,031 | 2.79 | 2.21 | － | － | 82.96 | 27.84 | 26.52 | 9.00 | 2.33 | 14.25 | 14.25 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | |
| | | | | | 一般養生･特殊養生(練炭) | 88,432 | 2.99 | 2.65 | － | － | 81.37 | 30.54 | 29.10 | 9.88 | 2.56 | 15.64 | 15.64 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 95,363 | 3.28 | 2.46 | 0.61 | － | 79.43 | 32.02 | 28.28 | 9.16 | 2.38 | 17.29 | 14.50 | 2.79 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | |
| | | | | | 養生工無 | 85,789 | 2.98 | 2.74 | － | － | 80.90 | 31.47 | 30.00 | 10.18 | 2.64 | 16.12 | 16.12 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | |
| | | | | 有り | 一般養生･特殊養生(練炭) | 95,436 | 3.03 | 2.46 | － | － | 82.48 | 28.30 | 26.97 | 9.15 | 2.37 | 14.49 | 14.49 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 102,370 | 3.30 | 2.29 | 0.57 | － | 80.59 | 29.84 | 26.34 | 8.53 | 2.21 | 16.11 | 13.51 | 2.60 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | |
| | | | | | 養生工無 | 92,793 | 3.02 | 2.53 | － | － | 82.08 | 29.11 | 27.73 | 9.41 | 2.44 | 14.90 | 14.90 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | |
| | | 打設高25m以下･水平打設距離20m以下 | 有り | 無し | 一般養生･特殊養生(練炭) | 92,925 | 3.02 | 2.53 | － | － | 82.10 | 29.07 | 27.69 | 9.40 | 2.44 | 14.88 | 14.88 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 99,856 | 3.29 | 2.35 | 0.58 | － | 80.19 | 30.58 | 27.01 | 8.75 | 2.27 | 16.52 | 13.85 | 2.67 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | |
| | | | | | 養生工無 | 90,282 | 3.00 | 2.60 | － | － | 81.68 | 29.90 | 28.51 | 9.68 | 2.51 | 15.32 | 15.32 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | |
| | | | | | 一般養生･特殊養生(練炭) | 99,929 | 3.06 | 2.35 | － | － | 83.10 | 27.02 | 25.75 | 8.74 | 2.27 | 13.84 | 13.84 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | |

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 打設高28m以下・水平打設距離20m以下 | 無し | 有り | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 106,860 | 3.31 | 2.20 | 0.54 | - | 81.26 | 28.58 | 25.24 | 8.17 | 2.12 | 15.43 | 12.94 | 2.49 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | 養生工無 | 97,286 | 3.04 | 2.41 | - | - | 82.75 | 27.77 | 26.45 | 8.98 | 2.33 | 14.21 | 14.21 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 89,393 | 4.04 | 3.58 | - | - | 80.49 | 30.21 | 28.79 | 9.77 | 2.53 | 15.47 | 15.47 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 96,290 | 4.21 | 3.32 | 0.60 | - | 78.66 | 31.72 | 28.01 | 9.07 | 2.35 | 17.13 | 14.36 | 2.77 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | 養生工無 | 86,716 | 4.01 | 3.69 | - | - | 80.04 | 31.14 | 29.68 | 10.07 | 2.61 | 15.95 | 15.95 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 96,487 | 4.09 | 3.31 | - | - | 81.58 | 27.99 | 26.67 | 9.05 | 2.35 | 14.33 | 14.33 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 103,380 | 4.25 | 3.09 | 0.56 | - | 79.79 | 29.53 | 26.09 | 8.45 | 2.19 | 15.96 | 13.38 | 2.58 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | 養生工無 | 93,810 | 4.07 | 3.41 | - | - | 81.19 | 28.80 | 27.43 | 9.31 | 2.41 | 14.74 | 14.74 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 93,944 | 4.07 | 3.40 | - | - | 81.21 | 28.75 | 27.39 | 9.30 | 2.41 | 14.72 | 14.72 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 100,840 | 4.24 | 3.17 | 0.58 | - | 79.41 | 30.29 | 26.74 | 8.66 | 2.25 | 16.35 | 13.71 | 2.64 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | 養生工無 | 91,267 | 4.05 | 3.50 | - | - | 80.80 | 29.59 | 28.20 | 9.57 | 2.48 | 15.15 | 15.15 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 101,040 | 4.13 | 3.17 | - | - | 82.18 | 26.72 | 25.47 | 8.65 | 2.24 | 13.69 | 13.69 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 107,940 | 4.28 | 2.96 | 0.54 | - | 80.44 | 28.29 | 24.99 | 8.09 | 2.10 | 15.28 | 12.81 | 2.47 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | 養生工無 | 98,361 | 4.10 | 3.25 | - | - | 81.84 | 27.47 | 26.16 | 8.88 | 2.30 | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 89,562 | 3.87 | 3.43 | - | - | 80.34 | 30.16 | 28.73 | 9.75 | 2.53 | 15.79 | 15.44 | 0.31 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 96,454 | 4.06 | 3.18 | 0.60 | - | 78.54 | 31.67 | 27.96 | 9.06 | 2.35 | 17.40 | 14.34 | 2.76 | 0.28 | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 養生工無 | 86,879 | 3.84 | 3.53 | - | - | 79.90 | 31.10 | 29.62 | 10.05 | 2.61 | 16.26 | 15.92 | 0.32 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 一般養生・特殊養生(練炭) | 96,672 | 3.92 | 3.18 | － | － | 81.44 | 27.95 | 26.62 | 9.04 | 2.34 | 14.64 | 14.30 | 0.28 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 有り | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 103,560 | 4.09 | 2.96 | 0.56 | － | 79.68 | 29.51 | 26.04 | 8.43 | 2.19 | 16.23 | 13.35 | 2.57 | 0.26 | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | 養生工無 | 93,989 | 3.90 | 3.27 | － | － | 81.05 | 28.75 | 27.38 | 9.29 | 2.41 | 15.05 | 14.71 | 0.29 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 94,124 | 3.90 | 3.26 | － | － | 81.07 | 28.71 | 27.34 | 9.28 | 2.41 | 15.03 | 14.69 | 0.29 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 101,010 | 4.09 | 3.04 | 0.58 | － | 79.27 | 30.23 | 26.70 | 8.65 | 2.24 | 16.64 | 13.69 | 2.64 | 0.27 | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | 養生工無 | 91,441 | 3.88 | 3.36 | － | － | 80.66 | 29.55 | 28.14 | 9.55 | 2.48 | 15.46 | 15.12 | 0.30 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 水平打設距離30m以下 | 有り | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 101,230 | 3.95 | 3.03 | － | － | 82.04 | 26.68 | 25.42 | 8.63 | 2.24 | 14.01 | 13.66 | 0.27 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 108,120 | 4.12 | 2.84 | 0.54 | － | 80.32 | 28.26 | 24.94 | 8.08 | 2.09 | 15.56 | 12.79 | 2.46 | 0.25 | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | 養生工無 | 98,551 | 3.93 | 3.11 | － | － | 81.69 | 27.42 | 26.11 | 8.86 | 2.30 | 14.38 | 14.03 | 0.28 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 打設高17m以下・水平打設距離17m以下 | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 74,902 | 3.10 | 2.75 | － | － | 78.44 | 29.11 | 27.90 | 9.51 | 3.03 | 18.46 | 18.46 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 82,310 | 3.43 | 2.50 | 0.71 | － | 76.53 | 32.27 | 25.38 | 8.66 | 2.75 | 20.04 | 16.80 | 3.24 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | － | |
| | | | | | 養生工無 | 72,736 | 3.07 | 2.83 | － | － | 77.92 | 29.97 | 28.73 | 9.80 | 3.12 | 19.01 | 19.01 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － | |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 81,831 | 3.15 | 2.51 | － | － | 79.95 | 26.65 | 25.53 | 8.71 | 2.77 | 16.90 | 16.90 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 89,240 | 3.44 | 2.30 | 0.65 | － | 78.08 | 29.79 | 23.41 | 7.98 | 2.54 | 18.48 | 15.50 | 2.98 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | － | |
| | | | | | 養生工無 | 79,666 | 3.13 | 2.58 | － | － | 79.51 | 27.38 | 26.23 | 8.94 | 2.84 | 17.36 | 17.36 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － | |
| | | | | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 79,341 | 3.13 | 2.59 | － | － | 79.44 | 27.49 | 26.33 | 8.98 | 2.86 | 17.43 | 17.43 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 86,750 | 3.44 | 2.37 | 0.67 | － | 77.55 | 30.64 | 24.08 | 8.21 | 2.61 | 19.01 | 15.94 | 3.07 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | － | |

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | | 養生工無 | 77,175 | 3.12 | 2.67 | － | － | 78.96 | 28.25 | 27.07 | 9.23 | 2.94 | 17.92 | 17.92 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 86,271 | 3.18 | 2.38 | － | － | 80.79 | 25.28 | 24.22 | 8.26 | 2.63 | 16.03 | 16.03 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 93,679 | 3.46 | 2.19 | 0.62 | － | 78.94 | 28.37 | 22.30 | 7.61 | 2.42 | 17.60 | 14.76 | 2.84 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 84,105 | 3.18 | 2.45 | － | － | 80.38 | 25.93 | 24.84 | 8.47 | 2.69 | 16.44 | 16.44 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 75,003 | 3.22 | 2.86 | － | － | 78.34 | 29.08 | 27.86 | 9.50 | 3.02 | 18.44 | 18.44 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 82,408 | 3.53 | 2.60 | 0.71 | － | 76.46 | 32.25 | 25.35 | 8.65 | 2.75 | 20.01 | 16.78 | 3.23 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 72,833 | 3.20 | 2.95 | － | － | 77.81 | 29.94 | 28.69 | 9.78 | 3.11 | 18.99 | 18.99 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 81,944 | 3.29 | 2.62 | － | － | 79.83 | 26.60 | 25.50 | 8.70 | 2.77 | 16.88 | 16.88 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 89,349 | 3.56 | 2.40 | 0.65 | － | 77.98 | 29.75 | 23.38 | 7.97 | 2.54 | 18.46 | 15.48 | 2.98 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 79,775 | 3.27 | 2.69 | － | － | 79.39 | 27.33 | 26.19 | 8.93 | 2.84 | 17.34 | 17.34 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | 打設高25m以下・水平打設距離18m以下 | | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 79,449 | 3.26 | 2.70 | － | － | 79.33 | 27.45 | 26.30 | 8.97 | 2.85 | 17.41 | 17.41 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 86,855 | 3.56 | 2.47 | 0.67 | － | 77.45 | 30.59 | 24.06 | 8.20 | 2.61 | 18.99 | 15.92 | 3.07 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 77,280 | 3.25 | 2.78 | － | － | 78.86 | 28.22 | 27.04 | 9.22 | 2.93 | 17.89 | 17.89 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | 有り | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 86,391 | 3.32 | 2.48 | － | － | 80.67 | 25.24 | 24.19 | 8.25 | 2.62 | 16.01 | 16.01 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 93,796 | 3.59 | 2.29 | 0.62 | － | 78.83 | 28.32 | 22.28 | 7.60 | 2.42 | 17.58 | 14.74 | 2.84 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 84,221 | 3.31 | 2.55 | － | － | 80.27 | 25.89 | 24.81 | 8.46 | 2.69 | 16.42 | 16.42 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 一般養生・特殊養生(練炭) | 75,230 | 3.52 | 3.12 | － | － | 78.10 | 28.99 | 27.77 | 9.47 | 3.01 | 18.38 | 18.38 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.6m以上0.8m未満 | 18-8-25(高炉) | 打設高25m以下・水平打設距離20m以下 | 無し | 無し | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 82,627 | 3.79 | 2.84 | 0.70 | - | 76.25 | 32.16 | 25.29 | 8.62 | 2.74 | 19.96 | 16.74 | 3.22 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - | |
| | | | | | 養生工無 | 73,053 | 3.49 | 3.21 | - | - | 77.58 | 29.85 | 28.60 | 9.76 | 3.10 | 18.93 | 18.93 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - | |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 82,197 | 3.59 | 2.86 | - | - | 79.59 | 26.53 | 25.42 | 8.67 | 2.76 | 16.82 | 16.82 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 89,594 | 3.83 | 2.62 | 0.65 | - | 77.77 | 29.67 | 23.32 | 7.95 | 2.53 | 18.40 | 15.43 | 2.97 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - | |
| | | | | | 養生工無 | 80,020 | 3.56 | 2.93 | - | - | 79.16 | 27.26 | 26.11 | 8.91 | 2.83 | 17.28 | 17.28 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - | |
| | | | | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 79,693 | 3.56 | 2.95 | - | - | 79.09 | 27.37 | 26.22 | 8.94 | 2.84 | 17.35 | 17.35 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 87,090 | 3.82 | 2.70 | 0.67 | - | 77.24 | 30.51 | 23.99 | 8.18 | 2.60 | 18.94 | 15.88 | 3.06 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - | |
| | | | | | 養生工無 | 77,516 | 3.54 | 3.03 | - | - | 78.62 | 28.14 | 26.95 | 9.19 | 2.92 | 17.84 | 17.84 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - | |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 86,660 | 3.62 | 2.71 | - | - | 80.42 | 25.17 | 24.11 | 8.22 | 2.61 | 15.96 | 15.96 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 94,057 | 3.86 | 2.50 | 0.62 | - | 78.61 | 28.25 | 22.21 | 7.58 | 2.41 | 17.53 | 14.70 | 2.83 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - | |
| | | | | | 養生工無 | 84,483 | 3.60 | 2.78 | - | - | 80.03 | 25.83 | 24.73 | 8.43 | 2.68 | 16.37 | 16.37 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - | |
| | | 打設高28m以下・水平打設 | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 76,190 | 4.73 | 4.20 | - | - | 77.12 | 28.64 | 27.42 | 9.35 | 2.97 | 18.15 | 18.15 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 83,553 | 4.86 | 3.83 | 0.70 | - | 75.40 | 31.79 | 25.01 | 8.53 | 2.71 | 19.74 | 16.55 | 3.19 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - | |
| | | | | | 養生工無 | 73,979 | 4.70 | 4.32 | - | - | 76.61 | 29.49 | 28.24 | 9.63 | 3.06 | 18.69 | 18.69 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - | |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 83,266 | 4.82 | 3.84 | - | - | 78.57 | 26.19 | 25.09 | 8.56 | 2.72 | 16.61 | 16.61 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 90,629 | 4.93 | 3.53 | 0.64 | - | 76.87 | 29.32 | 23.05 | 7.86 | 2.50 | 18.20 | 15.26 | 2.94 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - | |
| | | | | | 養生工無 | 81,055 | 4.80 | 3.95 | - | - | 78.14 | 26.90 | 25.78 | 8.79 | 2.80 | 17.06 | 17.06 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - | |

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 水平打設距離20m以下 | 有り | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 80,723 | 4.79 | 3.96 | － | － | 78.08 | 27.02 | 25.88 | 8.83 | 2.81 | 17.13 | 17.13 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | － | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 88,086 | 4.90 | 3.63 | 0.66 | － | 76.38 | 30.17 | 23.72 | 8.09 | 2.57 | 18.72 | 15.70 | 3.02 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 78,512 | 4.76 | 4.07 | － | － | 77.63 | 27.78 | 26.61 | 9.08 | 2.89 | 17.61 | 17.61 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 87,799 | 4.87 | 3.64 | － | － | 79.38 | 24.84 | 23.80 | 8.12 | 2.58 | 15.75 | 15.75 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | － | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 95,162 | 4.97 | 3.36 | 0.61 | － | 77.70 | 27.92 | 21.96 | 7.49 | 2.38 | 17.33 | 14.53 | 2.80 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 85,588 | 4.85 | 3.74 | － | － | 78.99 | 25.47 | 24.41 | 8.33 | 2.65 | 16.16 | 16.16 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | － | － | － | － | － |
| | | 水平打設距離30m以下 | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 76,360 | 4.53 | 4.02 | － | － | 76.96 | 28.58 | 27.36 | 9.33 | 2.97 | 18.51 | 18.11 | 0.36 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 83,717 | 4.69 | 3.67 | 0.70 | － | 75.26 | 31.74 | 24.96 | 8.51 | 2.71 | 20.05 | 16.52 | 3.18 | 0.33 | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 74,142 | 4.50 | 4.14 | － | － | 76.45 | 29.42 | 28.18 | 9.61 | 3.06 | 19.05 | 18.65 | 0.37 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 83,455 | 4.62 | 3.68 | － | － | 78.40 | 26.13 | 25.04 | 8.54 | 2.72 | 16.98 | 16.57 | 0.33 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 90,812 | 4.75 | 3.38 | 0.64 | － | 76.73 | 29.27 | 23.01 | 7.85 | 2.49 | 18.52 | 15.23 | 2.93 | 0.30 | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 81,238 | 4.59 | 3.78 | － | － | 77.98 | 26.86 | 25.72 | 8.77 | 2.79 | 17.43 | 17.02 | 0.34 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 80,905 | 4.59 | 3.80 | － | － | 77.91 | 26.96 | 25.83 | 8.81 | 2.80 | 17.50 | 17.09 | 0.34 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 88,262 | 4.73 | 3.48 | 0.66 | － | 76.22 | 30.11 | 23.67 | 8.07 | 2.57 | 19.05 | 15.67 | 3.02 | 0.31 | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 78,688 | 4.56 | 3.90 | － | － | 77.46 | 27.72 | 26.55 | 9.06 | 2.88 | 17.98 | 17.57 | 0.35 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 88,000 | 4.67 | 3.49 | － | － | 79.21 | 24.80 | 23.74 | 8.10 | 2.57 | 16.12 | 15.71 | 0.31 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 95,357 | 4.79 | 3.22 | 0.61 | － | 77.55 | 27.88 | 21.91 | 7.47 | 2.38 | 17.66 | 14.50 | 2.79 | 0.29 | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 養生工無 | 85,783 | 4.64 | 3.58 | － | － | 78.83 | 25.43 | 24.36 | 8.31 | 2.64 | 16.53 | 16.12 | 0.32 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 打設高17m以下・水平打設距離17m以下 | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 68,678 | 3.37 | 3.00 | － | － | 76.49 | 29.15 | 26.18 | 9.37 | 3.30 | 20.14 | 20.14 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 76,302 | 3.68 | 2.70 | 0.76 | － | 74.71 | 32.49 | 23.56 | 8.44 | 2.97 | 21.61 | 18.12 | 3.49 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 66,728 | 3.34 | 3.08 | － | － | 75.93 | 30.00 | 26.94 | 9.65 | 3.40 | 20.73 | 20.73 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 75,600 | 3.44 | 2.72 | － | － | 78.27 | 26.50 | 23.78 | 8.51 | 3.00 | 18.29 | 18.29 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 83,225 | 3.73 | 2.47 | 0.70 | － | 76.45 | 29.79 | 21.60 | 7.73 | 2.72 | 19.82 | 16.62 | 3.20 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 73,650 | 3.42 | 2.79 | － | － | 77.80 | 27.18 | 24.41 | 8.74 | 3.08 | 18.78 | 18.78 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | 有り | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 73,114 | 3.41 | 2.81 | － | － | 77.68 | 27.40 | 24.59 | 8.80 | 3.10 | 18.91 | 18.91 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 80,738 | 3.71 | 2.55 | 0.72 | － | 75.86 | 30.69 | 22.27 | 7.97 | 2.81 | 20.43 | 17.13 | 3.30 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 71,164 | 3.39 | 2.89 | － | － | 77.18 | 28.16 | 25.26 | 9.04 | 3.18 | 19.43 | 19.43 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 80,037 | 3.49 | 2.57 | － | － | 79.23 | 25.02 | 22.46 | 8.04 | 2.83 | 17.28 | 17.28 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 87,661 | 3.75 | 2.35 | 0.66 | － | 77.43 | 28.28 | 20.51 | 7.34 | 2.58 | 18.82 | 15.78 | 3.04 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 78,087 | 3.46 | 2.63 | － | － | 78.83 | 25.66 | 23.02 | 8.24 | 2.90 | 17.71 | 17.71 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 68,778 | 3.51 | 3.12 | － | － | 76.38 | 29.10 | 26.14 | 9.36 | 3.30 | 20.11 | 20.11 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 76,399 | 3.80 | 2.81 | 0.76 | － | 74.61 | 32.45 | 23.53 | 8.42 | 2.97 | 21.59 | 18.10 | 3.49 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 66,825 | 3.48 | 3.21 | － | － | 75.82 | 29.97 | 26.90 | 9.63 | 3.39 | 20.70 | 20.70 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 75,714 | 3.59 | 2.84 | － | － | 78.14 | 26.45 | 23.74 | 8.50 | 2.99 | 18.27 | 18.27 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.8m以上1.0m以下 | 18-8-25(高炉) | 打設高25m以下・水平打設距離18m以下 | 有り | 有り | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 83,334 | 3.86 | 2.58 | 0.70 | - | 76.35 | 29.75 | 21.57 | 7.72 | 2.72 | 19.79 | 16.59 | 3.20 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | 養生工無 | 73,760 | 3.57 | 2.91 | - | - | 77.68 | 27.15 | 24.37 | 8.73 | 3.07 | 18.75 | 18.75 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * - | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 73,223 | 3.56 | 2.93 | - | - | 77.55 | 27.34 | 24.55 | 8.79 | 3.10 | 18.89 | 18.89 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * - | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 80,844 | 3.83 | 2.65 | 0.72 | - | 75.77 | 30.67 | 22.24 | 7.96 | 2.80 | 20.40 | 17.11 | 3.29 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | 養生工無 | 71,269 | 3.54 | 3.01 | - | - | 77.06 | 28.09 | 25.23 | 9.03 | 3.18 | 19.40 | 19.40 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * - | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 80,158 | 3.64 | 2.68 | - | - | 79.11 | 24.97 | 22.43 | 8.03 | 2.83 | 17.25 | 17.25 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * - | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 87,779 | 3.87 | 2.44 | 0.66 | - | 77.35 | 28.26 | 20.48 | 7.33 | 2.58 | 18.78 | 15.75 | 3.03 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | 養生工無 | 78,205 | 3.61 | 2.74 | - | - | 78.71 | 25.61 | 22.99 | 8.23 | 2.90 | 17.68 | 17.68 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * - | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | 打設高25m以下・水平打設距離20m以下 | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 69,005 | 3.82 | 3.40 | - | - | 76.14 | 29.03 | 26.05 | 9.33 | 3.28 | 20.04 | 20.04 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 76,618 | 4.08 | 3.06 | 0.76 | - | 74.39 | 32.35 | 23.46 | 8.40 | 2.96 | 21.53 | 18.05 | 3.48 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | 養生工無 | 67,044 | 3.79 | 3.50 | - | - | 75.58 | 29.87 | 26.82 | 9.60 | 3.38 | 20.63 | 20.63 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 75,969 | 3.91 | 3.09 | - | - | 77.89 | 26.37 | 23.67 | 8.47 | 2.98 | 18.20 | 18.20 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 83,582 | 4.14 | 2.81 | 0.70 | - | 76.12 | 29.65 | 21.51 | 7.70 | 2.71 | 19.74 | 16.55 | 3.19 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | 養生工無 | 74,008 | 3.89 | 3.17 | - | - | 77.42 | 27.05 | 24.29 | 8.70 | 3.06 | 18.69 | 18.69 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 73,468 | 3.89 | 3.20 | - | - | 77.29 | 27.26 | 24.47 | 8.76 | 3.08 | 18.82 | 18.82 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 81,081 | 4.13 | 2.90 | 0.72 | - | 75.52 | 30.56 | 22.17 | 7.94 | 2.79 | 20.35 | 17.06 | 3.29 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | 養生工無 | 71,506 | 3.85 | 3.28 | - | - | 76.81 | 28.01 | 25.14 | 9.00 | 3.17 | 19.34 | 19.34 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | * | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 一般養生・特殊養生(練炭) | 80,432 | 3.96 | 2.92 | － | － | 78.85 | 24.90 | 22.35 | 8.00 | 2.82 | 17.19 | 17.19 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 88,045 | 4.17 | 2.67 | 0.66 | － | 77.10 | 28.16 | 20.42 | 7.31 | 2.57 | 18.73 | 15.71 | 3.02 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 78,470 | 3.94 | 2.99 | － | － | 78.44 | 25.52 | 22.91 | 8.20 | 2.89 | 17.62 | 17.62 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 69,963 | 5.14 | 4.57 | － | － | 75.09 | 28.61 | 25.70 | 9.20 | 3.24 | 19.77 | 19.77 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 77,541 | 5.23 | 4.13 | 0.75 | － | 73.50 | 31.95 | 23.19 | 8.30 | 2.92 | 21.27 | 17.83 | 3.44 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 67,967 | 5.11 | 4.71 | － | － | 74.54 | 29.46 | 26.45 | 9.47 | 3.33 | 20.35 | 20.35 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | 無し | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 77,048 | 5.26 | 4.15 | － | － | 76.79 | 26.00 | 23.33 | 8.35 | 2.94 | 17.95 | 17.95 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 84,626 | 5.32 | 3.78 | 0.69 | － | 75.19 | 29.30 | 21.24 | 7.60 | 2.68 | 19.49 | 16.34 | 3.15 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | 打設高28m以下・水平打設距離20m以下 | | | 養生工無 | 75,052 | 5.22 | 4.26 | － | － | 76.35 | 26.68 | 23.95 | 8.58 | 3.02 | 18.43 | 18.43 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 一般養生・特殊養生(練炭) | 74,503 | 5.21 | 4.29 | － | － | 76.23 | 26.89 | 24.13 | 8.64 | 3.04 | 18.56 | 18.56 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | 無し | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 82,082 | 5.29 | 3.90 | 0.71 | － | 74.61 | 30.19 | 21.90 | 7.84 | 2.76 | 20.10 | 16.85 | 3.25 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 72,507 | 5.18 | 4.41 | － | － | 75.75 | 27.61 | 24.80 | 8.88 | 3.13 | 19.07 | 19.07 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 81,588 | 5.32 | 3.92 | － | － | 77.73 | 24.54 | 22.04 | 7.89 | 2.78 | 16.95 | 16.95 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 89,167 | 5.38 | 3.59 | 0.65 | － | 76.12 | 27.79 | 20.16 | 7.22 | 2.54 | 18.50 | 15.51 | 2.99 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | － | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 79,592 | 5.29 | 4.02 | － | － | 77.34 | 25.16 | 22.59 | 8.09 | 2.85 | 17.37 | 17.37 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 70,132 | 4.92 | 4.38 | － | － | 74.93 | 28.56 | 25.64 | 9.18 | 3.23 | 20.15 | 19.72 | 0.39 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊 | * | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 77,705 | 5.03 | 3.95 | 0.75 | － | 73.36 | 31.90 | 23.14 | 8.28 | 2.92 | 21.61 | 17.80 | 3.43 | 0.35 | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |

No.072【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | | 養生工無 | 68,130 | 4.89 | 4.51 | － | － | 74.38 | 29.39 | 26.39 | 9.45 | 3.33 | 20.73 | 20.30 | 0.40 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 77,238 | 5.04 | 3.98 | － | － | 76.61 | 25.94 | 23.28 | 8.33 | 2.93 | 18.35 | 17.90 | 0.36 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 84,811 | 5.13 | 3.62 | 0.69 | － | 75.03 | 29.23 | 21.20 | 7.59 | 2.67 | 19.84 | 16.31 | 3.14 | 0.32 | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 75,236 | 5.00 | 4.08 | － | － | 76.17 | 26.63 | 23.90 | 8.55 | 3.01 | 18.83 | 18.38 | 0.37 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 水平打設距離30m以下 | | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 74,686 | 4.99 | 4.11 | － | － | 76.04 | 26.82 | 24.07 | 8.62 | 3.03 | 18.97 | 18.52 | 0.37 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 82,258 | 5.09 | 3.73 | 0.71 | － | 74.48 | 30.16 | 21.86 | 7.82 | 2.75 | 20.43 | 16.81 | 3.24 | 0.33 | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 72,684 | 4.96 | 4.22 | － | － | 75.57 | 27.56 | 24.73 | 8.86 | 3.12 | 19.47 | 19.03 | 0.38 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 81,792 | 5.09 | 3.75 | － | － | 77.54 | 24.49 | 21.98 | 7.87 | 2.77 | 17.37 | 16.91 | 0.34 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 89,365 | 5.18 | 3.44 | 0.65 | － | 75.97 | 27.75 | 20.12 | 7.20 | 2.54 | 18.85 | 15.47 | 2.98 | 0.31 | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 養生工無 | 79,790 | 5.07 | 3.85 | － | － | 77.15 | 25.11 | 22.53 | 8.07 | 2.84 | 17.78 | 17.33 | 0.34 | － | － | － | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.073【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 39,958 | 1.96 | 1.58 | － | － | 63.84 | 26.32 | 17.63 | 5.75 | 1.13 | 34.20 | 33.96 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m未満 | 40,505 | 2.02 | 1.56 | － | － | 64.24 | 27.22 | 17.39 | 5.67 | 1.12 | 33.74 | 33.50 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 41,599 | 2.13 | 1.52 | － | － | 65.02 | 28.97 | 16.94 | 5.52 | 1.09 | 32.85 | 32.62 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 42,755 | 2.25 | 1.48 | － | － | 65.78 | 30.71 | 16.48 | 5.37 | 1.06 | 31.97 | 31.74 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 41,285 | 1.83 | 1.53 | － | － | 65.08 | 29.71 | 17.06 | 5.57 | 1.09 | 33.09 | 32.87 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m未満 | 41,831 | 1.89 | 1.51 | － | － | 65.45 | 30.54 | 16.84 | 5.49 | 1.08 | 32.66 | 32.44 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 42,922 | 2.00 | 1.47 | － | － | 66.17 | 32.15 | 16.41 | 5.35 | 1.05 | 31.83 | 31.61 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 44,076 | 2.10 | 1.43 | － | － | 66.90 | 33.77 | 15.98 | 5.21 | 1.03 | 31.00 | 30.79 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 39,107 | 1.94 | 1.62 | － | － | 63.11 | 26.87 | 18.01 | 5.88 | 1.16 | 34.95 | 34.70 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m未満 | 39,653 | 1.99 | 1.59 | － | － | 63.55 | 27.80 | 17.77 | 5.80 | 1.14 | 34.46 | 34.22 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 40,744 | 2.10 | 1.55 | － | － | 64.35 | 29.57 | 17.29 | 5.64 | 1.11 | 33.55 | 33.31 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 41,898 | 2.22 | 1.51 | － | － | 65.17 | 31.36 | 16.81 | 5.48 | 1.08 | 32.61 | 32.39 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 無し | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 43,107 | 2.04 | 1.47 | － | － | 66.22 | 24.38 | 16.34 | 5.33 | 1.05 | 31.74 | 31.48 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m未満 | 43,659 | 2.10 | 1.45 | － | － | 66.57 | 25.26 | 16.14 | 5.26 | 1.03 | 31.33 | 31.08 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,761 | 2.22 | 1.41 | － | － | 67.21 | 26.92 | 15.74 | 5.13 | 1.01 | 30.57 | 30.32 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,926 | 2.34 | 1.38 | － | － | 67.88 | 28.61 | 15.34 | 5.00 | 0.98 | 29.78 | 29.55 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 特殊養生(練 | 延長無し | 44,434 | 1.91 | 1.42 | － | － | 67.31 | 27.59 | 15.85 | 5.17 | 1.02 | 30.78 | 30.54 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m未満 | 44,985 | 1.97 | 1.40 | － | － | 67.62 | 28.39 | 15.66 | 5.11 | 1.00 | 30.41 | 30.17 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |

No.073【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1m超2m未満 | | | | 養生工無(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 46,084 | 2.09 | 1.37 | － | － | 68.23 | 29.92 | 15.29 | 4.99 | 0.98 | 29.68 | 29.45 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,247 | 2.21 | 1.34 | － | － | 68.84 | 31.49 | 14.91 | 4.86 | 0.96 | 28.95 | 28.72 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 42,256 | 2.02 | 1.50 | － | － | 65.62 | 24.88 | 16.67 | 5.44 | 1.07 | 32.36 | 32.11 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m未満 | 42,807 | 2.08 | 1.48 | － | － | 65.97 | 25.75 | 16.46 | 5.37 | 1.06 | 31.95 | 31.70 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 43,906 | 2.20 | 1.44 | － | － | 66.65 | 27.45 | 16.05 | 5.23 | 1.03 | 31.15 | 30.91 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,069 | 2.31 | 1.40 | － | － | 67.34 | 29.15 | 15.63 | 5.10 | 1.00 | 30.35 | 30.11 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 42,341 | 2.01 | 1.49 | － | － | 65.69 | 24.83 | 16.64 | 5.43 | 1.07 | 32.30 | 32.05 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m未満 | 42,892 | 2.07 | 1.47 | － | － | 66.04 | 25.72 | 16.42 | 5.36 | 1.05 | 31.89 | 31.64 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 43,991 | 2.20 | 1.44 | － | － | 66.71 | 27.40 | 16.01 | 5.22 | 1.03 | 31.09 | 30.85 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,155 | 2.32 | 1.40 | － | － | 67.39 | 29.09 | 15.60 | 5.09 | 1.00 | 30.29 | 30.05 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 43,668 | 1.90 | 1.45 | － | － | 66.79 | 28.08 | 16.13 | 5.26 | 1.03 | 31.31 | 31.08 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m未満 | 44,218 | 1.96 | 1.43 | － | － | 67.12 | 28.88 | 15.93 | 5.20 | 1.02 | 30.92 | 30.69 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,315 | 2.07 | 1.39 | － | － | 67.75 | 30.43 | 15.55 | 5.07 | 1.00 | 30.18 | 29.95 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,476 | 2.19 | 1.36 | － | － | 68.39 | 32.01 | 15.16 | 4.94 | 0.97 | 29.42 | 29.20 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 41,490 | 1.99 | 1.52 | － | － | 65.05 | 25.34 | 16.98 | 5.54 | 1.09 | 32.96 | 32.71 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m未満 | 42,040 | 2.05 | 1.50 | － | － | 65.42 | 26.23 | 16.76 | 5.47 | 1.07 | 32.53 | 32.28 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 43,137 | 2.17 | 1.46 | － | － | 66.13 | 27.93 | 16.33 | 5.33 | 1.05 | 31.70 | 31.46 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 44,298 | 2.30 | 1.43 | － | － | 66.84 | 29.65 | 15.90 | 5.19 | 1.02 | 30.86 | 30.63 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |

No.073【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 45,490 | 2.08 | 1.39 | – | – | 67.82 | 23.11 | 15.49 | 5.05 | 0.99 | 30.10 | 29.83 | 0.18 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | 90m未満 | 46,045 | 2.14 | 1.37 | – | – | 68.14 | 23.97 | 15.30 | 4.99 | 0.98 | 29.72 | 29.47 | 0.17 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,153 | 2.28 | 1.34 | – | – | 68.69 | 25.56 | 14.94 | 4.87 | 0.96 | 29.03 | 28.78 | 0.17 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,325 | 2.41 | 1.31 | – | – | 69.26 | 27.18 | 14.58 | 4.75 | 0.93 | 28.33 | 28.08 | 0.17 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 46,817 | 1.97 | 1.35 | – | – | 68.80 | 26.18 | 15.05 | 4.91 | 0.96 | 29.23 | 28.98 | 0.17 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | 90m未満 | 47,371 | 2.03 | 1.33 | – | – | 69.08 | 26.97 | 14.87 | 4.85 | 0.95 | 28.89 | 28.65 | 0.17 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,477 | 2.15 | 1.30 | – | – | 69.63 | 28.47 | 14.53 | 4.74 | 0.93 | 28.22 | 27.99 | 0.16 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,646 | 2.27 | 1.27 | – | – | 70.17 | 29.99 | 14.19 | 4.63 | 0.91 | 27.56 | 27.33 | 0.16 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 44,639 | 2.07 | 1.42 | – | – | 67.27 | 23.56 | 15.78 | 5.15 | 1.01 | 30.66 | 30.40 | 0.18 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | 90m未満 | 45,193 | 2.13 | 1.40 | – | – | 67.58 | 24.40 | 15.59 | 5.08 | 1.00 | 30.29 | 30.03 | 0.18 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,299 | 2.25 | 1.36 | – | – | 68.19 | 26.04 | 15.22 | 4.96 | 0.98 | 29.56 | 29.31 | 0.17 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,468 | 2.38 | 1.33 | – | – | 68.79 | 27.68 | 14.84 | 4.84 | 0.95 | 28.83 | 28.59 | 0.17 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 36,028 | 2.30 | 1.75 | – | – | 59.74 | 22.03 | 12.14 | 5.74 | 3.53 | 37.96 | 37.67 | 0.22 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | 90m未満 | 36,578 | 2.37 | 1.73 | – | – | 60.24 | 23.11 | 11.95 | 5.65 | 3.48 | 37.39 | 37.10 | 0.22 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 37,675 | 2.50 | 1.68 | – | – | 61.21 | 25.16 | 11.60 | 5.49 | 3.38 | 36.29 | 36.02 | 0.21 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 38,836 | 2.63 | 1.63 | – | – | 62.16 | 27.19 | 11.26 | 5.33 | 3.28 | 35.21 | 34.94 | 0.21 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | 特殊養生(練 | 延長無し | 37,523 | 2.14 | 1.68 | – | – | 61.43 | 25.82 | 11.65 | 5.51 | 3.39 | 36.43 | 36.16 | 0.21 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | 90m未満 | 38,072 | 2.21 | 1.66 | – | – | 61.89 | 26.79 | 11.48 | 5.43 | 3.34 | 35.90 | 35.64 | 0.21 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |

No.073【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ | 90m以上180m未満 | 39,167 | 2.32 | 1.61 | － | － | 62.78 | 28.67 | 11.16 | 5.28 | 3.25 | 34.90 | 34.65 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 40,326 | 2.45 | 1.57 | － | － | 63.65 | 30.51 | 10.84 | 5.13 | 3.16 | 33.90 | 33.65 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | 18-8-25(高炉) | | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 31,611 | 3.19 | 2.00 | 0.38 | 0.35 | 51.55 | 20.73 | 13.83 | 5.09 | 1.43 | 45.26 | 42.93 | 1.61 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | 90m未満 | 32,158 | 3.24 | 1.97 | 0.37 | 0.34 | 52.27 | 21.97 | 13.60 | 5.00 | 1.41 | 44.49 | 42.20 | 1.58 | 0.66 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 33,251 | 3.34 | 1.90 | 0.36 | 0.33 | 53.63 | 24.33 | 13.15 | 4.84 | 1.36 | 43.03 | 40.81 | 1.53 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 34,407 | 3.44 | 1.84 | 0.35 | 0.32 | 54.98 | 26.67 | 12.71 | 4.67 | 1.31 | 41.58 | 39.44 | 1.48 | 0.61 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 35,345 | 2.28 | 1.79 | － | － | 59.04 | 22.47 | 12.37 | 5.85 | 3.60 | 38.68 | 38.39 | 0.23 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m未満 | 35,894 | 2.34 | 1.76 | － | － | 59.57 | 23.55 | 12.18 | 5.76 | 3.55 | 38.09 | 37.81 | 0.22 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 36,989 | 2.47 | 1.71 | － | － | 60.56 | 25.61 | 11.82 | 5.59 | 3.44 | 36.97 | 36.69 | 0.22 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 180m以上280m未満 | 38,148 | 2.59 | 1.66 | － | － | 61.58 | 27.68 | 11.46 | 5.42 | 3.34 | 35.83 | 35.57 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 無し | | 一般養生 | 延長無し | 37,258 | 2.35 | 1.70 | － | － | 60.93 | 21.32 | 11.73 | 5.55 | 3.42 | 36.72 | 36.42 | 0.22 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m未満 | 37,809 | 2.42 | 1.67 | － | － | 61.40 | 22.36 | 11.56 | 5.47 | 3.37 | 36.18 | 35.89 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 38,911 | 2.55 | 1.62 | － | － | 62.29 | 24.36 | 11.24 | 5.31 | 3.27 | 35.16 | 34.87 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 40,076 | 2.68 | 1.58 | － | － | 63.19 | 26.36 | 10.91 | 5.16 | 3.18 | 34.13 | 33.86 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 38,753 | 2.19 | 1.63 | － | － | 62.51 | 24.97 | 11.28 | 5.34 | 3.29 | 35.30 | 35.02 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m未満 | 39,303 | 2.26 | 1.61 | － | － | 62.94 | 25.94 | 11.12 | 5.26 | 3.24 | 34.80 | 34.53 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 40,403 | 2.38 | 1.56 | － | － | 63.76 | 27.77 | 10.82 | 5.12 | 3.15 | 33.86 | 33.59 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 41,565 | 2.51 | 1.52 | － | － | 64.59 | 29.60 | 10.52 | 4.98 | 3.06 | 32.90 | 32.65 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |

No.073【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2m以上5m以下 | | | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 32,839 | 3.23 | 1.93 | 0.36 | 0.33 | 53.19 | 19.97 | 13.31 | 4.90 | 1.38 | 43.58 | 41.32 | 1.55 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 90m未満 | 33,389 | 3.29 | 1.89 | 0.36 | 0.33 | 53.85 | 21.18 | 13.10 | 4.82 | 1.35 | 42.86 | 40.64 | 1.52 | 0.63 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 34,486 | 3.40 | 1.83 | 0.35 | 0.32 | 55.10 | 23.48 | 12.68 | 4.66 | 1.31 | 41.50 | 39.35 | 1.47 | 0.61 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 35,648 | 3.50 | 1.77 | 0.33 | 0.31 | 56.35 | 25.74 | 12.27 | 4.51 | 1.27 | 40.15 | 38.07 | 1.42 | 0.59 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 36,575 | 2.33 | 1.73 | － | － | 60.28 | 21.71 | 11.95 | 5.65 | 3.48 | 37.39 | 37.10 | 0.22 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 90m未満 | 37,125 | 2.39 | 1.70 | － | － | 60.77 | 22.76 | 11.78 | 5.57 | 3.43 | 36.84 | 36.55 | 0.22 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 38,225 | 2.52 | 1.65 | － | － | 61.70 | 24.79 | 11.44 | 5.41 | 3.33 | 35.78 | 35.50 | 0.21 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 39,387 | 2.64 | 1.60 | － | － | 62.64 | 26.83 | 11.10 | 5.25 | 3.23 | 34.72 | 34.45 | 0.20 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 37,377 | 2.35 | 1.69 | － | － | 61.04 | 21.24 | 11.70 | 5.53 | 3.41 | 36.61 | 36.31 | 0.22 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 90m未満 | 37,929 | 2.43 | 1.67 | － | － | 61.50 | 22.28 | 11.53 | 5.45 | 3.36 | 36.07 | 35.78 | 0.21 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 39,031 | 2.56 | 1.62 | － | － | 62.38 | 24.27 | 11.20 | 5.30 | 3.26 | 35.06 | 34.77 | 0.21 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 40,197 | 2.68 | 1.57 | － | － | 63.28 | 26.28 | 10.88 | 5.14 | 3.17 | 34.04 | 33.76 | 0.20 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 38,872 | 2.20 | 1.63 | － | － | 62.61 | 24.92 | 11.25 | 5.32 | 3.27 | 35.19 | 34.91 | 0.21 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 90m未満 | 39,423 | 2.26 | 1.60 | － | － | 63.05 | 25.87 | 11.09 | 5.25 | 3.23 | 34.69 | 34.42 | 0.20 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 40,523 | 2.39 | 1.56 | － | － | 63.85 | 27.68 | 10.79 | 5.10 | 3.14 | 33.76 | 33.49 | 0.20 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 41,686 | 2.52 | 1.52 | － | － | 64.68 | 29.53 | 10.49 | 4.96 | 3.05 | 32.80 | 32.55 | 0.19 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄ | 延長無し | 32,951 | 3.23 | 1.92 | 0.36 | 0.33 | 53.33 | 19.91 | 13.27 | 4.88 | 1.37 | 43.44 | 41.18 | 1.54 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 90m未満 | 33,501 | 3.30 | 1.89 | 0.36 | 0.33 | 53.96 | 21.09 | 13.05 | 4.80 | 1.35 | 42.74 | 40.51 | 1.52 | 0.63 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |

No.073【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | ﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 34,599 | 3.41 | 1.83 | 0.34 | 0.32 | 55.22 | 23.38 | 12.64 | 4.65 | 1.31 | 41.37 | 39.22 | 1.47 | 0.61 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 35,760 | 3.52 | 1.77 | 0.33 | 0.31 | 56.45 | 25.66 | 12.23 | 4.50 | 1.26 | 40.03 | 37.95 | 1.42 | 0.59 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 36,694 | 2.33 | 1.72 | － | － | 60.40 | 21.64 | 11.92 | 5.64 | 3.47 | 37.27 | 36.98 | 0.22 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 90m未満 | 37,245 | 2.40 | 1.70 | － | － | 60.88 | 22.70 | 11.74 | 5.55 | 3.42 | 36.72 | 36.43 | 0.22 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 38,345 | 2.53 | 1.65 | － | － | 61.80 | 24.72 | 11.40 | 5.39 | 3.32 | 35.67 | 35.39 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 39,508 | 2.66 | 1.60 | － | － | 62.72 | 26.74 | 11.07 | 5.23 | 3.22 | 34.62 | 34.35 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 有り | | | 延長無し | 38,607 | 2.40 | 1.64 | － | － | 62.15 | 20.57 | 11.32 | 5.36 | 3.30 | 35.45 | 35.15 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 90m未満 | 39,161 | 2.46 | 1.61 | － | － | 62.60 | 21.62 | 11.16 | 5.28 | 3.25 | 34.94 | 34.65 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 40,267 | 2.61 | 1.57 | － | － | 63.40 | 23.53 | 10.86 | 5.14 | 3.16 | 33.99 | 33.70 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 41,437 | 2.75 | 1.53 | － | － | 64.22 | 25.49 | 10.55 | 4.99 | 3.07 | 33.03 | 32.75 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 40,102 | 2.25 | 1.58 | － | － | 63.63 | 24.15 | 10.90 | 5.16 | 3.17 | 34.12 | 33.84 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 90m未満 | 40,654 | 2.31 | 1.55 | － | － | 64.03 | 25.09 | 10.75 | 5.09 | 3.13 | 33.66 | 33.38 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 41,758 | 2.44 | 1.51 | － | － | 64.79 | 26.87 | 10.47 | 4.95 | 3.05 | 32.77 | 32.50 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 42,926 | 2.57 | 1.47 | － | － | 65.55 | 28.66 | 10.18 | 4.82 | 2.97 | 31.88 | 31.61 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 34,179 | 3.28 | 1.85 | 0.35 | 0.32 | 54.82 | 19.19 | 12.79 | 4.71 | 1.32 | 41.90 | 39.70 | 1.49 | 0.62 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 90m未満 | 34,731 | 3.35 | 1.82 | 0.34 | 0.32 | 55.42 | 20.35 | 12.59 | 4.63 | 1.30 | 41.23 | 39.07 | 1.46 | 0.61 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 35,834 | 3.46 | 1.76 | 0.33 | 0.31 | 56.57 | 22.59 | 12.20 | 4.49 | 1.26 | 39.97 | 37.87 | 1.42 | 0.59 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 37,001 | 3.58 | 1.71 | 0.32 | 0.30 | 57.72 | 24.80 | 11.82 | 4.35 | 1.22 | 38.70 | 36.67 | 1.37 | 0.57 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |

No.073【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 37,924 | 2.38 | 1.67 | － | － | 61.54 | 20.94 | 11.53 | 5.45 | 3.36 | 36.08 | 35.78 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m未満 | 38,476 | 2.44 | 1.64 | － | － | 61.99 | 21.98 | 11.36 | 5.37 | 3.31 | 35.57 | 35.27 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 39,580 | 2.58 | 1.60 | － | － | 62.86 | 23.96 | 11.05 | 5.22 | 3.22 | 34.56 | 34.28 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 40,748 | 2.71 | 1.55 | － | － | 63.71 | 25.92 | 10.73 | 5.08 | 3.12 | 33.58 | 33.30 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | |

No.074【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 一般養生 | 延長無し | 32,020 | 2.57 | 1.98 | － | － | 54.73 | 21.08 | 10.62 | 5.02 | 3.18 | 42.70 | 42.38 | 0.25 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 90m未満 | 32,570 | 2.63 | 1.94 | － | － | 55.38 | 22.28 | 10.44 | 4.94 | 3.13 | 41.99 | 41.67 | 0.25 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 90m以上180m未満 | 33,666 | 2.76 | 1.88 | － | － | 56.62 | 24.62 | 10.10 | 4.78 | 3.02 | 40.62 | 40.31 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 180m以上280m以下 | 34,826 | 2.89 | 1.82 | － | － | 57.84 | 26.91 | 9.76 | 4.62 | 2.92 | 39.27 | 38.97 | 0.23 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 33,630 | 2.36 | 1.88 | － | － | 56.99 | 25.26 | 10.11 | 4.78 | 3.03 | 40.65 | 40.35 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 90m未満 | 34,178 | 2.43 | 1.85 | － | － | 57.57 | 26.34 | 9.95 | 4.71 | 2.98 | 40.00 | 39.70 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 90m以上180m未満 | 35,273 | 2.55 | 1.79 | － | － | 58.69 | 28.44 | 9.64 | 4.56 | 2.89 | 38.76 | 38.47 | 0.23 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 180m以上280m以下 | 36,430 | 2.68 | 1.74 | － | － | 59.80 | 30.52 | 9.33 | 4.41 | 2.79 | 37.52 | 37.25 | 0.22 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 28,950 | 3.49 | 2.19 | 0.41 | 0.38 | 47.03 | 19.15 | 11.75 | 4.76 | 1.56 | 49.48 | 46.93 | 1.76 | 0.73 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 90m未満 | 29,497 | 3.53 | 2.14 | 0.41 | 0.37 | 47.88 | 20.53 | 11.53 | 4.67 | 1.53 | 48.59 | 46.09 | 1.72 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 90m以上180m未満 | 30,590 | 3.64 | 2.07 | 0.39 | 0.36 | 49.59 | 23.20 | 11.12 | 4.51 | 1.48 | 46.77 | 44.36 | 1.66 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 180m以上280m以下 | 31,746 | 3.74 | 1.99 | 0.38 | 0.35 | 51.18 | 25.76 | 10.71 | 4.34 | 1.43 | 45.08 | 42.75 | 1.60 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － |
| | | | 養生工無 | 延長無し | 31,452 | 2.53 | 2.01 | － | － | 54.00 | 21.45 | 10.81 | 5.11 | 3.24 | 43.47 | 43.15 | 0.26 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 90m未満 | 32,000 | 2.60 | 1.98 | － | － | 54.68 | 22.69 | 10.63 | 5.03 | 3.18 | 42.72 | 42.41 | 0.25 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 90m以上180m未満 | 33,095 | 2.72 | 1.91 | － | － | 55.98 | 25.05 | 10.27 | 4.86 | 3.08 | 41.30 | 41.00 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 180m以上280m以下 | 34,252 | 2.85 | 1.85 | － | － | 57.23 | 27.34 | 9.93 | 4.70 | 2.97 | 39.92 | 39.62 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 無し | | 延長無し | 32,716 | 2.60 | 1.93 | － | － | 55.59 | 20.64 | 10.39 | 4.92 | 3.11 | 41.81 | 41.48 | 0.25 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |

No.074【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | | 有り | 一般養生 | 90m未満 | 33,267 | 2.67 | 1.90 | - | - | 56.22 | 21.85 | 10.22 | 4.83 | 3.06 | 41.11 | 40.79 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 90m以上180m未満 | 34,366 | 2.81 | 1.84 | - | - | 57.39 | 24.12 | 9.89 | 4.68 | 2.96 | 39.80 | 39.49 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 180m以上280m以下 | 35,529 | 2.94 | 1.78 | - | - | 58.56 | 26.37 | 9.57 | 4.53 | 2.87 | 38.50 | 38.19 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 34,326 | 2.40 | 1.84 | - | - | 57.77 | 24.75 | 9.91 | 4.69 | 2.97 | 39.83 | 39.53 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 90m未満 | 34,876 | 2.47 | 1.81 | - | - | 58.32 | 25.83 | 9.75 | 4.61 | 2.92 | 39.21 | 38.91 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 90m以上180m未満 | 35,973 | 2.60 | 1.76 | - | - | 59.39 | 27.89 | 9.45 | 4.47 | 2.83 | 38.01 | 37.72 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 180m以上280m以下 | 37,133 | 2.73 | 1.70 | - | - | 60.45 | 29.93 | 9.16 | 4.33 | 2.74 | 36.82 | 36.54 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 29,632 | 3.52 | 2.13 | 0.40 | 0.37 | 48.10 | 18.70 | 11.48 | 4.65 | 1.53 | 48.38 | 45.87 | 1.72 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 90m未満 | 30,181 | 3.59 | 2.10 | 0.40 | 0.36 | 49.00 | 20.13 | 11.27 | 4.57 | 1.50 | 47.41 | 44.96 | 1.68 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 90m以上180m未満 | 31,277 | 3.68 | 2.02 | 0.38 | 0.35 | 50.56 | 22.71 | 10.87 | 4.41 | 1.45 | 45.76 | 43.39 | 1.62 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 180m以上280m以下 | 32,437 | 3.80 | 1.95 | 0.37 | 0.34 | 52.07 | 25.22 | 10.48 | 4.25 | 1.39 | 44.13 | 41.84 | 1.57 | 0.65 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 養生工無 | 延長無し | 32,148 | 2.57 | 1.97 | - | - | 54.90 | 20.99 | 10.58 | 5.00 | 3.17 | 42.53 | 42.21 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 90m未満 | 32,698 | 2.63 | 1.93 | - | - | 55.55 | 22.23 | 10.40 | 4.92 | 3.11 | 41.82 | 41.50 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 90m以上180m未満 | 33,795 | 2.77 | 1.87 | - | - | 56.76 | 24.51 | 10.06 | 4.76 | 3.01 | 40.47 | 40.16 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 180m以上280m以下 | 34,955 | 2.90 | 1.81 | - | - | 57.98 | 26.81 | 9.73 | 4.60 | 2.91 | 39.12 | 38.82 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 一般養生 | 延長無し | 32,645 | 2.60 | 1.94 | - | - | 55.50 | 20.67 | 10.42 | 4.93 | 3.12 | 41.90 | 41.57 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 90m未満 | 33,196 | 2.66 | 1.90 | - | - | 56.14 | 21.89 | 10.24 | 4.85 | 3.07 | 41.20 | 40.88 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.074【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 34,295 | 2.80 | 1.84 | － | － | 57.32 | 24.17 | 9.91 | 4.69 | 2.97 | 39.88 | 39.57 | 0.23 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 180m以上280m以下 | 35,457 | 2.93 | 1.78 | － | － | 58.50 | 26.43 | 9.59 | 4.54 | 2.87 | 38.57 | 38.27 | 0.23 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 34,255 | 2.41 | 1.85 | － | － | 57.66 | 24.76 | 9.93 | 4.70 | 2.97 | 39.93 | 39.62 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 90m未満 | 34,804 | 2.47 | 1.82 | － | － | 58.24 | 25.87 | 9.77 | 4.62 | 2.93 | 39.29 | 38.99 | 0.23 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 90m以上180m未満 | 35,901 | 2.60 | 1.76 | － | － | 59.32 | 27.94 | 9.47 | 4.48 | 2.84 | 38.08 | 37.80 | 0.22 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 180m以上280m以下 | 37,062 | 2.73 | 1.71 | － | － | 60.37 | 29.97 | 9.17 | 4.34 | 2.75 | 36.90 | 36.62 | 0.22 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 29,562 | 3.52 | 2.14 | 0.40 | 0.37 | 47.99 | 18.75 | 11.50 | 4.66 | 1.53 | 48.49 | 45.98 | 1.72 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | 90m未満 | 30,111 | 3.58 | 2.10 | 0.40 | 0.37 | 48.89 | 20.19 | 11.29 | 4.58 | 1.50 | 47.53 | 45.07 | 1.69 | 0.70 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | 90m以上180m未満 | 31,206 | 3.68 | 2.03 | 0.38 | 0.35 | 50.45 | 22.75 | 10.90 | 4.42 | 1.45 | 45.87 | 43.49 | 1.63 | 0.68 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | 180m以上280m以下 | 32,366 | 3.78 | 1.95 | 0.37 | 0.34 | 52.00 | 25.29 | 10.51 | 4.26 | 1.40 | 44.22 | 41.93 | 1.57 | 0.65 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | 養生工無 | 延長無し | 32,077 | 2.56 | 1.97 | － | － | 54.81 | 21.06 | 10.60 | 5.01 | 3.17 | 42.63 | 42.31 | 0.25 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 90m未満 | 32,626 | 2.64 | 1.94 | － | － | 55.45 | 22.25 | 10.42 | 4.93 | 3.12 | 41.91 | 41.59 | 0.25 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 90m以上180m未満 | 33,723 | 2.77 | 1.88 | － | － | 56.68 | 24.57 | 10.08 | 4.77 | 3.02 | 40.55 | 40.24 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 180m以上280m以下 | 34,884 | 2.89 | 1.81 | － | － | 57.91 | 26.86 | 9.75 | 4.61 | 2.92 | 39.20 | 38.90 | 0.23 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 33,341 | 2.64 | 1.90 | － | － | 56.33 | 20.25 | 10.20 | 4.82 | 3.05 | 41.03 | 40.70 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 90m未満 | 33,893 | 2.71 | 1.87 | － | － | 56.92 | 21.44 | 10.03 | 4.75 | 3.00 | 40.37 | 40.04 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 90m以上180m未満 | 34,995 | 2.85 | 1.81 | － | － | 58.05 | 23.67 | 9.72 | 4.60 | 2.91 | 39.10 | 38.78 | 0.23 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |

No.074【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り | | 180m以上280m以下 | 36,160 | 2.99 | 1.75 | － | － | 59.18 | 25.91 | 9.40 | 4.45 | 2.82 | 37.83 | 37.53 | 0.22 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 34,951 | 2.44 | 1.81 | － | － | 58.42 | 24.31 | 9.73 | 4.60 | 2.91 | 39.14 | 38.83 | 0.23 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 90m未満 | 35,502 | 2.51 | 1.78 | － | － | 58.96 | 25.37 | 9.58 | 4.53 | 2.87 | 38.53 | 38.22 | 0.23 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 90m以上180m未満 | 36,601 | 2.65 | 1.73 | － | － | 59.98 | 27.40 | 9.29 | 4.39 | 2.78 | 37.37 | 37.08 | 0.22 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 180m以上280m以下 | 37,765 | 2.77 | 1.67 | － | － | 61.02 | 29.44 | 9.00 | 4.26 | 2.70 | 36.21 | 35.93 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 30,244 | 3.56 | 2.09 | 0.40 | 0.36 | 49.10 | 18.40 | 11.24 | 4.56 | 1.50 | 47.34 | 44.87 | 1.68 | 0.70 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 90m未満 | 30,794 | 3.62 | 2.05 | 0.39 | 0.36 | 49.88 | 19.73 | 11.04 | 4.48 | 1.47 | 46.50 | 44.07 | 1.65 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 90m以上180m未満 | 31,894 | 3.72 | 1.98 | 0.37 | 0.34 | 51.40 | 22.29 | 10.66 | 4.32 | 1.42 | 44.88 | 42.55 | 1.59 | 0.66 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 180m以上280m以下 | 33,056 | 3.84 | 1.91 | 0.36 | 0.33 | 52.85 | 24.76 | 10.29 | 4.17 | 1.37 | 43.31 | 41.05 | 1.54 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 養生工無 | 延長無し | 32,773 | 2.61 | 1.93 | － | － | 55.65 | 20.58 | 10.38 | 4.91 | 3.11 | 41.74 | 41.41 | 0.25 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 90m未満 | 33,324 | 2.68 | 1.90 | － | － | 56.28 | 21.79 | 10.20 | 4.83 | 3.06 | 41.04 | 40.72 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 90m以上180m未満 | 34,423 | 2.81 | 1.84 | － | － | 57.46 | 24.09 | 9.88 | 4.67 | 2.96 | 39.73 | 39.42 | 0.23 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 180m以上280m以下 | 35,587 | 2.95 | 1.78 | － | － | 58.61 | 26.33 | 9.55 | 4.52 | 2.86 | 38.44 | 38.13 | 0.23 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 43,513 | 1.97 | 1.45 | － | － | 52.77 | 18.27 | 10.61 | 4.75 | 3.51 | 37.62 | 31.41 | 5.97 | 0.18 | － | 7.64 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 44,064 | 2.03 | 1.43 | － | － | 53.28 | 19.21 | 10.47 | 4.69 | 3.47 | 37.15 | 31.01 | 5.90 | 0.18 | － | 7.54 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,164 | 2.16 | 1.40 | － | － | 54.23 | 20.99 | 10.22 | 4.58 | 3.38 | 36.25 | 30.26 | 5.75 | 0.18 | － | 7.36 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,328 | 2.27 | 1.36 | － | － | 55.22 | 22.83 | 9.96 | 4.46 | 3.30 | 35.34 | 29.50 | 5.61 | 0.17 | － | 7.17 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 44,147 | 1.89 | 1.43 | － | － | 53.50 | 20.43 | 10.45 | 4.68 | 3.46 | 37.08 | 30.96 | 5.89 | 0.18 | － | 7.53 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 44,697 | 1.94 | 1.41 | － | － | 54.02 | 21.35 | 10.32 | 4.63 | 3.42 | 36.61 | 30.57 | 5.81 | 0.18 | － | 7.43 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,794 | 2.06 | 1.38 | － | － | 54.95 | 23.04 | 10.08 | 4.52 | 3.34 | 35.73 | 29.84 | 5.67 | 0.17 | － | 7.26 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,956 | 2.18 | 1.35 | － | － | 55.89 | 24.80 | 9.83 | 4.40 | 3.25 | 34.85 | 29.10 | 5.53 | 0.17 | － | 7.08 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 38,464 | 2.65 | 1.64 | 0.35 | 0.28 | 44.61 | 18.09 | 12.00 | 4.18 | 1.18 | 44.10 | 35.53 | 6.76 | 1.23 | 0.53 | 8.64 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 39,012 | 2.72 | 1.62 | 0.35 | 0.28 | 45.30 | 19.15 | 11.83 | 4.12 | 1.16 | 43.46 | 35.03 | 6.66 | 1.21 | 0.52 | 8.52 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 40,105 | 2.82 | 1.58 | 0.34 | 0.27 | 46.61 | 21.17 | 11.51 | 4.01 | 1.13 | 42.28 | 34.08 | 6.48 | 1.18 | 0.50 | 8.29 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 41,261 | 2.91 | 1.53 | 0.33 | 0.26 | 47.94 | 23.22 | 11.18 | 3.90 | 1.10 | 41.10 | 33.12 | 6.30 | 1.15 | 0.49 | 8.05 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 44,884 | 2.03 | 1.41 | － | － | 54.07 | 17.70 | 10.28 | 4.61 | 3.40 | 36.50 | 30.45 | 5.79 | 0.18 | － | 7.40 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 45,437 | 2.09 | 1.39 | － | － | 54.55 | 18.63 | 10.16 | 4.55 | 3.36 | 36.05 | 30.08 | 5.72 | 0.18 | － | 7.31 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,542 | 2.21 | 1.36 | － | － | 55.47 | 20.39 | 9.92 | 4.44 | 3.28 | 35.18 | 29.36 | 5.58 | 0.17 | － | 7.14 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,710 | 2.33 | 1.32 | － | － | 56.38 | 22.16 | 9.67 | 4.33 | 3.20 | 34.33 | 28.64 | 5.45 | 0.17 | － | 6.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 延長無し | 45,517 | 1.94 | 1.39 | － | － | 54.78 | 19.81 | 10.14 | 4.54 | 3.36 | 35.98 | 30.02 | 5.71 | 0.18 | － | 7.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.04t/m3以上0.06t/m3未満 | | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 46,070 | 2.00 | 1.37 | - | - | 55.25 | 20.68 | 10.02 | 4.49 | 3.32 | 35.54 | 29.66 | 5.64 | 0.17 | - | 7.21 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,172 | 2.12 | 1.34 | - | - | 56.13 | 22.39 | 9.78 | 4.38 | 3.24 | 34.71 | 28.97 | 5.51 | 0.17 | - | 7.04 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,338 | 2.24 | 1.31 | - | - | 57.01 | 24.08 | 9.55 | 4.28 | 3.16 | 33.88 | 28.27 | 5.38 | 0.17 | - | 6.87 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 39,821 | 2.72 | 1.59 | 0.34 | 0.27 | 46.33 | 17.46 | 11.59 | 4.04 | 1.14 | 42.61 | 34.32 | 6.53 | 1.19 | 0.51 | 8.34 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 40,372 | 2.78 | 1.57 | 0.34 | 0.27 | 46.97 | 18.51 | 11.43 | 3.98 | 1.12 | 42.02 | 33.85 | 6.44 | 1.17 | 0.50 | 8.23 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 41,470 | 2.88 | 1.52 | 0.33 | 0.26 | 48.20 | 20.49 | 11.13 | 3.88 | 1.09 | 40.91 | 32.95 | 6.27 | 1.14 | 0.49 | 8.01 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 42,632 | 2.98 | 1.48 | 0.32 | 0.25 | 49.43 | 22.49 | 10.82 | 3.77 | 1.06 | 39.80 | 32.06 | 6.10 | 1.11 | 0.47 | 7.79 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 44,761 | 2.02 | 1.41 | - | - | 53.97 | 17.76 | 10.31 | 4.62 | 3.41 | 36.59 | 30.53 | 5.81 | 0.18 | - | 7.42 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 45,314 | 2.08 | 1.39 | - | - | 54.45 | 18.68 | 10.18 | 4.56 | 3.37 | 36.14 | 30.16 | 5.73 | 0.18 | - | 7.33 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,418 | 2.21 | 1.36 | - | - | 55.35 | 20.45 | 9.94 | 4.45 | 3.29 | 35.28 | 29.44 | 5.60 | 0.17 | - | 7.16 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,586 | 2.33 | 1.33 | - | - | 56.27 | 22.20 | 9.70 | 4.35 | 3.21 | 34.42 | 28.72 | 5.46 | 0.17 | - | 6.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 45,394 | 1.93 | 1.39 | - | - | 54.68 | 19.86 | 10.17 | 4.56 | 3.37 | 36.07 | 30.10 | 5.72 | 0.18 | - | 7.32 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 45,946 | 1.99 | 1.37 | - | - | 55.14 | 20.76 | 10.04 | 4.50 | 3.32 | 35.64 | 29.74 | 5.66 | 0.17 | - | 7.23 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,048 | 2.11 | 1.34 | - | - | 56.03 | 22.45 | 9.81 | 4.39 | 3.25 | 34.80 | 29.05 | 5.52 | 0.17 | - | 7.06 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,214 | 2.24 | 1.31 | - | - | 56.91 | 24.13 | 9.57 | 4.29 | 3.17 | 33.96 | 28.34 | 5.39 | 0.17 | - | 6.89 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 39,705 | 2.71 | 1.59 | 0.34 | 0.27 | 46.19 | 17.53 | 11.62 | 4.05 | 1.14 | 42.73 | 34.42 | 6.55 | 1.19 | 0.51 | 8.37 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 40,255 | 2.77 | 1.57 | 0.34 | 0.27 | 46.83 | 18.57 | 11.46 | 3.99 | 1.12 | 42.15 | 33.95 | 6.46 | 1.18 | 0.50 | 8.25 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 有り | | ﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 41,352 | 2.87 | 1.53 | 0.33 | 0.26 | 48.06 | 20.55 | 11.16 | 3.89 | 1.09 | 41.03 | 33.05 | 6.28 | 1.15 | 0.49 | 8.04 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 42,514 | 2.98 | 1.49 | 0.32 | 0.25 | 49.30 | 22.54 | 10.86 | 3.78 | 1.06 | 39.90 | 32.14 | 6.11 | 1.11 | 0.48 | 7.82 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 46,132 | 2.07 | 1.37 | － | － | 55.22 | 17.24 | 10.00 | 4.48 | 3.31 | 35.51 | 29.62 | 5.63 | 0.17 | － | 7.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 46,687 | 2.13 | 1.35 | － | － | 55.66 | 18.13 | 9.88 | 4.43 | 3.27 | 35.09 | 29.27 | 5.57 | 0.17 | － | 7.12 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,796 | 2.26 | 1.32 | － | － | 56.51 | 19.86 | 9.65 | 4.33 | 3.20 | 34.28 | 28.59 | 5.44 | 0.17 | － | 6.95 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,968 | 2.39 | 1.29 | － | － | 57.36 | 21.59 | 9.42 | 4.22 | 3.12 | 33.46 | 27.91 | 5.31 | 0.16 | － | 6.79 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 46,765 | 1.98 | 1.35 | － | － | 55.89 | 19.28 | 9.87 | 4.42 | 3.27 | 35.03 | 29.22 | 5.56 | 0.17 | － | 7.10 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 47,319 | 2.04 | 1.33 | － | － | 56.32 | 20.16 | 9.75 | 4.37 | 3.23 | 34.62 | 28.88 | 5.49 | 0.17 | － | 7.02 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,426 | 2.17 | 1.30 | － | － | 57.15 | 21.81 | 9.53 | 4.27 | 3.15 | 33.82 | 28.22 | 5.37 | 0.16 | － | 6.86 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,596 | 2.29 | 1.27 | － | － | 57.99 | 23.49 | 9.30 | 4.17 | 3.08 | 33.02 | 27.55 | 5.24 | 0.16 | － | 6.70 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 41,062 | 2.76 | 1.54 | 0.33 | 0.26 | 47.82 | 16.96 | 11.24 | 3.92 | 1.10 | 41.33 | 33.28 | 6.33 | 1.15 | 0.49 | 8.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 41,615 | 2.83 | 1.52 | 0.33 | 0.26 | 48.39 | 17.94 | 11.09 | 3.86 | 1.09 | 40.79 | 32.84 | 6.24 | 1.14 | 0.49 | 7.99 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 42,718 | 2.94 | 1.48 | 0.32 | 0.25 | 49.56 | 19.91 | 10.80 | 3.76 | 1.06 | 39.72 | 31.99 | 6.08 | 1.11 | 0.47 | 7.78 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 43,884 | 3.05 | 1.44 | 0.31 | 0.25 | 50.71 | 21.84 | 10.52 | 3.66 | 1.03 | 38.67 | 31.14 | 5.92 | 1.08 | 0.46 | 7.57 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 45,739 | 1.88 | 1.38 | － | － | 50.20 | 17.38 | 10.09 | 4.52 | 3.34 | 37.75 | 29.88 | 7.64 | 0.17 | － | 10.17 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 46,290 | 1.93 | 1.36 | － | － | 50.72 | 18.29 | 9.97 | 4.47 | 3.30 | 37.30 | 29.52 | 7.55 | 0.17 | － | 10.05 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,390 | 2.05 | 1.33 | － | － | 51.69 | 20.02 | 9.74 | 4.36 | 3.22 | 36.44 | 28.84 | 7.37 | 0.17 | － | 9.82 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | | 180m以上280m以下 | 48,554 | 2.17 | 1.30 | － | － | 52.69 | 21.77 | 9.50 | 4.26 | 3.15 | 35.56 | 28.14 | 7.20 | 0.16 | － | 9.58 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 46,373 | 1.79 | 1.36 | － | － | 50.95 | 19.47 | 9.95 | 4.46 | 3.29 | 37.23 | 29.47 | 7.54 | 0.17 | － | 10.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 46,923 | 1.86 | 1.35 | － | － | 51.43 | 20.30 | 9.83 | 4.41 | 3.26 | 36.79 | 29.12 | 7.45 | 0.17 | － | 9.92 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,021 | 1.97 | 1.32 | － | － | 52.38 | 21.97 | 9.61 | 4.31 | 3.18 | 35.96 | 28.46 | 7.28 | 0.17 | － | 9.69 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,182 | 2.07 | 1.28 | － | － | 53.36 | 23.67 | 9.38 | 4.20 | 3.11 | 35.11 | 27.79 | 7.11 | 0.16 | － | 9.46 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 40,690 | 2.50 | 1.55 | 0.33 | 0.26 | 42.09 | 17.03 | 11.34 | 3.95 | 1.11 | 43.97 | 33.68 | 8.59 | 1.16 | 0.50 | 11.44 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 41,238 | 2.56 | 1.53 | 0.33 | 0.26 | 42.77 | 18.04 | 11.19 | 3.90 | 1.10 | 43.39 | 33.24 | 8.47 | 1.15 | 0.49 | 11.28 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 42,331 | 2.65 | 1.49 | 0.32 | 0.25 | 44.18 | 20.08 | 10.90 | 3.80 | 1.07 | 42.18 | 32.28 | 8.26 | 1.12 | 0.48 | 10.99 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 43,487 | 2.76 | 1.45 | 0.31 | 0.25 | 45.48 | 22.03 | 10.61 | 3.70 | 1.04 | 41.06 | 31.43 | 8.04 | 1.09 | 0.46 | 10.70 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 47,110 | 1.93 | 1.34 | － | － | 51.52 | 16.87 | 9.80 | 4.39 | 3.24 | 36.67 | 29.01 | 7.42 | 0.17 | － | 9.88 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 47,663 | 1.99 | 1.33 | － | － | 52.01 | 17.75 | 9.68 | 4.34 | 3.21 | 36.24 | 28.67 | 7.33 | 0.17 | － | 9.76 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,768 | 2.11 | 1.30 | － | － | 52.93 | 19.46 | 9.46 | 4.24 | 3.13 | 35.42 | 28.02 | 7.17 | 0.16 | － | 9.54 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,936 | 2.23 | 1.26 | － | － | 53.85 | 21.16 | 9.24 | 4.14 | 3.06 | 34.60 | 27.37 | 7.00 | 0.16 | － | 9.32 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 47,744 | 1.84 | 1.32 | － | － | 52.25 | 18.90 | 9.67 | 4.33 | 3.20 | 36.17 | 28.62 | 7.32 | 0.17 | － | 9.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 48,296 | 1.91 | 1.31 | － | － | 52.69 | 19.73 | 9.55 | 4.28 | 3.16 | 35.77 | 28.30 | 7.24 | 0.17 | － | 9.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,398 | 2.03 | 1.28 | － | － | 53.60 | 21.38 | 9.34 | 4.19 | 3.09 | 34.95 | 27.66 | 7.07 | 0.16 | － | 9.42 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,564 | 2.14 | 1.25 | － | － | 54.50 | 23.02 | 9.13 | 4.09 | 3.02 | 34.16 | 27.03 | 6.91 | 0.16 | － | 9.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.06t/m3以上0.08t/m3未満 | | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 42,048 | 2.57 | 1.50 | 0.32 | 0.26 | 43.88 | 16.56 | 10.98 | 3.82 | 1.07 | 42.48 | 32.50 | 8.31 | 1.13 | 0.48 | 11.07 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 42,598 | 2.62 | 1.48 | 0.32 | 0.25 | 44.54 | 17.58 | 10.83 | 3.77 | 1.06 | 41.92 | 32.08 | 8.20 | 1.11 | 0.47 | 10.92 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 43,696 | 2.74 | 1.45 | 0.31 | 0.25 | 45.74 | 19.45 | 10.56 | 3.68 | 1.03 | 40.87 | 31.27 | 8.00 | 1.08 | 0.46 | 10.65 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 44,858 | 2.83 | 1.41 | 0.30 | 0.24 | 46.98 | 21.37 | 10.29 | 3.58 | 1.01 | 39.82 | 30.46 | 7.79 | 1.06 | 0.45 | 10.37 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 46,987 | 1.92 | 1.34 | - | - | 51.42 | 16.94 | 9.82 | 4.40 | 3.25 | 36.76 | 29.08 | 7.44 | 0.17 | - | 9.90 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 47,540 | 1.99 | 1.33 | - | - | 51.88 | 17.79 | 9.71 | 4.35 | 3.21 | 36.34 | 28.75 | 7.35 | 0.17 | - | 9.79 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,644 | 2.11 | 1.30 | - | - | 52.83 | 19.50 | 9.49 | 4.25 | 3.14 | 35.50 | 28.09 | 7.18 | 0.16 | - | 9.56 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,812 | 2.23 | 1.27 | - | - | 53.75 | 21.21 | 9.26 | 4.15 | 3.07 | 34.68 | 27.43 | 7.02 | 0.16 | - | 9.34 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 47,621 | 1.85 | 1.33 | - | - | 52.11 | 18.93 | 9.69 | 4.34 | 3.21 | 36.27 | 28.70 | 7.34 | 0.17 | - | 9.77 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 48,172 | 1.90 | 1.31 | - | - | 52.59 | 19.79 | 9.58 | 4.29 | 3.17 | 35.85 | 28.37 | 7.25 | 0.17 | - | 9.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,274 | 2.02 | 1.28 | - | - | 53.50 | 21.43 | 9.36 | 4.20 | 3.10 | 35.04 | 27.73 | 7.09 | 0.16 | - | 9.44 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,440 | 2.13 | 1.25 | - | - | 54.41 | 23.07 | 9.15 | 4.10 | 3.03 | 34.24 | 27.09 | 6.93 | 0.16 | - | 9.22 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 41,931 | 2.57 | 1.51 | 0.32 | 0.26 | 43.74 | 16.60 | 11.01 | 3.83 | 1.08 | 42.59 | 32.59 | 8.33 | 1.13 | 0.48 | 11.10 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 42,481 | 2.62 | 1.49 | 0.32 | 0.25 | 44.38 | 17.61 | 10.86 | 3.78 | 1.06 | 42.05 | 32.17 | 8.23 | 1.11 | 0.48 | 10.95 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 43,578 | 2.73 | 1.45 | 0.31 | 0.25 | 45.60 | 19.48 | 10.59 | 3.69 | 1.04 | 40.99 | 31.36 | 8.02 | 1.09 | 0.46 | 10.68 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 44,740 | 2.82 | 1.41 | 0.30 | 0.24 | 46.87 | 21.45 | 10.31 | 3.59 | 1.01 | 39.91 | 30.54 | 7.81 | 1.06 | 0.45 | 10.40 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 有り | | | 延長無し | 48,358 | 1.97 | 1.31 | - | - | 52.67 | 16.44 | 9.54 | 4.28 | 3.16 | 35.74 | 28.26 | 7.23 | 0.17 | - | 9.62 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 一般養生 | 90m未満 | 48,913 | 2.03 | 1.29 | － | － | 53.14 | 17.33 | 9.43 | 4.23 | 3.12 | 35.32 | 27.94 | 7.14 | 0.16 | － | 9.51 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,022 | 2.16 | 1.26 | － | － | 53.99 | 18.97 | 9.23 | 4.13 | 3.05 | 34.55 | 27.32 | 6.99 | 0.16 | － | 9.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,194 | 2.28 | 1.23 | － | － | 54.87 | 20.65 | 9.01 | 4.04 | 2.98 | 33.76 | 26.69 | 6.83 | 0.16 | － | 9.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 48,991 | 1.89 | 1.29 | － | － | 53.36 | 18.43 | 9.42 | 4.22 | 3.12 | 35.25 | 27.89 | 7.13 | 0.16 | － | 9.50 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 49,546 | 1.95 | 1.27 | － | － | 53.80 | 19.26 | 9.31 | 4.17 | 3.08 | 34.86 | 27.58 | 7.05 | 0.16 | － | 9.39 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,652 | 2.08 | 1.25 | － | － | 54.62 | 20.83 | 9.11 | 4.08 | 3.02 | 34.11 | 26.98 | 6.90 | 0.16 | － | 9.19 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,822 | 2.20 | 1.22 | － | － | 55.49 | 22.47 | 8.90 | 3.99 | 2.95 | 33.33 | 26.37 | 6.74 | 0.15 | － | 8.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 43,288 | 2.62 | 1.46 | 0.31 | 0.25 | 45.36 | 16.10 | 10.66 | 3.71 | 1.04 | 41.27 | 31.57 | 8.07 | 1.09 | 0.47 | 10.75 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 43,841 | 2.68 | 1.44 | 0.31 | 0.25 | 45.96 | 17.05 | 10.53 | 3.67 | 1.03 | 40.75 | 31.17 | 7.97 | 1.08 | 0.46 | 10.61 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,944 | 2.79 | 1.41 | 0.30 | 0.24 | 47.10 | 18.90 | 10.27 | 3.58 | 1.01 | 39.76 | 30.41 | 7.78 | 1.05 | 0.45 | 10.35 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,111 | 2.89 | 1.37 | 0.29 | 0.23 | 48.26 | 20.77 | 10.01 | 3.49 | 0.98 | 38.76 | 29.64 | 7.58 | 1.03 | 0.44 | 10.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 48,068 | 1.78 | 1.31 | － | － | 47.76 | 16.53 | 9.60 | 4.30 | 3.18 | 38.01 | 28.43 | 9.35 | 0.17 | － | 12.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 48,619 | 1.84 | 1.30 | － | － | 48.29 | 17.42 | 9.49 | 4.25 | 3.14 | 37.57 | 28.11 | 9.24 | 0.16 | － | 12.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,720 | 1.96 | 1.27 | － | － | 49.27 | 19.08 | 9.28 | 4.16 | 3.07 | 36.74 | 27.49 | 9.04 | 0.16 | － | 12.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,883 | 2.07 | 1.24 | － | － | 50.27 | 20.77 | 9.07 | 4.06 | 3.00 | 35.90 | 26.86 | 8.83 | 0.16 | － | 11.76 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 特殊養生（練 | 延長無し | 48,702 | 1.71 | 1.30 | － | － | 48.51 | 18.51 | 9.48 | 4.25 | 3.14 | 37.50 | 28.06 | 9.23 | 0.16 | － | 12.28 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 49,252 | 1.76 | 1.28 | － | － | 49.01 | 19.35 | 9.37 | 4.20 | 3.10 | 37.08 | 27.75 | 9.12 | 0.16 | － | 12.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | 無し | 炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ | 90m以上180m未満 | 50,350 | 1.87 | 1.25 | － | － | 49.98 | 20.98 | 9.16 | 4.11 | 3.03 | 36.27 | 27.14 | 8.92 | 0.16 | － | 11.88 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,511 | 1.99 | 1.23 | － | － | 50.95 | 22.60 | 8.96 | 4.01 | 2.97 | 35.45 | 26.53 | 8.72 | 0.15 | － | 11.61 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 43,019 | 2.38 | 1.47 | 0.32 | 0.25 | 39.82 | 16.10 | 10.73 | 3.74 | 1.05 | 43.89 | 31.83 | 10.45 | 1.10 | 0.47 | 13.91 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 43,567 | 2.43 | 1.45 | 0.31 | 0.25 | 40.49 | 17.08 | 10.59 | 3.69 | 1.04 | 43.35 | 31.45 | 10.31 | 1.09 | 0.46 | 13.73 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,660 | 2.51 | 1.41 | 0.30 | 0.24 | 41.78 | 18.95 | 10.33 | 3.60 | 1.01 | 42.31 | 30.70 | 10.06 | 1.06 | 0.45 | 13.40 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,816 | 2.62 | 1.38 | 0.30 | 0.23 | 43.17 | 20.91 | 10.07 | 3.51 | 0.99 | 41.15 | 29.83 | 9.81 | 1.03 | 0.44 | 13.06 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 49,439 | 1.84 | 1.28 | － | － | 49.10 | 16.09 | 9.33 | 4.18 | 3.09 | 36.96 | 27.64 | 9.09 | 0.16 | － | 12.10 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 49,992 | 1.89 | 1.26 | － | － | 49.58 | 16.92 | 9.23 | 4.14 | 3.06 | 36.56 | 27.34 | 8.99 | 0.16 | － | 11.97 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,097 | 2.02 | 1.24 | － | － | 50.51 | 18.56 | 9.03 | 4.05 | 2.99 | 35.76 | 26.74 | 8.79 | 0.16 | － | 11.71 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 52,265 | 2.13 | 1.21 | － | － | 51.46 | 20.22 | 8.83 | 3.96 | 2.92 | 34.96 | 26.15 | 8.60 | 0.15 | － | 11.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 50,073 | 1.76 | 1.26 | － | － | 49.81 | 18.02 | 9.22 | 4.13 | 3.05 | 36.48 | 27.29 | 8.97 | 0.16 | － | 11.95 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 50,625 | 1.82 | 1.25 | － | － | 50.27 | 18.83 | 9.12 | 4.08 | 3.02 | 36.09 | 26.99 | 8.88 | 0.16 | － | 11.82 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,727 | 1.93 | 1.22 | － | － | 51.18 | 20.41 | 8.92 | 4.00 | 2.95 | 35.32 | 26.42 | 8.69 | 0.15 | － | 11.57 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 52,893 | 2.04 | 1.19 | － | － | 52.10 | 22.01 | 8.72 | 3.91 | 2.89 | 34.55 | 25.84 | 8.50 | 0.15 | － | 11.31 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 44,377 | 2.43 | 1.42 | 0.31 | 0.24 | 41.50 | 15.61 | 10.40 | 3.62 | 1.02 | 42.59 | 30.87 | 10.13 | 1.07 | 0.46 | 13.48 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 44,927 | 2.49 | 1.41 | 0.30 | 0.24 | 42.21 | 16.63 | 10.27 | 3.58 | 1.01 | 41.98 | 30.42 | 10.00 | 1.05 | 0.45 | 13.32 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,025 | 2.58 | 1.37 | 0.29 | 0.23 | 43.45 | 18.48 | 10.03 | 3.49 | 0.98 | 40.97 | 29.69 | 9.76 | 1.03 | 0.44 | 13.00 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-8-25(20)(高炉) | 0.08t/m3以上0.10t/m3未満 | 有り | 無し | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 47,187 | 2.70 | 1.34 | 0.29 | 0.23 | 44.66 | 20.31 | 9.78 | 3.41 | 0.96 | 39.96 | 28.96 | 9.52 | 1.00 | 0.43 | 12.68 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 延長無し | 49,316 | 1.83 | 1.28 | - | - | 48.99 | 16.12 | 9.36 | 4.19 | 3.10 | 37.05 | 27.71 | 9.11 | 0.16 | - | 12.13 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 49,869 | 1.89 | 1.27 | - | - | 49.47 | 16.97 | 9.25 | 4.15 | 3.06 | 36.64 | 27.40 | 9.01 | 0.16 | - | 12.00 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,973 | 2.01 | 1.24 | - | - | 50.40 | 18.60 | 9.05 | 4.06 | 3.00 | 35.85 | 26.81 | 8.82 | 0.16 | - | 11.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 52,141 | 2.12 | 1.21 | - | - | 51.37 | 20.29 | 8.85 | 3.96 | 2.93 | 35.04 | 26.21 | 8.62 | 0.15 | - | 11.47 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 49,950 | 1.75 | 1.26 | - | - | 49.69 | 18.06 | 9.24 | 4.14 | 3.06 | 36.58 | 27.36 | 9.00 | 0.16 | - | 11.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 50,502 | 1.81 | 1.25 | - | - | 50.16 | 18.89 | 9.14 | 4.09 | 3.02 | 36.18 | 27.06 | 8.90 | 0.16 | - | 11.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,603 | 1.92 | 1.22 | - | - | 51.09 | 20.48 | 8.94 | 4.01 | 2.96 | 35.40 | 26.48 | 8.71 | 0.15 | - | 11.59 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 52,769 | 2.04 | 1.20 | - | - | 51.99 | 22.05 | 8.74 | 3.92 | 2.89 | 34.63 | 25.90 | 8.52 | 0.15 | - | 11.34 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 44,260 | 2.43 | 1.43 | 0.31 | 0.24 | 41.36 | 15.65 | 10.43 | 3.63 | 1.02 | 42.69 | 30.96 | 10.15 | 1.07 | 0.46 | 13.52 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 44,810 | 2.48 | 1.41 | 0.30 | 0.24 | 42.00 | 16.60 | 10.30 | 3.59 | 1.01 | 42.17 | 30.58 | 10.03 | 1.06 | 0.45 | 13.35 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,908 | 2.59 | 1.38 | 0.30 | 0.23 | 43.30 | 18.52 | 10.05 | 3.50 | 0.98 | 41.08 | 29.77 | 9.79 | 1.03 | 0.44 | 13.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,069 | 2.69 | 1.34 | 0.29 | 0.23 | 44.53 | 20.36 | 9.80 | 3.42 | 0.96 | 40.07 | 29.03 | 9.55 | 1.01 | 0.43 | 12.71 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 50,687 | 1.88 | 1.25 | - | - | 50.25 | 15.69 | 9.10 | 4.08 | 3.01 | 36.07 | 26.96 | 8.87 | 0.16 | - | 11.80 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 51,242 | 1.94 | 1.23 | - | - | 50.71 | 16.52 | 9.01 | 4.03 | 2.98 | 35.68 | 26.67 | 8.77 | 0.16 | - | 11.67 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 52,351 | 2.07 | 1.21 | - | - | 51.59 | 18.12 | 8.81 | 3.95 | 2.92 | 34.91 | 26.10 | 8.58 | 0.15 | - | 11.43 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,523 | 2.18 | 1.18 | - | - | 52.50 | 19.78 | 8.62 | 3.86 | 2.85 | 34.14 | 25.53 | 8.39 | 0.15 | - | 11.18 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 51,321 | 1.81 | 1.23 | － | － | 50.91 | 17.55 | 8.99 | 4.03 | 2.98 | 35.62 | 26.63 | 8.76 | 0.16 | － | 11.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 51,875 | 1.87 | 1.22 | － | － | 51.38 | 18.39 | 8.90 | 3.99 | 2.94 | 35.22 | 26.34 | 8.66 | 0.15 | － | 11.53 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 52,981 | 1.98 | 1.19 | － | － | 52.24 | 19.94 | 8.71 | 3.90 | 2.88 | 34.49 | 25.79 | 8.48 | 0.15 | － | 11.29 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 54,151 | 2.11 | 1.17 | － | － | 53.08 | 21.48 | 8.52 | 3.82 | 2.82 | 33.76 | 25.24 | 8.30 | 0.15 | － | 11.05 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 45,617 | 2.49 | 1.38 | 0.30 | 0.24 | 43.03 | 15.26 | 10.12 | 3.52 | 0.99 | 41.36 | 29.96 | 9.85 | 1.04 | 0.44 | 13.12 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 46,170 | 2.54 | 1.37 | 0.29 | 0.23 | 43.63 | 16.19 | 10.00 | 3.48 | 0.98 | 40.87 | 29.60 | 9.73 | 1.03 | 0.44 | 12.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,273 | 2.66 | 1.34 | 0.29 | 0.23 | 44.76 | 17.96 | 9.76 | 3.40 | 0.96 | 39.92 | 28.91 | 9.51 | 1.00 | 0.43 | 12.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,440 | 2.75 | 1.30 | 0.28 | 0.22 | 45.94 | 19.78 | 9.53 | 3.32 | 0.93 | 38.96 | 28.21 | 9.28 | 0.98 | 0.42 | 12.35 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 50,511 | 1.70 | 1.25 | － | － | 45.46 | 15.76 | 9.14 | 4.09 | 3.02 | 38.36 | 27.05 | 11.10 | 0.16 | － | 14.48 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 51,062 | 1.76 | 1.24 | － | － | 45.97 | 16.58 | 9.04 | 4.05 | 2.99 | 37.95 | 26.76 | 10.98 | 0.16 | － | 14.32 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 52,162 | 1.86 | 1.21 | － | － | 46.97 | 18.19 | 8.85 | 3.96 | 2.93 | 37.15 | 26.20 | 10.75 | 0.15 | － | 14.02 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,326 | 1.97 | 1.18 | － | － | 47.98 | 19.83 | 8.65 | 3.88 | 2.86 | 36.34 | 25.63 | 10.51 | 0.15 | － | 13.71 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 51,144 | 1.62 | 1.23 | － | － | 46.19 | 17.64 | 9.02 | 4.04 | 2.99 | 37.89 | 26.72 | 10.96 | 0.16 | － | 14.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 51,694 | 1.68 | 1.22 | － | － | 46.69 | 18.45 | 8.93 | 4.00 | 2.95 | 37.48 | 26.44 | 10.84 | 0.15 | － | 14.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 52,792 | 1.79 | 1.20 | － | － | 47.65 | 20.00 | 8.74 | 3.92 | 2.89 | 36.71 | 25.89 | 10.62 | 0.15 | － | 13.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,953 | 1.89 | 1.17 | － | － | 48.65 | 21.59 | 8.55 | 3.83 | 2.83 | 35.91 | 25.33 | 10.39 | 0.15 | － | 13.55 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 延長無し | 45,462 | 2.25 | 1.39 | 0.30 | 0.24 | 37.67 | 15.24 | 10.15 | 3.54 | 0.99 | 43.99 | 30.14 | 12.33 | 1.04 | 0.44 | 16.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 46,009 | 2.29 | 1.37 | 0.30 | 0.23 | 38.33 | 16.17 | 10.03 | 3.49 | 0.98 | 43.49 | 29.80 | 12.18 | 1.03 | 0.44 | 15.89 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,102 | 2.39 | 1.34 | 0.29 | 0.23 | 39.62 | 17.97 | 9.80 | 3.41 | 0.96 | 42.46 | 29.08 | 11.90 | 1.01 | 0.43 | 15.53 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,259 | 2.48 | 1.31 | 0.28 | 0.22 | 40.91 | 19.78 | 9.56 | 3.33 | 0.94 | 41.46 | 28.40 | 11.62 | 0.98 | 0.42 | 15.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 51,882 | 1.75 | 1.22 | - | - | 46.81 | 15.36 | 8.89 | 3.98 | 2.94 | 37.35 | 26.34 | 10.80 | 0.15 | - | 14.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 52,435 | 1.80 | 1.20 | - | - | 47.29 | 16.16 | 8.80 | 3.94 | 2.91 | 36.96 | 26.06 | 10.69 | 0.15 | - | 13.95 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 53,539 | 1.92 | 1.18 | - | - | 48.22 | 17.74 | 8.62 | 3.86 | 2.85 | 36.20 | 25.52 | 10.47 | 0.15 | - | 13.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 54,708 | 2.03 | 1.15 | - | - | 49.16 | 19.34 | 8.43 | 3.78 | 2.79 | 35.44 | 24.98 | 10.25 | 0.15 | - | 13.37 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 延長無し | 52,515 | 1.68 | 1.20 | - | - | 47.50 | 17.19 | 8.79 | 3.94 | 2.91 | 36.90 | 26.02 | 10.67 | 0.15 | - | 13.92 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 53,067 | 1.74 | 1.19 | - | - | 47.96 | 17.96 | 8.70 | 3.90 | 2.88 | 36.52 | 25.75 | 10.56 | 0.15 | - | 13.78 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 54,169 | 1.85 | 1.17 | - | - | 48.86 | 19.47 | 8.52 | 3.82 | 2.82 | 35.79 | 25.23 | 10.35 | 0.15 | - | 13.50 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 55,335 | 1.96 | 1.14 | - | - | 49.81 | 21.04 | 8.34 | 3.74 | 2.76 | 35.02 | 24.70 | 10.13 | 0.14 | - | 13.21 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 有り | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 46,819 | 2.31 | 1.35 | 0.29 | 0.23 | 39.34 | 14.80 | 9.86 | 3.43 | 0.96 | 42.73 | 29.27 | 11.97 | 1.01 | 0.43 | 15.62 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 47,369 | 2.36 | 1.33 | 0.29 | 0.23 | 39.96 | 15.71 | 9.74 | 3.39 | 0.95 | 42.24 | 28.93 | 11.83 | 1.00 | 0.43 | 15.44 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 48,467 | 2.45 | 1.30 | 0.28 | 0.22 | 41.17 | 17.46 | 9.52 | 3.32 | 0.93 | 41.29 | 28.27 | 11.57 | 0.98 | 0.42 | 15.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,629 | 2.56 | 1.27 | 0.27 | 0.22 | 42.46 | 19.31 | 9.30 | 3.24 | 0.91 | 40.25 | 27.54 | 11.30 | 0.95 | 0.41 | 14.73 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | 0.10t/m3以上0.12t/m3未満 | | | | 延長無し | 51,759 | 1.74 | 1.22 | - | - | 46.69 | 15.38 | 8.92 | 3.99 | 2.95 | 37.44 | 26.40 | 10.83 | 0.15 | - | 14.13 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 90m未満 | 52,312 | 1.81 | 1.21 | - | - | 47.16 | 16.18 | 8.82 | 3.95 | 2.92 | 37.05 | 26.12 | 10.72 | 0.15 | - | 13.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 53,416 | 1.91 | 1.18 | － | － | 48.12 | 17.78 | 8.64 | 3.87 | 2.86 | 36.28 | 25.58 | 10.49 | 0.15 | － | 13.69 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 54,584 | 2.03 | 1.16 | － | － | 49.05 | 19.35 | 8.45 | 3.79 | 2.80 | 35.52 | 25.04 | 10.27 | 0.15 | － | 13.40 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 52,392 | 1.68 | 1.21 | － | － | 47.37 | 17.20 | 8.81 | 3.95 | 2.92 | 36.99 | 26.08 | 10.70 | 0.15 | － | 13.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 52,944 | 1.73 | 1.19 | － | － | 47.85 | 18.02 | 8.72 | 3.90 | 2.88 | 36.61 | 25.81 | 10.59 | 0.15 | － | 13.81 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 54,046 | 1.84 | 1.17 | － | － | 48.78 | 19.53 | 8.54 | 3.83 | 2.83 | 35.85 | 25.28 | 10.37 | 0.15 | － | 13.53 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 55,211 | 1.95 | 1.14 | － | － | 49.72 | 21.10 | 8.36 | 3.74 | 2.77 | 35.09 | 24.75 | 10.15 | 0.14 | － | 13.24 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 46,702 | 2.30 | 1.35 | 0.29 | 0.23 | 39.19 | 14.83 | 9.88 | 3.44 | 0.97 | 42.85 | 29.36 | 12.00 | 1.01 | 0.43 | 15.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 47,252 | 2.36 | 1.34 | 0.29 | 0.23 | 39.83 | 15.75 | 9.77 | 3.40 | 0.96 | 42.33 | 28.99 | 11.86 | 1.00 | 0.43 | 15.48 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,350 | 2.45 | 1.31 | 0.28 | 0.22 | 41.03 | 17.51 | 9.54 | 3.32 | 0.93 | 41.40 | 28.36 | 11.59 | 0.98 | 0.42 | 15.12 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,511 | 2.56 | 1.28 | 0.27 | 0.22 | 42.33 | 19.35 | 9.32 | 3.25 | 0.91 | 40.34 | 27.60 | 11.32 | 0.96 | 0.41 | 14.77 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 有り | 有り | 一般養生 | 延長無し | 53,129 | 1.79 | 1.19 | － | － | 47.96 | 14.98 | 8.69 | 3.89 | 2.87 | 36.49 | 25.72 | 10.55 | 0.15 | － | 13.76 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 53,685 | 1.86 | 1.18 | － | － | 48.41 | 15.78 | 8.60 | 3.85 | 2.84 | 36.11 | 25.45 | 10.44 | 0.15 | － | 13.62 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 54,793 | 1.97 | 1.15 | － | － | 49.29 | 17.32 | 8.42 | 3.77 | 2.79 | 35.39 | 24.94 | 10.23 | 0.15 | － | 13.35 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 55,966 | 2.09 | 1.13 | － | － | 50.19 | 18.89 | 8.24 | 3.69 | 2.73 | 34.65 | 24.42 | 10.02 | 0.14 | － | 13.07 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 53,763 | 1.72 | 1.17 | － | － | 48.61 | 16.78 | 8.58 | 3.85 | 2.84 | 36.07 | 25.42 | 10.43 | 0.15 | － | 13.60 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 54,317 | 1.78 | 1.16 | － | － | 49.06 | 17.55 | 8.50 | 3.81 | 2.81 | 35.70 | 25.16 | 10.32 | 0.15 | － | 13.46 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 55,423 | 1.90 | 1.14 | － | － | 49.94 | 19.06 | 8.33 | 3.73 | 2.76 | 34.97 | 24.66 | 10.11 | 0.14 | － | 13.19 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料）K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 56,594 | 2.01 | 1.12 | - | - | 50.82 | 20.58 | 8.15 | 3.65 | 2.70 | 34.25 | 24.15 | 9.90 | 0.14 | - | 12.92 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 48,060 | 2.35 | 1.31 | 0.28 | 0.22 | 40.77 | 14.41 | 9.60 | 3.35 | 0.94 | 41.66 | 28.53 | 11.66 | 0.98 | 0.42 | 15.22 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 48,612 | 2.42 | 1.30 | 0.28 | 0.22 | 41.45 | 15.38 | 9.49 | 3.31 | 0.93 | 41.09 | 28.11 | 11.53 | 0.97 | 0.42 | 15.04 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,715 | 2.52 | 1.27 | 0.27 | 0.22 | 42.58 | 17.11 | 9.28 | 3.23 | 0.91 | 40.19 | 27.49 | 11.28 | 0.95 | 0.41 | 14.71 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,882 | 2.63 | 1.24 | 0.27 | 0.21 | 43.73 | 18.83 | 9.07 | 3.16 | 0.89 | 39.27 | 26.86 | 11.02 | 0.93 | 0.40 | 14.37 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 52,860 | 1.62 | 1.19 | - | - | 43.45 | 15.06 | 8.73 | 3.91 | 2.89 | 38.58 | 25.85 | 12.53 | 0.15 | - | 16.35 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 53,411 | 1.68 | 1.18 | - | - | 43.96 | 15.85 | 8.64 | 3.87 | 2.86 | 38.18 | 25.58 | 12.40 | 0.15 | - | 16.18 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 54,512 | 1.79 | 1.16 | - | - | 44.94 | 17.41 | 8.46 | 3.79 | 2.80 | 37.42 | 25.07 | 12.15 | 0.15 | - | 15.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 55,675 | 1.89 | 1.13 | - | - | 45.96 | 19.00 | 8.29 | 3.71 | 2.74 | 36.63 | 24.54 | 11.90 | 0.14 | - | 15.52 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 53,494 | 1.56 | 1.18 | - | - | 44.15 | 16.85 | 8.63 | 3.86 | 2.86 | 38.13 | 25.55 | 12.39 | 0.15 | - | 16.16 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 54,044 | 1.61 | 1.17 | - | - | 44.66 | 17.63 | 8.54 | 3.83 | 2.83 | 37.74 | 25.29 | 12.26 | 0.15 | - | 15.99 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 55,142 | 1.71 | 1.14 | - | - | 45.64 | 19.16 | 8.37 | 3.75 | 2.77 | 36.98 | 24.78 | 12.02 | 0.14 | - | 15.67 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 56,303 | 1.81 | 1.12 | - | - | 46.62 | 20.69 | 8.20 | 3.67 | 2.71 | 36.22 | 24.27 | 11.77 | 0.14 | - | 15.35 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 47,811 | 2.13 | 1.32 | 0.28 | 0.22 | 35.81 | 14.49 | 9.65 | 3.36 | 0.94 | 43.98 | 28.67 | 13.86 | 0.99 | 0.42 | 18.08 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 48,359 | 2.18 | 1.31 | 0.28 | 0.22 | 36.47 | 15.39 | 9.54 | 3.32 | 0.93 | 43.48 | 28.35 | 13.70 | 0.98 | 0.42 | 17.87 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,452 | 2.28 | 1.28 | 0.27 | 0.22 | 37.74 | 17.12 | 9.33 | 3.25 | 0.91 | 42.50 | 27.70 | 13.40 | 0.96 | 0.41 | 17.48 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | | | 180m以上280m以下 | 50,608 | 2.37 | 1.25 | 0.27 | 0.21 | 39.01 | 18.86 | 9.12 | 3.18 | 0.89 | 41.54 | 27.08 | 13.09 | 0.94 | 0.40 | 17.08 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 54,231 | 1.67 | 1.16 | – | – | 44.76 | 14.66 | 8.51 | 3.81 | 2.82 | 37.63 | 25.20 | 12.22 | 0.15 | – | 15.94 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 90m未満 | 54,785 | 1.73 | 1.15 | – | – | 45.25 | 15.47 | 8.42 | 3.77 | 2.79 | 37.24 | 24.94 | 12.09 | 0.15 | – | 15.78 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 55,889 | 1.84 | 1.13 | – | – | 46.20 | 16.99 | 8.26 | 3.70 | 2.73 | 36.50 | 24.45 | 11.85 | 0.14 | – | 15.46 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 57,057 | 1.95 | 1.11 | – | – | 47.14 | 18.53 | 8.09 | 3.62 | 2.68 | 35.76 | 23.95 | 11.61 | 0.14 | – | 15.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 54,865 | 1.61 | 1.15 | – | – | 45.46 | 16.46 | 8.41 | 3.77 | 2.78 | 37.18 | 24.91 | 12.08 | 0.14 | – | 15.75 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 90m未満 | 55,417 | 1.66 | 1.14 | – | – | 45.94 | 17.21 | 8.33 | 3.73 | 2.76 | 36.81 | 24.66 | 11.96 | 0.14 | – | 15.59 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 56,519 | 1.77 | 1.12 | – | – | 46.85 | 18.69 | 8.16 | 3.66 | 2.70 | 36.09 | 24.18 | 11.72 | 0.14 | – | 15.29 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 57,685 | 1.87 | 1.09 | – | – | 47.78 | 20.19 | 8.00 | 3.58 | 2.65 | 35.37 | 23.69 | 11.49 | 0.14 | – | 14.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | 有り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 49,169 | 2.20 | 1.28 | 0.28 | 0.22 | 37.46 | 14.09 | 9.39 | 3.27 | 0.92 | 42.76 | 27.86 | 13.48 | 0.96 | 0.41 | 17.58 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 90m未満 | 49,719 | 2.25 | 1.27 | 0.27 | 0.22 | 38.06 | 14.96 | 9.28 | 3.23 | 0.91 | 42.31 | 27.57 | 13.33 | 0.95 | 0.41 | 17.38 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,817 | 2.34 | 1.24 | 0.27 | 0.21 | 39.26 | 16.66 | 9.08 | 3.16 | 0.89 | 41.39 | 26.97 | 13.04 | 0.93 | 0.40 | 17.01 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,979 | 2.44 | 1.21 | 0.26 | 0.21 | 40.54 | 18.44 | 8.88 | 3.09 | 0.87 | 40.39 | 26.29 | 12.75 | 0.91 | 0.39 | 16.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | 0.12t/m3以上0.14t/m3未満 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 54,108 | 1.67 | 1.17 | – | – | 44.65 | 14.71 | 8.53 | 3.82 | 2.82 | 37.71 | 25.26 | 12.24 | 0.15 | – | 15.97 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 90m未満 | 54,661 | 1.72 | 1.15 | – | – | 45.14 | 15.50 | 8.44 | 3.78 | 2.79 | 37.33 | 25.00 | 12.12 | 0.15 | – | 15.81 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 55,765 | 1.83 | 1.13 | – | – | 46.09 | 17.04 | 8.27 | 3.71 | 2.74 | 36.58 | 24.50 | 11.88 | 0.14 | – | 15.50 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 56,933 | 1.95 | 1.11 | – | – | 47.03 | 18.57 | 8.10 | 3.63 | 2.68 | 35.84 | 24.00 | 11.64 | 0.14 | – | 15.18 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 延長無し | 54,742 | 1.60 | 1.15 | – | – | 45.35 | 16.49 | 8.43 | 3.78 | 2.79 | 37.26 | 24.96 | 12.10 | 0.15 | – | 15.79 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 55,294 | 1.66 | 1.14 | － | － | 45.83 | 17.26 | 8.34 | 3.74 | 2.76 | 36.88 | 24.71 | 11.98 | 0.14 | － | 15.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 56,396 | 1.76 | 1.12 | － | － | 46.75 | 18.73 | 8.18 | 3.67 | 2.71 | 36.17 | 24.23 | 11.75 | 0.14 | － | 15.32 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 57,561 | 1.87 | 1.10 | － | － | 47.68 | 20.24 | 8.02 | 3.59 | 2.65 | 35.44 | 23.74 | 11.51 | 0.14 | － | 15.01 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 49,052 | 2.20 | 1.29 | 0.28 | 0.22 | 37.32 | 14.12 | 9.41 | 3.28 | 0.92 | 42.86 | 27.93 | 13.51 | 0.96 | 0.41 | 17.62 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 49,602 | 2.24 | 1.27 | 0.27 | 0.22 | 37.93 | 15.00 | 9.30 | 3.24 | 0.91 | 42.41 | 27.64 | 13.36 | 0.95 | 0.41 | 17.42 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,700 | 2.34 | 1.25 | 0.27 | 0.21 | 39.12 | 16.69 | 9.10 | 3.17 | 0.89 | 41.49 | 27.04 | 13.07 | 0.93 | 0.40 | 17.05 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,861 | 2.44 | 1.22 | 0.26 | 0.21 | 40.35 | 18.41 | 8.90 | 3.10 | 0.87 | 40.55 | 26.42 | 12.78 | 0.91 | 0.39 | 16.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 有り | | | 延長無し | 55,479 | 1.72 | 1.14 | － | － | 45.92 | 14.34 | 8.32 | 3.73 | 2.75 | 36.78 | 24.63 | 11.94 | 0.14 | － | 15.58 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 56,034 | 1.78 | 1.13 | － | － | 46.38 | 15.11 | 8.23 | 3.69 | 2.73 | 36.42 | 24.39 | 11.82 | 0.14 | － | 15.42 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 57,143 | 1.88 | 1.10 | － | － | 47.29 | 16.64 | 8.07 | 3.62 | 2.67 | 35.71 | 23.91 | 11.59 | 0.14 | － | 15.12 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 58,315 | 2.00 | 1.08 | － | － | 48.18 | 18.15 | 7.91 | 3.54 | 2.62 | 35.00 | 23.43 | 11.36 | 0.14 | － | 14.82 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 延長無し | 56,113 | 1.65 | 1.12 | － | － | 46.59 | 16.11 | 8.22 | 3.68 | 2.72 | 36.36 | 24.35 | 11.81 | 0.14 | － | 15.40 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 56,667 | 1.70 | 1.11 | － | － | 47.05 | 16.85 | 8.14 | 3.65 | 2.69 | 36.00 | 24.11 | 11.69 | 0.14 | － | 15.25 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 57,773 | 1.82 | 1.09 | － | － | 47.90 | 18.28 | 7.99 | 3.58 | 2.64 | 35.32 | 23.65 | 11.47 | 0.14 | － | 14.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 58,943 | 1.93 | 1.07 | － | － | 48.80 | 19.76 | 7.83 | 3.51 | 2.59 | 34.61 | 23.18 | 11.24 | 0.13 | － | 14.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 延長無し | 50,409 | 2.24 | 1.25 | 0.27 | 0.21 | 38.88 | 13.74 | 9.15 | 3.19 | 0.90 | 41.74 | 27.20 | 13.14 | 0.94 | 0.40 | 17.14 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 50,962 | 2.31 | 1.24 | 0.27 | 0.21 | 39.45 | 14.60 | 9.05 | 3.15 | 0.89 | 41.28 | 26.89 | 13.00 | 0.93 | 0.40 | 16.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |

No.075【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しコンクリートの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | トヒータ養生 | 90m以上180m未満 | 52,065 | 2.41 | 1.21 | 0.26 | 0.21 | 40.65 | 16.32 | 8.86 | 3.09 | 0.87 | 40.34 | 26.25 | 12.73 | 0.91 | 0.39 | 16.60 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）* | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,232 | 2.51 | 1.19 | 0.25 | 0.20 | 41.80 | 18.00 | 8.67 | 3.02 | 0.85 | 39.45 | 25.67 | 12.45 | 0.89 | 0.38 | 16.24 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）* | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 43,513 | 1.97 | 1.45 | - | - | 52.77 | 18.27 | 10.61 | 4.75 | 3.51 | 37.62 | 31.41 | 5.97 | 0.18 | - | 7.64 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |
| | | | | | 90m未満 | 44,064 | 2.03 | 1.43 | - | - | 53.28 | 19.21 | 10.47 | 4.69 | 3.47 | 37.15 | 31.01 | 5.90 | 0.18 | - | 7.54 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,164 | 2.16 | 1.40 | - | - | 54.23 | 20.99 | 10.22 | 4.58 | 3.38 | 36.25 | 30.26 | 5.75 | 0.18 | - | 7.36 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,328 | 2.27 | 1.36 | - | - | 55.22 | 22.83 | 9.96 | 4.46 | 3.30 | 35.34 | 29.50 | 5.61 | 0.17 | - | 7.17 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 44,147 | 1.89 | 1.43 | - | - | 53.50 | 20.43 | 10.45 | 4.68 | 3.46 | 37.08 | 30.96 | 5.89 | 0.18 | - | 7.53 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |
| | | | | | 90m未満 | 44,697 | 1.94 | 1.41 | - | - | 54.02 | 21.35 | 10.32 | 4.63 | 3.42 | 36.61 | 30.57 | 5.81 | 0.18 | - | 7.43 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,794 | 2.06 | 1.38 | - | - | 54.95 | 23.04 | 10.08 | 4.52 | 3.34 | 35.73 | 29.84 | 5.67 | 0.17 | - | 7.26 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,956 | 2.18 | 1.35 | - | - | 55.89 | 24.80 | 9.83 | 4.40 | 3.25 | 34.85 | 29.10 | 5.53 | 0.17 | - | 7.08 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | | | | | | | | | | |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 38,464 | 2.65 | 1.64 | 0.35 | 0.28 | 44.61 | 18.09 | 12.00 | 4.18 | 1.18 | 44.10 | 35.53 | 6.76 | 1.23 | 0.53 | 8.64 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |
| | | | | | 90m未満 | 39,012 | 2.72 | 1.62 | 0.35 | 0.28 | 45.30 | 19.15 | 11.83 | 4.12 | 1.16 | 43.46 | 35.03 | 6.66 | 1.21 | 0.52 | 8.52 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 40,105 | 2.82 | 1.58 | 0.34 | 0.27 | 46.61 | 21.17 | 11.51 | 4.01 | 1.13 | 42.28 | 34.08 | 6.48 | 1.18 | 0.50 | 8.29 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 41,261 | 2.91 | 1.53 | 0.33 | 0.26 | 47.94 | 23.22 | 11.18 | 3.90 | 1.10 | 41.10 | 33.12 | 6.30 | 1.15 | 0.49 | 8.05 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |
| | | | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 44,884 | 2.03 | 1.41 | - | - | 54.07 | 17.70 | 10.28 | 4.61 | 3.40 | 36.50 | 30.45 | 5.79 | 0.18 | - | 7.40 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |
| | | | | | 90m未満 | 45,437 | 2.09 | 1.39 | - | - | 54.55 | 18.63 | 10.16 | 4.55 | 3.36 | 36.05 | 30.08 | 5.72 | 0.18 | - | 7.31 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,542 | 2.21 | 1.36 | - | - | 55.47 | 20.39 | 9.92 | 4.44 | 3.28 | 35.18 | 29.36 | 5.58 | 0.17 | - | 7.14 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,710 | 2.33 | 1.32 | - | - | 56.38 | 22.16 | 9.67 | 4.33 | 3.20 | 34.33 | 28.64 | 5.45 | 0.17 | - | 6.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |
| | | | | | 延長無し | 45,517 | 1.94 | 1.39 | - | - | 54.78 | 19.81 | 10.14 | 4.54 | 3.36 | 35.98 | 30.02 | 5.71 | 0.18 | - | 7.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.04t/m3以上0.06t/m3未満 | | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 46,070 | 2.00 | 1.37 | - | - | 55.25 | 20.68 | 10.02 | 4.49 | 3.32 | 35.54 | 29.66 | 5.64 | 0.17 | - | 7.21 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,172 | 2.12 | 1.34 | - | - | 56.13 | 22.39 | 9.78 | 4.38 | 3.24 | 34.71 | 28.97 | 5.51 | 0.17 | - | 7.04 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,338 | 2.24 | 1.31 | - | - | 57.01 | 24.08 | 9.55 | 4.28 | 3.16 | 33.88 | 28.27 | 5.38 | 0.17 | - | 6.87 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 39,821 | 2.72 | 1.59 | 0.34 | 0.27 | 46.33 | 17.46 | 11.59 | 4.04 | 1.14 | 42.61 | 34.32 | 6.53 | 1.19 | 0.51 | 8.34 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 40,372 | 2.78 | 1.57 | 0.34 | 0.27 | 46.97 | 18.51 | 11.43 | 3.98 | 1.12 | 42.02 | 33.85 | 6.44 | 1.17 | 0.50 | 8.23 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 41,470 | 2.88 | 1.52 | 0.33 | 0.26 | 48.20 | 20.49 | 11.13 | 3.88 | 1.09 | 40.91 | 32.95 | 6.27 | 1.14 | 0.49 | 8.01 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 42,632 | 2.98 | 1.48 | 0.32 | 0.25 | 49.43 | 22.49 | 10.82 | 3.77 | 1.06 | 39.80 | 32.06 | 6.10 | 1.11 | 0.47 | 7.79 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 44,761 | 2.02 | 1.41 | - | - | 53.97 | 17.76 | 10.31 | 4.62 | 3.41 | 36.59 | 30.53 | 5.81 | 0.18 | - | 7.42 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 45,314 | 2.08 | 1.39 | - | - | 54.45 | 18.68 | 10.18 | 4.56 | 3.37 | 36.14 | 30.16 | 5.73 | 0.18 | - | 7.33 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,418 | 2.21 | 1.36 | - | - | 55.35 | 20.45 | 9.94 | 4.45 | 3.29 | 35.28 | 29.44 | 5.60 | 0.17 | - | 7.16 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,586 | 2.33 | 1.33 | - | - | 56.27 | 22.20 | 9.70 | 4.35 | 3.21 | 34.42 | 28.72 | 5.46 | 0.17 | - | 6.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 45,394 | 1.93 | 1.39 | - | - | 54.68 | 19.86 | 10.17 | 4.56 | 3.37 | 36.07 | 30.10 | 5.72 | 0.18 | - | 7.32 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 45,946 | 1.99 | 1.37 | - | - | 55.14 | 20.76 | 10.04 | 4.50 | 3.32 | 35.64 | 29.74 | 5.66 | 0.17 | - | 7.23 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,048 | 2.11 | 1.34 | - | - | 56.03 | 22.45 | 9.81 | 4.39 | 3.25 | 34.80 | 29.05 | 5.52 | 0.17 | - | 7.06 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,214 | 2.24 | 1.31 | - | - | 56.91 | 24.13 | 9.57 | 4.29 | 3.17 | 33.96 | 28.34 | 5.39 | 0.17 | - | 6.89 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 39,705 | 2.71 | 1.59 | 0.34 | 0.27 | 46.19 | 17.53 | 11.62 | 4.05 | 1.14 | 42.73 | 34.42 | 6.55 | 1.19 | 0.51 | 8.37 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 40,255 | 2.77 | 1.57 | 0.34 | 0.27 | 46.83 | 18.57 | 11.46 | 3.99 | 1.12 | 42.15 | 33.95 | 6.46 | 1.18 | 0.50 | 8.25 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | ﾄﾚｰﾗ養生 | 90m以上180m未満 | 41,352 | 2.87 | 1.53 | 0.33 | 0.26 | 48.06 | 20.55 | 11.16 | 3.89 | 1.09 | 41.03 | 33.05 | 6.28 | 1.15 | 0.49 | 8.04 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 42,514 | 2.98 | 1.49 | 0.32 | 0.25 | 49.30 | 22.54 | 10.86 | 3.78 | 1.06 | 39.90 | 32.14 | 6.11 | 1.11 | 0.48 | 7.82 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 有り | | | 延長無し | 46,132 | 2.07 | 1.37 | － | － | 55.22 | 17.24 | 10.00 | 4.48 | 3.31 | 35.51 | 29.62 | 5.63 | 0.17 | － | 7.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 一般養生 | 90m未満 | 46,687 | 2.13 | 1.35 | － | － | 55.66 | 18.13 | 9.88 | 4.43 | 3.27 | 35.09 | 29.27 | 5.57 | 0.17 | － | 7.12 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,796 | 2.26 | 1.32 | － | － | 56.51 | 19.86 | 9.65 | 4.33 | 3.20 | 34.28 | 28.59 | 5.44 | 0.17 | － | 6.95 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,968 | 2.39 | 1.29 | － | － | 57.36 | 21.59 | 9.42 | 4.22 | 3.12 | 33.46 | 27.91 | 5.31 | 0.16 | － | 6.79 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 延長無し | 46,765 | 1.98 | 1.35 | － | － | 55.89 | 19.28 | 9.87 | 4.42 | 3.27 | 35.03 | 29.22 | 5.56 | 0.17 | － | 7.10 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 47,319 | 2.04 | 1.33 | － | － | 56.32 | 20.16 | 9.75 | 4.37 | 3.23 | 34.62 | 28.88 | 5.49 | 0.17 | － | 7.02 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 有り | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 48,426 | 2.17 | 1.30 | － | － | 57.15 | 21.81 | 9.53 | 4.27 | 3.15 | 33.82 | 28.22 | 5.37 | 0.16 | － | 6.86 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,596 | 2.29 | 1.27 | － | － | 57.99 | 23.49 | 9.30 | 4.17 | 3.08 | 33.02 | 27.55 | 5.24 | 0.16 | － | 6.70 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 延長無し | 41,062 | 2.76 | 1.54 | 0.33 | 0.26 | 47.82 | 16.96 | 11.24 | 3.92 | 1.10 | 41.33 | 33.28 | 6.33 | 1.15 | 0.49 | 8.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 41,615 | 2.83 | 1.52 | 0.33 | 0.26 | 48.39 | 17.94 | 11.09 | 3.86 | 1.09 | 40.79 | 32.84 | 6.24 | 1.14 | 0.49 | 7.99 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 42,718 | 2.94 | 1.48 | 0.32 | 0.25 | 49.56 | 19.91 | 10.80 | 3.76 | 1.06 | 39.72 | 31.99 | 6.08 | 1.11 | 0.47 | 7.78 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m未満 | 43,884 | 3.05 | 1.44 | 0.31 | 0.25 | 50.71 | 21.84 | 10.52 | 3.66 | 1.03 | 38.67 | 31.14 | 5.92 | 1.08 | 0.46 | 7.57 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 延長無し | 45,739 | 1.88 | 1.38 | － | － | 50.20 | 17.38 | 10.09 | 4.52 | 3.34 | 37.75 | 29.88 | 7.64 | 0.17 | － | 10.17 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 46,290 | 1.93 | 1.36 | － | － | 50.72 | 18.29 | 9.97 | 4.47 | 3.30 | 37.30 | 29.52 | 7.55 | 0.17 | － | 10.05 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 47,390 | 2.05 | 1.33 | － | － | 51.69 | 20.02 | 9.74 | 4.36 | 3.22 | 36.44 | 28.84 | 7.37 | 0.17 | － | 9.82 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | | 180m以上280m以下 | 48,554 | 2.17 | 1.30 | - | - | 52.69 | 21.77 | 9.50 | 4.26 | 3.15 | 35.56 | 28.14 | 7.20 | 0.16 | - | 9.58 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 46,373 | 1.79 | 1.36 | - | - | 50.95 | 19.47 | 9.95 | 4.46 | 3.29 | 37.23 | 29.47 | 7.54 | 0.17 | - | 10.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 46,923 | 1.86 | 1.35 | - | - | 51.43 | 20.30 | 9.83 | 4.41 | 3.26 | 36.79 | 29.12 | 7.45 | 0.17 | - | 9.92 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,021 | 1.97 | 1.32 | - | - | 52.38 | 21.97 | 9.61 | 4.31 | 3.18 | 35.96 | 28.46 | 7.28 | 0.17 | - | 9.69 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,182 | 2.07 | 1.28 | - | - | 53.36 | 23.67 | 9.38 | 4.20 | 3.11 | 35.11 | 27.79 | 7.11 | 0.16 | - | 9.46 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 40,690 | 2.50 | 1.55 | 0.33 | 0.26 | 42.09 | 17.03 | 11.34 | 3.95 | 1.11 | 43.97 | 33.68 | 8.59 | 1.16 | 0.50 | 11.44 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 41,238 | 2.56 | 1.53 | 0.33 | 0.26 | 42.77 | 18.04 | 11.19 | 3.90 | 1.10 | 43.39 | 33.24 | 8.47 | 1.15 | 0.49 | 11.28 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 42,331 | 2.65 | 1.49 | 0.32 | 0.25 | 44.18 | 20.08 | 10.90 | 3.80 | 1.07 | 42.18 | 32.28 | 8.26 | 1.12 | 0.48 | 10.99 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 43,487 | 2.76 | 1.45 | 0.31 | 0.25 | 45.48 | 22.03 | 10.61 | 3.70 | 1.04 | 41.06 | 31.43 | 8.04 | 1.09 | 0.46 | 10.70 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 47,110 | 1.93 | 1.34 | - | - | 51.52 | 16.87 | 9.80 | 4.39 | 3.24 | 36.67 | 29.01 | 7.42 | 0.17 | - | 9.88 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 47,663 | 1.99 | 1.33 | - | - | 52.01 | 17.75 | 9.68 | 4.34 | 3.21 | 36.24 | 28.67 | 7.33 | 0.17 | - | 9.76 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,768 | 2.11 | 1.30 | - | - | 52.93 | 19.46 | 9.46 | 4.24 | 3.13 | 35.42 | 28.02 | 7.17 | 0.16 | - | 9.54 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,936 | 2.23 | 1.26 | - | - | 53.85 | 21.16 | 9.24 | 4.14 | 3.06 | 34.60 | 27.37 | 7.00 | 0.16 | - | 9.32 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 47,744 | 1.84 | 1.32 | - | - | 52.25 | 18.90 | 9.67 | 4.33 | 3.20 | 36.17 | 28.62 | 7.32 | 0.17 | - | 9.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 48,296 | 1.91 | 1.31 | - | - | 52.69 | 19.73 | 9.55 | 4.28 | 3.16 | 35.77 | 28.30 | 7.24 | 0.17 | - | 9.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,398 | 2.03 | 1.28 | - | - | 53.60 | 21.38 | 9.34 | 4.19 | 3.09 | 34.95 | 27.66 | 7.07 | 0.16 | - | 9.42 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,564 | 2.14 | 1.25 | - | - | 54.50 | 23.02 | 9.13 | 4.09 | 3.02 | 34.16 | 27.03 | 6.91 | 0.16 | - | 9.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.06t/m3以上0.08t/m3未満 | | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 42,048 | 2.57 | 1.50 | 0.32 | 0.26 | 43.88 | 16.56 | 10.98 | 3.82 | 1.07 | 42.48 | 32.50 | 8.31 | 1.13 | 0.48 | 11.07 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 42,598 | 2.62 | 1.48 | 0.32 | 0.25 | 44.54 | 17.58 | 10.83 | 3.77 | 1.06 | 41.92 | 32.08 | 8.20 | 1.11 | 0.47 | 10.92 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 43,696 | 2.74 | 1.45 | 0.31 | 0.25 | 45.74 | 19.45 | 10.56 | 3.68 | 1.03 | 40.87 | 31.27 | 8.00 | 1.08 | 0.46 | 10.65 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 44,858 | 2.83 | 1.41 | 0.30 | 0.24 | 46.98 | 21.37 | 10.29 | 3.58 | 1.01 | 39.82 | 30.46 | 7.79 | 1.06 | 0.45 | 10.37 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 46,987 | 1.92 | 1.34 | - | - | 51.42 | 16.94 | 9.82 | 4.40 | 3.25 | 36.76 | 29.08 | 7.44 | 0.17 | - | 9.90 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 47,540 | 1.99 | 1.33 | - | - | 51.88 | 17.79 | 9.71 | 4.35 | 3.21 | 36.34 | 28.75 | 7.35 | 0.17 | - | 9.79 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,644 | 2.11 | 1.30 | - | - | 52.83 | 19.50 | 9.49 | 4.25 | 3.14 | 35.50 | 28.09 | 7.18 | 0.16 | - | 9.56 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,812 | 2.23 | 1.27 | - | - | 53.75 | 21.21 | 9.26 | 4.15 | 3.07 | 34.68 | 27.43 | 7.02 | 0.16 | - | 9.34 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 47,621 | 1.85 | 1.33 | - | - | 52.11 | 18.93 | 9.69 | 4.34 | 3.21 | 36.27 | 28.70 | 7.34 | 0.17 | - | 9.77 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 48,172 | 1.90 | 1.31 | - | - | 52.59 | 19.79 | 9.58 | 4.29 | 3.17 | 35.85 | 28.37 | 7.25 | 0.17 | - | 9.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,274 | 2.02 | 1.28 | - | - | 53.50 | 21.43 | 9.36 | 4.20 | 3.10 | 35.04 | 27.73 | 7.09 | 0.16 | - | 9.44 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,440 | 2.13 | 1.25 | - | - | 54.41 | 23.07 | 9.15 | 4.10 | 3.03 | 34.24 | 27.09 | 6.93 | 0.16 | - | 9.22 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 41,931 | 2.57 | 1.51 | 0.32 | 0.26 | 43.74 | 16.60 | 11.01 | 3.83 | 1.08 | 42.59 | 32.59 | 8.33 | 1.13 | 0.48 | 11.10 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 42,481 | 2.62 | 1.49 | 0.32 | 0.25 | 44.38 | 17.61 | 10.86 | 3.78 | 1.06 | 42.05 | 32.17 | 8.23 | 1.11 | 0.48 | 10.95 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 43,578 | 2.73 | 1.45 | 0.31 | 0.25 | 45.60 | 19.48 | 10.59 | 3.69 | 1.04 | 40.99 | 31.36 | 8.02 | 1.09 | 0.46 | 10.68 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 44,740 | 2.82 | 1.41 | 0.30 | 0.24 | 46.87 | 21.45 | 10.31 | 3.59 | 1.01 | 39.91 | 30.54 | 7.81 | 1.06 | 0.45 | 10.40 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 有り | | | 延長無し | 48,358 | 1.97 | 1.31 | - | - | 52.67 | 16.44 | 9.54 | 4.28 | 3.16 | 35.74 | 28.26 | 7.23 | 0.17 | - | 9.62 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 一般養生 | 90m未満 | 48,913 | 2.03 | 1.29 | - | - | 53.14 | 17.33 | 9.43 | 4.23 | 3.12 | 35.32 | 27.94 | 7.14 | 0.16 | - | 9.51 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,022 | 2.16 | 1.26 | - | - | 53.99 | 18.97 | 9.23 | 4.13 | 3.05 | 34.55 | 27.32 | 6.99 | 0.16 | - | 9.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,194 | 2.28 | 1.23 | - | - | 54.87 | 20.65 | 9.01 | 4.04 | 2.98 | 33.76 | 26.69 | 6.83 | 0.16 | - | 9.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 48,991 | 1.89 | 1.29 | - | - | 53.36 | 18.43 | 9.42 | 4.22 | 3.12 | 35.25 | 27.89 | 7.13 | 0.16 | - | 9.50 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 49,546 | 1.95 | 1.27 | - | - | 53.80 | 19.26 | 9.31 | 4.17 | 3.08 | 34.86 | 27.58 | 7.05 | 0.16 | - | 9.39 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,652 | 2.08 | 1.25 | - | - | 54.62 | 20.83 | 9.11 | 4.08 | 3.02 | 34.11 | 26.98 | 6.90 | 0.16 | - | 9.19 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,822 | 2.20 | 1.22 | - | - | 55.49 | 22.47 | 8.90 | 3.99 | 2.95 | 33.33 | 26.37 | 6.74 | 0.15 | - | 8.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 43,288 | 2.62 | 1.46 | 0.31 | 0.25 | 45.36 | 16.10 | 10.66 | 3.71 | 1.04 | 41.27 | 31.57 | 8.07 | 1.09 | 0.47 | 10.75 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 43,841 | 2.68 | 1.44 | 0.31 | 0.25 | 45.96 | 17.05 | 10.53 | 3.67 | 1.03 | 40.75 | 31.17 | 7.97 | 1.08 | 0.46 | 10.61 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,944 | 2.79 | 1.41 | 0.30 | 0.24 | 47.10 | 18.90 | 10.27 | 3.58 | 1.01 | 39.76 | 30.41 | 7.78 | 1.05 | 0.45 | 10.35 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,111 | 2.89 | 1.37 | 0.29 | 0.23 | 48.26 | 20.77 | 10.01 | 3.49 | 0.98 | 38.76 | 29.64 | 7.58 | 1.03 | 0.44 | 10.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 48,068 | 1.78 | 1.31 | - | - | 47.76 | 16.53 | 9.60 | 4.30 | 3.18 | 38.01 | 28.43 | 9.35 | 0.17 | - | 12.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 48,619 | 1.84 | 1.30 | - | - | 48.29 | 17.42 | 9.49 | 4.25 | 3.14 | 37.57 | 28.11 | 9.24 | 0.16 | - | 12.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,720 | 1.96 | 1.27 | - | - | 49.27 | 19.08 | 9.28 | 4.16 | 3.07 | 36.74 | 27.49 | 9.04 | 0.16 | - | 12.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,883 | 2.07 | 1.24 | - | - | 50.27 | 20.77 | 9.07 | 4.06 | 3.00 | 35.90 | 26.86 | 8.83 | 0.16 | - | 11.76 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生(練 | 延長無し | 48,702 | 1.71 | 1.30 | - | - | 48.51 | 18.51 | 9.48 | 4.25 | 3.14 | 37.50 | 28.06 | 9.23 | 0.16 | - | 12.28 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 49,252 | 1.76 | 1.28 | - | - | 49.01 | 19.35 | 9.37 | 4.20 | 3.10 | 37.08 | 27.75 | 9.12 | 0.16 | - | 12.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 炭・ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 無し | | 仮囲い内ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 50,350 | 1.87 | 1.25 | - | - | 49.98 | 20.98 | 9.16 | 4.11 | 3.03 | 36.27 | 27.14 | 8.92 | 0.16 | - | 11.88 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,511 | 1.99 | 1.23 | - | - | 50.95 | 22.60 | 8.96 | 4.01 | 2.97 | 35.45 | 26.53 | 8.72 | 0.15 | - | 11.61 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 延長無し | 43,019 | 2.38 | 1.47 | 0.32 | 0.25 | 39.82 | 16.10 | 10.73 | 3.74 | 1.05 | 43.89 | 31.83 | 10.45 | 1.10 | 0.47 | 13.91 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 43,567 | 2.43 | 1.45 | 0.31 | 0.25 | 40.49 | 17.08 | 10.59 | 3.69 | 1.04 | 43.35 | 31.45 | 10.31 | 1.09 | 0.46 | 13.73 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,660 | 2.51 | 1.41 | 0.30 | 0.24 | 41.78 | 18.95 | 10.33 | 3.60 | 1.01 | 42.31 | 30.70 | 10.06 | 1.06 | 0.45 | 13.40 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,816 | 2.62 | 1.38 | 0.30 | 0.23 | 43.17 | 20.91 | 10.07 | 3.51 | 0.99 | 41.15 | 29.83 | 9.81 | 1.03 | 0.44 | 13.06 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 49,439 | 1.84 | 1.28 | - | - | 49.10 | 16.09 | 9.33 | 4.18 | 3.09 | 36.96 | 27.64 | 9.09 | 0.16 | - | 12.10 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 49,992 | 1.89 | 1.26 | - | - | 49.58 | 16.92 | 9.23 | 4.14 | 3.06 | 36.56 | 27.34 | 8.99 | 0.16 | - | 11.97 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,097 | 2.02 | 1.24 | - | - | 50.51 | 18.56 | 9.03 | 4.05 | 2.99 | 35.76 | 26.74 | 8.79 | 0.16 | - | 11.71 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m未満 | 52,265 | 2.13 | 1.21 | - | - | 51.46 | 20.22 | 8.83 | 3.96 | 2.92 | 34.96 | 26.15 | 8.60 | 0.15 | - | 11.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 50,073 | 1.76 | 1.26 | - | - | 49.81 | 18.02 | 9.22 | 4.13 | 3.05 | 36.48 | 27.29 | 8.97 | 0.16 | - | 11.95 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 有り | | 90m未満 | 50,625 | 1.82 | 1.25 | - | - | 50.27 | 18.83 | 9.12 | 4.08 | 3.02 | 36.09 | 26.99 | 8.88 | 0.16 | - | 11.82 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,727 | 1.93 | 1.22 | - | - | 51.18 | 20.41 | 8.92 | 4.00 | 2.95 | 35.32 | 26.42 | 8.69 | 0.15 | - | 11.57 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m未満 | 52,893 | 2.04 | 1.19 | - | - | 52.10 | 22.01 | 8.72 | 3.91 | 2.89 | 34.55 | 25.84 | 8.50 | 0.15 | - | 11.31 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 44,377 | 2.43 | 1.42 | 0.31 | 0.24 | 41.50 | 15.61 | 10.40 | 3.62 | 1.02 | 42.59 | 30.87 | 10.13 | 1.07 | 0.46 | 13.48 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 44,927 | 2.49 | 1.41 | 0.30 | 0.24 | 42.21 | 16.63 | 10.27 | 3.58 | 1.01 | 41.98 | 30.42 | 10.00 | 1.05 | 0.45 | 13.32 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,025 | 2.58 | 1.37 | 0.29 | 0.23 | 43.45 | 18.48 | 10.03 | 3.49 | 0.98 | 40.97 | 29.69 | 9.76 | 1.03 | 0.44 | 13.00 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No. 076【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 24-8-25(20)(高炉) | 0.08t/m3以上0.10t/m3未満 | | | | 180m以上280m以下 | 47,187 | 2.70 | 1.34 | 0.29 | 0.23 | 44.66 | 20.31 | 9.78 | 3.41 | 0.96 | 39.96 | 28.96 | 9.52 | 1.00 | 0.43 | 12.68 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | 有り | 無し | 一般養生 | 延長無し | 49,316 | 1.83 | 1.28 | – | – | 48.99 | 16.12 | 9.36 | 4.19 | 3.10 | 37.05 | 27.71 | 9.11 | 0.16 | – | 12.13 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 90m未満 | 49,869 | 1.89 | 1.27 | – | – | 49.47 | 16.97 | 9.25 | 4.15 | 3.06 | 36.64 | 27.40 | 9.01 | 0.16 | – | 12.00 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,973 | 2.01 | 1.24 | – | – | 50.40 | 18.60 | 9.05 | 4.06 | 3.00 | 35.85 | 26.81 | 8.82 | 0.16 | – | 11.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 52,141 | 2.12 | 1.21 | – | – | 51.37 | 20.29 | 8.85 | 3.96 | 2.93 | 35.04 | 26.21 | 8.62 | 0.15 | – | 11.47 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 49,950 | 1.75 | 1.26 | – | – | 49.69 | 18.06 | 9.24 | 4.14 | 3.06 | 36.58 | 27.36 | 9.00 | 0.16 | – | 11.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 90m未満 | 50,502 | 1.81 | 1.25 | – | – | 50.16 | 18.89 | 9.14 | 4.09 | 3.02 | 36.18 | 27.06 | 8.90 | 0.16 | – | 11.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,603 | 1.92 | 1.22 | – | – | 51.09 | 20.48 | 8.94 | 4.01 | 2.96 | 35.40 | 26.48 | 8.71 | 0.15 | – | 11.59 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 52,769 | 2.04 | 1.20 | – | – | 51.99 | 22.05 | 8.74 | 3.92 | 2.89 | 34.63 | 25.90 | 8.52 | 0.15 | – | 11.34 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 44,260 | 2.43 | 1.43 | 0.31 | 0.24 | 41.36 | 15.65 | 10.43 | 3.63 | 1.02 | 42.69 | 30.96 | 10.15 | 1.07 | 0.46 | 13.52 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 90m未満 | 44,810 | 2.48 | 1.41 | 0.30 | 0.24 | 42.00 | 16.60 | 10.30 | 3.59 | 1.01 | 42.17 | 30.58 | 10.03 | 1.06 | 0.45 | 13.35 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,908 | 2.59 | 1.38 | 0.30 | 0.23 | 43.30 | 18.52 | 10.05 | 3.50 | 0.98 | 41.08 | 29.77 | 9.79 | 1.03 | 0.44 | 13.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,069 | 2.69 | 1.34 | 0.29 | 0.23 | 44.53 | 20.36 | 9.80 | 3.42 | 0.96 | 40.07 | 29.03 | 9.55 | 1.01 | 0.43 | 12.71 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 50,687 | 1.88 | 1.25 | – | – | 50.25 | 15.69 | 9.10 | 4.08 | 3.01 | 36.07 | 26.96 | 8.87 | 0.16 | – | 11.80 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 90m未満 | 51,242 | 1.94 | 1.23 | – | – | 50.71 | 16.52 | 9.01 | 4.03 | 2.98 | 35.68 | 26.67 | 8.77 | 0.16 | – | 11.67 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 52,351 | 2.07 | 1.21 | – | – | 51.59 | 18.12 | 8.81 | 3.95 | 2.92 | 34.91 | 26.10 | 8.58 | 0.15 | – | 11.43 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,523 | 2.18 | 1.18 | – | – | 52.50 | 19.78 | 8.62 | 3.86 | 2.85 | 34.14 | 25.53 | 8.39 | 0.15 | – | 11.18 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – |

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 51,321 | 1.81 | 1.23 | - | - | 50.91 | 17.55 | 8.99 | 4.03 | 2.98 | 35.62 | 26.63 | 8.76 | 0.16 | - | 11.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 51,875 | 1.87 | 1.22 | - | - | 51.38 | 18.39 | 8.90 | 3.99 | 2.94 | 35.22 | 26.34 | 8.66 | 0.15 | - | 11.53 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 52,981 | 1.98 | 1.19 | - | - | 52.24 | 19.94 | 8.71 | 3.90 | 2.88 | 34.49 | 25.79 | 8.48 | 0.15 | - | 11.29 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 54,151 | 2.11 | 1.17 | - | - | 53.08 | 21.48 | 8.52 | 3.82 | 2.82 | 33.76 | 25.24 | 8.30 | 0.15 | - | 11.05 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 45,617 | 2.49 | 1.38 | 0.30 | 0.24 | 43.03 | 15.26 | 10.12 | 3.52 | 0.99 | 41.36 | 29.96 | 9.85 | 1.04 | 0.44 | 13.12 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 46,170 | 2.54 | 1.37 | 0.29 | 0.23 | 43.63 | 16.19 | 10.00 | 3.48 | 0.98 | 40.87 | 29.60 | 9.73 | 1.03 | 0.44 | 12.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,273 | 2.66 | 1.34 | 0.29 | 0.23 | 44.76 | 17.96 | 9.76 | 3.40 | 0.96 | 39.92 | 28.91 | 9.51 | 1.00 | 0.43 | 12.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,440 | 2.75 | 1.30 | 0.28 | 0.22 | 45.94 | 19.78 | 9.53 | 3.32 | 0.93 | 38.96 | 28.21 | 9.28 | 0.98 | 0.42 | 12.35 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 50,511 | 1.70 | 1.25 | - | - | 45.46 | 15.76 | 9.14 | 4.09 | 3.02 | 38.36 | 27.05 | 11.10 | 0.16 | - | 14.48 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 51,062 | 1.76 | 1.24 | - | - | 45.97 | 16.58 | 9.04 | 4.05 | 2.99 | 37.95 | 26.76 | 10.98 | 0.16 | - | 14.32 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 52,162 | 1.86 | 1.21 | - | - | 46.97 | 18.19 | 8.85 | 3.96 | 2.93 | 37.15 | 26.20 | 10.75 | 0.15 | - | 14.02 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,326 | 1.97 | 1.18 | - | - | 47.98 | 19.83 | 8.65 | 3.88 | 2.86 | 36.34 | 25.63 | 10.51 | 0.15 | - | 13.71 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 51,144 | 1.62 | 1.23 | - | - | 46.19 | 17.64 | 9.02 | 4.04 | 2.99 | 37.89 | 26.72 | 10.96 | 0.16 | - | 14.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 51,694 | 1.68 | 1.22 | - | - | 46.69 | 18.45 | 8.93 | 4.00 | 2.95 | 37.48 | 26.44 | 10.84 | 0.15 | - | 14.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 52,792 | 1.79 | 1.20 | - | - | 47.65 | 20.00 | 8.74 | 3.92 | 2.89 | 36.71 | 25.89 | 10.62 | 0.15 | - | 13.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,953 | 1.89 | 1.17 | - | - | 48.65 | 21.59 | 8.55 | 3.83 | 2.83 | 35.91 | 25.33 | 10.39 | 0.15 | - | 13.55 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 延長無し | 45,462 | 2.25 | 1.39 | 0.30 | 0.24 | 37.67 | 15.24 | 10.15 | 3.54 | 0.99 | 43.99 | 30.14 | 12.33 | 1.04 | 0.44 | 16.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 46,009 | 2.29 | 1.37 | 0.30 | 0.23 | 38.33 | 16.17 | 10.03 | 3.49 | 0.98 | 43.49 | 29.80 | 12.18 | 1.03 | 0.44 | 15.89 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,102 | 2.39 | 1.34 | 0.29 | 0.23 | 39.62 | 17.97 | 9.80 | 3.41 | 0.96 | 42.46 | 29.08 | 11.90 | 1.01 | 0.43 | 15.53 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,259 | 2.48 | 1.31 | 0.28 | 0.22 | 40.91 | 19.78 | 9.56 | 3.33 | 0.94 | 41.46 | 28.40 | 11.62 | 0.98 | 0.42 | 15.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 51,882 | 1.75 | 1.22 | － | － | 46.81 | 15.36 | 8.89 | 3.98 | 2.94 | 37.35 | 26.34 | 10.80 | 0.15 | － | 14.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 52,435 | 1.80 | 1.20 | － | － | 47.29 | 16.16 | 8.80 | 3.94 | 2.91 | 36.96 | 26.06 | 10.69 | 0.15 | － | 13.95 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 53,539 | 1.92 | 1.18 | － | － | 48.22 | 17.74 | 8.62 | 3.86 | 2.85 | 36.20 | 25.52 | 10.47 | 0.15 | － | 13.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 54,708 | 2.03 | 1.15 | － | － | 49.16 | 19.34 | 8.43 | 3.78 | 2.79 | 35.44 | 24.98 | 10.25 | 0.15 | － | 13.37 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 延長無し | 52,515 | 1.68 | 1.20 | － | － | 47.50 | 17.19 | 8.79 | 3.94 | 2.91 | 36.90 | 26.02 | 10.67 | 0.15 | － | 13.92 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 53,067 | 1.74 | 1.19 | － | － | 47.96 | 17.96 | 8.70 | 3.90 | 2.88 | 36.52 | 25.75 | 10.56 | 0.15 | － | 13.78 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 54,169 | 1.85 | 1.17 | － | － | 48.86 | 19.47 | 8.52 | 3.82 | 2.82 | 35.79 | 25.23 | 10.35 | 0.15 | － | 13.50 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 55,335 | 1.96 | 1.14 | － | － | 49.81 | 21.04 | 8.34 | 3.74 | 2.76 | 35.02 | 24.70 | 10.13 | 0.14 | － | 13.21 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 有り | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 46,819 | 2.31 | 1.35 | 0.29 | 0.23 | 39.34 | 14.80 | 9.86 | 3.43 | 0.96 | 42.73 | 29.27 | 11.97 | 1.01 | 0.43 | 15.62 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 47,369 | 2.36 | 1.33 | 0.29 | 0.23 | 39.96 | 15.71 | 9.74 | 3.39 | 0.95 | 42.24 | 28.93 | 11.83 | 1.00 | 0.43 | 15.44 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 48,467 | 2.45 | 1.30 | 0.28 | 0.22 | 41.17 | 17.46 | 9.52 | 3.32 | 0.93 | 41.29 | 28.27 | 11.57 | 0.98 | 0.42 | 15.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,629 | 2.56 | 1.27 | 0.27 | 0.22 | 42.46 | 19.31 | 9.30 | 3.24 | 0.91 | 40.25 | 27.54 | 11.30 | 0.95 | 0.41 | 14.73 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | 0.10t/m3以上0.12t/m3未満 | | | | 延長無し | 51,759 | 1.74 | 1.22 | － | － | 46.69 | 15.38 | 8.92 | 3.99 | 2.95 | 37.44 | 26.40 | 10.83 | 0.15 | － | 14.13 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 一般養生 | 90m未満 | 52,312 | 1.81 | 1.21 | － | － | 47.16 | 16.18 | 8.82 | 3.95 | 2.92 | 37.05 | 26.12 | 10.72 | 0.15 | － | 13.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 53,416 | 1.91 | 1.18 | － | － | 48.12 | 17.78 | 8.64 | 3.87 | 2.86 | 36.28 | 25.58 | 10.49 | 0.15 | － | 13.69 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 54,584 | 2.03 | 1.16 | － | － | 49.05 | 19.35 | 8.45 | 3.79 | 2.80 | 35.52 | 25.04 | 10.27 | 0.15 | － | 13.40 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 52,392 | 1.68 | 1.21 | － | － | 47.37 | 17.20 | 8.81 | 3.95 | 2.92 | 36.99 | 26.08 | 10.70 | 0.15 | － | 13.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 52,944 | 1.73 | 1.19 | － | － | 47.85 | 18.02 | 8.72 | 3.90 | 2.88 | 36.61 | 25.81 | 10.59 | 0.15 | － | 13.81 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 54,046 | 1.84 | 1.17 | － | － | 48.78 | 19.53 | 8.54 | 3.83 | 2.83 | 35.85 | 25.28 | 10.37 | 0.15 | － | 13.53 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 55,211 | 1.95 | 1.14 | － | － | 49.72 | 21.10 | 8.36 | 3.74 | 2.77 | 35.09 | 24.75 | 10.15 | 0.14 | － | 13.24 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 46,702 | 2.30 | 1.35 | 0.29 | 0.23 | 39.19 | 14.83 | 9.88 | 3.44 | 0.97 | 42.85 | 29.36 | 12.00 | 1.01 | 0.43 | 15.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 47,252 | 2.36 | 1.34 | 0.29 | 0.23 | 39.83 | 15.75 | 9.77 | 3.40 | 0.96 | 42.33 | 28.99 | 11.86 | 1.00 | 0.43 | 15.48 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,350 | 2.45 | 1.31 | 0.28 | 0.22 | 41.03 | 17.51 | 9.54 | 3.32 | 0.93 | 41.40 | 28.36 | 11.59 | 0.98 | 0.42 | 15.12 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,511 | 2.56 | 1.28 | 0.27 | 0.22 | 42.33 | 19.35 | 9.32 | 3.25 | 0.91 | 40.34 | 27.60 | 11.32 | 0.96 | 0.41 | 14.77 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 有り | | 一般養生 | 延長無し | 53,129 | 1.79 | 1.19 | － | － | 47.96 | 14.98 | 8.69 | 3.89 | 2.87 | 36.49 | 25.72 | 10.55 | 0.15 | － | 13.76 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 53,685 | 1.86 | 1.18 | － | － | 48.41 | 15.78 | 8.60 | 3.85 | 2.84 | 36.11 | 25.45 | 10.44 | 0.15 | － | 13.62 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 54,793 | 1.97 | 1.15 | － | － | 49.29 | 17.32 | 8.42 | 3.77 | 2.79 | 35.39 | 24.94 | 10.23 | 0.15 | － | 13.35 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 55,966 | 2.09 | 1.13 | － | － | 50.19 | 18.89 | 8.24 | 3.69 | 2.73 | 34.65 | 24.42 | 10.02 | 0.14 | － | 13.07 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 53,763 | 1.72 | 1.17 | － | － | 48.61 | 16.78 | 8.58 | 3.85 | 2.84 | 36.07 | 25.42 | 10.43 | 0.15 | － | 13.60 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 54,317 | 1.78 | 1.16 | － | － | 49.06 | 17.55 | 8.50 | 3.81 | 2.81 | 35.70 | 25.16 | 10.32 | 0.15 | － | 13.46 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 55,423 | 1.90 | 1.14 | － | － | 49.94 | 19.06 | 8.33 | 3.73 | 2.76 | 34.97 | 24.66 | 10.11 | 0.14 | － | 13.19 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |

# No. 076【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 56,594 | 2.01 | 1.12 | - | - | 50.82 | 20.58 | 8.15 | 3.65 | 2.70 | 34.25 | 24.15 | 9.90 | 0.14 | - | 12.92 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 延長無し | 48,060 | 2.35 | 1.31 | 0.28 | 0.22 | 40.77 | 14.41 | 9.60 | 3.35 | 0.94 | 41.66 | 28.53 | 11.66 | 0.98 | 0.42 | 15.22 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 48,612 | 2.42 | 1.30 | 0.28 | 0.22 | 41.45 | 15.38 | 9.49 | 3.31 | 0.93 | 41.09 | 28.11 | 11.53 | 0.97 | 0.42 | 15.04 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,715 | 2.52 | 1.27 | 0.27 | 0.22 | 42.58 | 17.11 | 9.28 | 3.23 | 0.91 | 40.19 | 27.49 | 11.28 | 0.95 | 0.41 | 14.71 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,882 | 2.63 | 1.24 | 0.27 | 0.21 | 43.73 | 18.83 | 9.07 | 3.16 | 0.89 | 39.27 | 26.86 | 11.02 | 0.93 | 0.40 | 14.37 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 延長無し | 52,860 | 1.62 | 1.19 | - | - | 43.45 | 15.06 | 8.73 | 3.91 | 2.89 | 38.58 | 25.85 | 12.53 | 0.15 | - | 16.35 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 90m未満 | 53,411 | 1.68 | 1.18 | - | - | 43.96 | 15.85 | 8.64 | 3.87 | 2.86 | 38.18 | 25.58 | 12.40 | 0.15 | - | 16.18 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 54,512 | 1.79 | 1.16 | - | - | 44.94 | 17.41 | 8.46 | 3.79 | 2.80 | 37.42 | 25.07 | 12.15 | 0.15 | - | 15.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 55,675 | 1.89 | 1.13 | - | - | 45.96 | 19.00 | 8.29 | 3.71 | 2.74 | 36.63 | 24.54 | 11.90 | 0.14 | - | 15.52 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 延長無し | 53,494 | 1.56 | 1.18 | - | - | 44.15 | 16.85 | 8.63 | 3.86 | 2.86 | 38.13 | 25.55 | 12.39 | 0.15 | - | 16.16 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 54,044 | 1.61 | 1.17 | - | - | 44.66 | 17.63 | 8.54 | 3.83 | 2.83 | 37.74 | 25.29 | 12.26 | 0.15 | - | 15.99 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 55,142 | 1.71 | 1.14 | - | - | 45.64 | 19.16 | 8.37 | 3.75 | 2.77 | 36.98 | 24.78 | 12.02 | 0.14 | - | 15.67 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 56,303 | 1.81 | 1.12 | - | - | 46.62 | 20.69 | 8.20 | 3.67 | 2.71 | 36.22 | 24.27 | 11.77 | 0.14 | - | 15.35 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 延長無し | 47,811 | 2.13 | 1.32 | 0.28 | 0.22 | 35.81 | 14.49 | 9.65 | 3.36 | 0.94 | 43.98 | 28.67 | 13.86 | 0.99 | 0.42 | 18.08 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 48,359 | 2.18 | 1.31 | 0.28 | 0.22 | 36.47 | 15.39 | 9.54 | 3.32 | 0.93 | 43.48 | 28.35 | 13.70 | 0.98 | 0.42 | 17.87 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,452 | 2.28 | 1.28 | 0.27 | 0.22 | 37.74 | 17.12 | 9.33 | 3.25 | 0.91 | 42.50 | 27.70 | 13.40 | 0.96 | 0.41 | 17.48 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | | | 180m以上280m以下 | 50,608 | 2.37 | 1.25 | 0.27 | 0.21 | 39.01 | 18.86 | 9.12 | 3.18 | 0.89 | 41.54 | 27.08 | 13.09 | 0.94 | 0.40 | 17.08 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

# No.076【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 無し | | 一般養生 | 延長無し | 54,231 | 1.67 | 1.16 | - | - | 44.76 | 14.66 | 8.51 | 3.81 | 2.82 | 37.63 | 25.20 | 12.22 | 0.15 | - | 15.94 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 54,785 | 1.73 | 1.15 | - | - | 45.25 | 15.47 | 8.42 | 3.77 | 2.79 | 37.24 | 24.94 | 12.09 | 0.15 | - | 15.78 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 55,889 | 1.84 | 1.13 | - | - | 46.20 | 16.99 | 8.26 | 3.70 | 2.73 | 36.50 | 24.45 | 11.85 | 0.14 | - | 15.46 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 57,057 | 1.95 | 1.11 | - | - | 47.14 | 18.53 | 8.09 | 3.62 | 2.68 | 35.76 | 23.95 | 11.61 | 0.14 | - | 15.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 54,865 | 1.61 | 1.15 | - | - | 45.46 | 16.46 | 8.41 | 3.77 | 2.78 | 37.18 | 24.91 | 12.08 | 0.14 | - | 15.75 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 有り | | 90m未満 | 55,417 | 1.66 | 1.14 | - | - | 45.94 | 17.21 | 8.33 | 3.73 | 2.76 | 36.81 | 24.66 | 11.96 | 0.14 | - | 15.59 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 56,519 | 1.77 | 1.12 | - | - | 46.85 | 18.69 | 8.16 | 3.66 | 2.70 | 36.09 | 24.18 | 11.72 | 0.14 | - | 15.29 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 57,685 | 1.87 | 1.09 | - | - | 47.78 | 20.19 | 8.00 | 3.58 | 2.65 | 35.37 | 23.69 | 11.49 | 0.14 | - | 14.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 49,169 | 2.20 | 1.28 | 0.28 | 0.22 | 37.46 | 14.09 | 9.39 | 3.27 | 0.92 | 42.76 | 27.86 | 13.48 | 0.96 | 0.41 | 17.58 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 49,719 | 2.25 | 1.27 | 0.27 | 0.22 | 38.06 | 14.96 | 9.28 | 3.23 | 0.91 | 42.31 | 27.57 | 13.33 | 0.95 | 0.41 | 17.38 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,817 | 2.34 | 1.24 | 0.27 | 0.21 | 39.26 | 16.66 | 9.08 | 3.16 | 0.89 | 41.39 | 26.97 | 13.04 | 0.93 | 0.40 | 17.01 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | 0.12t/m3以上0.14t/m3未満 | | | | 180m以上280m以下 | 51,979 | 2.44 | 1.21 | 0.26 | 0.21 | 40.54 | 18.44 | 8.88 | 3.09 | 0.87 | 40.39 | 26.29 | 12.75 | 0.91 | 0.39 | 16.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 54,108 | 1.67 | 1.17 | - | - | 44.65 | 14.71 | 8.53 | 3.82 | 2.82 | 37.71 | 25.26 | 12.24 | 0.15 | - | 15.97 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 54,661 | 1.72 | 1.15 | - | - | 45.14 | 15.50 | 8.44 | 3.78 | 2.79 | 37.33 | 25.00 | 12.12 | 0.15 | - | 15.81 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 55,765 | 1.83 | 1.13 | - | - | 46.09 | 17.04 | 8.27 | 3.71 | 2.74 | 36.58 | 24.50 | 11.88 | 0.14 | - | 15.50 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 56,933 | 1.95 | 1.11 | - | - | 47.03 | 18.57 | 8.10 | 3.63 | 2.68 | 35.84 | 24.00 | 11.64 | 0.14 | - | 15.18 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 延長無し | 54,742 | 1.60 | 1.15 | - | - | 45.35 | 16.49 | 8.43 | 3.78 | 2.79 | 37.26 | 24.96 | 12.10 | 0.15 | - | 15.79 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.076【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m未満 | 55,294 | 1.66 | 1.14 | － | － | 45.83 | 17.26 | 8.34 | 3.74 | 2.76 | 36.88 | 24.71 | 11.98 | 0.14 | － | 15.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 56,396 | 1.76 | 1.12 | － | － | 46.75 | 18.73 | 8.18 | 3.67 | 2.71 | 36.17 | 24.23 | 11.75 | 0.14 | － | 15.32 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 57,561 | 1.87 | 1.10 | － | － | 47.68 | 20.24 | 8.02 | 3.59 | 2.65 | 35.44 | 23.74 | 11.51 | 0.14 | － | 15.01 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 49,052 | 2.20 | 1.29 | 0.28 | 0.22 | 37.32 | 14.12 | 9.41 | 3.28 | 0.92 | 42.86 | 27.93 | 13.51 | 0.96 | 0.41 | 17.62 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 49,602 | 2.24 | 1.27 | 0.27 | 0.22 | 37.93 | 15.00 | 9.30 | 3.24 | 0.91 | 42.41 | 27.64 | 13.36 | 0.95 | 0.41 | 17.42 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,700 | 2.34 | 1.25 | 0.27 | 0.21 | 39.12 | 16.69 | 9.10 | 3.17 | 0.89 | 41.49 | 27.04 | 13.07 | 0.93 | 0.40 | 17.05 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,861 | 2.44 | 1.22 | 0.26 | 0.21 | 40.35 | 18.41 | 8.90 | 3.10 | 0.87 | 40.55 | 26.42 | 12.78 | 0.91 | 0.39 | 16.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 有り | | | 延長無し | 55,479 | 1.72 | 1.14 | － | － | 45.92 | 14.34 | 8.32 | 3.73 | 2.75 | 36.78 | 24.63 | 11.94 | 0.14 | － | 15.58 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 一般養生 | 90m未満 | 56,034 | 1.78 | 1.13 | － | － | 46.38 | 15.11 | 8.23 | 3.69 | 2.73 | 36.42 | 24.39 | 11.82 | 0.14 | － | 15.42 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 57,143 | 1.88 | 1.10 | － | － | 47.29 | 16.64 | 8.07 | 3.62 | 2.67 | 35.71 | 23.91 | 11.59 | 0.14 | － | 15.12 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 58,315 | 2.00 | 1.08 | － | － | 48.18 | 18.15 | 7.91 | 3.54 | 2.62 | 35.00 | 23.43 | 11.36 | 0.14 | － | 14.82 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 56,113 | 1.65 | 1.12 | － | － | 46.59 | 16.11 | 8.22 | 3.68 | 2.72 | 36.36 | 24.35 | 11.81 | 0.14 | － | 15.40 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 56,667 | 1.70 | 1.11 | － | － | 47.05 | 16.85 | 8.14 | 3.65 | 2.69 | 36.00 | 24.11 | 11.69 | 0.14 | － | 15.25 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 57,773 | 1.82 | 1.09 | － | － | 47.90 | 18.28 | 7.99 | 3.58 | 2.64 | 35.32 | 23.65 | 11.47 | 0.14 | － | 14.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 58,943 | 1.93 | 1.07 | － | － | 48.80 | 19.76 | 7.83 | 3.51 | 2.59 | 34.61 | 23.18 | 11.24 | 0.13 | － | 14.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 50,409 | 2.24 | 1.25 | 0.27 | 0.21 | 38.88 | 13.74 | 9.15 | 3.19 | 0.90 | 41.74 | 27.20 | 13.14 | 0.94 | 0.40 | 17.14 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | | | 90m未満 | 50,962 | 2.31 | 1.24 | 0.27 | 0.21 | 39.45 | 14.60 | 9.05 | 3.15 | 0.89 | 41.28 | 26.89 | 13.00 | 0.93 | 0.40 | 16.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |

No.076【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | ﾄﾚｰﾗ養生 | 90m以上180m未満 | 52,065 | 2.41 | 1.21 | 0.26 | 0.21 | 40.65 | 16.32 | 8.86 | 3.09 | 0.87 | 40.34 | 26.25 | 12.73 | 0.91 | 0.39 | 16.60 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,232 | 2.51 | 1.19 | 0.25 | 0.20 | 41.80 | 18.00 | 8.67 | 3.02 | 0.85 | 39.45 | 25.67 | 12.45 | 0.89 | 0.38 | 16.24 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

# No.077【　ペーラインコンクリート（材料費）　】

物価資料等による

No.078【　コンクリート（場所打擁壁）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 24-8-25(20)(高炉) | 一般養生 | 延長無し | 17,048 | 3.78 | 3.71 | - | - | 15.51 | 8.01 | 3.06 | 2.02 | 1.56 | 80.71 | 80.23 | 0.48 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 90m未満 | 17,589 | 3.83 | 3.60 | - | - | 17.96 | 10.68 | 2.96 | 1.96 | 1.52 | 78.21 | 77.75 | 0.46 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 90m以上180m未満 | 18,670 | 3.91 | 3.39 | - | - | 22.39 | 15.54 | 2.79 | 1.84 | 1.43 | 73.70 | 73.26 | 0.44 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 180m以上280m以下 | 19,814 | 3.99 | 3.19 | - | - | 26.57 | 20.11 | 2.63 | 1.74 | 1.35 | 69.44 | 69.03 | 0.41 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 17,963 | 3.59 | 3.52 | - | - | 19.82 | 11.79 | 2.90 | 1.92 | 1.48 | 76.59 | 76.14 | 0.45 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 90m未満 | 18,504 | 3.64 | 3.42 | - | - | 22.02 | 14.22 | 2.82 | 1.86 | 1.44 | 74.34 | 73.90 | 0.44 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 90m以上180m未満 | 19,585 | 3.73 | 3.23 | - | - | 26.02 | 18.66 | 2.66 | 1.76 | 1.36 | 70.25 | 69.84 | 0.41 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 180m以上280m以下 | 20,729 | 3.81 | 3.05 | - | - | 29.81 | 22.85 | 2.51 | 1.66 | 1.29 | 66.38 | 65.99 | 0.39 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 17,472 | 5.10 | 3.62 | 0.79 | 0.62 | 12.73 | 6.00 | 2.98 | 1.97 | 1.53 | 82.17 | 78.29 | 2.72 | 1.16 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 90m未満 | 18,014 | 5.09 | 3.51 | 0.76 | 0.60 | 15.19 | 8.67 | 2.89 | 1.91 | 1.48 | 79.72 | 75.95 | 2.64 | 1.13 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 90m以上180m未満 | 19,095 | 5.12 | 3.32 | 0.72 | 0.57 | 19.69 | 13.54 | 2.73 | 1.80 | 1.40 | 75.19 | 71.63 | 2.49 | 1.07 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 180m以上280m以下 | 20,238 | 5.13 | 3.13 | 0.68 | 0.54 | 23.92 | 18.12 | 2.57 | 1.70 | 1.32 | 70.95 | 67.60 | 2.35 | 1.00 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.079【　プレキャスト擁壁設置　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| プレキャスト擁壁高さ | 基礎砕石の有無 | 均しコンクリートの有無 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.5m以上1.0m以下 | 有り | 有り | 25,452 | 2.77 | 1.35 | - | - | 26.24 | 4.71 | 2.73 | 2.70 | 2.65 | 70.99 | 69.59 | 0.68 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)1000型(L=2.0m) | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 無し | 23,183 | 2.16 | 1.49 | - | - | 20.36 | 5.17 | 3.00 | 2.96 | 2.91 | 77.48 | 76.39 | 0.75 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)1000型(L=2.0m) | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 無し | 有り | 24,204 | 2.44 | 1.42 | - | - | 23.14 | 4.95 | 2.87 | 2.84 | 2.79 | 74.42 | 73.18 | 0.72 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)1000型(L=2.0m) | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 無し | 21,935 | 1.75 | 1.57 | - | - | 16.63 | 5.47 | 3.17 | 3.13 | 3.08 | 81.62 | 80.74 | 0.79 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)1000型(L=2.0m) | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 1.0mを超え2.0m以下 | 有り | 有り | 43,860 | 2.23 | 1.00 | - | - | 21.03 | 3.47 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 76.74 | 75.62 | 0.50 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)1600型(L=2.0m) | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 無し | 40,546 | 1.66 | 1.08 | - | - | 15.70 | 3.75 | 2.18 | 2.15 | 2.11 | 82.64 | 81.81 | 0.54 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)1600型(L=2.0m) | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 無し | 有り | 41,939 | 1.90 | 1.04 | - | - | 18.05 | 3.63 | 2.11 | 2.08 | 2.04 | 80.05 | 79.08 | 0.53 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)1600型(L=2.0m) | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 無し | 38,625 | 1.28 | 1.13 | - | - | 12.21 | 3.94 | 2.29 | 2.26 | 2.22 | 86.51 | 85.86 | 0.57 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)1600型(L=2.0m) | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.0mを超え3.5m以下 | 有り | 有り | 74,607 | 6.01 | 2.56 | - | - | 12.20 | 2.41 | 1.40 | 1.38 | - | 81.79 | 81.79 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)2500型(L=2.0m) | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 70,264 | 4.34 | 2.71 | - | - | 8.81 | 2.56 | 1.48 | 1.46 | - | 86.85 | 86.85 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)2500型(L=2.0m) | - | - | - | - | - |
| | 無し | 有り | 72,059 | 5.06 | 2.65 | - | - | 10.26 | 2.49 | 1.45 | 1.43 | - | 84.68 | 84.68 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)2500型(L=2.0m) | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 67,717 | 3.27 | 2.82 | - | - | 6.62 | 2.65 | 1.54 | 1.52 | - | 90.11 | 90.11 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | コンクリート擁壁 宅認 (q=10kN/m2)2500型(L=2.0m) | - | - | - | - | - |
| 3.5mを超え5.0m以下 | 有り | 有り | 181,560 | 3.37 | 1.36 | - | - | 6.83 | 1.28 | 0.74 | 0.73 | - | 89.80 | 89.80 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m2)4250型(L=2.0m) | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 175,430 | 2.32 | 1.40 | - | - | 4.73 | 1.32 | 0.77 | 0.76 | - | 92.95 | 92.95 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m2)4250型(L=2.0m) | - | - | - | - | - |
| | 無し | 有り | 177,970 | 2.76 | 1.38 | - | - | 5.60 | 1.30 | 0.75 | 0.74 | - | 91.64 | 91.64 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認 (q=10kN/m2)4250型(L=2.0m) | - | - | - | - | - |
| | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.079【　プレキャスト擁壁設置　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 無し | 無し | 171,830 | 1.68 | 1.43 | - | - | 3.42 | 1.35 | 0.78 | 0.77 | - | 94.90 | 94.90 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m) | - | - | - | - | - |

# No.080【　補強土壁壁面材組立・設置　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 帯鋼補強土壁(1) | 2,012.2 | 22.92 | 10.43 | 10.41 | - | 72.12 | 22.20 | 20.66 | 11.43 | 11.28 | 4.96 | 4.51 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t | * | - | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 帯鋼補強土壁(2) | 1,926.1 | 23.15 | 10.90 | 10.34 | - | 72.27 | 22.04 | 20.55 | 11.94 | 11.78 | 4.58 | 4.21 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t | * | - | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| ｱﾝｶｰ補強土壁 | 2,637.7 | 19.32 | 9.93 | 7.96 | - | 76.04 | 23.31 | 21.13 | 13.07 | 12.90 | 4.64 | 4.30 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

# No.081【　補強土壁壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.082【　補強材取付　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 帯鋼補強土壁(1) | 93.830 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 46.43 | 26.96 | 26.61 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 帯鋼補強土壁(2) | 93.830 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 46.43 | 26.96 | 26.61 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ｱﾝｶｰ補強土壁 | 180.65 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 57.00 | 21.64 | 21.36 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

# No.083【　補強材（材料費）　】

物価資料等による

No.084【　まき出し・敷均し，締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 帯鋼補強土壁(1) | 661.39 | 10.30 | 3.76 | 3.64 | 2.60 | 86.16 | 27.37 | 24.84 | 17.73 | 13.72 | 3.54 | 3.44 | - | - | - | - | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級 * | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 質量3～4t * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 帯鋼補強土壁(2) | 555.97 | 10.68 | 3.95 | 3.86 | 2.56 | 85.82 | 28.13 | 25.99 | 17.78 | 11.43 | 3.50 | 3.40 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t * | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級 * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 質量3～4t * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ｱﾝｶｰ補強土壁 | 661.39 | 10.30 | 3.76 | 3.64 | 2.60 | 86.16 | 27.37 | 24.84 | 17.73 | 13.72 | 3.54 | 3.44 | - | - | - | - | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級 * | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 質量3～4t * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.085【　ジオテキスタイル壁面材組立・設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,450.1 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 46.43 | 26.96 | 26.61 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

# No.086【　ジオテキスタイル壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.087【　ジオテキスタイル敷設　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 196.88 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 35.21 | 28.03 | 27.67 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

No.088【　まき出し・敷均し，締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 936.26 | 6.31 | 6.25 | － | － | 89.63 | 26.26 | 24.73 | 20.38 | 17.38 | 4.06 | 4.02 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） | * | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.089【　ジオテキスタイル（材料費）　】

物価資料等による

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 200mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 11,411 | 7.79 | 5.95 | - | - | 54.53 | 14.76 | 7.50 | 7.26 | 6.69 | 37.68 | 29.26 | 6.17 | 1.72 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 型わく工 | 土木一般世話役 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 10,642 | 8.35 | 6.38 | - | - | 51.25 | 15.83 | 8.04 | 7.78 | 7.18 | 40.40 | 31.38 | 6.61 | 1.84 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 型わく工 | 土木一般世話役 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | 有り | | | 13,849 | 6.42 | 4.90 | - | - | 58.76 | 16.96 | 10.45 | 7.16 | 6.18 | 34.82 | 24.11 | 8.87 | 1.41 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 12,954 | 6.86 | 5.24 | - | - | 55.89 | 18.11 | 11.17 | 7.65 | 6.61 | 37.25 | 25.78 | 9.49 | 1.51 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 360°巻き | 有り | | | 19,892 | 4.46 | 3.41 | - | - | 57.84 | 18.15 | 13.16 | 7.14 | 4.30 | 32.67 | 16.79 | 11.18 | 3.42 | 0.98 | 5.03 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | | | 19,014 | 4.67 | 3.57 | - | - | 55.89 | 18.98 | 13.77 | 7.47 | 4.50 | 34.18 | 17.56 | 11.70 | 3.57 | 1.03 | 5.26 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | - | | - | 7,546.5 | 11.79 | 9.00 | - | - | 40.51 | 11.34 | 10.49 | 6.09 | 3.00 | 47.70 | 44.30 | 2.60 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２００mm×長さ２，０００mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 250mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 12,674 | 7.01 | 5.35 | - | - | 53.41 | 14.51 | 7.66 | 6.75 | 6.44 | 39.58 | 31.04 | 6.51 | 1.55 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 11,773 | 7.54 | 5.76 | - | - | 49.86 | 15.64 | 8.25 | 7.27 | 6.93 | 42.60 | 33.42 | 7.01 | 1.66 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | 有り | | | 15,521 | 5.72 | 4.37 | - | - | 58.01 | 16.85 | 10.91 | 6.97 | 5.51 | 36.27 | 25.35 | 9.27 | 1.26 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 14,473 | 6.14 | 4.69 | - | - | 54.97 | 18.06 | 11.71 | 7.47 | 5.91 | 38.89 | 27.18 | 9.94 | 1.35 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 360°巻き | 有り | | | 22,988 | 3.86 | 2.95 | - | - | 58.27 | 18.43 | 13.94 | 7.12 | 3.72 | 33.22 | 17.11 | 11.84 | 3.16 | 0.85 | 4.65 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | | | 21,914 | 4.05 | 3.09 | - | - | 56.24 | 19.36 | 14.62 | 7.47 | 3.90 | 34.84 | 17.95 | 12.42 | 3.31 | 0.89 | 4.87 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | - | | - | 8,141.5 | 10.92 | 8.34 | - | - | 37.55 | 10.51 | 9.72 | 5.65 | 2.78 | 51.53 | 48.38 | 2.41 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径２５０mm×長さ２，０００mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 14,145 | 6.28 | 4.80 | - | - | 51.86 | 14.13 | 7.91 | 6.16 | 6.05 | 41.86 | 33.33 | 6.72 | 1.38 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 13,106 | 6.78 | 5.18 | - | - | 48.04 | 15.25 | 8.54 | 6.64 | 6.53 | 45.18 | 35.97 | 7.26 | 1.49 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | 有り | | 18-8- | 17,223 | 5.16 | 3.94 | - | - | 56.58 | 16.49 | 11.06 | 6.73 | 4.97 | 38.26 | 27.37 | 9.40 | 1.14 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 300mm | | 無し | | 25(20)(高炉) | 16,044 | 5.54 | 4.23 | - | - | 53.40 | 17.71 | 11.88 | 7.23 | 5.33 | 41.06 | 29.38 | 10.09 | 1.22 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 360°巻き | 有り | | | 24,832 | 3.57 | 2.73 | - | - | 57.10 | 18.12 | 13.88 | 6.95 | 3.44 | 34.85 | 18.98 | 11.79 | 3.05 | 0.79 | 4.48 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | | | 23,677 | 3.74 | 2.86 | - | - | 55.01 | 19.01 | 14.56 | 7.29 | 3.61 | 36.55 | 19.91 | 12.37 | 3.20 | 0.82 | 4.70 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | - | | - | 8,921.5 | 9.97 | 7.61 | - | - | 34.26 | 9.59 | 8.87 | 5.15 | 2.54 | 55.77 | 52.89 | 2.20 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３００mm×長さ２，０００mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 350mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 15,709 | 5.66 | 4.32 | - | - | 50.49 | 13.79 | 8.12 | 5.91 | 5.45 | 43.85 | 35.32 | 6.90 | 1.25 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 14,525 | 6.11 | 4.67 | - | - | 46.39 | 14.85 | 8.78 | 6.39 | 5.89 | 47.50 | 38.28 | 7.46 | 1.35 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | 有り | | | 19,185 | 4.63 | 3.54 | - | - | 55.54 | 16.27 | 11.28 | 6.54 | 4.46 | 39.83 | 28.92 | 9.58 | 1.02 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 17,846 | 4.97 | 3.80 | - | - | 52.20 | 17.49 | 12.13 | 7.03 | 4.79 | 42.83 | 31.09 | 10.30 | 1.10 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 360°巻き | 有り | | | 28,556 | 3.10 | 2.37 | - | - | 56.63 | 18.07 | 14.24 | 6.84 | 2.99 | 35.60 | 19.43 | 12.10 | 3.18 | 0.68 | 4.67 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | | | 27,194 | 3.26 | 2.49 | - | - | 54.45 | 18.99 | 14.95 | 7.18 | 3.14 | 37.38 | 20.40 | 12.70 | 3.34 | 0.72 | 4.91 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | - | | - | 9,756.5 | 9.11 | 6.96 | - | - | 31.33 | 8.77 | 8.11 | 4.71 | 2.32 | 59.56 | 56.93 | 2.01 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径３５０mm×長さ２，０００mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 400mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 18,903 | 6.07 | 4.64 | - | - | 52.42 | 15.39 | 7.54 | 6.46 | 5.85 | 41.51 | 32.10 | 7.66 | 1.34 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 17,963 | 6.39 | 4.88 | - | - | 49.92 | 16.20 | 7.93 | 6.80 | 6.15 | 43.69 | 33.78 | 8.07 | 1.41 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | 有り | | | 23,161 | 4.95 | 3.78 | - | - | 56.46 | 17.52 | 9.26 | 7.80 | 4.77 | 38.59 | 26.19 | 10.98 | 1.09 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 22,000 | 5.21 | 3.98 | - | - | 54.15 | 18.44 | 9.75 | 8.21 | 5.02 | 40.64 | 27.58 | 11.56 | 1.15 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 360°巻き | 有り | | | 39,061 | 2.93 | 2.24 | - | - | 58.13 | 19.71 | 12.98 | 7.73 | 3.68 | 34.67 | 15.53 | 15.40 | 2.90 | 0.64 | 4.27 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | | | 37,617 | 3.05 | 2.33 | - | - | 56.51 | 20.45 | 13.48 | 8.02 | 3.83 | 36.00 | 16.13 | 15.99 | 3.01 | 0.67 | 4.44 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | | 無し | - | 外圧管1種 | - | 12,614 | 9.10 | 6.95 | - | - | 40.12 | 10.98 | 8.76 | 7.29 | 3.59 | 50.78 | 48.15 | 2.01 | - | - | | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | 450mm | 90°巻き | 有り | | 18-8~25(20)(高炉) | 20,830 | 5.51 | 4.21 | - | - | 50.31 | 14.84 | 7.13 | 6.55 | 5.31 | 44.18 | 34.83 | 7.77 | 1.21 | - | | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | 無し | | | 19,780 | 5.80 | 4.43 | - | - | 47.67 | 15.63 | 7.51 | 6.90 | 5.59 | 46.53 | 36.68 | 8.18 | 1.28 | - | | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | 180°巻き | 有り | | | 25,428 | 4.51 | 3.45 | - | - | 54.65 | 17.05 | 9.29 | 7.46 | 4.34 | 40.84 | 28.53 | 11.02 | 0.99 | - | | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | 無し | | | 24,149 | 4.75 | 3.63 | - | - | 52.22 | 17.91 | 9.79 | 7.86 | 4.58 | 43.03 | 30.05 | 11.61 | 1.05 | - | | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | 360°巻き | 有り | | | 43,268 | 2.64 | 2.02 | - | - | 57.48 | 19.58 | 13.16 | 7.57 | 3.61 | 35.87 | 16.77 | 15.61 | 2.73 | 0.58 | 4.01 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |
| | | | 無し | | | 41,646 | 2.75 | 2.10 | - | - | 55.84 | 20.35 | 13.67 | 7.87 | 3.75 | 37.24 | 17.42 | 16.21 | 2.83 | 0.60 | 4.17 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |
| | | 無し | - | | - | 13,803 | 8.32 | 6.35 | - | - | 36.67 | 10.04 | 8.01 | 6.66 | 3.28 | 55.01 | 52.61 | 1.83 | - | - | | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | 90°巻き | 有り | | 18-8~25(20)(高炉) | 23,150 | 4.95 | 3.78 | - | - | 47.81 | 14.16 | 6.68 | 6.53 | 4.77 | 47.24 | 38.07 | 7.75 | 1.09 | - | | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | 無し | | | 21,986 | 5.22 | 3.99 | - | - | 44.97 | 14.83 | 7.03 | 6.88 | 5.03 | 49.81 | 40.15 | 8.16 | 1.15 | - | | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | 500mm | 180°巻き | 有り | | | 28,058 | 4.08 | 3.12 | - | - | 52.42 | 16.40 | 9.20 | 7.09 | 3.94 | 43.50 | 31.41 | 10.91 | 0.90 | - | | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | 無し | | | 26,661 | 4.31 | 3.29 | - | - | 49.91 | 17.25 | 9.68 | 7.46 | 4.14 | 45.78 | 33.06 | 11.48 | 0.95 | - | | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | 360°巻き | 有り | | | 48,560 | 2.36 | 1.80 | - | - | 55.70 | 19.05 | 13.02 | 7.28 | 3.46 | 37.33 | 18.15 | 15.44 | 3.06 | 0.52 | 4.61 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |
| | | | 無し | | | 46,759 | 2.45 | 1.87 | - | - | 54.01 | 19.79 | 13.52 | 7.56 | 3.60 | 38.76 | 18.85 | 16.03 | 3.18 | 0.54 | 4.78 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - | |
| | | 無し | - | | - | 15,361 | 7.48 | 5.71 | - | - | 32.95 | 9.02 | 7.20 | 5.98 | 2.95 | 59.57 | 57.41 | 1.65 | - | - | | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径５００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | 90°巻き | 有り | | | 28,430 | 4.03 | 3.08 | - | - | 43.18 | 12.82 | 6.41 | 5.89 | 3.89 | 52.79 | 44.03 | 7.60 | 0.89 | - | | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | 無し | | | 27,028 | 4.24 | 3.24 | - | - | 40.22 | 13.48 | 6.74 | 6.19 | 4.09 | 55.54 | 46.33 | 7.99 | 0.93 | - | | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 600mm | 180° 巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 33,824 | 3.39 | 2.59 | - | - | 48.09 | 15.10 | 8.88 | 6.39 | 3.27 | 48.52 | 37.01 | 10.53 | 0.75 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | | | 32,199 | 3.56 | 2.72 | - | - | 45.47 | 15.86 | 9.33 | 6.72 | 3.43 | 50.97 | 38.89 | 11.06 | 0.78 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 360° 巻き | 有り | | | 57,850 | 1.98 | 1.51 | - | - | 51.89 | 17.83 | 12.40 | 6.72 | 3.19 | 40.62 | 21.61 | 14.71 | 3.74 | 0.43 | 5.51 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | | | 55,806 | 2.05 | 1.57 | - | - | 50.13 | 18.48 | 12.85 | 6.97 | 3.31 | 42.11 | 22.40 | 15.24 | 3.88 | 0.45 | 5.71 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | - | | - | 19,051 | 6.02 | 4.60 | - | - | 26.56 | 7.27 | 5.80 | 4.82 | 2.38 | 67.42 | 65.68 | 1.33 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径６００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 700mm | 90° 巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 36,499 | 3.85 | 2.94 | - | - | 40.56 | 12.60 | 6.18 | 5.22 | 3.71 | 55.59 | 45.99 | 8.49 | 0.85 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 35,080 | 4.01 | 3.06 | - | - | 38.16 | 13.11 | 6.43 | 5.43 | 3.86 | 57.83 | 47.84 | 8.84 | 0.88 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180° 巻き | 有り | | | 43,316 | 3.24 | 2.48 | - | - | 45.02 | 14.74 | 7.41 | 6.59 | 3.13 | 51.74 | 38.76 | 12.05 | 0.71 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 41,723 | 3.36 | 2.57 | - | - | 42.92 | 15.31 | 7.69 | 6.84 | 3.24 | 53.72 | 40.24 | 12.51 | 0.74 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 360° 巻き | 有り | | | 75,943 | 1.84 | 1.41 | - | - | 49.53 | 17.54 | 10.81 | 6.78 | 3.48 | 43.60 | 22.08 | 17.58 | 3.42 | 0.40 | 5.03 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | | | 73,652 | 1.91 | 1.46 | - | - | 47.93 | 18.05 | 11.14 | 6.99 | 3.59 | 44.97 | 22.76 | 18.13 | 3.53 | 0.42 | 5.19 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | - | | - | 25,358 | 5.55 | 4.24 | - | - | 26.69 | 7.80 | 5.44 | 5.34 | 1.79 | 67.76 | 66.16 | 1.22 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径７００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 800mm | 90° 巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 42,969 | 3.27 | 2.50 | - | - | 37.33 | 11.64 | 5.56 | 5.12 | 3.15 | 59.40 | 50.14 | 8.32 | 0.72 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 41,332 | 3.40 | 2.60 | - | - | 34.84 | 12.10 | 5.78 | 5.32 | 3.28 | 61.76 | 52.13 | 8.65 | 0.75 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180° 巻き | 有り | | | 51,964 | 2.70 | 2.06 | - | - | 42.82 | 14.13 | 7.51 | 6.11 | 2.87 | 54.48 | 41.49 | 12.22 | 0.59 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 50,027 | 2.80 | 2.14 | - | - | 40.62 | 14.68 | 7.80 | 6.34 | 2.99 | 56.58 | 43.08 | 12.69 | 0.62 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 360° 巻き | 有り | | | 89,440 | 1.57 | 1.20 | - | - | 47.32 | 16.81 | 10.58 | 6.41 | 3.33 | 45.47 | 24.06 | 17.22 | 3.75 | 0.34 | 5.64 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 無し | 無し | | | 86,798 | 1.61 | 1.23 | – | – | 45.65 | 17.26 | 10.90 | 6.60 | 3.43 | 46.93 | 24.87 | 17.74 | 3.86 | 0.35 | 5.81 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – | |
| | | 無し | – | | – | 30,114 | 4.67 | 3.57 | – | – | 22.47 | 6.57 | 4.58 | 4.50 | 1.50 | 72.86 | 71.51 | 1.03 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径８００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | – | |
| | 900mm | 90°　巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 50,785 | 2.76 | 2.11 | – | – | 34.11 | 10.67 | 4.98 | 4.93 | 2.66 | 63.13 | 54.32 | 8.02 | 0.61 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径９００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | |
| | | | 無し | | | 48,920 | 2.87 | 2.19 | – | – | 31.61 | 11.08 | 5.17 | 5.12 | 2.77 | 65.52 | 56.37 | 8.33 | 0.63 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径９００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | |
| | | 180°　巻き | 有り | | | 62,183 | 2.25 | 1.72 | – | – | 40.57 | 13.46 | 7.48 | 5.66 | 2.72 | 57.18 | 44.36 | 12.17 | 0.50 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径９００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | |
| | | | 無し | | | 59,874 | 2.34 | 1.79 | – | – | 38.27 | 13.98 | 7.77 | 5.87 | 2.83 | 59.39 | 46.08 | 12.64 | 0.51 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径９００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | |
| | | 360°　巻き | 有り | | | 103,530 | 1.35 | 1.03 | – | – | 45.51 | 16.19 | 10.39 | 6.11 | 3.21 | 47.63 | 26.68 | 16.91 | 3.65 | 0.30 | 5.51 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径９００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – | |
| | | | 無し | | | 100,530 | 1.39 | 1.06 | – | – | 43.87 | 16.67 | 10.70 | 6.29 | 3.30 | 49.07 | 27.50 | 17.41 | 3.77 | 0.30 | 5.67 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径９００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – | |
| | | 無し | – | | – | 36,141 | 3.89 | 2.97 | – | – | 18.71 | 5.47 | 3.81 | 3.75 | 1.25 | 77.40 | 76.28 | 0.86 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径９００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | – | |
| | 1000mm | 90°　巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 59,425 | 2.36 | 1.80 | – | – | 32.56 | 10.23 | 5.02 | 4.63 | 2.28 | 65.08 | 56.23 | 8.17 | 0.52 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | |
| | | | 無し | | | 57,201 | 2.46 | 1.88 | – | – | 29.95 | 10.63 | 5.22 | 4.81 | 2.37 | 67.59 | 58.40 | 8.49 | 0.54 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | |
| | | 180°　巻き | 有り | | | 70,708 | 1.99 | 1.52 | – | – | 38.39 | 12.78 | 7.26 | 5.29 | 2.58 | 59.62 | 47.24 | 11.81 | 0.44 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | |
| | | | 無し | | | 68,159 | 2.05 | 1.57 | – | – | 36.07 | 13.25 | 7.53 | 5.49 | 2.67 | 61.88 | 49.03 | 12.26 | 0.45 | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | |
| | | 360°　巻き | 有り | | | 118,070 | 1.19 | 0.91 | – | – | 44.40 | 15.84 | 10.31 | 5.91 | 3.13 | 49.02 | 28.33 | 16.78 | 3.57 | 0.26 | 5.39 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – | |
| | | | 無し | | | 114,670 | 1.22 | 0.93 | – | – | 42.76 | 16.31 | 10.62 | 6.08 | 3.23 | 50.47 | 29.17 | 17.27 | 3.68 | 0.27 | 5.55 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | – | |
| | | 無し | – | | – | 41,963 | 3.35 | 2.56 | – | – | 16.11 | 4.71 | 3.28 | 3.23 | 1.08 | 80.54 | 79.58 | 0.74 | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | – | – | – | – | |
| | | 90°　巻き | 有り | | | 69,933 | 3.93 | 3.00 | – | – | 30.15 | 11.14 | 4.68 | 4.40 | 2.44 | 65.92 | 56.96 | 8.96 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　25t吊 | * | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種径１，１００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | – | – | – | – | |

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1100mm | 90°巻き | 無し | | 18-8-25(20)(高炉) | 67,557 | 4.06 | 3.10 | – | – | 27.71 | 11.53 | 4.85 | 4.56 | 2.53 | 68.23 | 58.96 | 9.27 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，100mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| | | 180°巻き | 有り | | | 83,695 | 3.27 | 2.50 | – | – | 36.20 | 13.67 | 6.35 | 5.36 | 2.93 | 60.53 | 47.61 | 12.92 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，100mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| | | | 無し | | | 80,898 | 3.39 | 2.59 | – | – | 33.98 | 14.14 | 6.57 | 5.54 | 3.03 | 62.63 | 49.26 | 13.37 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，100mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| | | 無し | – | | – | 49,195 | 5.58 | 4.26 | – | – | 13.47 | 5.63 | 3.27 | 1.38 | – | 80.95 | 80.95 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，100mm×長さ2，430mm | – | – | – | – | – |
| | 1200mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 79,415 | 3.45 | 2.64 | – | – | 28.43 | 10.46 | 4.34 | 4.28 | 2.28 | 68.12 | 59.42 | 8.70 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，200mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| | | | 無し | | | 76,793 | 3.57 | 2.73 | – | – | 25.99 | 10.82 | 4.49 | 4.42 | 2.36 | 70.44 | 61.44 | 9.00 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型わく工 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，200mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| | | 180°巻き | 有り | | | 96,093 | 2.85 | 2.18 | – | – | 35.13 | 13.23 | 6.34 | 5.10 | 2.82 | 62.02 | 49.12 | 12.90 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，200mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| | | | 無し | | | 92,886 | 2.96 | 2.26 | – | – | 32.89 | 13.68 | 6.56 | 5.28 | 2.92 | 64.15 | 50.80 | 13.35 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，200mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| | | 無し | – | | – | 56,534 | 4.86 | 3.71 | – | – | 11.71 | 4.90 | 2.84 | 1.20 | – | 83.43 | 83.43 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，200mm×長さ2，430mm | – | – | – | – | – |
| | 1350mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 95,157 | 2.88 | 2.20 | – | – | 26.86 | 9.82 | 4.23 | 3.98 | 2.13 | 70.26 | 61.65 | 8.61 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，350mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| | | | 無し | | | 92,047 | 2.98 | 2.28 | – | – | 24.38 | 10.15 | 4.38 | 4.11 | 2.20 | 72.64 | 63.73 | 8.91 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，350mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| | | 180°巻き | 有り | | | 112,260 | 2.44 | 1.87 | – | – | 32.94 | 12.37 | 6.07 | 4.72 | 2.63 | 64.62 | 52.26 | 12.36 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，350mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| | | | 無し | | | 108,680 | 2.52 | 1.93 | – | – | 30.73 | 12.78 | 6.28 | 4.87 | 2.72 | 66.75 | 53.99 | 12.76 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，350mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）W／C　60% | – | – | – | – |
| | | 無し | – | | – | 68,014 | 4.03 | 3.08 | – | – | 9.73 | 4.07 | 2.36 | 1.00 | – | 86.24 | 86.24 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | ヒューム管　外圧管　B形1種径1，350mm×長さ2，430mm | – | – | – | – | – |
| | 200mm | | | | | 2,103.2 | 21.14 | 16.14 | – | – | 72.75 | 20.40 | 18.82 | 10.93 | 5.39 | 6.11 | 4.67 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　1．2号　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | 250mm | | | | | 2,103.2 | 21.14 | 16.14 | – | – | 72.75 | 20.40 | 18.82 | 10.93 | 5.39 | 6.11 | 4.67 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　1．2号　パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | 300mm | | | | | 2,103.2 | 21.14 | 16.14 | – | – | 72.75 | 20.40 | 18.82 | 10.93 | 5.39 | 6.11 | 4.67 | – | – | – | – | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | – | – | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　1．2号　パトロール給油 | – | – | – | – | – |

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 撤去 | 350mm | - | - | - | - | 2,103.2 | 21.14 | 16.14 | - | - | 72.75 | 20.40 | 18.82 | 10.93 | 5.39 | 6.11 | 4.67 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 400mm | | | | | 3,273.2 | 17.55 | 13.40 | - | - | 77.38 | 21.21 | 16.89 | 14.05 | 6.93 | 5.07 | 3.87 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 450mm | | | | | 3,273.2 | 17.55 | 13.40 | - | - | 77.38 | 21.21 | 16.89 | 14.05 | 6.93 | 5.07 | 3.87 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 500mm | | | | | 3,273.2 | 17.55 | 13.40 | - | - | 77.38 | 21.21 | 16.89 | 14.05 | 6.93 | 5.07 | 3.87 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 600mm | | | | | 3,273.2 | 17.55 | 13.40 | - | - | 77.38 | 21.21 | 16.89 | 14.05 | 6.93 | 5.07 | 3.87 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 700mm | | | | | 4,294.4 | 16.40 | 12.52 | - | - | 78.86 | 23.09 | 16.06 | 15.78 | 5.28 | 4.74 | 3.62 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 800mm | | | | | 4,294.4 | 16.40 | 12.52 | - | - | 78.86 | 23.09 | 16.06 | 15.78 | 5.28 | 4.74 | 3.62 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 900mm | | | | | 4,294.4 | 16.40 | 12.52 | - | - | 78.86 | 23.09 | 16.06 | 15.78 | 5.28 | 4.74 | 3.62 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 1000mm | | | | | 4,294.4 | 16.40 | 12.52 | - | - | 78.86 | 23.09 | 16.06 | 15.78 | 5.28 | 4.74 | 3.62 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 1100mm | | | | | 4,691.8 | 29.30 | 22.37 | - | - | 70.70 | 29.58 | 17.15 | 7.25 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 1200mm | | | | | 4,691.8 | 29.30 | 22.37 | - | - | 70.70 | 29.58 | 17.15 | 7.25 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 1350mm | | | | | 4,691.8 | 29.30 | 22.37 | - | - | 70.70 | 29.58 | 17.15 | 7.25 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 200mm | | | | | 9,649.7 | 13.82 | 10.55 | - | - | 47.58 | 13.35 | 12.31 | 7.15 | 3.52 | 38.60 | 34.61 | 3.05 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径２００mm×長さ２，０００mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | 250mm | | | | | 10,245 | 13.02 | 9.94 | - | - | 44.81 | 12.58 | 11.59 | 6.73 | 3.32 | 42.17 | 38.41 | 2.87 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径２５０mm×長さ２，０００mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | 300mm | | | | | 11,025 | 12.10 | 9.24 | - | - | 41.59 | 11.65 | 10.77 | 6.25 | 3.08 | 46.31 | 42.82 | 2.67 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径３００mm×長さ２，０００mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | 350mm | | | | | 11,860 | 11.25 | 8.59 | - | - | 38.67 | 10.83 | 10.01 | 5.81 | 2.87 | 50.08 | 46.83 | 2.48 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径３５０mm×長さ２，０００mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | 400mm | | | | | 15,888 | 10.84 | 8.28 | - | - | 47.84 | 13.13 | 10.44 | 8.68 | 4.28 | 41.32 | 38.19 | 2.39 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径４００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | |

No.090【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付･撤去 | 450mm | | | 外圧管1種 | | 17,077 | 10.08 | 7.70 | - | - | 44.46 | 12.17 | 9.71 | 8.08 | 3.98 | 45.46 | 42.55 | 2.22 | - | - | | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径４５０mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | | - |
| | 500mm | | | | | 18,635 | 9.24 | 7.06 | - | - | 40.74 | 11.15 | 8.90 | 7.40 | 3.65 | 50.02 | 47.35 | 2.04 | - | - | | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径５００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | | - |
| | 600mm | | | | | 22,325 | 7.71 | 5.89 | - | - | 34.02 | 9.31 | 7.43 | 6.18 | 3.05 | 58.27 | 56.05 | 1.70 | - | - | | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径６００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | | - |
| | 700mm | | | | | 29,652 | 7.12 | 5.44 | - | - | 34.23 | 10.01 | 6.98 | 6.85 | 2.29 | 58.65 | 56.60 | 1.57 | - | - | | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径７００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | | - |
| | 800mm | | | | | 34,408 | 6.13 | 4.68 | - | - | 29.50 | 8.63 | 6.01 | 5.91 | 1.97 | 64.37 | 62.60 | 1.35 | - | - | | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径８００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | | - |
| | 900mm | | | | | 40,435 | 5.21 | 3.98 | - | - | 25.09 | 7.34 | 5.11 | 5.02 | 1.68 | 69.70 | 68.20 | 1.15 | - | - | | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径９００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | | - |
| | 1000mm | | | | | 46,257 | 4.56 | 3.48 | - | - | 21.94 | 6.42 | 4.47 | 4.39 | 1.47 | 73.50 | 72.19 | 1.00 | - | - | | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形１種径１，０００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | | - |
| | 1100mm | | | | | 53,886 | 7.65 | 5.84 | - | - | 18.44 | 7.71 | 4.48 | 1.89 | - | 73.91 | 73.91 | - | - | - | | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ヒューム管　外圧管　B形１種径１，１００mm×長さ２，４３０mm | - | - | - | - | - |
| | 1200mm | | | | | 61,225 | 6.73 | 5.14 | - | - | 16.23 | 6.79 | 3.94 | 1.66 | - | 77.04 | 77.04 | - | - | - | | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ヒューム管　外圧管　B形１種径１，２００mm×長さ２，４３０mm | - | - | - | - | - |
| | 1350mm | | | | | 72,705 | 5.67 | 4.33 | - | - | 13.66 | 5.71 | 3.32 | 1.40 | - | 80.67 | 80.67 | - | - | - | | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ヒューム管　外圧管　B形１種径１，３５０mm×長さ２，４３０mm | - | - | - | - | - |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 187,480 | 2.73 | 1.56 | - | - | 12.43 | 3.69 | 2.08 | 1.33 | - | 84.84 | 84.84 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | 基礎砕石 | - | 179,510 | 2.05 | 1.63 | - | - | 9.35 | 3.86 | 2.17 | 1.39 | - | 88.60 | 88.60 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 184,230 | 2.46 | 1.59 | - | - | 11.21 | 3.76 | 2.12 | 1.35 | - | 86.33 | 86.33 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | 無し | - | 176,250 | 1.76 | 1.66 | - | - | 8.00 | 3.93 | 2.21 | 1.41 | - | 90.24 | 90.24 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 329,550 | 3.19 | 1.91 | - | - | 12.73 | 4.02 | 2.23 | 1.37 | - | 84.08 | 84.08 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | 基礎砕石 | - | 315,700 | 2.44 | 1.99 | - | - | 9.79 | 4.20 | 2.33 | 1.43 | - | 87.77 | 87.77 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 324,200 | 2.91 | 1.94 | - | - | 11.64 | 4.09 | 2.27 | 1.40 | - | 85.45 | 85.45 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | 無し | - | 310,350 | 2.14 | 2.02 | - | - | 8.58 | 4.27 | 2.37 | 1.46 | - | 89.28 | 89.28 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 105,730 | 3.92 | 1.98 | - | - | 17.82 | 4.68 | 2.61 | 1.71 | - | 78.26 | 78.26 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | | 有り | 114,510 | 2.93 | 1.83 | - | - | 24.81 | 8.12 | 4.61 | 2.77 | - | 72.26 | 72.26 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 98,287 | 2.85 | 2.13 | - | - | 12.96 | 5.03 | 2.80 | 1.84 | - | 84.19 | 84.19 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | | 有り | 106,950 | 2.39 | 1.96 | - | - | 20.26 | 8.70 | 4.94 | 2.97 | - | 77.35 | 77.35 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 102,590 | 3.49 | 2.04 | - | - | 15.87 | 4.82 | 2.69 | 1.77 | - | 80.64 | 80.64 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | | 有り | 111,330 | 2.70 | 1.88 | - | - | 22.97 | 8.35 | 4.75 | 2.85 | - | 74.33 | 74.33 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | 無し | 無し | 95,148 | 2.35 | 2.20 | - | - | 10.70 | 5.20 | 2.90 | 1.90 | - | 86.95 | 86.95 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | | 有り | 103,770 | 2.14 | 2.02 | - | - | 18.13 | 8.96 | 5.09 | 3.06 | - | 79.73 | 79.73 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 122,690 | 3.73 | 2.05 | - | - | 18.50 | 5.32 | 2.99 | 1.85 | - | 77.77 | 77.77 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 132,150 | 2.92 | 1.90 | - | - | 24.87 | 8.54 | 4.69 | 2.92 | - | 72.21 | 72.21 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 114,740 | 2.82 | 2.19 | - | - | 14.01 | 5.69 | 3.20 | 1.97 | - | 83.17 | 83.17 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 124,030 | 2.43 | 2.03 | - | - | 20.64 | 9.09 | 5.00 | 3.11 | - | 76.93 | 76.93 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 119,390 | 3.37 | 2.11 | - | - | 16.72 | 5.47 | 3.08 | 1.90 | - | 79.91 | 79.91 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 128,810 | 2.73 | 1.95 | - | - | 23.20 | 8.76 | 4.82 | 2.99 | - | 74.07 | 74.07 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 111,440 | 2.41 | 2.26 | - | - | 11.97 | 5.86 | 3.30 | 2.03 | - | 85.62 | 85.62 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 120,690 | 2.20 | 2.08 | - | - | 18.74 | 9.35 | 5.14 | 3.19 | - | 79.06 | 79.06 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1５００×H１５００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m | - | - | - | - | - |
| | | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 327,380 | 2.18 | 1.15 | - | - | 11.39 | 3.14 | 1.75 | 1.10 | - | 86.43 | 86.43 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3０００×H２０００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 338,980 | 1.81 | 1.11 | - | - | 14.74 | 4.73 | 2.64 | 1.67 | - | 83.45 | 83.45 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3０００×H２０００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 313,300 | 1.56 | 1.20 | - | - | 8.14 | 3.28 | 1.83 | 1.15 | - | 90.30 | 90.30 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3０００×H２０００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 324,850 | 1.41 | 1.16 | - | - | 11.50 | 4.93 | 2.76 | 1.74 | - | 87.09 | 87.09 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3０００×H２０００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 321,980 | 1.95 | 1.17 | - | - | 10.18 | 3.19 | 1.78 | 1.12 | - | 87.87 | 87.87 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3０００×H２０００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 333,470 | 1.66 | 1.13 | - | - | 13.50 | 4.80 | 2.68 | 1.70 | - | 84.84 | 84.84 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3０００×H２０００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 307,910 | 1.30 | 1.22 | - | - | 6.81 | 3.34 | 1.86 | 1.17 | - | 91.89 | 91.89 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3０００×H２０００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 319,340 | 1.25 | 1.18 | - | - | 10.16 | 5.02 | 2.80 | 1.77 | - | 88.59 | 88.59 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3０００×H２０００×L１５００ T-２５ 土被り０．２～３．０m | - | - | - | - | - |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | | 2.5≦B≦3.75<br>2.5<H≦3.75 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 389,540 | 3.75 | 2.36 | - | - | 11.81 | 3.91 | 2.18 | 1.34 | - | 84.44 | 84.44 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 403,530 | 3.30 | 2.28 | - | - | 15.18 | 5.49 | 3.07 | 1.91 | - | 81.52 | 81.52 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 375,030 | 2.96 | 2.45 | - | - | 9.33 | 4.06 | 2.26 | 1.39 | - | 87.71 | 87.71 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 389,110 | 2.76 | 2.36 | - | - | 12.70 | 5.69 | 3.19 | 1.98 | - | 84.54 | 84.54 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 384,190 | 3.46 | 2.39 | - | - | 10.91 | 3.96 | 2.21 | 1.35 | - | 85.63 | 85.63 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 397,870 | 3.09 | 2.31 | - | - | 14.23 | 5.57 | 3.12 | 1.93 | - | 82.68 | 82.68 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 369,680 | 2.65 | 2.48 | - | - | 8.37 | 4.12 | 2.30 | 1.41 | - | 88.98 | 88.98 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 383,440 | 2.54 | 2.40 | - | - | 11.68 | 5.78 | 3.23 | 2.01 | - | 85.78 | 85.78 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | 0<B≦1.25<br>0<H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 49,393 | 4.87 | 2.55 | - | - | 18.78 | 5.21 | 2.79 | 1.83 | - | 76.35 | 76.35 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 51,306 | 4.39 | 2.45 | - | - | 22.11 | 6.56 | 3.58 | 2.21 | - | 73.50 | 73.50 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 46,210 | 3.78 | 2.72 | - | - | 14.61 | 5.57 | 2.98 | 1.96 | - | 81.61 | 81.61 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 48,037 | 3.56 | 2.62 | - | - | 17.94 | 7.00 | 3.83 | 2.36 | - | 78.50 | 78.50 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 47,679 | 4.30 | 2.64 | - | - | 16.60 | 5.39 | 2.89 | 1.90 | - | 79.10 | 79.10 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 49,558 | 3.96 | 2.54 | - | - | 19.95 | 6.79 | 3.71 | 2.29 | - | 76.09 | 76.09 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 44,495 | 3.14 | 2.83 | - | - | 12.12 | 5.78 | 3.10 | 2.04 | - | 84.74 | 84.74 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 46,289 | 3.07 | 2.72 | - | - | 15.47 | 7.27 | 3.97 | 2.45 | - | 81.46 | 81.46 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.50＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 103,940 | 3.80 | 1.61 | - | - | 15.35 | 3.42 | 1.99 | 1.09 | - | 80.85 | 80.85 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 108,420 | 3.13 | 1.54 | - | - | 19.36 | 5.11 | 2.75 | 1.67 | - | 77.51 | 77.51 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 96,505 | 2.57 | 1.74 | - | - | 10.36 | 3.69 | 2.14 | 1.17 | - | 87.07 | 87.07 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 100,840 | 2.32 | 1.66 | - | - | 14.35 | 5.49 | 2.96 | 1.80 | - | 83.33 | 83.33 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 100,810 | 3.30 | 1.66 | - | - | 13.34 | 3.53 | 2.05 | 1.12 | - | 83.36 | 83.36 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 105,170 | 2.80 | 1.59 | - | - | 17.30 | 5.27 | 2.84 | 1.72 | - | 79.90 | 79.90 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 93,378 | 1.98 | 1.79 | - | - | 8.02 | 3.81 | 2.21 | 1.21 | - | 90.00 | 90.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 97,594 | 1.94 | 1.72 | - | - | 11.97 | 5.68 | 3.06 | 1.86 | - | 86.09 | 86.09 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | 0＜B≦1.251.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 87,891 | 3.70 | 1.91 | - | - | 14.92 | 4.05 | 2.35 | 1.29 | - | 81.38 | 81.38 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 92,192 | 3.13 | 1.82 | - | - | 19.29 | 6.01 | 3.24 | 1.96 | - | 77.58 | 77.58 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 83,160 | 2.78 | 2.02 | - | - | 11.21 | 4.28 | 2.48 | 1.36 | - | 86.01 | 86.01 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 87,380 | 2.53 | 1.92 | - | - | 15.62 | 6.34 | 3.42 | 2.07 | - | 81.85 | 81.85 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 85,610 | 3.27 | 1.96 | - | - | 13.18 | 4.16 | 2.41 | 1.32 | - | 83.55 | 83.55 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 89,906 | 2.85 | 1.86 | - | - | 17.59 | 6.16 | 3.32 | 2.01 | - | 79.56 | 79.56 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 80,878 | 2.29 | 2.07 | - | - | 9.27 | 4.40 | 2.55 | 1.40 | - | 88.44 | 88.44 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 85,094 | 2.22 | 1.97 | - | - | 13.73 | 6.51 | 3.51 | 2.13 | - | 84.05 | 84.05 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m | - | - | - | - | - |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 121,310 | 4.33 | 2.07 | － | － | 15.26 | 3.91 | 2.08 | 1.30 | － | 80.41 | 80.41 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 128,530 | 3.50 | 1.96 | － | － | 20.60 | 6.00 | 3.39 | 2.11 | － | 75.90 | 75.90 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | － | － | － | － | － |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 113,450 | 3.10 | 2.22 | － | － | 10.93 | 4.18 | 2.23 | 1.40 | － | 85.97 | 85.97 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 120,380 | 2.75 | 2.09 | － | － | 16.23 | 6.41 | 3.63 | 2.26 | － | 81.02 | 81.02 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | － | － | － | － | － |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 118,000 | 3.83 | 2.13 | － | － | 13.51 | 4.02 | 2.14 | 1.34 | － | 82.66 | 82.66 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 125,240 | 3.21 | 2.01 | － | － | 18.90 | 6.16 | 3.48 | 2.17 | － | 77.89 | 77.89 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | － | － | － | － | － |
| | | | 無し | 無し | 110,140 | 2.53 | 2.28 | － | － | 8.92 | 4.31 | 2.29 | 1.44 | － | 88.55 | 88.55 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 117,090 | 2.42 | 2.15 | － | － | 14.28 | 6.59 | 3.73 | 2.32 | － | 83.30 | 83.30 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | － | － | － | － | － |
| | 1.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | － | － | 8,626.8 | 18.05 | 17.03 | － | － | 81.95 | 40.19 | 22.66 | 14.47 | － | 0.00 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | | | 16,677 | 20.01 | 18.88 | － | － | 79.99 | 39.80 | 22.06 | 13.61 | － | 0.00 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | － | 無し | 6,219.9 | 18.06 | 16.88 | － | － | 81.94 | 39.81 | 22.18 | 14.59 | － | 0.00 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 10,533 | 10.55 | 9.96 | － | － | 89.45 | 44.20 | 25.11 | 15.08 | － | 0.00 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | － | 無し | 8,027.1 | 16.78 | 15.69 | － | － | 83.22 | 40.73 | 22.92 | 14.13 | － | 0.00 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 12,654 | 10.54 | 9.95 | － | － | 89.46 | 44.63 | 24.53 | 15.24 | － | 0.00 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | － | 無し | 12,550 | 16.10 | 15.05 | － | － | 83.90 | 41.05 | 22.90 | 14.47 | － | 0.00 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 18,265 | 10.96 | 10.34 | － | － | 89.04 | 43.93 | 24.55 | 15.53 | － | 0.00 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 撤去 | | 2.5≦B≦3.75<br>2.5<H≦3.75 | - | 無し | 20,427 | 24.09 | 22.52 | - | - | 75.91 | 37.35 | 20.83 | 12.77 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 27,305 | 17.86 | 16.85 | - | - | 82.14 | 40.63 | 22.74 | 14.13 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2.0m/個 | 0<B≦1.25<br>0<H≦1.25 | - | 無し | 3,397.7 | 20.57 | 18.54 | - | - | 79.43 | 37.90 | 20.30 | 13.36 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 4,294.6 | 16.56 | 14.66 | - | - | 83.44 | 39.22 | 21.42 | 13.21 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1.25<B≦2.5<br>0<H≦1.25 | - | 無し | 4,689.2 | 19.88 | 17.91 | - | - | 80.12 | 38.02 | 22.07 | 12.10 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 6,797.0 | 13.95 | 12.35 | - | - | 86.05 | 40.82 | 21.99 | 13.35 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 0<B≦1.25<br>1.25<H≦2.5 | - | 無し | 4,689.2 | 19.88 | 17.91 | - | - | 80.12 | 38.02 | 22.07 | 12.10 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 6,797.0 | 13.95 | 12.35 | - | - | 86.05 | 40.82 | 21.99 | 13.35 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1.25<B≦2.5<br>1.25<H≦2.5 | - | 無し | 6,322.0 | 22.12 | 19.93 | - | - | 77.88 | 37.61 | 20.00 | 12.56 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 9,794.8 | 14.53 | 12.86 | - | - | 85.47 | 39.44 | 22.30 | 13.90 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1.0m/個 | 1.25<B≦2.5<br>1.25<H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 196,110 | 3.40 | 2.24 | - | - | 15.49 | 5.30 | 2.99 | 1.90 | - | 81.11 | 81.11 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | - | 188,140 | 2.79 | 2.34 | - | - | 12.67 | 5.52 | 3.11 | 1.99 | - | 84.54 | 84.54 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 192,860 | 3.16 | 2.28 | - | - | 14.38 | 5.39 | 3.04 | 1.94 | - | 82.46 | 82.46 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | - | 184,880 | 2.52 | 2.38 | - | - | 11.45 | 5.62 | 3.17 | 2.02 | - | 86.03 | 86.03 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m | - | - | - | - | - |
| | | 2.5<B≦3.75 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 346,230 | 3.99 | 2.72 | - | - | 15.96 | 5.74 | 3.18 | 1.96 | - | 80.05 | 80.05 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | - | 332,380 | 3.33 | 2.84 | - | - | 13.30 | 5.98 | 3.32 | 2.04 | - | 83.37 | 83.37 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m | - | - | - | - | - |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1.25≦H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 340,880 | 3.74 | 2.77 | - | - | 14.96 | 5.83 | 3.23 | 1.99 | - | 81.30 | 81.30 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | 無し | - | 327,030 | 3.05 | 2.88 | - | - | 12.22 | 6.08 | 3.37 | 2.08 | - | 84.73 | 84.73 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 111,950 | 4.71 | 2.81 | - | - | 21.38 | 6.63 | 3.69 | 2.43 | - | 73.91 | 73.91 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | | 有り | 125,040 | 3.56 | 2.51 | - | - | 30.26 | 11.16 | 6.34 | 3.81 | - | 66.18 | 66.18 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 104,510 | 3.76 | 3.01 | - | - | 17.07 | 7.10 | 3.96 | 2.60 | - | 79.17 | 79.17 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | | 有り | 117,490 | 3.12 | 2.68 | - | - | 26.46 | 11.88 | 6.75 | 4.05 | - | 70.42 | 70.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 108,810 | 4.32 | 2.89 | - | - | 19.64 | 6.82 | 3.80 | 2.50 | - | 76.04 | 76.04 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | | 有り | 121,860 | 3.38 | 2.58 | - | - | 28.72 | 11.45 | 6.51 | 3.91 | - | 67.90 | 67.90 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | 無し | 無し | 101,370 | 3.31 | 3.10 | - | - | 15.06 | 7.32 | 4.08 | 2.68 | - | 81.63 | 81.63 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | | 有り | 114,310 | 2.91 | 2.75 | - | - | 24.71 | 12.21 | 6.94 | 4.17 | - | 72.38 | 72.38 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 130,720 | 4.53 | 2.89 | - | - | 22.47 | 7.49 | 4.22 | 2.60 | - | 73.00 | 73.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | | 有り | 144,800 | 3.60 | 2.61 | - | - | 30.51 | 11.69 | 6.43 | 3.99 | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 122,760 | 3.73 | 3.07 | - | - | 18.54 | 7.98 | 4.49 | 2.77 | - | 77.73 | 77.73 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | | 有り | 136,680 | 3.18 | 2.76 | - | - | 27.01 | 12.38 | 6.81 | 4.23 | - | 69.81 | 69.81 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 127,410 | 4.21 | 2.96 | - | - | 20.91 | 7.69 | 4.33 | 2.67 | - | 74.88 | 74.88 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |
| | | | | 有り | 141,460 | 3.43 | 2.67 | - | - | 29.12 | 11.96 | 6.58 | 4.09 | - | 67.45 | 67.45 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - | |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 掘付・搬去 | 1.5m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 無し | 無し | 119,460 | 3.38 | 3.16 | - | - | 16.76 | 8.20 | 4.62 | 2.85 | - | 79.86 | 79.86 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 133,340 | 3.00 | 2.83 | - | - | 25.45 | 12.69 | 6.98 | 4.34 | - | 71.55 | 71.55 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 339,930 | 2.69 | 1.66 | - | - | 14.08 | 4.54 | 2.53 | 1.60 | - | 83.23 | 83.23 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 357,250 | 2.27 | 1.58 | - | - | 18.53 | 6.73 | 3.76 | 2.38 | - | 79.20 | 79.20 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 325,850 | 2.12 | 1.74 | - | - | 11.06 | 4.73 | 2.64 | 1.67 | - | 86.82 | 86.82 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 343,120 | 1.92 | 1.65 | - | - | 15.64 | 7.01 | 3.92 | 2.48 | - | 82.44 | 82.44 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 334,530 | 2.48 | 1.69 | - | - | 12.94 | 4.61 | 2.57 | 1.62 | - | 84.58 | 84.58 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 351,730 | 2.14 | 1.61 | - | - | 17.43 | 6.83 | 3.82 | 2.42 | - | 80.43 | 80.43 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 320,460 | 1.88 | 1.76 | - | - | 9.84 | 4.81 | 2.69 | 1.70 | - | 88.28 | 88.28 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 337,600 | 1.77 | 1.67 | - | - | 14.43 | 7.12 | 3.98 | 2.52 | - | 83.80 | 83.80 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | 2.5＜B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 409,970 | 4.76 | 3.36 | - | - | 15.00 | 5.57 | 3.11 | 1.91 | - | 80.24 | 80.24 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 430,840 | 4.22 | 3.20 | - | - | 19.43 | 7.72 | 4.32 | 2.68 | - | 76.35 | 76.35 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 395,460 | 4.06 | 3.49 | - | - | 12.77 | 5.78 | 3.22 | 1.98 | - | 83.17 | 83.17 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 416,410 | 3.75 | 3.31 | - | - | 17.26 | 7.98 | 4.47 | 2.78 | - | 78.99 | 78.99 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 404,620 | 4.51 | 3.41 | - | - | 14.20 | 5.65 | 3.15 | 1.93 | - | 81.29 | 81.29 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 425,170 | 4.04 | 3.24 | - | - | 18.60 | 7.82 | 4.38 | 2.72 | - | 77.36 | 77.36 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | 無し | 390,110 | 3.77 | 3.53 | - | - | 11.90 | 5.86 | 3.27 | 2.00 | - | 84.33 | 84.33 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 410,740 | 3.56 | 3.36 | - | - | 16.35 | 8.09 | 4.53 | 2.81 | - | 80.09 | 80.09 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 52,791 | 5.88 | 3.58 | - | - | 22.68 | 7.31 | 3.92 | 2.57 | - | 71.44 | 71.44 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 55,600 | 5.32 | 3.39 | - | - | 26.85 | 9.08 | 4.96 | 3.06 | - | 67.83 | 67.83 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 49,607 | 4.93 | 3.80 | - | - | 19.05 | 7.78 | 4.17 | 2.74 | - | 76.02 | 76.02 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 52,332 | 4.63 | 3.61 | - | - | 23.30 | 9.64 | 5.27 | 3.25 | - | 72.07 | 72.07 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 51,077 | 5.38 | 3.70 | - | - | 20.78 | 7.55 | 4.05 | 2.66 | - | 73.84 | 73.84 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 53,852 | 4.96 | 3.50 | - | - | 25.00 | 9.37 | 5.12 | 3.16 | - | 70.04 | 70.04 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 47,893 | 4.37 | 3.94 | - | - | 16.89 | 8.06 | 4.32 | 2.84 | - | 78.74 | 78.74 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 50,584 | 4.21 | 3.73 | - | - | 21.23 | 9.98 | 5.45 | 3.36 | - | 74.56 | 74.56 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | 1.25＜B≦2.50＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 108,630 | 4.49 | 2.31 | - | - | 18.14 | 4.92 | 2.85 | 1.56 | - | 77.37 | 77.37 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 115,220 | 3.77 | 2.18 | - | - | 23.29 | 7.21 | 3.89 | 2.36 | - | 72.94 | 72.94 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 101,190 | 3.37 | 2.49 | - | - | 13.59 | 5.28 | 3.06 | 1.68 | - | 83.04 | 83.04 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 107,640 | 3.06 | 2.34 | - | - | 18.88 | 7.72 | 4.16 | 2.53 | - | 78.06 | 78.06 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 105,500 | 4.04 | 2.38 | - | - | 16.31 | 5.06 | 2.94 | 1.61 | - | 79.65 | 79.65 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 111,970 | 3.48 | 2.25 | - | - | 21.47 | 7.42 | 4.00 | 2.43 | - | 75.05 | 75.05 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 2.0m/個 | | 無し | 無し | 98,068 | 2.84 | 2.56 | - | - | 11.47 | 5.45 | 3.16 | 1.73 | - | 85.69 | 85.69 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 104,390 | 2.72 | 2.41 | - | - | 16.78 | 7.96 | 4.29 | 2.60 | - | 80.50 | 80.50 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1 500×H1000×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 92,580 | 4.52 | 2.72 | - | - | 18.22 | 5.77 | 3.35 | 1.83 | - | 77.26 | 77.26 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 98,989 | 3.87 | 2.54 | - | - | 23.88 | 8.40 | 4.53 | 2.75 | - | 72.25 | 72.25 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 87,849 | 3.69 | 2.86 | - | - | 14.89 | 6.08 | 3.53 | 1.93 | - | 81.42 | 81.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 94,177 | 3.35 | 2.67 | - | - | 20.71 | 8.83 | 4.76 | 2.89 | - | 75.94 | 75.94 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 90,299 | 4.13 | 2.79 | - | - | 16.66 | 5.92 | 3.43 | 1.88 | - | 79.21 | 79.21 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 96,703 | 3.63 | 2.60 | - | - | 22.39 | 8.59 | 4.63 | 2.81 | - | 73.98 | 73.98 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 85,568 | 3.26 | 2.94 | - | - | 13.14 | 6.24 | 3.62 | 1.98 | - | 83.60 | 83.60 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 91,891 | 3.09 | 2.74 | - | - | 19.07 | 9.04 | 4.88 | 2.96 | - | 77.84 | 77.84 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1 000×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 127,630 | 5.22 | 2.96 | - | - | 18.36 | 5.58 | 2.97 | 1.86 | - | 76.42 | 76.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 138,330 | 4.28 | 2.73 | - | - | 25.20 | 8.37 | 4.73 | 2.95 | - | 70.52 | 70.52 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 119,770 | 4.10 | 3.15 | - | - | 14.47 | 5.95 | 3.16 | 1.99 | - | 81.43 | 81.43 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 130,180 | 3.64 | 2.90 | - | - | 21.43 | 8.89 | 5.03 | 3.13 | - | 74.93 | 74.93 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 124,330 | 4.77 | 3.04 | - | - | 16.79 | 5.73 | 3.05 | 1.91 | - | 78.44 | 78.44 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 135,030 | 4.03 | 2.79 | - | - | 23.73 | 8.57 | 4.85 | 3.02 | - | 72.24 | 72.24 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート RC B1 500×H150 0×L2000 T-25 土被り 0．2～3．0m | - | - | - | - | - |

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅・内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 無し | 無し | 116,470 | 3.59 | 3.24 | － | － | 12.66 | 6.12 | 3.25 | 2.04 | － | 83.75 | 83.75 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ボックスカルバート　RC　B1　５００×H１５０×L２０００　T-２５　土被り　０．２～３．０m | － | － | － | － | － | |
| | | | | 有り | 126,880 | 3.35 | 2.97 | － | － | 19.77 | 9.12 | 5.16 | 3.22 | － | 76.88 | 76.88 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ボックスカルバート　RC　B1　５００×H１５０×L２０００　T-２５　土被り　０．２～３．０m | － | － | － | － | － | |

No.092【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管種別 | 呼び径 | 継手材料費 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 直管 | 50～150mm | － | 537.07 | 0.00 | － | － | － | 46.02 | 33.18 | 12.84 | － | － | 53.98 | 53.98 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管 | － | － | － | － | － |
| | | 200～400mm | － | 3,595.1 | 0.00 | － | － | － | 13.74 | 9.91 | 3.83 | － | － | 86.26 | 86.26 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管 | － | － | － | － | － |
| | 波状管及び網状管 | 50～150mm | 要 | 629.19 | 0.00 | － | － | － | 23.04 | 15.73 | 7.31 | － | － | 76.96 | 76.96 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | － | － | － | － | － |
| | | | 不要 | 619.70 | 0.00 | － | － | － | 23.39 | 15.97 | 7.42 | － | － | 76.61 | 76.61 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | － | － | － | － | － |
| | | 200～400mm | 要 | 3,598.4 | 0.00 | － | － | － | 6.31 | 4.40 | 1.91 | － | － | 93.69 | 93.69 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | － | － | － | － | － |
| | | | 不要 | 3,237.2 | 0.00 | － | － | － | 7.02 | 4.89 | 2.13 | － | － | 92.98 | 92.98 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | － | － | － | － | － |
| | | 450～600mm | 要 | 9,948.0 | 0.00 | － | － | － | 4.13 | 2.98 | 1.15 | － | － | 95.87 | 95.87 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | － | － | － | － | － |
| | | | 不要 | 8,926.3 | 0.00 | － | － | － | 4.60 | 3.32 | 1.28 | － | － | 95.40 | 95.40 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | － | － | － | － | － |
| 撤去 | 直管 | 50～150mm | － | 123.60 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 72.09 | 27.91 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 200～400mm | － | 247.20 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 72.09 | 27.91 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 波状管及び網状管 | 50～150mm | － | 72.500 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 68.28 | 31.72 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 200～400mm | － | 113.70 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 69.66 | 30.34 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 450～600mm | － | 206.00 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 72.09 | 27.91 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 直管 | 50～150mm | － | 660.67 | 0.00 | － | － | － | 56.13 | 40.47 | 15.66 | － | － | 43.87 | 43.87 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管 | － | － | － | － | － |
| | | 200～400mm | － | 3,842.3 | 0.00 | － | － | － | 19.29 | 13.91 | 5.38 | － | － | 80.71 | 80.71 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管 | － | － | － | － | － |
| | | 50～ | 要 | 701.69 | 0.00 | － | － | － | 30.99 | 21.16 | 9.83 | － | － | 69.01 | 69.01 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | － | － | － | － | － |

No.092【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管種別 | 呼び径 | 継手材料費 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 掘付･撤去 | 波状管及び網状管 | 150mm | 不要 | 692.20 | 0.00 | - | - | - | 31.41 | 21.45 | 9.96 | - | - | 68.59 | 68.59 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| | | 200～400mm | 要 | 3,712.1 | 0.00 | - | - | - | 9.18 | 6.40 | 2.78 | - | - | 90.82 | 90.82 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| | | | 不要 | 3,350.9 | 0.00 | - | - | - | 10.17 | 7.09 | 3.08 | - | - | 89.83 | 89.83 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| | | 450～600mm | 要 | 10,154 | 0.00 | - | - | - | 6.07 | 4.38 | 1.69 | - | - | 93.93 | 93.93 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| | | | 不要 | 9,132.3 | 0.00 | - | - | - | 6.75 | 4.87 | 1.88 | - | - | 93.25 | 93.25 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |

No.093【　フィルター材　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌｨﾙﾀｰ材の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 4,956.6 | 8.61 | 8.45 | - | - | 59.17 | 28.02 | 13.92 | 11.51 | 4.57 | 32.22 | 29.53 | 2.64 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | |

No.094【　管（函）渠型側溝（製品長　２ｍ／個）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 内径又は内空幅(mm) | 基礎砕石の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 200㎜以上400㎜以下 | 有り | 19,851 | 1.71 | 1.24 | － | － | 20.84 | 5.98 | 3.47 | 3.37 | 2.28 | 77.45 | 76.86 | 0.43 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 無し | 19,151 | 1.50 | 1.29 | － | － | 18.32 | 6.20 | 3.60 | 3.49 | 2.37 | 80.18 | 79.67 | 0.44 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 400㎜を超え600㎜以下 | 有り | 36,402 | 0.96 | 0.75 | － | － | 18.87 | 6.52 | 3.79 | 2.49 | 1.83 | 80.17 | 79.72 | 0.35 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | * － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 無し | 35,598 | 0.87 | 0.76 | － | － | 17.20 | 6.67 | 3.87 | 2.55 | 1.87 | 81.93 | 81.52 | 0.36 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | * － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 撤去 | 200㎜以上400㎜以下 | － | 1,950.4 | 7.41 | 6.34 | － | － | 90.03 | 30.50 | 17.68 | 17.15 | 11.63 | 2.56 | 2.19 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 400㎜を超え600㎜以下 | － | 3,299.2 | 4.77 | 4.15 | － | － | 92.96 | 36.04 | 20.91 | 13.76 | 10.13 | 2.27 | 1.98 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | * － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 200㎜以上400㎜以下 | 有り | 21,801 | 2.22 | 1.70 | － | － | 27.03 | 8.17 | 4.74 | 4.60 | 3.12 | 70.75 | 69.99 | 0.58 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 無し | 21,101 | 2.04 | 1.75 | － | － | 24.93 | 8.44 | 4.90 | 4.75 | 3.22 | 73.03 | 72.33 | 0.60 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 400㎜を超え600㎜以下 | 有り | 39,701 | 1.28 | 1.03 | － | － | 25.03 | 8.97 | 5.21 | 3.43 | 2.52 | 73.69 | 73.08 | 0.49 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | * － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 無し | 38,898 | 1.20 | 1.05 | － | － | 23.63 | 9.16 | 5.32 | 3.50 | 2.57 | 75.17 | 74.60 | 0.50 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）　吊能力2.9t | * － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.095【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品質量(kg/基) | 基礎砕石の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 50kg以上80kg以下 | 有り | 1,492.8 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 26.55 | 15.40 | 15.20 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 無し | 870.06 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 45.52 | 26.43 | 26.09 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | 80kgを超え400kg以下 | 有り | 3,313.6 | 26.64 | 22.20 | - | - | 65.66 | 28.02 | 13.88 | 6.85 | 5.97 | 7.70 | 6.42 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 無し | 2,816.6 | 26.64 | 26.12 | - | - | 65.66 | 32.98 | 16.33 | 8.05 | 7.02 | 7.70 | 7.55 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 400kgを超え800kg以下 | 有り | 5,919.7 | 20.65 | 17.21 | - | - | 73.39 | 21.74 | 20.06 | 15.54 | 3.83 | 5.96 | 4.97 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 無し | 5,031.7 | 20.64 | 20.24 | - | - | 73.40 | 25.57 | 23.61 | 18.28 | 4.51 | 5.96 | 5.85 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 800kgを超え1200kg以下 | 有り | 8,149.7 | 18.32 | 15.27 | - | - | 76.38 | 21.90 | 19.26 | 16.93 | 5.57 | 5.30 | 4.42 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 無し | 6,927.2 | 18.32 | 17.97 | - | - | 76.38 | 25.76 | 22.66 | 19.92 | 6.55 | 5.30 | 5.20 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 1200kgを超え1600kg以下 | 有り | 11,602 | 16.68 | 13.90 | - | - | 78.50 | 22.22 | 19.82 | 17.52 | 5.86 | 4.82 | 4.02 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 無し | 9,861.9 | 16.67 | 16.35 | - | - | 78.51 | 26.14 | 23.32 | 20.62 | 6.90 | 4.82 | 4.73 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 1600kgを超え2200kg以下 | 有り | 14,519 | 15.66 | 13.05 | - | - | 79.82 | 23.23 | 20.59 | 16.46 | 6.25 | 4.52 | 3.77 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 無し | 12,341 | 15.66 | 15.36 | - | - | 79.82 | 27.32 | 24.22 | 19.37 | 7.35 | 4.52 | 4.44 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 撤去 | 50kg以上80kg以下 | - | 435.03 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 45.52 | 26.43 | 26.09 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | 80kgを超え400kg以下 | - | 1,408.3 | 26.64 | 26.12 | - | - | 65.66 | 32.98 | 16.33 | 8.05 | 7.02 | 7.70 | 7.55 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 400kgを超え800kg以下 | - | 2,515.9 | 20.64 | 20.24 | - | - | 73.40 | 25.57 | 23.61 | 18.28 | 4.51 | 5.96 | 5.85 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 800kgを超え1200kg以下 | - | 3,463.6 | 18.32 | 17.97 | - | - | 76.38 | 25.76 | 22.66 | 19.92 | 6.55 | 5.30 | 5.20 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.095【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品質量(kg/基) | 基礎砕石の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1200kgを超え1600kg以下 | - | 4,931.0 | 16.67 | 16.35 | - | - | 78.51 | 26.14 | 23.32 | 20.62 | 6.90 | 4.82 | 4.73 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 1600kgを超え2200kg以下 | - | 6,170.6 | 15.66 | 15.36 | - | - | 79.82 | 27.32 | 24.22 | 19.37 | 7.35 | 4.52 | 4.44 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 据付･撤去 | 50kg以上80kg以下 | 有り | 1,927.8 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 30.83 | 17.89 | 17.66 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 無し | 1,305.1 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 45.52 | 26.43 | 26.09 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 80kgを超え400kg以下 | 有り | 4,721.9 | 26.64 | 23.37 | - | - | 65.66 | 29.50 | 14.61 | 7.21 | 6.28 | 7.70 | 6.76 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 無し | 4,224.9 | 26.64 | 26.12 | - | - | 65.66 | 32.98 | 16.33 | 8.05 | 7.02 | 7.70 | 7.55 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 400kgを超え800kg以下 | 有り | 8,435.5 | 20.64 | 18.11 | - | - | 73.39 | 22.88 | 21.12 | 16.35 | 4.03 | 5.97 | 5.24 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 無し | 7,547.6 | 20.64 | 20.24 | - | - | 73.40 | 25.57 | 23.61 | 18.28 | 4.51 | 5.96 | 5.85 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 800kgを超え1200kg以下 | 有り | 11,613 | 18.33 | 16.08 | - | - | 76.37 | 23.05 | 20.27 | 17.82 | 5.86 | 5.30 | 4.65 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 無し | 10,391 | 18.32 | 17.97 | - | - | 76.38 | 25.76 | 22.66 | 19.92 | 6.55 | 5.30 | 5.20 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 1200kgを超え1600kg以下 | 有り | 16,533 | 16.67 | 14.63 | - | - | 78.51 | 23.40 | 20.86 | 18.45 | 6.17 | 4.82 | 4.23 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 無し | 14,793 | 16.67 | 16.35 | - | - | 78.51 | 26.14 | 23.32 | 20.62 | 6.90 | 4.82 | 4.73 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 1600kgを超え2200kg以下 | 有り | 20,690 | 15.66 | 13.74 | - | - | 79.82 | 24.45 | 21.67 | 17.33 | 6.58 | 4.52 | 3.97 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 無し | 18,512 | 15.66 | 15.36 | - | - | 79.82 | 27.32 | 24.22 | 19.37 | 7.35 | 4.52 | 4.44 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

# No.096【　プレキャスト集水桝（材料費）　】

物価資料等による

# No.097【　鉄筋コンクリート台付管　】

＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | | Z2 | | Z3 | Z4 | | |
| 掘付 | 300㎜ | 11,183 | 6.53 | 5.31 | － | － | 24.49 | 7.08 | 6.70 | 4.11 | 2.02 | 68.98 | 67.10 | 1.53 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3) 吊能力2.9t | | － | | － | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径 300㎜×長さ 2,000㎜ | | 軽油　１．２号 パトロール給油 | | － | | － | | － | |
| | 450㎜ | 15,565 | 6.02 | 4.90 | － | － | 26.01 | 7.63 | 6.18 | 4.43 | 2.91 | 67.97 | 66.23 | 1.42 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3) 吊能力2.9t | | － | | － | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径 450㎜×長さ 2,500㎜ | | 軽油　１．２号 パトロール給油 | | － | | － | | － | |
| | 600㎜ | 24,368 | 4.99 | 4.06 | － | － | 23.36 | 7.31 | 5.12 | 3.77 | 2.79 | 71.65 | 70.21 | 1.17 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3) 吊能力2.9t | | － | | － | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径 600㎜×長さ 2,500㎜ | | 軽油　１．２号 パトロール給油 | | － | | － | | － | |
| | 1000㎜ | 47,020 | 5.48 | 4.46 | － | － | 12.19 | 5.05 | 2.93 | 1.93 | － | 82.33 | 82.33 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径 1,000㎜×長さ 2,500㎜ | | － | | － | | － | | － | |
| 撤去 | 300㎜ | 1,602.1 | 19.83 | 18.54 | － | － | 74.44 | 24.77 | 23.38 | 14.35 | 7.08 | 5.73 | 5.36 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3) 吊能力2.9t | | － | | － | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | | － | | － | | － | | － | |
| | 450㎜ | 2,290.1 | 17.84 | 16.68 | － | － | 77.01 | 25.98 | 21.03 | 15.06 | 9.91 | 5.15 | 4.82 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3) 吊能力2.9t | | － | | － | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | | － | | － | | － | | － | |
| | 600㎜ | 3,161.3 | 16.75 | 15.66 | － | － | 78.41 | 28.22 | 19.75 | 14.55 | 10.77 | 4.84 | 4.53 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3) 吊能力2.9t | | － | | － | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | | － | | － | | － | | － | |
| | 1000㎜ | 3,618.7 | 31.04 | 29.01 | － | － | 68.96 | 32.85 | 19.06 | 12.54 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | | － | | － | | － | | － | |
| 掘付・撤去 | 300㎜ | 12,785 | 8.20 | 6.97 | － | － | 30.74 | 9.29 | 8.79 | 5.39 | 2.66 | 61.06 | 58.70 | 2.01 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3) 吊能力2.9t | | － | | － | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径 300㎜×長さ 2,000㎜ | | 軽油　１．２号 パトロール給油 | | － | | － | | － | |
| | 450㎜ | 17,855 | 7.54 | 6.41 | － | － | 32.56 | 9.98 | 8.09 | 5.79 | 3.81 | 59.90 | 57.73 | 1.85 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3) 吊能力2.9t | | － | | － | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径 450㎜×長さ 2,500㎜ | | 軽油　１．２号 パトロール給油 | | － | | － | | － | |
| | 600㎜ | 27,529 | 6.34 | 5.39 | － | － | 29.67 | 9.70 | 6.80 | 5.01 | 3.71 | 63.99 | 62.16 | 1.56 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 山積0.45m3(平積 0.35m3) 吊能力2.9t | | － | | － | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径 600㎜×長さ 2,500㎜ | | 軽油　１．２号 パトロール給油 | | － | | － | | － | |
| | 1000㎜ | 50,638 | 7.31 | 6.22 | － | － | 16.23 | 7.03 | 4.08 | 2.68 | － | 76.46 | 76.46 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径 1,000㎜×長さ 2,500㎜ | | － | | － | | － | | － | |

No.098【　プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 基礎砕石の有無 | L形側溝の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 掘付 | 有り | 300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600) | 6,839.6 | 6.64 | 4.96 | - | - | 61.30 | 26.12 | 10.08 | 6.25 | 3.31 | 32.06 | 30.15 | 1.43 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 無し | | 6,055.3 | 6.27 | 5.60 | - | - | 57.86 | 29.47 | 11.39 | 7.07 | 3.74 | 35.87 | 34.06 | 1.62 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 撤去 | - | - | 1,996.4 | 9.52 | 8.50 | - | - | 87.73 | 44.66 | 17.28 | 10.72 | 5.68 | 2.75 | 2.46 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付･撤去 | 有り | 300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600) | 8,836.0 | 7.29 | 5.76 | - | - | 67.27 | 30.30 | 11.71 | 7.26 | 3.85 | 25.44 | 23.34 | 1.66 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 無し | | 8,051.7 | 7.07 | 6.32 | - | - | 65.28 | 33.25 | 12.85 | 7.97 | 4.22 | 27.65 | 25.61 | 1.83 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |

# No.099【　プレキャストマンホール　】

＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品質量 | 基礎砕石 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 掘付 | 2000Kg/基以下 | 有り（円形断面） | 139,260 | 3.50 | 3.02 | － | － | 14.30 | 5.40 | 3.81 | 2.64 | 0.48 | 82.20 | 81.19 | 0.87 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | 注１ |
| | | 無しまたは円形断面以外 | 135,860 | 3.13 | 3.10 | － | － | 12.76 | 5.53 | 3.91 | 2.70 | 0.50 | 84.11 | 83.22 | 0.89 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | 注１ |
| | 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 | 有り（円形断面） | 232,650 | 3.15 | 2.89 | － | － | 17.25 | 7.65 | 3.75 | 3.65 | 0.78 | 79.60 | 78.70 | 0.83 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | 注２ |
| | | 無しまたは円形断面以外 | 229,010 | 2.96 | 2.94 | － | － | 16.24 | 7.78 | 3.81 | 3.70 | 0.79 | 80.80 | 79.95 | 0.85 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | 注２ |
| 撤去 | 2000Kg/基以下 | － | 11,432 | 18.62 | 18.44 | － | － | 76.00 | 32.94 | 23.25 | 16.09 | 2.97 | 5.38 | 5.33 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 | － | 23,004 | 14.77 | 14.63 | － | － | 80.96 | 38.78 | 18.99 | 18.45 | 3.94 | 4.27 | 4.23 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 掘付・撤去 | 2000Kg/基以下 | 有り（円形断面） | 150,690 | 4.65 | 4.19 | － | － | 18.98 | 7.48 | 5.29 | 3.66 | 0.67 | 76.37 | 75.03 | 1.21 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | 注１ |
| | | 無しまたは円形断面以外 | 147,300 | 4.33 | 4.29 | － | － | 17.67 | 7.66 | 5.41 | 3.74 | 0.69 | 78.00 | 76.75 | 1.24 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | 注１ |
| | 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 | 有り（円形断面） | 255,660 | 4.20 | 3.95 | － | － | 22.97 | 10.45 | 5.12 | 4.98 | 1.06 | 72.83 | 71.62 | 1.14 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | 注２ |
| | | 無しまたは円形断面以外 | 252,010 | 4.04 | 4.00 | － | － | 22.14 | 10.60 | 5.20 | 5.05 | 1.08 | 73.82 | 72.66 | 1.15 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］<br>山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | 注２ |

注１．マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

注２．マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×１５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

No.100【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 600mm | 90° 巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 35,268 | 1.86 | 1.74 | 0.12 | - | 19.18 | 8.00 | 3.79 | 3.58 | 2.45 | 78.96 | 72.36 | 5.96 | 0.05 | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧Ｓ形　管径６００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | 180° 巻き | | 40,095 | 1.65 | 1.53 | 0.12 | - | 24.57 | 9.20 | 6.30 | 3.97 | 2.91 | 73.78 | 63.65 | 9.44 | 0.06 | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧Ｓ形　管径６００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | 無し | - | 30,097 | 2.19 | 2.04 | 0.15 | - | 12.22 | 6.53 | 3.57 | 1.83 | 0.28 | 85.59 | 84.77 | 0.07 | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧Ｓ形　管径６００mm×長さ４，０００mm | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - |
| | 700mm | 90° 巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 42,291 | 2.72 | 2.61 | 0.11 | - | 19.64 | 8.00 | 3.79 | 3.50 | 2.91 | 77.64 | 69.80 | 7.25 | 0.05 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧Ｓ形　管径７００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | 180° 巻き | | 47,969 | 2.41 | 2.30 | 0.11 | - | 24.79 | 9.16 | 6.38 | 3.71 | 3.30 | 72.80 | 61.55 | 10.63 | 0.05 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧Ｓ形　管径７００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | 無し | - | 35,483 | 3.30 | 3.11 | 0.19 | - | 12.52 | 6.59 | 3.24 | 2.32 | 0.35 | 84.18 | 83.16 | 0.09 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧Ｓ形　管径７００mm×長さ４，０００mm | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - |
| | 800mm | 90° 巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 49,619 | 2.32 | 2.22 | 0.10 | - | 17.48 | 7.13 | 3.33 | 3.13 | 2.59 | 80.20 | 72.61 | 7.05 | 0.04 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧Ｓ形　管径８００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | 180° 巻き | | 56,665 | 2.05 | 1.94 | 0.11 | - | 22.83 | 8.43 | 5.83 | 3.44 | 3.04 | 75.12 | 63.59 | 10.94 | 0.05 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧Ｓ形　管径８００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | 無し | - | 42,196 | 2.79 | 2.61 | 0.18 | - | 10.88 | 5.73 | 2.80 | 1.99 | 0.34 | 86.33 | 85.36 | 0.08 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧Ｓ形　管径８００mm×長さ４，０００mm | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - |
| | 900mm | 90° 巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 60,512 | 1.91 | 1.82 | 0.09 | - | 16.19 | 6.47 | 3.45 | 2.89 | 2.23 | 81.90 | 74.82 | 6.59 | 0.04 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧Ｓ形　管径９００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | 180° 巻き | | 68,884 | 1.70 | 1.60 | 0.10 | - | 21.32 | 7.81 | 5.15 | 3.75 | 2.72 | 76.98 | 65.74 | 10.71 | 0.04 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧Ｓ形　管径９００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | 無し | - | 52,337 | 2.26 | 2.10 | 0.16 | - | 10.34 | 5.17 | 3.20 | 1.65 | 0.31 | 87.40 | 86.51 | 0.07 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧Ｓ形　管径９００mm×長さ４，０００mm | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - |
| | 1000mm | 90° 巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 70,029 | 1.65 | 1.57 | 0.08 | - | 15.18 | 6.24 | 3.16 | 2.63 | 2.06 | 83.17 | 75.75 | 6.80 | 0.04 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧Ｓ形　管径１，０００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | 180° 巻き | | 78,715 | 1.49 | 1.40 | 0.09 | - | 20.10 | 7.48 | 4.87 | 3.43 | 2.52 | 78.41 | 67.39 | 10.37 | 0.04 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧Ｓ形　管径１，０００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | 無し | - | 60,210 | 1.96 | 1.83 | 0.13 | - | 9.07 | 4.69 | 2.73 | 1.40 | 0.24 | 88.97 | 88.06 | 0.06 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧Ｓ形　管径１，０００mm×長さ４，０００mm | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 90° 巻き | 18-8-25(20)(高 | 80,438 | 1.45 | 1.37 | 0.08 | - | 14.76 | 5.99 | 3.00 | 2.65 | 2.01 | 83.79 | 75.58 | 7.64 | 0.03 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧Ｓ形　管径１，１００mm×長さ４，０００mm | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |

No.100【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 1100㎜ | 180° 巻き | 炉） | 91,063 | 1.29 | 1.21 | 0.08 | － | 19.69 | 7.30 | 4.74 | 3.35 | 2.50 | 79.02 | 66.77 | 11.64 | 0.04 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径1，１００mm×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 無し | － | 68,503 | 1.75 | 1.61 | 0.14 | － | 8.50 | 4.40 | 2.52 | 1.30 | 0.27 | 89.75 | 88.72 | 0.07 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径1，１００mm×長さ４，０００㎜ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 1200㎜ | 90° 巻き | 18-8-25(20)（高炉） | 95,980 | 1.22 | 1.15 | 0.07 | － | 13.78 | 5.86 | 2.85 | 2.32 | 1.77 | 85.00 | 77.42 | 7.07 | 0.03 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径1，２００mm×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 180° 巻き | | 108,380 | 1.09 | 1.01 | 0.08 | － | 18.58 | 7.15 | 4.26 | 3.24 | 2.28 | 80.33 | 68.55 | 11.23 | 0.03 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径1，２００mm×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 無し | － | 83,075 | 1.45 | 1.32 | 0.13 | － | 8.19 | 4.45 | 2.39 | 1.09 | 0.25 | 90.36 | 89.42 | 0.06 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径1，２００mm×長さ４，０００㎜ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 1350㎜ | 90° 巻き | 18-8-25(20)（高炉） | 112,840 | 1.37 | 1.30 | 0.07 | － | 12.75 | 5.33 | 2.60 | 2.06 | 1.84 | 85.88 | 78.26 | 7.13 | 0.03 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径1，３５０mm×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 180° 巻き | | 126,000 | 1.23 | 1.16 | 0.07 | － | 17.33 | 6.56 | 3.97 | 2.96 | 2.30 | 81.44 | 70.10 | 10.83 | 0.03 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径1，３５０mm×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 無し | － | 98,173 | 1.62 | 1.49 | 0.13 | － | 7.50 | 3.94 | 2.10 | 1.20 | 0.25 | 90.88 | 89.94 | 0.06 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径1，３５０mm×長さ４，０００㎜ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 1500㎜ | 90° 巻き | 18-8-25(20)（高炉） | 137,920 | 1.17 | 1.11 | 0.06 | － | 11.79 | 5.18 | 2.41 | 1.79 | 1.60 | 87.04 | 79.99 | 6.61 | 0.03 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径1，５００mm×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 180° 巻き | | 153,410 | 1.06 | 1.00 | 0.06 | － | 16.19 | 6.38 | 3.54 | 2.79 | 2.07 | 82.75 | 71.92 | 10.37 | 0.03 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径1，５００mm×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 無し | － | 121,670 | 1.38 | 1.26 | 0.12 | － | 7.12 | 3.95 | 1.93 | 1.00 | 0.23 | 91.50 | 90.65 | 0.05 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径1，５００mm×長さ４，０００㎜ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 1650㎜ | 90° 巻き | 18-8-25(20)（高炉） | 162,060 | 0.99 | 0.94 | 0.05 | － | 11.27 | 4.96 | 2.26 | 1.73 | 1.52 | 87.74 | 80.30 | 7.05 | 0.02 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径1，６５０mm×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 180° 巻き | | 181,800 | 0.90 | 0.84 | 0.06 | － | 15.73 | 6.25 | 3.34 | 2.72 | 2.04 | 83.37 | 71.56 | 11.38 | 0.02 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径1，６５０mm×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 無し | － | 142,540 | 1.20 | 1.07 | 0.13 | － | 6.63 | 3.73 | 1.75 | 0.90 | 0.24 | 92.17 | 91.25 | 0.06 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径1，６５０mm×長さ４，０００㎜ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 1800㎜ | 90° 巻き | 18-8-25(20)（高炉） | 192,200 | 1.14 | 1.09 | 0.05 | － | 10.72 | 4.55 | 2.39 | 1.54 | 1.51 | 88.14 | 80.95 | 6.82 | 0.02 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径1，８００mm×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 180° 巻き | | 212,600 | 1.03 | 0.98 | 0.05 | － | 14.76 | 5.72 | 3.04 | 2.78 | 1.96 | 84.21 | 73.20 | 10.62 | 0.02 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径1，８００mm×長さ４，０００㎜ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.100【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（ *印：貸料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | － | 170,370 | 1.35 | 1.23 | 0.12 | － | 6.45 | 3.37 | 1.92 | 0.92 | 0.23 | 92.20 | 91.31 | 0.06 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外ＦＳ形　管径１，８００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 2000㎜ | 90°巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 233,500 | 1.26 | 1.22 | 0.04 | － | 9.78 | 4.21 | 2.27 | 1.33 | 1.32 | 88.96 | 82.29 | 6.34 | 0.02 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外ＦＳ形　管径２，０００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | 180°巻き | | 259,050 | 1.15 | 1.10 | 0.05 | － | 13.85 | 5.44 | 2.72 | 2.71 | 1.81 | 85.00 | 74.17 | 10.48 | 0.02 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種　外ＦＳ形　管径２，０００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | 無し | － | 209,350 | 1.47 | 1.36 | 0.11 | － | 5.97 | 3.14 | 1.83 | 0.78 | 0.21 | 92.56 | 91.75 | 0.05 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ＰＣ管　１種　外ＦＳ形　管径２，０００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 撤去 | 600㎜ | － | － | 1,784.0 | 17.26 | 17.26 | － | － | 82.74 | 44.41 | 25.44 | 12.89 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 700㎜ | － | － | 2,242.0 | 24.62 | 24.62 | － | － | 75.38 | 39.76 | 20.24 | 15.38 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 800㎜ | － | － | 2,242.0 | 24.62 | 24.62 | － | － | 75.38 | 39.76 | 20.24 | 15.38 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 900㎜ | － | － | 2,568.0 | 21.49 | 21.49 | － | － | 78.51 | 38.57 | 26.51 | 13.43 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1000㎜ | － | － | 2,667.0 | 20.69 | 20.69 | － | － | 79.31 | 40.85 | 25.53 | 12.93 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1100㎜ | － | － | 2,667.0 | 20.69 | 20.69 | － | － | 79.31 | 40.85 | 25.53 | 12.93 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1200㎜ | － | － | 3,077.5 | 17.93 | 17.93 | － | － | 82.07 | 45.05 | 25.81 | 11.21 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1350㎜ | － | － | 3,376.5 | 21.79 | 21.79 | － | － | 78.21 | 41.06 | 23.53 | 13.62 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1500㎜ | － | － | 3,918.0 | 19.60 | 19.60 | － | － | 80.40 | 45.49 | 23.17 | 11.74 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1650㎜ | － | － | 4,017.0 | 19.11 | 19.11 | － | － | 80.89 | 46.84 | 22.60 | 11.45 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1800㎜ | － | － | 4,853.5 | 21.63 | 21.63 | － | － | 78.37 | 40.81 | 25.72 | 11.84 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 2000㎜ | － | － | 5,757.5 | 24.83 | 24.83 | － | － | 75.17 | 39.57 | 25.62 | 9.98 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.100【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付・撤去 | 600㎜ | － | － | 30,852 | 2.99 | 2.99 | － | － | 14.34 | 7.70 | 4.41 | 2.23 | － | 82.67 | 82.67 | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径６００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 700㎜ | － | － | 36,226 | 4.57 | 4.57 | － | － | 13.97 | 7.37 | 3.75 | 2.85 | － | 81.46 | 81.46 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径７００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 800㎜ | － | － | 42,726 | 3.87 | 3.87 | － | － | 11.85 | 6.25 | 3.18 | 2.42 | － | 84.28 | 84.28 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径８００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 900㎜ | － | － | 52,954 | 3.12 | 3.12 | － | － | 11.40 | 5.60 | 3.85 | 1.95 | － | 85.48 | 85.48 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径９００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 1000㎜ | － | － | 61,001 | 2.71 | 2.71 | － | － | 10.38 | 5.35 | 3.34 | 1.69 | － | 86.91 | 86.91 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径１，０００ｍｍ×長さ４，０００㎜ | － | － | － | － | － |
| | 1100㎜ | － | － | 68,751 | 2.40 | 2.40 | － | － | 9.22 | 4.75 | 2.97 | 1.50 | － | 88.38 | 88.38 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径１，１００ｍｍ×長さ４，０００㎜ | － | － | － | － | － |
| | 1200㎜ | － | － | 83,483 | 1.98 | 1.98 | － | － | 9.06 | 4.98 | 2.85 | 1.23 | － | 88.96 | 88.96 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径１，２００ｍｍ×長さ４，０００㎜ | － | － | － | － | － |
| | 1350㎜ | － | － | 98,380 | 2.24 | 2.24 | － | － | 8.04 | 4.22 | 2.42 | 1.40 | － | 89.72 | 89.72 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径１，３５０ｍｍ×長さ４，０００㎜ | － | － | － | － | － |
| | 1500㎜ | － | － | 122,000 | 1.88 | 1.88 | － | － | 7.74 | 4.38 | 2.23 | 1.13 | － | 90.38 | 90.38 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径１，５００ｍｍ×長さ４，０００㎜ | － | － | － | － | － |
| | 1650㎜ | － | － | 142,050 | 1.62 | 1.62 | － | － | 6.85 | 3.97 | 1.91 | 0.97 | － | 91.53 | 91.53 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径１，６５０ｍｍ×長さ４，０００㎜ | － | － | － | － | － |
| | 1800㎜ | － | － | 170,060 | 1.85 | 1.85 | － | － | 6.70 | 3.49 | 2.20 | 1.01 | － | 91.45 | 91.45 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径１，８００ｍｍ×長さ４，０００㎜ | － | － | － | － | － |
| | 2000㎜ | － | － | 209,270 | 2.04 | 2.04 | － | － | 6.19 | 3.26 | 2.11 | 0.82 | － | 91.77 | 91.77 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種　外圧S形　管径２，０００ｍｍ×長さ４，０００㎜ | － | － | － | － | － |

No.101【　コルゲートパイプ　】

＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 規格 | ﾊﾟｲﾌﾟ径 | 型式 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | ﾌﾗﾝｼﾞ型 | 250～600mm | 円形 | 14,258 | 0.00 | － | － | － | 36.10 | 36.10 | － | － | － | 63.90 | 63.90 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | コルゲートパイプ　円形１形４００mm　板厚２．０mm | － | － | － | － | － |
| | | 750～900mm | | 27,818 | 0.00 | － | － | － | 29.18 | 29.18 | － | － | － | 70.82 | 70.82 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | コルゲートパイプ　円形１形８００mm　板厚２．７mm | － | － | － | － | － |
| | | 1000～1200mm | | 37,908 | 0.00 | － | － | － | 24.02 | 24.02 | － | － | － | 75.98 | 75.98 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | コルゲートパイプ　円形１形１，２００mm板厚２．７mm | － | － | － | － | － |
| | | 1300mm | | 48,486 | 0.00 | － | － | － | 23.27 | 23.27 | － | － | － | 76.73 | 76.73 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | コルゲートパイプ　円形１形１，３５０mm板厚３．２mm | － | － | － | － | － |
| | | 1500～1600mm | | 53,276 | 0.00 | － | － | － | 23.04 | 23.04 | － | － | － | 76.96 | 76.96 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | コルゲートパイプ　円形１形１，５００mm板厚３．２mm | － | － | － | － | － |
| | | 1800～2200mm | | 66,914 | 0.00 | － | － | － | 27.51 | 27.51 | － | － | － | 72.49 | 72.49 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | コルゲートパイプ　円形１形１，８００mm板厚３．２mm | － | － | － | － | － |
| | ﾗｯﾌﾟ型 | 2000mm | 円形 | 145,510 | 0.00 | － | － | － | 19.59 | 19.59 | － | － | － | 80.41 | 80.41 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | コルゲートパイプ　円形２形２，０００mm板厚４．５mm | － | － | － | － | － |
| | | | ｱｰﾁ形 | 75,528 | 0.00 | － | － | － | 22.54 | 22.54 | － | － | － | 77.46 | 77.46 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | コルゲートパイプ　アーチ形２，０００mm板厚４．５mm | － | － | － | － | － |
| | | 2500mm | 円形 | 173,680 | 0.00 | － | － | － | 18.24 | 18.24 | － | － | － | 81.76 | 81.76 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | コルゲートパイプ　円形２形２，５００mm板厚４．５mm | － | － | － | － | － |
| | | | ｱｰﾁ形 | 90,208 | 0.00 | － | － | － | 21.07 | 21.07 | － | － | － | 78.93 | 78.93 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | コルゲートパイプ　アーチ形２，５００mm板厚４．５mm | － | － | － | － | － |
| | | 3000mm | 円形 | 206,790 | 0.00 | － | － | － | 19.72 | 19.72 | － | － | － | 80.28 | 80.28 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | コルゲートパイプ　円形２形３，０００mm板厚４．５mm | － | － | － | － | － |
| | | | ｱｰﾁ形 | 112,650 | 0.00 | － | － | － | 21.79 | 21.79 | － | － | － | 78.21 | 78.21 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | コルゲートパイプ　アーチ形３，０００mm板厚４．５mm | － | － | － | － | － |
| | | 3500mm | 円形 | 251,080 | 0.00 | － | － | － | 20.34 | 20.34 | － | － | － | 79.66 | 79.66 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | コルゲートパイプ　円形２形３，５００mm板厚４．５mm | － | － | － | － | － |
| | | | ｱｰﾁ形 | 130,690 | 0.00 | － | － | － | 23.48 | 23.48 | － | － | － | 76.52 | 76.52 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | コルゲートパイプ　アーチ形３，５００mm板厚４．５mm | － | － | － | － | － |
| | | 4000mm | 円形 | 283,210 | 0.00 | － | － | － | 20.55 | 20.55 | － | － | － | 79.45 | 79.45 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | コルゲートパイプ　円形２形４，０００mm板厚４．５mm | － | － | － | － | － |
| | | | ｱｰﾁ形 | 146,850 | 0.00 | － | － | － | 23.73 | 23.73 | － | － | － | 76.27 | 76.27 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | コルゲートパイプ　アーチ形４，０００mm板厚４．５mm | － | － | － | － | － |

No.101【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 規格 | ﾊﾟｲﾌﾟ径 | 型式 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4500mm | 円形 | 331,580 | 0.00 | - | - | - | 24.60 | 24.60 | - | - | - | 75.40 | 75.40 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形２形　４，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 173,910 | 0.00 | - | - | - | 28.12 | 28.12 | - | - | - | 71.88 | 71.88 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　アーチ形　４，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 撤去 | ﾌﾗﾝｼﾞ型 | 250～600mm | 円形 | 2,574.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 750～900mm | | 4,059.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000～1200mm | | 4,554.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1300mm | | 5,643.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1500～1600mm | | 6,138.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1800～2200mm | | 9,207.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ﾗｯﾌﾟ型 | 2000mm | 円形 | 14,256 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 8,514.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2500mm | 円形 | 15,840 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 9,504.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3000mm | 円形 | 20,394 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 12,276 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3500mm | 円形 | 25,542 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 15,345 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.101【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 規格 | ﾊﾟｲﾌﾟ径 | 型式 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4000mm | 円形 | 29,106 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 17,424 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4500mm | 円形 | 40,788 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 24,453 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 掘付･撤去 | ﾌﾗﾝｼﾞ型 | 250～600mm | 円形 | 16,832 | 0.00 | - | - | - | 45.87 | 45.87 | - | - | - | 54.13 | 54.13 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形１形４００mm　板厚２．０mm | - | - | - | - | - |
| | | 750～900mm | | 31,877 | 0.00 | - | - | - | 38.19 | 38.19 | - | - | - | 61.81 | 61.81 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形１形８００mm　板厚２．７mm | - | - | - | - | - |
| | | 1000～1200mm | | 42,462 | 0.00 | - | - | - | 32.17 | 32.17 | - | - | - | 67.83 | 67.83 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形１形１，２００mm　板厚２．７mm | - | - | - | - | - |
| | | 1300mm | | 54,129 | 0.00 | - | - | - | 31.27 | 31.27 | - | - | - | 68.73 | 68.73 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形１形１，３５０mm　板厚３．２mm | - | - | - | - | - |
| | | 1500～1600mm | | 59,414 | 0.00 | - | - | - | 30.99 | 30.99 | - | - | - | 69.01 | 69.01 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形１形１，５００mm　板厚３．２mm | - | - | - | - | - |
| | | 1800～2200mm | | 76,121 | 0.00 | - | - | - | 36.28 | 36.28 | - | - | - | 63.72 | 63.72 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形１形１，８００mm　板厚３．２mm | - | - | - | - | - |
| | ﾗｯﾌﾟ型 | 2000mm | 円形 | 159,770 | 0.00 | - | - | - | 26.76 | 26.76 | - | - | - | 73.24 | 73.24 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形２形２，０００mm　板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 84,042 | 0.00 | - | - | - | 30.39 | 30.39 | - | - | - | 69.61 | 69.61 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　アーチ形２，０００mm　板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | 2500mm | 円形 | 189,520 | 0.00 | - | - | - | 25.07 | 25.07 | - | - | - | 74.93 | 74.93 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形２形２，５００mm　板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 99,712 | 0.00 | - | - | - | 28.59 | 28.59 | - | - | - | 71.41 | 71.41 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　アーチ形２，５００mm　板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | 3000mm | 円形 | 227,180 | 0.00 | - | - | - | 26.93 | 26.93 | - | - | - | 73.07 | 73.07 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形２形３，０００mm　板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 124,930 | 0.00 | - | - | - | 29.47 | 29.47 | - | - | - | 70.53 | 70.53 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　アーチ形３，０００mm　板厚４．５mm | - | - | - | - | - |

No.101【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 規格 | ﾊﾟｲﾌﾟ径 | 型式 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | ｺﾙｹﾞｰﾄ | 3500mm | 円形 | 276,630 | 0.00 | - | - | - | 27.70 | 27.70 | - | - | - | 72.30 | 72.30 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形２形　３，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 146,040 | 0.00 | - | - | - | 31.52 | 31.52 | - | - | - | 68.48 | 68.48 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　アーチ形　３，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | 4000mm | 円形 | 312,320 | 0.00 | - | - | - | 27.95 | 27.95 | - | - | - | 72.05 | 72.05 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形２形　４，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 164,270 | 0.00 | - | - | - | 31.82 | 31.82 | - | - | - | 68.18 | 68.18 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　アーチ形　４，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | 4500mm | 円形 | 372,360 | 0.00 | - | - | - | 32.86 | 32.86 | - | - | - | 67.14 | 67.14 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形２形　４，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 198,360 | 0.00 | - | - | - | 36.98 | 36.98 | - | - | - | 63.02 | 63.02 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　アーチ形　４，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ | - | - | - | - | - |

No.102【　コルゲートフリューム　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 350×350mm | 7,632.0 | 0.00 | － | － | － | 26.35 | 23.34 | 3.01 | － | － | 73.65 | 73.65 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | コルゲートU型フリューム　A形３５０×３５０mm　板厚１．６mm | － | － | － | － | － |
| | 400×400mm | 8,780.0 | 0.00 | － | － | － | 25.16 | 22.55 | 2.61 | － | － | 74.84 | 74.84 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | コルゲートU型フリューム　A形４００×４００mm　板厚１．６mm | － | － | － | － | － |
| | 500×500mm | 10,318 | 0.00 | － | － | － | 23.32 | 21.10 | 2.22 | － | － | 76.68 | 76.68 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | コルゲートU型フリューム　A形５００×５００mm　板厚１．６mm | － | － | － | － | － |
| | 600×600mm | 12,332 | 0.00 | － | － | － | 24.33 | 22.47 | 1.86 | － | － | 75.67 | 75.67 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | コルゲートU型フリューム　A形６００×６００mm　板厚１．６mm | － | － | － | － | － |
| | 700×700mm | 14,626 | 0.00 | － | － | － | 26.15 | 23.01 | 3.14 | － | － | 73.85 | 73.85 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | コルゲートU型フリューム　A形７００×７００mm　板厚１．６mm | － | － | － | － | － |
| | 800×750mm | 14,924 | 0.00 | － | － | － | 26.96 | 23.88 | 3.08 | － | － | 73.04 | 73.04 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | コルゲートU型フリューム　B形８００×７５０mm　板厚１．６mm | － | － | － | － | － |
| | 900×800mm | 16,520 | 0.00 | － | － | － | 26.75 | 23.97 | 2.78 | － | － | 73.25 | 73.25 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | コルゲートU型フリューム　B形９００×８００mm　板厚１．６mm | － | － | － | － | － |
| | 1000×850mm | 18,016 | 0.00 | － | － | － | 26.72 | 24.17 | 2.55 | － | － | 73.28 | 73.28 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | コルゲートU型フリューム　B形１，０００×８５０mm　板厚１．６mm | － | － | － | － | － |
| 撤去 | 350×350mm | 1,006.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 88.57 | 11.43 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 400×400mm | 1,105.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 89.60 | 10.40 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 500×500mm | 1,204.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 90.45 | 9.55 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 600×600mm | 1,501.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 92.34 | 7.66 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 700×700mm | 1,913.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 87.98 | 12.02 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 800×750mm | 2,012.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 88.57 | 11.43 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 900×800mm | 2,210.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 89.60 | 10.40 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.102【　コルゲートフリューム　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1000×850mm | 2,408.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 90.45 | 9.55 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 据付・撤去 | 350×350mm | 8,638.0 | 0.00 | － | － | － | 34.93 | 30.94 | 3.99 | － | － | 65.07 | 65.07 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | コルゲートU型フリューム　A形３５０×３５０mm　板厚１．６mm | － | － | － | － | － |
| | 400×400mm | 9,885.0 | 0.00 | － | － | － | 33.53 | 30.04 | 3.49 | － | － | 66.47 | 66.47 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | コルゲートU型フリューム　A形４００×４００mm　板厚１．６mm | － | － | － | － | － |
| | 500×500mm | 11,522 | 0.00 | － | － | － | 31.34 | 28.35 | 2.99 | － | － | 68.66 | 68.66 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | コルゲートU型フリューム　A形５００×５００mm　板厚１．６mm | － | － | － | － | － |
| | 600×600mm | 13,833 | 0.00 | － | － | － | 32.54 | 30.05 | 2.49 | － | － | 67.46 | 67.46 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | コルゲートU型フリューム　A形６００×６００mm　板厚１．６mm | － | － | － | － | － |
| | 700×700mm | 16,539 | 0.00 | － | － | － | 34.69 | 30.52 | 4.17 | － | － | 65.31 | 65.31 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | コルゲートU型フリューム　A形７００×７００mm　板厚１．６mm | － | － | － | － | － |
| | 800×750mm | 16,936 | 0.00 | － | － | － | 35.63 | 31.56 | 4.07 | － | － | 64.37 | 64.37 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | コルゲートU型フリューム　B形８００×７５０mm　板厚１．６mm | － | － | － | － | － |
| | 900×800mm | 18,730 | 0.00 | － | － | － | 35.39 | 31.71 | 3.68 | － | － | 64.61 | 64.61 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | コルゲートU型フリューム　B形９００×８００mm　板厚１．６mm | － | － | － | － | － |
| | 1000×850mm | 20,424 | 0.00 | － | － | － | 35.36 | 31.99 | 3.37 | － | － | 64.64 | 64.64 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | コルゲートU型フリューム　B形１，０００×８５０mm　板厚１．６mm | － | － | － | － | － |

No.103【　現場打ち水路(本体)　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 31,429 | 0.14 | 0.14 | - | - | 85.04 | 32.28 | 29.48 | 10.30 | 2.79 | 14.82 | 13.86 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 33,932 | 0.67 | 0.54 | 0.13 | - | 83.13 | 30.50 | 29.85 | 9.54 | 2.59 | 16.20 | 12.84 | 2.47 | 0.06 | - | - | ジェットヒータ １２６MJ／h（３０，１００kcal／h） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 養生工無 | 30,916 | 0.14 | 0.14 | - | - | 84.78 | 32.81 | 28.57 | 10.47 | 2.84 | 15.08 | 14.09 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 32,925 | 0.14 | 0.14 | - | - | 84.40 | 31.74 | 29.43 | 10.27 | 2.90 | 15.46 | 14.49 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 35,667 | 0.69 | 0.56 | 0.13 | - | 82.45 | 30.49 | 29.26 | 9.48 | 2.67 | 16.86 | 13.38 | 2.58 | 0.06 | - | - | ジェットヒータ １２６MJ／h（３０，１００kcal／h） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 養生工無 | 32,364 | 0.14 | 0.14 | - | - | 84.13 | 32.29 | 28.48 | 10.45 | 2.95 | 15.73 | 14.74 | 0.07 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 3.6m3/10mを超え3.9m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 34,420 | 0.14 | 0.14 | - | - | 83.82 | 31.27 | 29.38 | 10.24 | 2.99 | 16.04 | 15.07 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 37,401 | 0.71 | 0.58 | 0.13 | - | 81.86 | 30.50 | 28.73 | 9.42 | 2.75 | 17.43 | 13.86 | 2.67 | 0.06 | - | - | ジェットヒータ １２６MJ／h（３０，１００kcal／h） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 養生工無 | 33,810 | 0.14 | 0.14 | - | - | 83.53 | 31.84 | 28.39 | 10.42 | 3.04 | 16.33 | 15.34 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 3.9m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 35,916 | 0.14 | 0.14 | - | - | 83.29 | 30.84 | 29.33 | 10.21 | 3.07 | 16.57 | 15.59 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 39,135 | 0.73 | 0.60 | 0.13 | - | 81.30 | 30.48 | 28.24 | 9.37 | 2.82 | 17.97 | 14.31 | 2.76 | 0.06 | - | - | ジェットヒータ １２６MJ／h（３０，１００kcal／h） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 養生工無 | 35,258 | 0.14 | 0.14 | - | - | 82.98 | 31.41 | 28.31 | 10.40 | 3.13 | 16.88 | 15.88 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 4.2m3/10mを超え4.5m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 37,413 | 0.14 | 0.14 | - | - | 82.79 | 30.42 | 29.29 | 10.18 | 3.15 | 17.07 | 16.08 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 40,870 | 0.75 | 0.62 | 0.13 | - | 80.79 | 30.46 | 27.80 | 9.32 | 2.89 | 18.46 | 14.72 | 2.83 | 0.06 | - | - | ジェットヒータ １２６MJ／h（３０，１００kcal／h） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 養生工無 | 36,705 | 0.14 | 0.14 | - | - | 82.47 | 31.01 | 28.24 | 10.38 | 3.21 | 17.39 | 16.39 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 4.5m3/10mを超え4.8m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 38,908 | 0.14 | 0.14 | - | - | 82.34 | 30.04 | 29.25 | 10.16 | 3.23 | 17.52 | 16.53 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 42,604 | 0.77 | 0.64 | 0.13 | - | 80.32 | 30.45 | 27.39 | 9.28 | 2.95 | 18.91 | 15.09 | 2.91 | 0.06 | - | - | ジェットヒータ １２６MJ／h（３０，１００kcal／h） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.103【　現場打ち水路(本体)　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 無し | 4.8m3/10mを超え5.2m3/10m以下 | 養生工無 | 38,152 | 0.14 | 0.14 | - | - | 82.00 | 30.64 | 28.17 | 10.36 | 3.29 | 17.86 | 16.85 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 一般養生・特殊養生(練炭) | 40,654 | 0.14 | 0.14 | - | - | 81.85 | 29.65 | 29.21 | 10.13 | 3.30 | 18.01 | 17.01 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 44,628 | 0.78 | 0.65 | 0.13 | - | 79.84 | 30.47 | 26.95 | 9.23 | 3.01 | 19.38 | 15.49 | 2.98 | 0.06 | - | - | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 養生工無 | 39,841 | 0.14 | 0.14 | - | - | 81.49 | 30.24 | 28.10 | 10.34 | 3.37 | 18.37 | 17.36 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 5.2m3/10mを超え5.6m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 42,648 | 0.14 | 0.14 | - | - | 81.35 | 29.22 | 29.17 | 10.10 | 3.39 | 18.51 | 17.51 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 46,940 | 0.80 | 0.67 | 0.13 | - | 79.32 | 30.45 | 26.50 | 9.18 | 3.08 | 19.88 | 15.91 | 3.06 | 0.06 | - | - | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 養生工無 | 41,770 | 0.14 | 0.14 | - | - | 80.96 | 29.82 | 28.02 | 10.32 | 3.46 | 18.90 | 17.88 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 5.6m3/10mを超え6.0m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 44,642 | 0.14 | 0.14 | - | - | 80.88 | 29.18 | 28.78 | 10.08 | 3.46 | 18.98 | 17.97 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 49,253 | 0.81 | 0.69 | 0.12 | - | 78.85 | 30.45 | 26.09 | 9.13 | 3.13 | 20.34 | 16.28 | 3.14 | 0.06 | - | - | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 養生工無 | 43,699 | 0.14 | 0.14 | - | - | 80.48 | 29.46 | 27.95 | 10.30 | 3.53 | 19.38 | 18.35 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 6.0m3/10mを超え6.4m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 46,637 | 0.14 | 0.14 | - | - | 80.47 | 29.15 | 28.43 | 10.06 | 3.53 | 19.39 | 18.38 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 51,565 | 0.82 | 0.70 | 0.12 | - | 78.43 | 30.44 | 25.72 | 9.09 | 3.19 | 20.75 | 16.63 | 3.20 | 0.06 | - | - | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 養生工無 | 45,629 | 0.14 | 0.14 | - | - | 80.04 | 29.13 | 27.88 | 10.28 | 3.60 | 19.82 | 18.79 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 48,881 | 0.14 | 0.14 | - | - | 80.03 | 29.12 | 28.07 | 10.03 | 3.60 | 19.83 | 18.81 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 54,166 | 0.83 | 0.71 | 0.12 | - | 78.00 | 30.46 | 25.33 | 9.05 | 3.24 | 21.17 | 16.98 | 3.27 | 0.06 | - | - | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 養生工無 | 47,799 | 0.14 | 0.14 | - | - | 79.58 | 28.75 | 27.82 | 10.26 | 3.68 | 20.28 | 19.24 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 一般養生・特殊養生(練炭) | 51,374 | 0.14 | 0.14 | - | - | 79.59 | 29.07 | 27.71 | 10.01 | 3.67 | 20.27 | 19.25 | 0.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.103【　現場打ち水路(本体)　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　(＊印：賃料) | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | | 6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 57,058 | 0.85 | 0.73 | 0.12 | － | 77.56 | 30.44 | 24.95 | 9.01 | 3.30 | 21.59 | 17.33 | 3.34 | 0.06 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | | 養生工無 | 50,212 | 0.14 | 0.14 | － | － | 79.13 | 28.41 | 27.75 | 10.24 | 3.75 | 20.73 | 19.69 | 0.06 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 7.4m3/10mを超え7.9m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 53,993 | 0.14 | 0.14 | － | － | 79.02 | 28.99 | 27.32 | 9.96 | 3.72 | 20.84 | 19.59 | 0.06 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 60,073 | 0.86 | 0.74 | 0.12 | － | 77.01 | 30.39 | 24.55 | 8.95 | 3.34 | 22.13 | 17.61 | 3.39 | 0.06 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | | 養生工無 | 52,749 | 0.14 | 0.14 | － | － | 78.52 | 28.01 | 27.63 | 10.20 | 3.81 | 21.34 | 20.06 | 0.06 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 56,491 | 0.14 | 0.14 | － | － | 78.65 | 28.95 | 27.02 | 9.94 | 3.78 | 21.21 | 19.95 | 0.06 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 62,969 | 0.87 | 0.75 | 0.12 | － | 76.65 | 30.37 | 24.24 | 8.92 | 3.39 | 22.48 | 17.90 | 3.45 | 0.06 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | | 養生工無 | 55,166 | 0.14 | 0.14 | － | － | 78.14 | 27.73 | 27.57 | 10.18 | 3.87 | 21.72 | 20.43 | 0.06 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 8.4m3/10mを超え9.0m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 59,240 | 0.14 | 0.14 | － | － | 78.29 | 28.92 | 26.72 | 9.92 | 3.84 | 21.57 | 20.31 | 0.06 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 66,155 | 0.89 | 0.77 | 0.12 | － | 76.30 | 30.36 | 23.93 | 8.89 | 3.44 | 22.81 | 18.19 | 3.50 | 0.05 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | | 養生工無 | 57,825 | 0.14 | 0.14 | － | － | 77.76 | 27.57 | 27.37 | 10.17 | 3.93 | 22.10 | 20.81 | 0.06 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 18-8-25(高炉) | 3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 40,505 | 0.13 | 0.13 | － | － | 76.03 | 27.48 | 27.11 | 9.35 | 3.22 | 20.46 | 16.72 | 2.64 | 0.06 | － | 3.38 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 44,398 | 0.76 | 0.64 | 0.12 | － | 74.57 | 28.54 | 25.03 | 8.53 | 2.93 | 21.59 | 15.25 | 2.94 | 2.41 | 0.05 | 3.08 | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 養生工無 | 39,709 | 0.13 | 0.13 | － | － | 75.57 | 28.04 | 25.97 | 9.54 | 3.28 | 20.86 | 17.05 | 2.69 | 0.06 | － | 3.44 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 3.8m3/10mを超え4.0m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 42,395 | 0.13 | 0.13 | － | － | 75.88 | 27.35 | 27.10 | 9.35 | 3.24 | 20.59 | 16.83 | 2.66 | 0.06 | － | 3.40 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 46,496 | 0.77 | 0.65 | 0.12 | － | 74.40 | 28.53 | 24.89 | 8.52 | 2.95 | 21.73 | 15.35 | 2.96 | 2.42 | 0.05 | 3.10 | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 養生工無 | 41,556 | 0.13 | 0.13 | － | － | 75.40 | 27.92 | 25.95 | 9.53 | 3.30 | 21.00 | 17.17 | 2.71 | 0.06 | － | 3.47 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |

No.103【　現場打ち水路(本体)　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4.0m3/10mを超え4.2m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 44,283 | 0.13 | 0.13 | - | - | 75.73 | 27.23 | 27.09 | 9.34 | 3.26 | 20.72 | 16.94 | 2.67 | 0.06 | - | 3.42 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 48,593 | 0.77 | 0.65 | 0.12 | - | 74.27 | 28.53 | 24.77 | 8.51 | 2.97 | 21.84 | 15.43 | 2.97 | 2.44 | 0.05 | 3.12 | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 養生工無 | 43,401 | 0.13 | 0.13 | - | - | 75.24 | 27.79 | 25.93 | 9.53 | 3.32 | 21.14 | 17.28 | 2.73 | 0.06 | - | 3.49 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | 4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 46,172 | 0.13 | 0.13 | - | - | 75.60 | 27.14 | 27.06 | 9.33 | 3.27 | 20.83 | 17.03 | 2.69 | 0.06 | - | 3.44 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 50,691 | 0.77 | 0.65 | 0.12 | - | 74.14 | 28.54 | 24.65 | 8.50 | 2.98 | 21.96 | 15.51 | 2.99 | 2.45 | 0.05 | 3.13 | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 養生工無 | 45,247 | 0.13 | 0.13 | - | - | 75.11 | 27.68 | 25.91 | 9.53 | 3.34 | 21.25 | 17.38 | 2.74 | 0.06 | - | 3.51 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | 4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 48,060 | 0.13 | 0.13 | - | - | 75.48 | 27.13 | 26.96 | 9.33 | 3.29 | 20.94 | 17.12 | 2.70 | 0.06 | - | 3.45 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 52,789 | 0.78 | 0.66 | 0.12 | - | 74.03 | 28.54 | 24.55 | 8.49 | 3.00 | 22.05 | 15.58 | 3.00 | 2.46 | 0.05 | 3.14 | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 養生工無 | 47,093 | 0.13 | 0.13 | - | - | 74.97 | 27.57 | 25.90 | 9.52 | 3.36 | 21.37 | 17.47 | 2.76 | 0.06 | - | 3.53 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | 4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 49,949 | 0.13 | 0.13 | - | - | 75.37 | 27.11 | 26.87 | 9.33 | 3.31 | 21.03 | 17.20 | 2.71 | 0.06 | - | 3.47 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 54,887 | 0.78 | 0.66 | 0.12 | - | 73.91 | 28.52 | 24.45 | 8.49 | 3.01 | 22.15 | 15.65 | 3.01 | 2.47 | 0.05 | 3.16 | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 養生工無 | 48,939 | 0.13 | 0.13 | - | - | 74.87 | 27.49 | 25.89 | 9.52 | 3.37 | 21.46 | 17.55 | 2.77 | 0.06 | - | 3.54 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | 4.8m3/10mを超え5.0m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 51,837 | 0.13 | 0.13 | - | - | 75.27 | 27.12 | 26.78 | 9.32 | 3.32 | 21.12 | 17.27 | 2.72 | 0.06 | - | 3.48 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 56,984 | 0.78 | 0.66 | 0.12 | - | 73.81 | 28.52 | 24.36 | 8.48 | 3.02 | 22.24 | 15.71 | 3.03 | 2.48 | 0.05 | 3.17 | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 養生工無 | 50,785 | 0.13 | 0.13 | - | - | 74.75 | 27.41 | 25.87 | 9.51 | 3.39 | 21.56 | 17.63 | 2.78 | 0.06 | - | 3.56 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | 5.0m3/10mを超え5.2m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 53,725 | 0.13 | 0.13 | - | - | 75.17 | 27.12 | 26.69 | 9.32 | 3.33 | 21.20 | 17.34 | 2.73 | 0.06 | - | 3.50 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 59,081 | 0.78 | 0.66 | 0.12 | - | 73.72 | 28.54 | 24.27 | 8.47 | 3.03 | 22.32 | 15.77 | 3.04 | 2.49 | 0.05 | 3.18 | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |

No.103【　現場打ち水路(本体)　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　(*印：賃料) | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 有り | | 養生工無 | 52,630 | 0.13 | 0.13 | - | - | 74.66 | 27.34 | 25.86 | 9.51 | 3.40 | 21.64 | 17.70 | 2.79 | 0.06 | - | 3.57 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | 5.2m3/10mを超え5.5m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 56,090 | 0.13 | 0.13 | - | - | 75.05 | 27.10 | 26.60 | 9.31 | 3.35 | 21.30 | 17.42 | 2.75 | 0.06 | - | 3.52 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 61,707 | 0.79 | 0.67 | 0.12 | - | 73.59 | 28.52 | 24.17 | 8.46 | 3.04 | 22.42 | 15.84 | 3.05 | 2.50 | 0.05 | 3.20 | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 養生工無 | 54,941 | 0.14 | 0.14 | - | - | 74.51 | 27.19 | 25.85 | 9.51 | 3.42 | 21.76 | 17.79 | 2.81 | 0.06 | - | 3.59 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | 5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 58,916 | 0.13 | 0.13 | - | - | 74.93 | 27.09 | 26.50 | 9.31 | 3.37 | 21.41 | 17.51 | 2.76 | 0.06 | - | 3.53 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 64,846 | 0.79 | 0.67 | 0.12 | - | 73.50 | 28.53 | 24.07 | 8.46 | 3.06 | 22.51 | 15.91 | 3.06 | 2.51 | 0.05 | 3.20 | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 養生工無 | 57,703 | 0.14 | 0.14 | - | - | 74.40 | 27.11 | 25.84 | 9.50 | 3.44 | 21.86 | 17.88 | 2.82 | 0.06 | - | 3.60 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | 5.8m3/10mを超え6.1m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 61,756 | 0.13 | 0.13 | - | - | 74.82 | 27.10 | 26.40 | 9.30 | 3.38 | 21.50 | 17.59 | 2.77 | 0.06 | - | 3.55 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 68,000 | 0.79 | 0.67 | 0.12 | - | 73.38 | 28.53 | 23.97 | 8.45 | 3.07 | 22.61 | 15.98 | 3.08 | 2.52 | 0.05 | 3.22 | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 養生工無 | 60,479 | 0.14 | 0.14 | - | - | 74.28 | 27.02 | 25.82 | 9.50 | 3.45 | 21.96 | 17.96 | 2.83 | 0.06 | - | 3.62 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | 6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 64,581 | 0.13 | 0.13 | - | - | 74.71 | 27.09 | 26.31 | 9.30 | 3.39 | 21.60 | 17.67 | 2.78 | 0.06 | - | 3.56 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 71,139 | 0.80 | 0.68 | 0.12 | - | 73.28 | 28.52 | 23.89 | 8.44 | 3.08 | 22.69 | 16.04 | 3.09 | 2.52 | 0.05 | 3.23 | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 養生工無 | 63,240 | 0.14 | 0.14 | - | - | 74.18 | 26.93 | 25.81 | 9.50 | 3.47 | 22.05 | 18.04 | 2.84 | 0.06 | - | 3.63 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | 6.4m3/10mを超え6.7m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 67,422 | 0.13 | 0.13 | - | - | 74.61 | 27.07 | 26.23 | 9.30 | 3.41 | 21.68 | 17.73 | 2.80 | 0.06 | - | 3.58 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 74,293 | 0.80 | 0.68 | 0.12 | - | 73.19 | 28.53 | 23.80 | 8.44 | 3.09 | 22.77 | 16.09 | 3.10 | 2.54 | 0.05 | 3.24 | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 養生工無 | 66,016 | 0.14 | 0.14 | - | - | 74.07 | 26.85 | 25.80 | 9.49 | 3.48 | 22.14 | 18.11 | 2.86 | 0.06 | - | 3.65 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 一般養生・特殊養生(練炭) | 70,247 | 0.13 | 0.13 | - | - | 74.55 | 27.10 | 26.16 | 9.29 | 3.42 | 21.74 | 17.79 | 2.80 | 0.06 | - | 3.58 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |

# No.103【　現場打ち水路(本体)　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋の有無 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（＊印：賃料）K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 6.7m3/10mを超え7.0m3/10m以下 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 77,432 | 0.80 | 0.68 | 0.12 | － | 73.11 | 28.53 | 23.73 | 8.43 | 3.10 | 22.84 | 16.14 | 3.11 | 2.54 | 0.06 | 3.25 | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 養生工無 | 68,778 | 0.14 | 0.14 | － | － | 73.99 | 26.79 | 25.79 | 9.49 | 3.49 | 22.21 | 18.17 | 2.86 | 0.06 | － | 3.66 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 7.0m3/10mを超え7.3m3/10m以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 73,087 | 0.14 | 0.14 | － | － | 74.44 | 27.05 | 26.09 | 9.29 | 3.43 | 21.82 | 17.85 | 2.81 | 0.06 | － | 3.60 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 80,586 | 0.80 | 0.68 | 0.12 | － | 73.02 | 28.52 | 23.66 | 8.42 | 3.11 | 22.92 | 16.19 | 3.12 | 2.55 | 0.06 | 3.26 | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 養生工無 | 71,553 | 0.14 | 0.14 | － | － | 73.90 | 26.72 | 25.78 | 9.49 | 3.50 | 22.28 | 18.23 | 2.87 | 0.06 | － | 3.68 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 76,388 | 0.14 | 0.14 | － | － | 74.36 | 27.05 | 26.02 | 9.29 | 3.44 | 21.89 | 17.91 | 2.82 | 0.06 | － | 3.61 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 84,253 | 0.80 | 0.68 | 0.12 | － | 72.94 | 28.52 | 23.59 | 8.42 | 3.12 | 22.99 | 16.24 | 3.13 | 2.56 | 0.06 | 3.27 | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 養生工無 | 74,780 | 0.14 | 0.14 | － | － | 73.81 | 26.64 | 25.77 | 9.49 | 3.51 | 22.36 | 18.30 | 2.88 | 0.06 | － | 3.69 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 80,165 | 0.14 | 0.14 | － | － | 74.27 | 27.05 | 25.95 | 9.28 | 3.45 | 21.97 | 17.98 | 2.83 | 0.06 | － | 3.62 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 88,448 | 0.81 | 0.69 | 0.12 | － | 72.86 | 28.52 | 23.52 | 8.41 | 3.13 | 23.05 | 16.29 | 3.14 | 2.56 | 0.06 | 3.28 | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | | 養生工無 | 78,471 | 0.14 | 0.14 | － | － | 73.72 | 26.57 | 25.76 | 9.48 | 3.53 | 22.44 | 18.36 | 2.89 | 0.06 | － | 3.70 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.20m3以上<br>0.22m3以下 | 一般養生・特殊養生（練炭） | 32,896 | 0.07 | 0.07 | － | － | 90.69 | 37.29 | 29.81 | 10.62 | 1.72 | 9.24 | 8.83 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 34,566 | 0.42 | 0.35 | 0.07 | － | 89.17 | 35.49 | 30.43 | 10.11 | 1.64 | 10.41 | 8.40 | 1.62 | 0.03 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | |
| | | 養生工無 | 32,555 | 0.07 | 0.07 | － | － | 90.60 | 37.69 | 29.24 | 10.73 | 1.74 | 9.33 | 8.92 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | 0.22m3を超え<br>0.24m3以下 | 一般養生・特殊養生（練炭） | 34,604 | 0.07 | 0.07 | － | － | 90.34 | 36.99 | 29.78 | 10.60 | 1.78 | 9.59 | 9.19 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 36,432 | 0.44 | 0.37 | 0.07 | － | 88.77 | 35.14 | 30.42 | 10.07 | 1.69 | 10.79 | 8.73 | 1.68 | 0.03 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | |
| | | 養生工無 | 34,230 | 0.07 | 0.07 | － | － | 90.23 | 37.40 | 29.18 | 10.72 | 1.80 | 9.70 | 9.29 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | 0.24m3を超え<br>0.26m3以下 | 一般養生・特殊養生（練炭） | 36,312 | 0.07 | 0.07 | － | － | 90.01 | 36.72 | 29.75 | 10.59 | 1.83 | 9.92 | 9.52 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 38,299 | 0.45 | 0.38 | 0.07 | － | 88.41 | 34.81 | 30.42 | 10.04 | 1.74 | 11.14 | 9.02 | 1.74 | 0.03 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | |
| | | 養生工無 | 35,906 | 0.07 | 0.07 | － | － | 89.90 | 37.14 | 29.13 | 10.71 | 1.85 | 10.03 | 9.63 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | 0.26m3を超え<br>0.28m3以下 | 一般養生・特殊養生（練炭） | 38,020 | 0.07 | 0.07 | － | － | 89.72 | 36.49 | 29.72 | 10.57 | 1.88 | 10.21 | 9.82 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 40,166 | 0.46 | 0.39 | 0.07 | － | 88.09 | 34.54 | 30.41 | 10.01 | 1.78 | 11.45 | 9.29 | 1.79 | 0.03 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | |
| | | 養生工無 | 37,581 | 0.07 | 0.07 | － | － | 89.60 | 36.90 | 29.09 | 10.70 | 1.90 | 10.33 | 9.93 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | 0.28m3を超え<br>0.30m3以下 | 一般養生・特殊養生（練炭） | 39,727 | 0.07 | 0.07 | － | － | 89.45 | 36.26 | 29.70 | 10.56 | 1.92 | 10.48 | 10.09 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 42,032 | 0.46 | 0.40 | 0.06 | － | 87.79 | 34.28 | 30.41 | 9.98 | 1.81 | 11.75 | 9.54 | 1.84 | 0.03 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | |
| | | 養生工無 | 39,255 | 0.07 | 0.07 | － | － | 89.33 | 36.71 | 29.05 | 10.68 | 1.94 | 10.60 | 10.21 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 一般養生・特殊養生（練炭） | 41,434 | 0.07 | 0.07 | － | － | 89.21 | 36.07 | 29.68 | 10.54 | 1.96 | 10.72 | 10.34 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.30m3を超え0.32m3以下 | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 43,898 | 0.47 | 0.41 | 0.06 | － | 87.53 | 34.06 | 30.40 | 9.95 | 1.85 | 12.00 | 9.76 | 1.88 | 0.03 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 40,930 | 0.07 | 0.07 | － | － | 89.07 | 36.51 | 29.01 | 10.67 | 1.98 | 10.86 | 10.47 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 0.32m3を超え0.34m3以下 | 一般養生・特殊養生（練炭） | 43,142 | 0.07 | 0.07 | － | － | 88.97 | 35.87 | 29.66 | 10.53 | 1.99 | 10.96 | 10.58 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 45,765 | 0.48 | 0.42 | 0.06 | － | 87.27 | 33.83 | 30.40 | 9.93 | 1.88 | 12.25 | 9.97 | 1.92 | 0.03 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 42,606 | 0.07 | 0.07 | － | － | 88.83 | 36.33 | 28.97 | 10.66 | 2.02 | 11.10 | 10.71 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 0.34m3を超え0.36m3以下 | 一般養生・特殊養生（練炭） | 44,850 | 0.07 | 0.07 | － | － | 88.76 | 35.70 | 29.64 | 10.52 | 2.02 | 11.17 | 10.79 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 47,632 | 0.49 | 0.43 | 0.06 | － | 87.03 | 33.61 | 30.40 | 9.91 | 1.91 | 12.48 | 10.16 | 1.96 | 0.03 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 44,281 | 0.07 | 0.07 | － | － | 88.62 | 36.16 | 28.94 | 10.66 | 2.05 | 11.31 | 10.93 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 0.36m3を超え0.38m3以下 | 一般養生・特殊養生（練炭） | 46,557 | 0.07 | 0.07 | － | － | 88.57 | 35.55 | 29.62 | 10.51 | 2.05 | 11.36 | 10.99 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 49,498 | 0.49 | 0.43 | 0.06 | － | 86.83 | 33.45 | 30.39 | 9.89 | 1.93 | 12.68 | 10.34 | 1.99 | 0.03 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 45,955 | 0.07 | 0.07 | － | － | 88.42 | 36.01 | 28.91 | 10.65 | 2.08 | 11.51 | 11.13 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 0.38m3を超え0.40m3以下 | 一般養生・特殊養生（練炭） | 48,264 | 0.07 | 0.07 | － | － | 88.39 | 35.39 | 29.61 | 10.50 | 2.08 | 11.54 | 11.17 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 51,364 | 0.50 | 0.44 | 0.06 | － | 86.63 | 33.26 | 30.39 | 9.87 | 1.96 | 12.87 | 10.50 | 2.02 | 0.03 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 47,630 | 0.07 | 0.07 | － | － | 88.23 | 35.86 | 28.88 | 10.64 | 2.11 | 11.70 | 11.32 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 0.40m3を超え0.43m3以下 | 一般養生・特殊養生（練炭） | 50,401 | 0.06 | 0.06 | － | － | 88.18 | 35.21 | 29.59 | 10.49 | 2.12 | 11.76 | 11.39 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 53,699 | 0.51 | 0.45 | 0.06 | － | 86.39 | 33.04 | 30.39 | 9.85 | 1.99 | 13.10 | 10.69 | 2.06 | 0.03 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 養生工無 | 49,726 | 0.07 | 0.07 | － | － | 88.02 | 35.70 | 28.85 | 10.63 | 2.14 | 11.91 | 11.54 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | 0.43m3を超え 0.46m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 52,958 | 0.06 | 0.06 | － | － | 87.96 | 35.04 | 29.57 | 10.48 | 2.15 | 11.98 | 11.62 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 56,495 | 0.52 | 0.46 | 0.06 | － | 86.15 | 32.85 | 30.38 | 9.82 | 2.02 | 13.33 | 10.89 | 2.10 | 0.03 | － | － | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | |
| | | 養生工無 | 52,235 | 0.07 | 0.07 | － | － | 87.78 | 35.52 | 28.81 | 10.62 | 2.18 | 12.15 | 11.78 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | 0.46m3を超え 0.49m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 55,523 | 0.06 | 0.06 | － | － | 87.75 | 34.87 | 29.55 | 10.47 | 2.18 | 12.19 | 11.83 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 59,299 | 0.52 | 0.46 | 0.06 | － | 85.93 | 32.67 | 30.38 | 9.80 | 2.04 | 13.55 | 11.08 | 2.13 | 0.03 | － | － | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | |
| | | 養生工無 | 54,751 | 0.06 | 0.06 | － | － | 87.57 | 35.37 | 28.78 | 10.61 | 2.21 | 12.37 | 12.00 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | 0.49m3を超え 0.52m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 58,088 | 0.06 | 0.06 | － | － | 87.56 | 34.72 | 29.53 | 10.46 | 2.21 | 12.38 | 12.02 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 62,102 | 0.53 | 0.47 | 0.06 | － | 85.73 | 32.48 | 30.38 | 9.78 | 2.07 | 13.74 | 11.24 | 2.16 | 0.03 | － | － | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | |
| | | 養生工無 | 57,267 | 0.06 | 0.06 | － | － | 87.39 | 35.22 | 28.75 | 10.61 | 2.24 | 12.55 | 12.19 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | 0.52m3を超え 0.55m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 60,645 | 0.06 | 0.06 | － | － | 87.39 | 34.57 | 29.52 | 10.45 | 2.24 | 12.55 | 12.20 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 64,898 | 0.54 | 0.48 | 0.06 | － | 85.55 | 32.34 | 30.37 | 9.76 | 2.09 | 13.91 | 11.40 | 2.19 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | |
| | | 養生工無 | 59,775 | 0.06 | 0.06 | － | － | 87.20 | 35.08 | 28.72 | 10.60 | 2.27 | 12.74 | 12.38 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | 0.55m3を超え 0.58m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 63,211 | 0.06 | 0.06 | － | － | 87.23 | 34.45 | 29.50 | 10.44 | 2.26 | 12.71 | 12.36 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 67,702 | 0.54 | 0.48 | 0.06 | － | 85.38 | 32.18 | 30.37 | 9.75 | 2.11 | 14.08 | 11.54 | 2.22 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | |
| | | 養生工無 | 62,292 | 0.06 | 0.06 | － | － | 87.04 | 34.95 | 28.70 | 10.59 | 2.30 | 12.90 | 12.54 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.58m3を超え0.61m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 65,769 | 0.06 | 0.06 | － | － | 87.08 | 34.32 | 29.49 | 10.43 | 2.29 | 12.86 | 12.51 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 70,498 | 0.55 | 0.49 | 0.06 | － | 85.21 | 32.03 | 30.37 | 9.73 | 2.13 | 14.24 | 11.67 | 2.25 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 64,801 | 0.06 | 0.06 | － | － | 86.89 | 34.83 | 28.68 | 10.59 | 2.32 | 13.05 | 12.70 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 0.61m3を超え0.65m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 68,762 | 0.06 | 0.06 | － | － | 86.92 | 34.19 | 29.48 | 10.42 | 2.31 | 13.02 | 12.67 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 73,769 | 0.56 | 0.50 | 0.06 | － | 85.04 | 31.88 | 30.37 | 9.72 | 2.15 | 14.40 | 11.81 | 2.27 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 67,738 | 0.06 | 0.06 | － | － | 86.73 | 34.71 | 28.65 | 10.58 | 2.35 | 13.21 | 12.86 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 0.65m3を超え0.69m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 72,176 | 0.06 | 0.06 | － | － | 86.76 | 34.06 | 29.46 | 10.41 | 2.34 | 13.18 | 12.84 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 77,502 | 0.56 | 0.50 | 0.06 | － | 84.88 | 31.74 | 30.36 | 9.70 | 2.18 | 14.56 | 11.95 | 2.30 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 71,087 | 0.06 | 0.06 | － | － | 86.56 | 34.58 | 28.63 | 10.57 | 2.37 | 13.38 | 13.03 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 0.69m3を超え0.73m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 75,592 | 0.06 | 0.06 | － | － | 86.61 | 33.93 | 29.45 | 10.41 | 2.36 | 13.33 | 12.99 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 81,235 | 0.57 | 0.51 | 0.06 | － | 84.70 | 31.58 | 30.36 | 9.68 | 2.20 | 14.73 | 12.09 | 2.33 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 74,438 | 0.06 | 0.06 | － | － | 86.40 | 34.45 | 28.60 | 10.57 | 2.40 | 13.54 | 13.19 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 0.73m3を超え0.77m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 79,006 | 0.06 | 0.06 | － | － | 86.47 | 33.82 | 29.44 | 10.40 | 2.38 | 13.47 | 13.13 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 84,968 | 0.56 | 0.51 | 0.05 | － | 84.57 | 31.47 | 30.36 | 9.67 | 2.21 | 14.87 | 12.21 | 2.35 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 77,787 | 0.06 | 0.06 | － | － | 86.26 | 34.35 | 28.58 | 10.56 | 2.42 | 13.68 | 13.33 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭) | 82,850 | 0.06 | 0.06 | － | － | 86.33 | 33.72 | 29.42 | 10.39 | 2.40 | 13.61 | 13.27 | 0.03 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 0.77m3を超え0.82m3以下 | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 89,170 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | - | 84.42 | 31.33 | 30.36 | 9.66 | 2.23 | 15.01 | 12.33 | 2.37 | 0.02 | - | - | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - |
| | | 養生工無 | 81,558 | 0.06 | 0.06 | - | - | 86.12 | 34.24 | 28.56 | 10.56 | 2.44 | 13.82 | 13.48 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |
| | 0.82m3を超え0.87m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 87,123 | 0.06 | 0.06 | - | - | 86.19 | 33.60 | 29.41 | 10.38 | 2.42 | 13.75 | 13.41 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 93,839 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | - | 84.28 | 31.22 | 30.36 | 9.64 | 2.25 | 15.15 | 12.45 | 2.40 | 0.02 | - | - | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - |
| | | 養生工無 | 85,749 | 0.06 | 0.06 | - | - | 85.97 | 34.13 | 28.54 | 10.55 | 2.46 | 13.97 | 13.63 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |
| | 0.87m3を超え0.92m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 91,482 | 0.06 | 0.06 | - | - | 85.98 | 33.46 | 29.37 | 10.37 | 2.44 | 13.96 | 13.53 | 0.02 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 98,596 | 0.58 | 0.53 | 0.05 | - | 84.05 | 31.06 | 30.32 | 9.62 | 2.27 | 15.37 | 12.55 | 2.42 | 0.02 | - | - | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - |
| | | 養生工無 | 90,027 | 0.06 | 0.06 | - | - | 85.75 | 34.00 | 28.49 | 10.53 | 2.48 | 14.19 | 13.75 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |
| | 0.92m3を超え0.97m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 95,759 | 0.06 | 0.06 | - | - | 85.87 | 33.37 | 29.36 | 10.36 | 2.46 | 14.07 | 13.65 | 0.02 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 103,270 | 0.58 | 0.53 | 0.05 | - | 83.94 | 30.97 | 30.32 | 9.61 | 2.28 | 15.48 | 12.65 | 2.44 | 0.02 | - | - | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - |
| | | 養生工無 | 94,222 | 0.06 | 0.06 | - | - | 85.63 | 33.90 | 28.47 | 10.53 | 2.50 | 14.31 | 13.87 | 0.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |
| | 0.97m3を超え1.03m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 100,460 | 0.06 | 0.06 | - | - | 85.75 | 33.27 | 29.35 | 10.35 | 2.48 | 14.19 | 13.77 | 0.02 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 108,410 | 0.59 | 0.54 | 0.05 | - | 83.80 | 30.83 | 30.32 | 9.60 | 2.30 | 15.61 | 12.76 | 2.46 | 0.02 | - | - | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - |
| | | 養生工無 | 98,831 | 0.06 | 0.06 | - | - | 85.52 | 33.82 | 28.45 | 10.53 | 2.52 | 14.42 | 13.99 | 0.02 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |
| | 1.03m3を超え1.09m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 108,370 | 0.06 | 0.06 | - | - | 86.26 | 37.58 | 22.98 | 8.41 | 1.97 | 13.68 | 13.27 | 0.02 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 110,060 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | - | 85.88 | 37.03 | 23.46 | 8.28 | 1.94 | 13.96 | 13.07 | 0.49 | 0.02 | - | - | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 養生工無 | 107,630 | 0.06 | 0.06 | － | － | 86.17 | 37.84 | 22.55 | 8.47 | 1.98 | 13.77 | 13.36 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | 1.09m3を超え 1.15m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 113,570 | 0.05 | 0.05 | － | － | 86.16 | 37.51 | 22.96 | 8.41 | 1.98 | 13.79 | 13.38 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 115,350 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | － | 85.78 | 36.96 | 23.45 | 8.28 | 1.95 | 14.06 | 13.17 | 0.49 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | |
| | | 養生工無 | 112,790 | 0.06 | 0.06 | － | － | 86.06 | 37.77 | 22.53 | 8.47 | 1.99 | 13.88 | 13.47 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | 1.15m3を超え 1.22m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 119,190 | 0.05 | 0.05 | － | － | 86.06 | 37.44 | 22.95 | 8.41 | 1.99 | 13.89 | 13.49 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 121,080 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | － | 85.67 | 36.89 | 23.44 | 8.27 | 1.96 | 14.17 | 13.28 | 0.49 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | |
| | | 養生工無 | 118,370 | 0.06 | 0.06 | － | － | 85.95 | 37.69 | 22.51 | 8.46 | 2.01 | 13.99 | 13.58 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | 1.22m3を超え 1.29m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 125,250 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.96 | 37.37 | 22.93 | 8.40 | 2.01 | 13.99 | 13.59 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 127,250 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | － | 85.56 | 36.80 | 23.43 | 8.27 | 1.97 | 14.28 | 13.38 | 0.50 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | |
| | | 養生工無 | 124,380 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.85 | 37.63 | 22.49 | 8.46 | 2.02 | 14.10 | 13.69 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | 1.29m3を超え 1.36m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 131,320 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.86 | 37.30 | 22.92 | 8.40 | 2.02 | 14.09 | 13.69 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 133,430 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | － | 85.47 | 36.73 | 23.42 | 8.27 | 1.98 | 14.36 | 13.47 | 0.50 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | |
| | | 養生工無 | 130,400 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.76 | 37.57 | 22.47 | 8.46 | 2.03 | 14.19 | 13.79 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | 1.36m3を超え 1.44m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 137,820 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.77 | 37.26 | 22.90 | 8.39 | 2.03 | 14.18 | 13.78 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 140,040 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | － | 85.38 | 36.67 | 23.41 | 8.26 | 2.00 | 14.45 | 13.56 | 0.50 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | |
| | | 養生工無 | 136,840 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.67 | 37.51 | 22.46 | 8.45 | 2.04 | 14.28 | 13.88 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.44m3を超え1.52m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 144,740 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.68 | 37.19 | 22.89 | 8.39 | 2.04 | 14.27 | 13.87 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 147,100 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | － | 85.28 | 36.59 | 23.40 | 8.26 | 2.01 | 14.55 | 13.65 | 0.51 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 143,720 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.58 | 37.46 | 22.44 | 8.45 | 2.05 | 14.37 | 13.97 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 1.52m3を超え1.61m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 152,110 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.59 | 37.12 | 22.88 | 8.39 | 2.05 | 14.36 | 13.96 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 154,600 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | － | 85.20 | 36.54 | 23.39 | 8.25 | 2.02 | 14.63 | 13.73 | 0.51 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 151,020 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.49 | 37.40 | 22.42 | 8.45 | 2.06 | 14.46 | 14.06 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 1.61m3を超え1.70m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 159,900 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.52 | 37.08 | 22.86 | 8.39 | 2.06 | 14.43 | 14.04 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 162,540 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | － | 85.12 | 36.48 | 23.38 | 8.25 | 2.03 | 14.71 | 13.81 | 0.51 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 158,750 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.41 | 37.34 | 22.41 | 8.45 | 2.07 | 14.54 | 14.14 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 1.70m3を超え1.80m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 168,130 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.44 | 37.02 | 22.85 | 8.38 | 2.07 | 14.51 | 14.12 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 170,910 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | － | 85.03 | 36.41 | 23.37 | 8.25 | 2.04 | 14.80 | 13.89 | 0.52 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 166,910 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.33 | 37.30 | 22.39 | 8.44 | 2.08 | 14.62 | 14.22 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 1.80m3を超え1.90m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 176,790 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.36 | 36.96 | 22.84 | 8.38 | 2.08 | 14.59 | 14.20 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 179,740 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | － | 84.96 | 36.38 | 23.36 | 8.24 | 2.04 | 14.87 | 13.96 | 0.52 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 175,510 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.26 | 37.25 | 22.38 | 8.44 | 2.09 | 14.69 | 14.30 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭) | 185,450 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.29 | 36.91 | 22.83 | 8.38 | 2.09 | 14.66 | 14.27 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.90m3を超え2.00m3以下 | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 188,550 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | － | 84.90 | 36.33 | 23.35 | 8.24 | 2.05 | 14.93 | 14.03 | 0.52 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 184,100 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.19 | 37.19 | 22.37 | 8.44 | 2.10 | 14.76 | 14.37 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 2.00m3を超え2.11m3以下 | 一般養生・特殊養生（練炭） | 194,540 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.23 | 36.87 | 22.82 | 8.37 | 2.10 | 14.72 | 14.33 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 197,820 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | － | 84.84 | 36.28 | 23.35 | 8.24 | 2.06 | 14.99 | 14.09 | 0.52 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 193,120 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.12 | 37.14 | 22.36 | 8.44 | 2.11 | 14.83 | 14.44 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 2.11m3を超え2.23m3以下 | 一般養生・特殊養生（練炭） | 204,510 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.16 | 36.83 | 22.81 | 8.37 | 2.10 | 14.79 | 14.40 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 207,960 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | － | 84.76 | 36.22 | 23.34 | 8.23 | 2.07 | 15.07 | 14.16 | 0.53 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 203,000 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.06 | 37.11 | 22.34 | 8.43 | 2.12 | 14.89 | 14.50 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 2.23m3を超え2.35m3以下 | 一般養生・特殊養生（練炭） | 214,900 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.10 | 36.78 | 22.80 | 8.37 | 2.11 | 14.85 | 14.46 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 218,540 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | － | 84.70 | 36.18 | 23.33 | 8.23 | 2.08 | 15.13 | 14.22 | 0.53 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 213,310 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.99 | 37.06 | 22.33 | 8.43 | 2.13 | 14.96 | 14.57 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 2.35m3を超え2.48m3以下 | 一般養生・特殊養生（練炭） | 225,720 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.04 | 36.74 | 22.79 | 8.37 | 2.12 | 14.91 | 14.52 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 229,570 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | － | 84.65 | 36.14 | 23.33 | 8.23 | 2.08 | 15.18 | 14.27 | 0.53 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 224,040 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.94 | 37.03 | 22.32 | 8.43 | 2.13 | 15.01 | 14.62 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 2.48m3を超え2.62m3以下 | 一般養生・特殊養生（練炭） | 237,420 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.99 | 36.71 | 22.78 | 8.37 | 2.12 | 14.96 | 14.57 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 241,480 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | － | 84.59 | 36.09 | 23.32 | 8.23 | 2.09 | 15.24 | 14.33 | 0.53 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － |

No.104【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 養生工の種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 養生工無 | 235,650 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.88 | 36.99 | 22.31 | 8.43 | 2.14 | 15.07 | 14.68 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 2.62m3を超え 2.77m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 249,970 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.94 | 36.67 | 22.78 | 8.36 | 2.13 | 15.01 | 14.63 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 254,260 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | － | 84.53 | 36.06 | 23.31 | 8.22 | 2.10 | 15.30 | 14.38 | 0.54 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 248,100 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.82 | 36.94 | 22.30 | 8.43 | 2.15 | 15.13 | 14.74 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 2.77m3を超え 2.92m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 262,970 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.89 | 36.63 | 22.77 | 8.36 | 2.14 | 15.06 | 14.68 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 267,490 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | － | 84.48 | 36.02 | 23.31 | 8.22 | 2.10 | 15.35 | 14.43 | 0.54 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 260,990 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.77 | 36.91 | 22.29 | 8.43 | 2.15 | 15.18 | 14.79 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 2.92m3を超え 3.08m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 276,390 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.84 | 36.60 | 22.76 | 8.36 | 2.14 | 15.11 | 14.73 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 281,170 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | － | 84.43 | 35.98 | 23.30 | 8.22 | 2.11 | 15.40 | 14.48 | 0.54 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 274,310 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.72 | 36.88 | 22.28 | 8.42 | 2.16 | 15.23 | 14.84 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 3.08m3を超え 3.25m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 290,680 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.80 | 36.57 | 22.75 | 8.36 | 2.15 | 15.15 | 14.77 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 295,720 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | － | 84.39 | 35.95 | 23.30 | 8.22 | 2.11 | 15.44 | 14.52 | 0.54 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 288,480 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.68 | 36.84 | 22.28 | 8.42 | 2.17 | 15.27 | 14.89 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 3.25m3を超え 3.42m3以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 305,410 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.75 | 36.53 | 22.75 | 8.36 | 2.15 | 15.20 | 14.82 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 310,710 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | － | 84.36 | 35.94 | 23.29 | 8.21 | 2.12 | 15.47 | 14.56 | 0.54 | 0.02 | － | － | ジェットヒータ １２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | 養生工無 | 303,090 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.64 | 36.82 | 22.27 | 8.42 | 2.17 | 15.31 | 14.93 | 0.02 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － | － |

No.105【　サンドマット　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂材料費の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 1,912.7 | 3.59 | 3.59 | － | － | 4.15 | 2.08 | 2.07 | － | － | 92.26 | 91.33 | 0.93 | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級 | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 無し | 166.05 | 41.36 | 41.36 | － | － | 47.90 | 24.06 | 23.84 | － | － | 10.74 | 10.74 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　16t級 | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.106【　安定シート・ネット　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| シート種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| シート | 441.60 | 0.00 | － | － | － | 4.48 | 4.48 | － | － | － | 95.52 | 95.52 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | 土木安定シート・ネット　ナイロン・ポリエステル系　１４７０Ｎ／３ｃｍ | － | － | － | － | － |
| ネット | 471.30 | 0.00 | － | － | － | 10.50 | 10.50 | － | － | － | 89.50 | 89.50 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | 土木安定シート・ネット　ナイロン・ポリエステル系　１４７０Ｎ／３ｃｍ | － | － | － | － | － |

No.107【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 現場制約の有無 | 打設長 | 杭長 | 改良材使用量（実数入力） | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 3mを超え6m未満 | 2m未満 | 実数入力 | 29,337 | 61.48 | 47.20 | - | - | 34.84 | 11.06 | 5.56 | 5.39 | 4.79 | 3.68 | 3.68 | - | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 2m以上3m未満 | 実数入力 | 31,008 | 58.36 | 44.66 | - | - | 32.96 | 10.46 | 5.26 | 5.10 | 4.53 | 8.68 | 8.68 | - | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 3m以上4m未満 | 実数入力 | 32,118 | 56.47 | 43.12 | - | - | 31.81 | 10.10 | 5.08 | 4.92 | 4.37 | 11.72 | 11.72 | - | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 4m以上5m未満 | 実数入力 | 33,239 | 54.67 | 41.66 | - | - | 30.75 | 9.76 | 4.91 | 4.76 | 4.22 | 14.58 | 14.58 | - | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 5m以上6m未満 | 実数入力 | 34,350 | 53.02 | 40.31 | - | - | 29.76 | 9.45 | 4.75 | 4.60 | 4.09 | 17.22 | 17.22 | - | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | 6m以上10m未満 | 4m以上5m未満 | 実数入力 | 44,722 | 57.07 | 43.61 | - | - | 32.10 | 10.15 | 5.14 | 4.98 | 4.42 | 10.83 | 10.83 | - | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 5m以上6m未満 | 実数入力 | 45,833 | 55.77 | 42.55 | - | - | 31.32 | 9.90 | 5.01 | 4.86 | 4.32 | 12.91 | 12.91 | - | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 6m以上7m未満 | 実数入力 | 46,954 | 54.54 | 41.55 | - | - | 30.56 | 9.66 | 4.89 | 4.74 | 4.21 | 14.90 | 14.90 | - | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 7m以上8m未満 | 実数入力 | 48,064 | 53.36 | 40.59 | - | - | 29.85 | 9.44 | 4.78 | 4.63 | 4.11 | 16.79 | 16.79 | - | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 8m以上9m未満 | 実数入力 | 49,185 | 52.22 | 39.66 | - | - | 29.18 | 9.23 | 4.67 | 4.53 | 4.02 | 18.60 | 18.60 | - | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 9m以上10m未満 | 実数入力 | 50,296 | 51.14 | 38.78 | - | - | 28.54 | 9.02 | 4.57 | 4.43 | 3.93 | 20.32 | 20.32 | - | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | 10m以上14m未満 | 8m以上9m未満 | 実数入力 | 66,256 | 55.21 | 42.09 | - | - | 30.98 | 9.79 | 4.96 | 4.81 | 4.27 | 13.81 | 13.81 | - | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 9m以上10m未満 | 実数入力 | 67,366 | 54.36 | 41.40 | - | - | 30.47 | 9.63 | 4.88 | 4.73 | 4.20 | 15.17 | 15.17 | - | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 10m以上12m未満 | 実数入力 | 69,047 | 53.12 | 40.39 | - | - | 29.73 | 9.40 | 4.76 | 4.61 | 4.10 | 17.15 | 17.15 | - | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 12m以上14m未満 | 実数入力 | 71,279 | 51.57 | 39.13 | - | - | 28.80 | 9.10 | 4.61 | 4.47 | 3.97 | 19.63 | 19.63 | - | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | 14m以上17m未満 | 12m以上14m未満 | 実数入力 | 80,777 | 53.04 | 40.33 | - | - | 29.64 | 9.35 | 4.75 | 4.61 | 4.09 | 17.32 | 17.32 | - | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 14m以上15m未満 | 実数入力 | 82,448 | 52.04 | 39.51 | - | - | 29.03 | 9.16 | 4.65 | 4.51 | 4.01 | 18.93 | 18.93 | - | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ 19.6kN・m×1台　最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |

No.107【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 現場制約の有無 | 打設長 | 杭長 | 改良材使用量（実数入力） | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 15m以上17m未満 | 実数入力 | 84,119 | 51.07 | 38.72 | - | - | 28.46 | 8.98 | 4.56 | 4.42 | 3.93 | 20.47 | 20.47 | - | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント 高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m |
| | 17m以上20m以下 | 15m以上17m未満 | 実数入力 | 97,249 | 52.78 | 40.12 | - | - | 29.52 | 9.33 | 4.73 | 4.58 | 4.07 | 17.70 | 17.70 | - | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント 高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m |
| | | 17m以上20m以下 | 実数入力 | 100,040 | 51.42 | 39.01 | - | - | 28.68 | 9.07 | 4.59 | 4.45 | 3.95 | 19.90 | 19.90 | - | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント 高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m |
| | 3mを超え6m未満 | 2m未満 | 実数入力 | 21,715 | 70.69 | 55.10 | - | - | 23.30 | 7.42 | 3.81 | 3.69 | 3.28 | 6.01 | 4.98 | 0.81 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント 高炉B | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m |
| | | 2m以上3m未満 | 実数入力 | 23,386 | 65.90 | 51.17 | - | - | 21.63 | 6.89 | 3.54 | 3.43 | 3.04 | 12.47 | 11.51 | 0.75 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント 高炉B | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m |
| | | 3m以上4m未満 | 実数入力 | 24,496 | 63.09 | 48.87 | - | - | 20.64 | 6.57 | 3.38 | 3.27 | 2.90 | 16.27 | 15.36 | 0.71 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント 高炉B | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m |
| | | 4m以上5m未満 | 実数入力 | 25,617 | 60.47 | 46.72 | - | - | 19.75 | 6.29 | 3.23 | 3.13 | 2.78 | 19.78 | 18.91 | 0.68 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント 高炉B | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m |
| | | 5m以上6m未満 | 実数入力 | 26,728 | 58.11 | 44.78 | - | - | 18.92 | 6.03 | 3.09 | 3.00 | 2.66 | 22.97 | 22.14 | 0.65 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント 高炉B | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m |
| | | 4m以上5m未満 | 実数入力 | 30,831 | 62.67 | 48.53 | - | - | 20.71 | 6.70 | 3.35 | 3.25 | 2.88 | 16.62 | 15.71 | 0.71 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント 高炉B | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m |
| | | 5m以上6m未満 | 実数入力 | 31,942 | 60.62 | 46.85 | - | - | 19.99 | 6.46 | 3.24 | 3.14 | 2.78 | 19.39 | 18.52 | 0.68 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント 高炉B | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m |
| | | 6m以上7m未満 | 実数入力 | 33,063 | 58.68 | 45.25 | - | - | 19.32 | 6.24 | 3.13 | 3.03 | 2.69 | 22.00 | 21.16 | 0.66 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント 高炉B | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m |
| | | 7m以上8m未満 | 実数入力 | 34,173 | 56.89 | 43.79 | - | - | 18.68 | 6.04 | 3.02 | 2.93 | 2.60 | 24.43 | 23.61 | 0.64 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント 高炉B | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m |
| | | 8m以上9m未満 | 実数入力 | 35,294 | 55.18 | 42.38 | - | - | 18.10 | 5.85 | 2.93 | 2.84 | 2.52 | 26.72 | 25.93 | 0.62 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント 高炉B | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m |
| | | 9m以上10m未満 | 実数入力 | 36,404 | 53.62 | 41.10 | - | - | 17.54 | 5.67 | 2.84 | 2.75 | 2.44 | 28.84 | 28.08 | 0.60 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント 高炉B | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m |
| | | 8m以上9m未満 | 実数入力 | 45,547 | 59.59 | 46.00 | - | - | 19.47 | 6.22 | 3.18 | 3.08 | 2.73 | 20.94 | 20.09 | 0.67 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント 高炉B | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m |
| | | 9m以上10m未満 | 実数入力 | 46,658 | 58.23 | 44.88 | - | - | 19.02 | 6.08 | 3.10 | 3.01 | 2.67 | 22.75 | 21.91 | 0.66 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント 高炉B | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m |
| 無し | | 10m以上12m未満 | 実数入力 | 48,339 | 56.36 | 43.35 | - | - | 18.34 | 5.86 | 2.99 | 2.90 | 2.58 | 25.30 | 24.50 | 0.63 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント 高炉B | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m |

No.107【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 現場制約の有無 | 打設長 | 杭長 | 改良材使用量（実数入力） | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 12m以上14m未満 | 実数入力 | 50,570 | 54.01 | 41.42 | - | - | 17.54 | 5.61 | 2.86 | 2.77 | 2.46 | 28.45 | 27.68 | 0.60 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 14m以上15m未満 | 実数入力 | 52,241 | 52.40 | 40.10 | - | - | 16.97 | 5.43 | 2.77 | 2.68 | 2.38 | 30.63 | 29.88 | 0.59 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | 15m以上20m以下 | 12m以上14m未満 | 実数入力 | 62,086 | 57.70 | 44.45 | - | - | 18.93 | 6.10 | 3.07 | 2.98 | 2.64 | 23.37 | 22.54 | 0.65 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 14m以上15m未満 | 実数入力 | 63,757 | 56.29 | 43.29 | - | - | 18.43 | 5.94 | 2.99 | 2.90 | 2.57 | 25.28 | 24.48 | 0.63 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 15m以上17m未満 | 実数入力 | 65,428 | 54.93 | 42.18 | - | - | 17.96 | 5.79 | 2.91 | 2.82 | 2.51 | 27.11 | 26.32 | 0.62 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 17m以上20m以下 | 実数入力 | 68,219 | 52.84 | 40.47 | - | - | 17.22 | 5.55 | 2.79 | 2.71 | 2.40 | 29.94 | 29.19 | 0.59 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 55kW×2台　最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | 20mを超え27m未満 | 17m以上20m以下 | 実数入力 | 84,699 | 59.35 | 46.80 | - | - | 16.29 | 5.36 | 2.71 | 2.63 | 2.33 | 24.36 | 23.51 | 0.68 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 90kW×2台　最大改良深度33m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 20mを超え23m未満 | 実数入力 | 88,041 | 57.25 | 45.05 | - | - | 15.66 | 5.15 | 2.61 | 2.53 | 2.24 | 27.09 | 26.28 | 0.65 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 90kW×2台　最大改良深度33m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 23m以上27m未満 | 実数入力 | 91,953 | 54.96 | 43.13 | - | - | 15.00 | 4.93 | 2.50 | 2.42 | 2.15 | 30.04 | 29.27 | 0.62 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 90kW×2台　最大改良深度33m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | 27m以上33m以下 | 23m以上27m未満 | 実数入力 | 107,970 | 58.29 | 45.92 | - | - | 15.97 | 5.25 | 2.66 | 2.58 | 2.29 | 25.74 | 24.92 | 0.66 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 90kW×2台　最大改良深度33m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 27m以上32m未満 | 実数入力 | 112,980 | 55.84 | 43.86 | - | - | 15.26 | 5.02 | 2.54 | 2.46 | 2.19 | 28.90 | 28.10 | 0.64 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 90kW×2台　最大改良深度33m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 32m以上33m以下 | 実数入力 | 116,330 | 54.35 | 42.62 | - | - | 14.81 | 4.87 | 2.47 | 2.39 | 2.12 | 30.84 | 30.07 | 0.62 | - | - | - | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ 90kW×2台　最大改良深度33m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |

No.108【　粉体噴射撹拌（移設）　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工方法 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 単軸施工 | 60,480 | 41.66 | 41.66 | － | － | 58.34 | 30.04 | 15.21 | 13.09 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 二軸施工 | 78,040 | 37.67 | 37.67 | － | － | 62.33 | 34.92 | 14.73 | 12.68 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

No.109【　粉体噴射撹拌（軸間変更）　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 215,540 | 29.63 | 25.33 | － | － | 70.37 | 33.73 | 14.69 | 11.73 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.110【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工の有無 | 方式 | 呼び径 | 土質区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り（ｽｷｯﾄﾞ型） | 単管方式 | 90mm | 粘性土及び砂質土 | 5,546.7 | 34.36 | 28.88 | － | － | 38.48 | 15.06 | 8.70 | 8.59 | － | 27.16 | 12.56 | 7.52 | 3.47 | 2.41 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | シャンクロッド φ９０mm用 | 打込アダプタ φ９０mm用 | － | － |
| | | | レキ質土 | 8,748.7 | 32.16 | 27.03 | － | － | 36.00 | 14.08 | 8.14 | 8.04 | － | 31.84 | 12.25 | 11.33 | 3.67 | 3.06 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | シャンクロッド φ９０mm用 | 打込アダプタ φ９０mm用 | － | － |
| | | | 玉石混じり土 | 13,177 | 31.69 | 26.63 | － | － | 35.47 | 13.88 | 8.02 | 7.92 | － | 32.84 | 13.46 | 11.38 | 2.92 | 2.54 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | シャンクロッド φ９０mm用 | 打込アダプタ φ９０mm用 | － | － |
| | | 115mm | 粘性土及び砂質土 | 7,482.9 | 36.39 | 30.58 | － | － | 40.74 | 15.93 | 9.22 | 9.10 | － | 22.87 | 11.63 | 5.73 | 2.57 | 1.96 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | シャンクロッド φ１１５mm用 | 打込アダプタ φ１１５mm用 | － | － |
| | | | レキ質土 | 10,622 | 33.33 | 28.01 | － | － | 37.31 | 14.59 | 8.44 | 8.33 | － | 29.36 | 12.61 | 9.58 | 3.02 | 2.77 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | シャンクロッド φ１１５mm用 | 打込アダプタ φ１１５mm用 | － | － |
| | | | 玉石混じり土 | 15,590 | 32.60 | 27.40 | － | － | 36.50 | 14.27 | 8.26 | 8.15 | － | 30.90 | 12.03 | 11.68 | 2.47 | 2.36 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | シャンクロッド φ１１５mm用 | 打込アダプタ φ１１５mm用 | － | － |
| | | 135mm | 粘性土及び砂質土 | 9,413.7 | 37.61 | 31.61 | － | － | 42.09 | 16.46 | 9.52 | 9.40 | － | 20.30 | 10.17 | 5.57 | 2.04 | 1.70 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | シャンクロッド φ１３５mm用 | 打込アダプタ φ１３５mm用 | － | － |
| | | | レキ質土 | 12,364 | 33.77 | 28.38 | － | － | 37.79 | 14.78 | 8.55 | 8.44 | － | 28.44 | 11.92 | 10.08 | 2.60 | 2.60 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | 打込アダプタ φ１３５mm用 | シャンクロッド φ１３５mm用 | － | － |
| | | | 玉石混じり土 | 17,968 | 32.84 | 27.60 | － | － | 36.76 | 14.37 | 8.32 | 8.21 | － | 30.40 | 12.41 | 11.48 | 2.23 | 2.14 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | 打込アダプタ φ１３５mm用 | シャンクロッド φ１３５mm用 | － | － |
| | | 90mm | 粘性土及び砂質土 | 6,540.1 | 30.53 | 25.66 | － | － | 34.13 | 13.32 | 7.73 | 7.63 | － | 35.34 | 10.72 | 5.58 | 5.21 | 4.14 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | インナービット φ９０mm用 | － | － |
| | | | レキ質土 | 10,740 | 27.89 | 23.44 | － | － | 31.16 | 12.16 | 7.06 | 6.97 | － | 40.95 | 10.05 | 9.72 | 7.76 | 4.48 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | インナービット φ９０mm用 | － | － |
| | | | 玉石混じり土 | 16,421 | 25.97 | 21.83 | － | － | 29.03 | 11.33 | 6.58 | 6.49 | － | 45.00 | 12.17 | 11.54 | 9.13 | 3.29 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | インナービット φ９０mm用 | － | － |
| | | | 軟岩 | 13,240 | 26.74 | 22.47 | － | － | 29.88 | 11.66 | 6.77 | 6.68 | － | 43.38 | 11.49 | 9.73 | 9.71 | 3.63 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | インナービット φ９０mm用 | － | － |
| | | | 硬岩 | 17,439 | 26.02 | 21.87 | － | － | 29.08 | 11.35 | 6.59 | 6.50 | － | 44.90 | 14.13 | 9.78 | 8.60 | 3.45 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | インナービット φ９０mm用 | － | － |
| | | 135mm | 粘性土及び砂質土 | 9,621.3 | 33.96 | 28.54 | － | － | 38.04 | 14.89 | 8.60 | 8.49 | － | 28.00 | 9.05 | 3.89 | 3.88 | 3.76 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | － | － |
| | | | レキ質土 | 13,318 | 29.31 | 24.63 | － | － | 32.75 | 12.78 | 7.42 | 7.32 | － | 37.94 | 10.13 | 8.04 | 6.65 | 4.98 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | － | － |

No.110【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工の有無 | 方式 | 呼び径 | 土質区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 二重管方式 | 115mm | 玉石混じり土 | 20,050 | 27.62 | 23.21 | - | - | 30.86 | 12.04 | 6.99 | 6.90 | - | 41.52 | 10.22 | 10.05 | 9.35 | 3.72 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | リングビット φ１１５mm用 | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| | | | 軟岩 | 16,133 | 28.13 | 23.64 | - | - | 31.44 | 12.27 | 7.12 | 7.03 | - | 40.43 | 10.03 | 9.63 | 8.49 | 4.11 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| | | | 硬岩 | 20,909 | 27.34 | 22.98 | - | - | 30.56 | 11.93 | 6.92 | 6.83 | - | 42.10 | 12.12 | 8.97 | 8.67 | 3.96 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | リングビット φ１１５mm用 | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| | | 135mm | 粘性土及び砂質土 | 11,835 | 35.28 | 29.65 | - | - | 39.51 | 15.47 | 8.93 | 8.82 | - | 25.21 | 8.09 | 3.96 | 3.88 | 3.06 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１３５mm用 | インナービット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | - | - |
| | | | レキ質土 | 16,210 | 30.79 | 25.88 | - | - | 34.42 | 13.43 | 7.80 | 7.70 | - | 34.79 | 9.17 | 8.09 | 5.46 | 5.15 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| | | | 玉石混じり土 | 23,255 | 28.50 | 23.95 | - | - | 31.84 | 12.43 | 7.21 | 7.12 | - | 39.66 | 10.78 | 8.87 | 8.66 | 4.04 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| | | | 軟岩 | 19,743 | 29.88 | 25.11 | - | - | 33.40 | 13.03 | 7.57 | 7.47 | - | 36.72 | 9.70 | 8.95 | 6.94 | 4.23 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| | | | 硬岩 | 25,206 | 28.81 | 24.21 | - | - | 32.19 | 12.56 | 7.29 | 7.20 | - | 39.00 | 12.30 | 8.18 | 7.19 | 4.14 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| | | 146mm | 粘性土及び砂質土 | 14,080 | 34.17 | 28.72 | - | - | 38.26 | 14.97 | 8.65 | 8.54 | - | 27.57 | 9.87 | 4.04 | 4.00 | 2.89 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１４６mm用 | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | - | - |
| | | | レキ質土 | 19,311 | 29.61 | 24.89 | - | - | 33.09 | 12.91 | 7.50 | 7.40 | - | 37.30 | 11.14 | 8.43 | 5.18 | 5.16 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１４６mm用 | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | - | - |
| | | | 玉石混じり土 | 27,218 | 27.01 | 22.70 | - | - | 30.19 | 11.78 | 6.84 | 6.75 | - | 42.80 | 11.43 | 11.00 | 8.32 | 4.13 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | リングビット φ１４６mm用 | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | - | - |
| | | | 軟岩 | 23,446 | 28.65 | 24.08 | - | - | 32.01 | 12.49 | 7.25 | 7.16 | - | 39.34 | 11.03 | 10.06 | 6.56 | 4.27 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１４６mm用 | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | - | - |
| | | | 硬岩 | 32,246 | 29.00 | 24.37 | - | - | 32.40 | 12.64 | 7.34 | 7.25 | - | 38.60 | 11.92 | 9.29 | 6.32 | 3.88 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］ 55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | リングビット φ１４６mm用 | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | - | - |
| | | 90mm | 粘性土及び砂質土 | 5,300.0 | 35.36 | 32.16 | - | - | 33.61 | 14.19 | 8.24 | 8.13 | - | 31.03 | 13.14 | 7.87 | 3.63 | 2.52 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | シャンクロッド φ９０mm用 | 打込アダプタ φ９０mm用 | - | - |
| | | | レキ質土 | 8,375.1 | 32.91 | 29.92 | - | - | 31.34 | 13.23 | 7.68 | 7.58 | - | 35.75 | 12.86 | 11.84 | 3.83 | 3.19 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | シャンクロッド φ９０mm用 | 打込アダプタ φ９０mm用 | - | - |
| | | | 玉石混じり土 | 12,514 | 32.25 | 29.32 | - | - | 30.72 | 12.97 | 7.53 | 7.43 | - | 37.03 | 14.23 | 11.99 | 3.08 | 2.67 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | シャンクロッド φ９０mm用 | 打込アダプタ φ９０mm用 | - | - |

No.110【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工の有無 | 方式 | 呼び径 | 土質区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し(ｸﾛｰﾗ型) | 単管方式 | 115mm | 粘性土及び砂質土 | 7,102.0 | 37.48 | 34.08 | － | － | 35.65 | 15.05 | 8.74 | 8.62 | － | 26.87 | 12.26 | 6.03 | 2.71 | 2.07 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | シャンクロッド φ１１５mm用 | 打込アダプタ φ１１５mm用 | － | － |
| | | | ﾚｷ質土 | 10,107 | 34.13 | 31.04 | － | － | 32.48 | 13.71 | 7.96 | 7.86 | － | 33.39 | 13.25 | 10.07 | 3.18 | 2.91 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | シャンクロッド φ１１５mm用 | 打込アダプタ φ１１５mm用 | － | － |
| | | | 玉石混じり土 | 14,799 | 33.25 | 30.23 | － | － | 31.68 | 13.37 | 7.77 | 7.66 | － | 35.07 | 12.73 | 12.31 | 2.60 | 2.48 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | シャンクロッド φ１１５mm用 | 打込アダプタ φ１１５mm用 | － | － |
| | | 135mm | 粘性土及び砂質土 | 8,898.5 | 38.78 | 35.26 | － | － | 36.88 | 15.57 | 9.04 | 8.92 | － | 24.34 | 10.76 | 5.89 | 2.16 | 1.80 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | シャンクロッド φ１３５mm用 | 打込アダプタ φ１３５mm用 | － | － |
| | | | ﾚｷ質土 | 11,700 | 34.56 | 31.43 | － | － | 32.85 | 13.87 | 8.05 | 7.95 | － | 32.59 | 12.59 | 10.65 | 2.74 | 2.74 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | 打込アダプタ φ１３５mm用 | シャンクロッド φ１３５mm用 | － | － |
| | | | 玉石混じり土 | 17,242 | 33.68 | 30.62 | － | － | 32.09 | 13.55 | 7.87 | 7.76 | － | 34.23 | 12.98 | 11.96 | 2.33 | 2.23 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | 打込アダプタ φ１３５mm用 | シャンクロッド φ１３５mm用 | － | － |
| | 二重管方 | 90mm | 粘性土及び砂質土 | 6,300.7 | 31.24 | 28.40 | － | － | 29.77 | 12.57 | 7.30 | 7.20 | － | 38.99 | 11.13 | 5.79 | 5.41 | 4.29 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | インナービット φ９０mm用 | － | － |
| | | | ﾚｷ質土 | 10,381 | 28.44 | 25.86 | － | － | 27.10 | 11.44 | 6.64 | 6.56 | － | 44.46 | 10.39 | 10.05 | 8.03 | 4.63 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | インナービット φ９０mm用 | － | － |
| | | | 玉石混じり土 | 15,764 | 26.22 | 23.84 | － | － | 24.98 | 10.55 | 6.12 | 6.04 | － | 48.80 | 12.64 | 12.02 | 9.52 | 3.43 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | インナービット φ９０mm用 | － | － |
| | | | 軟岩 | 12,725 | 27.07 | 24.61 | － | － | 25.79 | 10.89 | 6.32 | 6.24 | － | 47.14 | 11.97 | 10.12 | 10.10 | 3.78 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | インナービット φ９０mm用 | － | － |
| | | | 硬岩 | 16,804 | 26.35 | 23.96 | － | － | 25.10 | 10.60 | 6.15 | 6.07 | － | 48.55 | 14.68 | 10.14 | 8.93 | 3.58 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | インナービット φ９０mm用 | － | － |
| | | 115mm | 粘性土及び砂質土 | 9,084.4 | 34.73 | 31.58 | － | － | 33.03 | 13.94 | 8.10 | 7.99 | － | 32.24 | 9.58 | 4.13 | 4.11 | 3.99 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | － | － |
| | | | ﾚｷ質土 | 12,832 | 29.92 | 27.20 | － | － | 28.50 | 12.03 | 6.99 | 6.89 | － | 41.58 | 10.51 | 8.35 | 6.90 | 5.17 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | － | － |
| | | | 玉石混じり土 | 19,295 | 28.06 | 25.51 | － | － | 26.73 | 11.28 | 6.55 | 6.47 | － | 45.21 | 10.60 | 10.44 | 9.72 | 3.87 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | リングビット φ１１５mm用 | インナービット φ１１５mm用 | － | － |
| | | | 軟岩 | 15,498 | 28.57 | 25.98 | － | － | 27.22 | 11.49 | 6.67 | 6.59 | － | 44.21 | 10.45 | 10.02 | 8.84 | 4.28 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | － | － |
| | | | 硬岩 | 20,169 | 27.81 | 25.29 | － | － | 26.51 | 11.19 | 6.50 | 6.41 | － | 45.68 | 12.54 | 9.30 | 8.99 | 4.11 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | リングビット φ１１５mm用 | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | － | － |

No.110【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工の有無 | 方式 | 呼び径 | 土質区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 式 | 135mm | 粘性土及び砂質土 | 11,171 | 36.18 | 32.90 | － | － | 34.43 | 14.53 | 8.44 | 8.33 | － | 29.39 | 8.57 | 4.20 | 4.11 | 3.24 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１３５mm用 | インナービット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | － | － |
| | | | レキ質土 | 15,611 | 31.52 | 28.66 | － | － | 30.04 | 12.68 | 7.36 | 7.27 | － | 38.44 | 9.51 | 8.40 | 5.67 | 5.35 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | － | － |
| | | | 玉石混じり土 | 22,389 | 29.01 | 26.38 | － | － | 27.65 | 11.67 | 6.78 | 6.69 | － | 43.34 | 11.19 | 9.21 | 9.00 | 4.19 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | － | － |
| | | | 軟岩 | 19,018 | 30.53 | 27.76 | － | － | 29.09 | 12.28 | 7.13 | 7.04 | － | 40.38 | 10.06 | 9.30 | 7.20 | 4.39 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | － | － |
| | | | 硬岩 | 24,190 | 29.29 | 26.63 | － | － | 27.90 | 11.78 | 6.84 | 6.75 | － | 42.81 | 12.82 | 8.53 | 7.49 | 4.31 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | － | － |
| | | 146mm | 粘性土及び砂質土 | 13,467 | 35.15 | 31.96 | － | － | 33.43 | 14.11 | 8.19 | 8.09 | － | 31.42 | 10.32 | 4.23 | 4.18 | 3.02 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１４６mm用 | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | － | － |
| | | | レキ質土 | 18,571 | 30.21 | 27.47 | － | － | 28.77 | 12.15 | 7.05 | 6.96 | － | 41.02 | 11.60 | 8.76 | 5.39 | 5.36 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１４６mm用 | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | － | － |
| | | | 玉石混じり土 | 26,210 | 27.41 | 24.92 | － | － | 26.11 | 11.02 | 6.40 | 6.32 | － | 46.48 | 11.87 | 11.43 | 8.64 | 4.29 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | リングビット φ１４６mm用 | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | － | － |
| | | | 軟岩 | 22,587 | 29.19 | 26.54 | － | － | 27.82 | 11.74 | 6.82 | 6.73 | － | 42.99 | 11.44 | 10.45 | 6.81 | 4.43 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビット φ１４６mm用 | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | － | － |
| | | | 硬岩 | 30,998 | 29.53 | 26.85 | － | － | 28.14 | 11.88 | 6.90 | 6.81 | － | 42.33 | 12.40 | 9.66 | 6.57 | 4.03 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級 | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | リングビット φ１４６mm用 | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | － | － |

No.111【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防食方式 | ｱﾝｶｰ鋼材種類 | 削孔長 | 設計荷重(f) | 頭部処理の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | PC鋼線より線 | 10m以内 | f＜400kN | 有り | 31,305 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 43.03 | 24.97 | 24.65 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 28,311 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 43.38 | 25.18 | 24.85 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 400≦f＜1300kN | 有り | 34,180 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.88 | 24.89 | 24.57 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 31,186 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 43.19 | 25.07 | 24.74 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1300≦f＜2000kN | 有り | 43,802 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.51 | 24.67 | 24.35 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 40,808 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.72 | 24.79 | 24.47 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 10mを超える | f＜400kN | 有り | 32,447 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 43.09 | 25.02 | 24.69 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 29,453 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 43.44 | 25.22 | 24.89 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 400≦f＜1300kN | 有り | 35,322 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.96 | 24.93 | 24.61 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 32,328 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 43.26 | 25.11 | 24.78 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1300≦f＜2000kN | 有り | 44,944 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.57 | 24.71 | 24.39 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 41,950 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.78 | 24.83 | 24.51 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | PC鋼線より線（工場組立） | - | f＜400kN | 有り | 14,535 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.88 | 23.73 | 23.42 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 11,541 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.19 | 23.91 | 23.60 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 400≦f＜1300kN | 有り | 16,531 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.73 | 23.65 | 23.34 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 13,537 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.97 | 23.78 | 23.47 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1300≦f＜2000kN | 有り | 23,517 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.43 | 23.47 | 23.16 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.111【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防食方式 | ｱﾝｶｰ鋼材種類 | 削孔長 | 設計荷重(f) | 頭部処理の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 二重防食 | | | | 無し | 20,523 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 40.54 | 23.53 | 23.22 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 複合PC鋼線より線束 | 10m以内 | f＜400kN | 有り | 19,005 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.69 | 24.20 | 23.88 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | 無し | 16,011 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.06 | 24.42 | 24.10 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | 400≦f＜1300kN | 有り | 21,879 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.64 | 24.17 | 23.86 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | 無し | 18,885 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.96 | 24.35 | 24.03 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | 1300≦f＜2000kN | 有り | 29,744 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.29 | 23.97 | 23.65 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | 無し | 26,750 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.46 | 24.07 | 23.76 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | 10m を超える | f＜400kN | 有り | 20,147 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.89 | 24.31 | 23.99 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | 無し | 17,153 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.27 | 24.53 | 24.21 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | 400≦f＜1300kN | 有り | 23,022 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.81 | 24.27 | 23.96 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | 無し | 20,028 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.12 | 24.46 | 24.14 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | 1300≦f＜2000kN | 有り | 30,886 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.43 | 24.05 | 23.73 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | 無し | 27,892 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.61 | 24.16 | 23.84 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | PC鋼棒 | 10m以内 | f＜400kN | 有り | 24,276 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.42 | 24.63 | 24.31 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | 無し | 21,282 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.81 | 24.85 | 24.53 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | 400≦f＜1300kN | 有り | 26,272 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.21 | 24.51 | 24.19 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | 無し | 23,278 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.54 | 24.70 | 24.37 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |

No.111【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防食方式 | ｱﾝｶｰ鋼材種類 | 削孔長 | 設計荷重(f) | 頭部処理の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 10m を超える | f＜400kN | 有り | 25,419 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.54 | 24.70 | 24.38 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | 無し | 22,425 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.93 | 24.92 | 24.59 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | 400≦f＜1300kN | 有り | 27,415 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.33 | 24.58 | 24.26 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | 無し | 24,421 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.66 | 24.77 | 24.44 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | 10m以内 | f＜400kN | 有り | 21,641 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.10 | 24.44 | 24.12 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | 無し | 18,647 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.50 | 24.66 | 24.34 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | 400≦f＜1300kN | 有り | 28,908 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.48 | 24.66 | 24.34 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | 無し | 25,914 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.80 | 24.85 | 24.52 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | 1300≦f＜2000kN | 有り | 43,802 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.51 | 24.67 | 24.35 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | 無し | 40,808 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.72 | 24.79 | 24.47 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | PC鋼線より線 | 10m を超える | f＜400kN | 有り | 22,783 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.25 | 24.53 | 24.21 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | 無し | 19,789 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.64 | 24.75 | 24.43 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | 400≦f＜1300kN | 有り | 30,050 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.58 | 24.72 | 24.39 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | 無し | 27,056 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.90 | 24.90 | 24.58 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | 1300≦f＜2000kN | 有り | 44,944 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.57 | 24.71 | 24.39 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | 無し | 41,950 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.78 | 24.83 | 24.51 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | f＜400kN | 有り | 13,682 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 40.54 | 23.53 | 23.22 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | |

No.111【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防食方式 | ｱﾝｶｰ鋼材種類 | 削孔長 | 設計荷重(f) | 頭部処理の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無防食 | PC鋼線より線(工場組立) | - | f＜400kN | 無し | 10,688 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.76 | 23.67 | 23.36 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 400≦f＜1300kN | 有り | 15,678 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.43 | 23.47 | 23.16 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 12,684 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.60 | 23.57 | 23.26 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1300≦f＜2000kN | 有り | 22,664 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.20 | 23.34 | 23.03 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 19,670 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.28 | 23.38 | 23.08 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | PC鋼棒 | 10m以内 | f＜400kN | 有り | 19,883 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.84 | 24.29 | 23.97 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 16,889 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.21 | 24.51 | 24.19 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 400≦f＜1300kN | 有り | 22,758 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.78 | 24.25 | 23.93 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 19,764 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.10 | 24.43 | 24.11 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 10mを超える | f＜400kN | 有り | 21,026 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.02 | 24.39 | 24.07 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 18,032 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.41 | 24.61 | 24.29 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 400≦f＜1300kN | 有り | 23,900 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.94 | 24.34 | 24.02 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 20,906 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.25 | 24.53 | 24.21 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.112【　グラウト注入（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 48,520 | 0.00 | － | － | － | 55.90 | 20.95 | 12.15 | 11.99 | － | 44.10 | 44.10 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 普通ポルトランドセメント　２５ｋｇ袋入 | － | － | － | － | － |

No.113【　ボーリングマシン移設（アンカー）　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 43,895 | 32.99 | 32.99 | － | － | 67.01 | 31.12 | 18.06 | 17.83 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

No.114【　足場（アンカー）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 3,576.2 | 7.51 | 7.51 | － | － | 92.49 | 63.49 | 7.71 | 7.19 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | とび工 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.115【　アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.116【　石積取壊し（人力）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 練積 控え35cm以上45cm未満 | 13,620 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空積 控え45cm未満 | 4,540.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空積 控え45cm以上60cm未満 | 5,221.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空積 控え60cm以上90cm未満 | 6,810.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.117【　コンクリートはつり　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均はつり厚 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 3cm以下 | 4,160.9 | 1.84 | 1.79 | － | － | 94.96 | 38.77 | 31.88 | 21.55 | － | 3.20 | 3.11 | － | － | － | － | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］5.0m3/min | * | － | | － | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 3cmを超え6cm以下 | 7,021.0 | 1.77 | 1.72 | － | － | 95.17 | 42.06 | 31.02 | 19.32 | － | 3.06 | 2.98 | － | － | － | － | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］5.0m3/min | * | － | | － | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.118【　積込（コンクリート殻）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,005.7 | 9.59 | 9.59 | － | － | 87.19 | 78.77 | 8.42 | － | － | 3.22 | 3.22 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.119【　コンクリート削孔（電動ハンマドリル３８ｍｍ）　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 547.99 | 2.27 | 1.83 | － | － | 95.19 | 49.73 | 14.45 | 12.59 | － | 2.54 | 2.05 | － | － | － | － | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　2kVA | * | － | | － | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |

No.120【　コンクリート削孔（さく岩機）　】

＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 削孔深さ | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 100mm以上<br>200mm未満 | 535.76 | 5.27 | 3.49 | 1.58 | - | 90.42 | 63.59 | 14.78 | 8.58 | - | 4.31 | 4.15 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］<br>3.5～3.7m3/min | * | さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］　質量15kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 200mm以上<br>400mm未満 | 1,076.3 | 5.50 | 3.64 | 1.65 | - | 89.99 | 65.41 | 14.71 | 6.41 | - | 4.51 | 4.34 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］<br>3.5～3.7m3/min | * | さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］　質量15kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 400mm以上<br>600mm以下 | 1,786.8 | 5.36 | 3.55 | 1.61 | - | 90.25 | 64.85 | 15.51 | 6.43 | - | 4.39 | 4.23 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］<br>3.5～3.7m3/min | * | さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］　質量15kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.121【　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 削孔径 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 60mmを超え64mm未満 | 4,662.3 | 3.90 | 2.18 | 1.40 | - | 73.61 | 47.76 | 11.89 | 7.89 | - | 22.49 | 19.80 | 2.47 | - | - | - | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | ダイヤモンドビット　φ６４．７mm | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| 64mm以上77mm未満 | 4,821.9 | 3.78 | 2.11 | 1.36 | - | 71.16 | 46.17 | 11.49 | 7.63 | - | 25.06 | 22.46 | 2.39 | - | - | - | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | ダイヤモンドビット　φ７７．４mm | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| 77mm以上90mm未満 | 4,941.6 | 3.68 | 2.06 | 1.32 | - | 69.45 | 45.07 | 11.21 | 7.44 | - | 26.87 | 24.33 | 2.33 | - | - | - | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | ダイヤモンドビット　φ９０．８mm | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| 90mm以上110mm未満 | 5,101.2 | 3.56 | 1.99 | 1.28 | - | 67.28 | 43.66 | 10.86 | 7.21 | - | 29.16 | 26.70 | 2.26 | - | - | - | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | ダイヤモンドビット　φ１１０mm | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| 110mm以上128mm未満 | 5,505.9 | 3.31 | 1.85 | 1.19 | - | 62.33 | 40.45 | 10.06 | 6.68 | - | 34.36 | 32.09 | 2.09 | - | - | - | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | ダイヤモンドビット　φ１２８．５mm | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| 128mm以上160mm未満 | 5,785.2 | 3.15 | 1.76 | 1.13 | - | 59.32 | 38.49 | 9.58 | 6.36 | - | 37.53 | 35.37 | 1.99 | - | - | - | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | ダイヤモンドビット　φ１６０mm | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| 160mm以上180mm未満 | 6,150.0 | 2.95 | 1.65 | 1.06 | - | 55.82 | 36.23 | 9.01 | 5.98 | - | 41.23 | 39.20 | 1.87 | - | - | - | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | ダイヤモンドビット　φ１８０mm | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| 180mm以上200mm以下 | 6,628.8 | 2.73 | 1.53 | 0.98 | - | 51.79 | 33.61 | 8.36 | 5.55 | - | 45.48 | 43.59 | 1.74 | - | - | - | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA | * - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | ダイヤモンドビット　φ２０４mm | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |

No.122【　吸出し防止材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置条件 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 全面 | 696.60 | 0.00 | － | － | － | 17.05 | 17.05 | － | － | － | 82.95 | 82.95 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | 吸出し防止材<br>合繊不織布　ｔ<br>＝１０ｍｍ<br>９．８ｋＮ／ｍ | － | － | － | － | － |
| 点在 | 658.80 | 0.00 | － | － | － | 18.03 | 18.03 | － | － | － | 81.97 | 81.97 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | 吸出し防止材<br>合繊不織布　ｔ<br>＝１０ｍｍ<br>９．８ｋＮ／ｍ | － | － | － | － | － |

No.123【　目地板　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地板の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 瀝青繊維質目地板t=10 | 1,876.4 | 0.00 | － | － | － | 36.72 | 30.60 | 6.12 | － | － | 63.28 | 63.28 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 瀝青繊維質目地板　厚さ１０ｍｍ | － | － | － | － | － |

No.124【　止水板　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 止水板の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| CF 200*5 | 2,188.4 | 0.00 | － | － | － | 54.38 | 40.72 | 13.66 | － | － | 45.62 | 45.62 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 塩ビ止水板　ＣＦ幅２００×厚さ５ｍｍ | － | － | － | － | － |

No.125【　高欄撤去　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,245.3 | 6.16 | 6.16 | － | － | 92.48 | 34.61 | 27.83 | 14.09 | 13.66 | 1.36 | 1.36 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | － | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.126【　アスファルト舗装版破砕・積込み　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 3,707.6 | 36.46 | 26.39 | 10.07 | － | 56.78 | 19.45 | 18.82 | 16.71 | － | 6.76 | 6.76 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量600～800kg級 | － | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.127【　床版１次破砕・撤去　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 14,309 | 31.49 | 16.31 | 11.21 | 3.97 | 65.37 | 21.94 | 15.37 | 8.93 | 8.82 | 3.14 | 3.14 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量600～800kg級 | 溶接工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | |

No.128【　床版１次及び２次破砕・撤去　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 15,712 | 32.97 | 17.10 | 11.60 | 4.27 | 63.74 | 19.98 | 13.98 | 9.36 | 9.24 | 3.29 | 3.29 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量600～800kg級 | | 溶接工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － | |

No.129【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 9,241.0 | 34.98 | 17.49 | 17.49 | - | 65.02 | 23.50 | 18.89 | 9.58 | 8.24 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 9,826.2 | 38.86 | 22.41 | 16.45 | - | 61.14 | 22.10 | 17.76 | 9.01 | 7.75 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 10,350 | 41.95 | 26.33 | 15.62 | - | 58.05 | 20.99 | 16.86 | 8.55 | 7.36 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 10,473 | 42.63 | 27.20 | 15.43 | - | 57.37 | 20.75 | 16.66 | 8.45 | 7.27 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 13,745 | 56.33 | 44.57 | 11.76 | - | 43.67 | 15.77 | 12.69 | 6.44 | 5.54 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 14,554 | 58.75 | 47.64 | 11.11 | - | 41.25 | 14.90 | 11.99 | 6.08 | 5.23 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 17,018 | 64.73 | 55.23 | 9.50 | - | 35.27 | 12.74 | 10.25 | 5.20 | 4.47 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 20,945 | 71.35 | 63.63 | 7.72 | - | 28.65 | 10.35 | 8.33 | 4.22 | 3.63 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 | 31,032 | 80.67 | 75.46 | 5.21 | - | 19.33 | 6.98 | 5.62 | 2.85 | 2.45 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | 無し | - | 7,624.0 | 21.20 | 21.20 | - | - | 78.80 | 28.48 | 22.89 | 11.61 | 9.99 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 9,826.2 | 38.86 | 22.41 | 16.45 | - | 61.14 | 22.10 | 17.76 | 9.01 | 7.75 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 10,411 | 42.30 | 21.15 | 21.15 | - | 57.70 | 20.85 | 16.76 | 8.50 | 7.32 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 10,935 | 45.05 | 24.92 | 20.13 | - | 54.95 | 19.87 | 15.96 | 8.09 | 6.97 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 11,058 | 45.67 | 25.76 | 19.91 | - | 54.33 | 19.64 | 15.78 | 8.00 | 6.89 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 14,331 | 58.11 | 42.75 | 15.36 | - | 41.89 | 15.13 | 12.18 | 6.17 | 5.31 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 15,139 | 60.35 | 45.81 | 14.54 | - | 39.65 | 14.32 | 11.53 | 5.84 | 5.03 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |

No.129【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 17,603 | 65.90 | 53.39 | 12.51 | - | 34.10 | 12.31 | 9.91 | 5.03 | 4.33 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 21,530 | 72.12 | 61.90 | 10.22 | - | 27.88 | 10.07 | 8.10 | 4.11 | 3.54 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 | 31,617 | 81.02 | 74.06 | 6.96 | - | 18.98 | 6.85 | 5.52 | 2.80 | 2.41 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | 無し | - | 8,209.2 | 26.82 | 26.82 | - | - | 73.18 | 26.44 | 21.26 | 10.78 | 9.28 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 10,350 | 41.95 | 26.33 | 15.62 | - | 58.05 | 20.99 | 16.86 | 8.55 | 7.36 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 10,935 | 45.05 | 24.92 | 20.13 | - | 54.95 | 19.87 | 15.96 | 8.09 | 6.97 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 11,459 | 47.56 | 23.78 | 23.78 | - | 52.44 | 18.96 | 15.23 | 7.72 | 6.65 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 11,582 | 48.12 | 24.59 | 23.53 | - | 51.88 | 18.75 | 15.07 | 7.64 | 6.58 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 14,854 | 59.58 | 41.23 | 18.35 | - | 40.42 | 14.59 | 11.75 | 5.96 | 5.13 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 15,663 | 61.67 | 44.27 | 17.40 | - | 38.33 | 13.84 | 11.14 | 5.65 | 4.86 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 18,127 | 66.88 | 51.85 | 15.03 | - | 33.12 | 11.96 | 9.63 | 4.88 | 4.20 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 22,054 | 72.79 | 60.44 | 12.35 | - | 27.21 | 9.83 | 7.91 | 4.01 | 3.45 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 | 32,141 | 81.33 | 72.85 | 8.48 | - | 18.67 | 6.74 | 5.43 | 2.75 | 2.37 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | 無し | - | 8,732.8 | 31.21 | 31.21 | - | - | 68.79 | 24.87 | 19.98 | 10.13 | 8.72 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 10,473 | 42.63 | 27.20 | 15.43 | - | 57.37 | 20.75 | 16.66 | 8.45 | 7.27 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 11,058 | 45.67 | 25.76 | 19.91 | - | 54.33 | 19.64 | 15.78 | 8.00 | 6.89 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |

No.129【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 11,582 | 48.12 | 24.59 | 23.53 | - | 51.88 | 18.75 | 15.07 | 7.64 | 6.58 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 11,705 | 48.68 | 24.34 | 24.34 | - | 51.32 | 18.54 | 14.91 | 7.56 | 6.51 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 14,977 | 59.92 | 40.90 | 19.02 | - | 40.08 | 14.47 | 11.65 | 5.91 | 5.08 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 15,786 | 61.99 | 43.95 | 18.04 | - | 38.01 | 13.73 | 11.05 | 5.60 | 4.82 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 18,250 | 67.11 | 51.50 | 15.61 | - | 32.89 | 11.88 | 9.56 | 4.85 | 4.17 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 22,177 | 72.94 | 60.10 | 12.84 | - | 27.06 | 9.77 | 7.87 | 3.99 | 3.43 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 | 32,264 | 81.40 | 72.57 | 8.83 | - | 18.60 | 6.72 | 5.41 | 2.74 | 2.36 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | 無し | - | 8,856.0 | 32.17 | 32.17 | - | - | 67.83 | 24.51 | 19.71 | 9.99 | 8.60 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 | * | - | | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 13,745 | 56.33 | 44.57 | 11.76 | - | 43.67 | 15.77 | 12.69 | 6.44 | 5.54 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 14,331 | 58.11 | 42.75 | 15.36 | - | 41.89 | 15.13 | 12.18 | 6.17 | 5.31 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 14,854 | 59.58 | 41.23 | 18.35 | - | 40.42 | 14.59 | 11.75 | 5.96 | 5.13 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 14,977 | 59.92 | 40.90 | 19.02 | - | 40.08 | 14.47 | 11.65 | 5.91 | 5.08 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 18,250 | 67.11 | 33.57 | 33.54 | - | 32.89 | 11.88 | 9.56 | 4.85 | 4.17 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 19,058 | 68.52 | 36.41 | 32.11 | - | 31.48 | 11.37 | 9.15 | 4.64 | 3.99 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 21,522 | 72.11 | 43.67 | 28.44 | - | 27.89 | 10.07 | 8.11 | 4.11 | 3.54 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 25,449 | 76.43 | 52.38 | 24.05 | - | 23.57 | 8.52 | 6.85 | 3.47 | 2.99 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |

No.129【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 | 35,536 | 83.11 | 65.89 | 17.22 | - | 16.89 | 6.10 | 4.91 | 2.49 | 2.14 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | 無し | - | 12,128 | 50.49 | 50.49 | - | - | 49.51 | 17.88 | 14.39 | 7.30 | 6.28 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | ＊ | - | | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 14,554 | 58.75 | 47.64 | 11.11 | - | 41.25 | 14.90 | 11.99 | 6.08 | 5.23 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 15,139 | 60.35 | 45.81 | 14.54 | - | 39.65 | 14.32 | 11.53 | 5.84 | 5.03 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 15,663 | 61.67 | 44.27 | 17.40 | - | 38.33 | 13.84 | 11.14 | 5.65 | 4.86 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 15,786 | 61.99 | 43.95 | 18.04 | - | 38.01 | 13.73 | 11.05 | 5.60 | 4.82 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 19,058 | 68.52 | 36.41 | 32.11 | - | 31.48 | 11.37 | 9.15 | 4.64 | 3.99 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 19,867 | 69.80 | 34.92 | 34.88 | - | 30.20 | 10.91 | 8.78 | 4.45 | 3.83 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 22,331 | 73.12 | 42.09 | 31.03 | - | 26.88 | 9.71 | 7.81 | 3.96 | 3.41 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) | ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 26,258 | 77.15 | 50.76 | 26.39 | - | 22.85 | 8.25 | 6.64 | 3.37 | 2.90 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) | ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 | 36,345 | 83.50 | 64.44 | 19.06 | - | 16.50 | 5.96 | 4.80 | 2.43 | 2.09 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) | ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | 無し | - | 12,937 | 53.59 | 53.59 | - | - | 46.41 | 16.76 | 13.49 | 6.84 | 5.89 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | ＊ | - | | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 17,018 | 64.73 | 55.23 | 9.50 | - | 35.27 | 12.74 | 10.25 | 5.20 | 4.47 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 17,603 | 65.90 | 53.39 | 12.51 | - | 34.10 | 12.31 | 9.91 | 5.03 | 4.33 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 18,127 | 66.88 | 51.85 | 15.03 | - | 33.12 | 11.96 | 9.63 | 4.88 | 4.20 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 18,250 | 67.11 | 51.50 | 15.61 | - | 32.89 | 11.88 | 9.56 | 4.85 | 4.17 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |

No.129【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 21,522 | 72.11 | 43.67 | 28.44 | - | 27.89 | 10.07 | 8.11 | 4.11 | 3.54 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 22,331 | 73.12 | 42.09 | 31.03 | - | 26.88 | 9.71 | 7.81 | 3.96 | 3.41 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 24,795 | 75.79 | 37.91 | 37.88 | - | 24.21 | 8.74 | 7.04 | 3.57 | 3.07 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 28,722 | 79.11 | 46.41 | 32.70 | - | 20.89 | 7.55 | 6.07 | 3.08 | 2.65 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 | 38,809 | 84.55 | 60.35 | 24.20 | - | 15.45 | 5.58 | 4.49 | 2.28 | 1.96 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | 無し | - | 15,401 | 61.03 | 61.03 | - | - | 38.97 | 14.08 | 11.33 | 5.74 | 4.94 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 * | - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 20,945 | 71.35 | 63.63 | 7.72 | - | 28.65 | 10.35 | 8.33 | 4.22 | 3.63 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 21,530 | 72.12 | 61.90 | 10.22 | - | 27.88 | 10.07 | 8.10 | 4.11 | 3.54 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 22,054 | 72.79 | 60.44 | 12.35 | - | 27.21 | 9.83 | 7.91 | 4.01 | 3.45 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 22,177 | 72.94 | 60.10 | 12.84 | - | 27.06 | 9.77 | 7.87 | 3.99 | 3.43 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 25,449 | 76.43 | 52.38 | 24.05 | - | 23.57 | 8.52 | 6.85 | 3.47 | 2.99 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 26,258 | 77.15 | 50.76 | 26.39 | - | 22.85 | 8.25 | 6.64 | 3.37 | 2.90 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 28,722 | 79.11 | 46.41 | 32.70 | - | 20.89 | 7.55 | 6.07 | 3.08 | 2.65 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 32,649 | 81.62 | 40.82 | 40.80 | - | 18.38 | 6.64 | 5.34 | 2.71 | 2.33 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 | 42,736 | 85.96 | 54.79 | 31.17 | - | 14.04 | 5.07 | 4.08 | 2.07 | 1.78 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | 無し | - | 19,328 | 68.94 | 68.94 | - | - | 31.06 | 11.21 | 9.03 | 4.58 | 3.94 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |

No.129【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 31,032 | 80.67 | 75.46 | 5.21 | - | 19.33 | 6.98 | 5.62 | 2.85 | 2.45 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 31,617 | 81.02 | 74.06 | 6.96 | - | 18.98 | 6.85 | 5.52 | 2.80 | 2.41 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 32,141 | 81.33 | 72.85 | 8.48 | - | 18.67 | 6.74 | 5.43 | 2.75 | 2.37 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 32,264 | 81.40 | 72.57 | 8.83 | - | 18.60 | 6.72 | 5.41 | 2.74 | 2.36 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 35,536 | 83.11 | 65.89 | 17.22 | - | 16.89 | 6.10 | 4.91 | 2.49 | 2.14 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 36,345 | 83.50 | 64.44 | 19.06 | - | 16.50 | 5.96 | 4.80 | 2.43 | 2.09 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 38,809 | 84.55 | 60.35 | 24.20 | - | 15.45 | 5.58 | 4.49 | 2.28 | 1.96 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 42,736 | 85.96 | 54.79 | 31.17 | - | 14.04 | 5.07 | 4.08 | 2.07 | 1.78 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 | 52,823 | 88.65 | 44.34 | 44.31 | - | 11.35 | 4.10 | 3.30 | 1.67 | 1.44 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | 無し | - | 29,415 | 79.59 | 79.59 | - | - | 20.41 | 7.37 | 5.93 | 3.01 | 2.59 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 * | - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | |

No.130【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 14,040 | 30.80 | 19.44 | 11.36 | - | 69.20 | 26.35 | 16.81 | 10.64 | 5.35 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 14,617 | 33.53 | 18.67 | 14.86 | - | 66.47 | 25.31 | 16.15 | 10.22 | 5.14 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 15,134 | 35.80 | 18.03 | 17.77 | - | 64.20 | 24.45 | 15.59 | 9.87 | 4.97 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 15,256 | 36.32 | 18.43 | 17.89 | - | 63.68 | 24.24 | 15.47 | 9.79 | 4.93 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 18,486 | 47.44 | 32.68 | 14.76 | - | 52.56 | 20.01 | 12.77 | 8.08 | 4.07 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 19,284 | 49.62 | 35.47 | 14.15 | - | 50.38 | 19.18 | 12.24 | 7.75 | 3.90 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 21,716 | 55.29 | 42.72 | 12.57 | - | 44.71 | 17.01 | 10.87 | 6.88 | 3.46 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 25,592 | 62.06 | 51.40 | 10.66 | - | 37.94 | 14.43 | 9.22 | 5.84 | 2.94 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 | 35,548 | 72.69 | 65.02 | 7.67 | - | 27.31 | 10.39 | 6.64 | 4.20 | 2.11 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | 無し | - | 12,444 | 21.93 | 21.93 | - | - | 78.07 | 29.71 | 18.97 | 12.01 | 6.04 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 15,028 | 35.36 | 24.74 | 10.62 | - | 64.64 | 24.61 | 15.70 | 9.94 | 5.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 15,605 | 37.74 | 23.82 | 13.92 | - | 62.26 | 23.70 | 15.12 | 9.58 | 4.82 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 16,122 | 39.74 | 23.06 | 16.68 | - | 60.26 | 22.94 | 14.64 | 9.27 | 4.66 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 16,244 | 40.19 | 22.88 | 17.31 | - | 59.81 | 22.77 | 14.53 | 9.20 | 4.63 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 19,474 | 50.14 | 31.05 | 19.09 | - | 49.86 | 18.97 | 12.12 | 7.67 | 3.86 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 20,272 | 52.10 | 33.76 | 18.34 | - | 47.90 | 18.22 | 11.64 | 7.37 | 3.71 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |

No.130【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 22,704 | 57.24 | 40.87 | 16.37 | － | 42.76 | 16.27 | 10.39 | 6.58 | 3.31 | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 26,580 | 63.47 | 49.49 | 13.98 | － | 36.53 | 13.89 | 8.88 | 5.62 | 2.83 | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 | 36,536 | 73.43 | 63.26 | 10.17 | － | 26.57 | 10.11 | 6.46 | 4.09 | 2.05 | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| | 無し | － | 13,432 | 27.68 | 27.68 | － | － | 72.32 | 27.52 | 17.57 | 11.13 | 5.60 | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊 * | － | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 15,912 | 38.95 | 28.92 | 10.03 | － | 61.05 | 23.24 | 14.83 | 9.39 | 4.72 | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 16,489 | 41.08 | 27.90 | 13.18 | － | 58.92 | 22.44 | 14.31 | 9.06 | 4.56 | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 17,006 | 42.88 | 27.06 | 15.82 | － | 57.12 | 21.74 | 13.88 | 8.79 | 4.42 | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 17,128 | 43.27 | 26.86 | 16.41 | － | 56.73 | 21.60 | 13.78 | 8.72 | 4.39 | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 20,358 | 52.31 | 29.71 | 22.60 | － | 47.69 | 18.14 | 11.59 | 7.34 | 3.69 | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 21,156 | 54.11 | 32.36 | 21.75 | － | 45.89 | 17.46 | 11.15 | 7.06 | 3.55 | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 23,588 | 58.85 | 39.34 | 19.51 | － | 41.15 | 15.66 | 10.00 | 6.33 | 3.18 | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 27,464 | 64.66 | 47.91 | 16.75 | － | 35.34 | 13.45 | 8.59 | 5.44 | 2.73 | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 | 37,420 | 74.06 | 61.77 | 12.29 | － | 25.94 | 9.87 | 6.30 | 3.99 | 2.01 | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| | 無し | － | 14,316 | 32.14 | 32.14 | － | － | 67.86 | 25.83 | 16.49 | 10.44 | 5.25 | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | － | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 16,120 | 39.73 | 29.83 | 9.90 | － | 60.27 | 22.95 | 14.64 | 9.27 | 4.66 | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 16,697 | 41.81 | 28.80 | 13.01 | － | 58.19 | 22.16 | 14.13 | 8.95 | 4.50 | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |

No.130【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 17,214 | 43.56 | 27.94 | 15.62 | - | 56.44 | 21.49 | 13.71 | 8.68 | 4.37 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 17,336 | 43.96 | 27.74 | 16.22 | - | 56.04 | 21.33 | 13.61 | 8.62 | 4.34 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 20,566 | 52.80 | 29.42 | 23.38 | - | 47.20 | 17.96 | 11.47 | 7.26 | 3.65 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 21,364 | 54.55 | 32.04 | 22.51 | - | 45.45 | 17.29 | 11.05 | 6.99 | 3.52 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 23,796 | 59.19 | 38.98 | 20.21 | - | 40.81 | 15.52 | 9.92 | 6.28 | 3.16 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 27,672 | 64.91 | 47.53 | 17.38 | - | 35.09 | 13.35 | 8.53 | 5.40 | 2.71 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 | 37,628 | 74.21 | 61.43 | 12.78 | - | 25.79 | 9.81 | 6.27 | 3.97 | 1.99 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 無し | - | 14,524 | 33.11 | 33.11 | - | - | 66.89 | 25.46 | 16.25 | 10.29 | 5.18 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊 | * | - | | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 21,645 | 55.15 | 47.78 | 7.37 | - | 44.85 | 17.06 | 10.90 | 6.90 | 3.47 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 22,222 | 56.31 | 46.53 | 9.78 | - | 43.69 | 16.62 | 10.62 | 6.72 | 3.38 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 22,739 | 57.31 | 45.48 | 11.83 | - | 42.69 | 16.24 | 10.38 | 6.57 | 3.30 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 22,861 | 57.54 | 45.24 | 12.30 | - | 42.46 | 16.15 | 10.32 | 6.53 | 3.29 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 26,091 | 62.81 | 39.66 | 23.15 | - | 37.19 | 14.15 | 9.04 | 5.72 | 2.88 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 26,889 | 63.92 | 38.49 | 25.43 | - | 36.08 | 13.73 | 8.77 | 5.55 | 2.79 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 29,321 | 66.90 | 35.28 | 31.62 | - | 33.10 | 12.59 | 8.05 | 5.09 | 2.56 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 33,197 | 70.76 | 39.63 | 31.13 | - | 29.24 | 11.12 | 7.11 | 4.50 | 2.26 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) | * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.130【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 | 43,153 | 77.50 | 53.56 | 23.94 | - | 22.50 | 8.56 | 5.47 | 3.46 | 1.74 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | 無し | - | 20,049 | 51.58 | 51.58 | - | - | 48.42 | 18.42 | 11.77 | 7.45 | 3.75 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | ＊ | - | | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 23,010 | 57.82 | 50.89 | 6.93 | - | 42.18 | 16.05 | 10.25 | 6.49 | 3.26 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 23,587 | 58.85 | 49.64 | 9.21 | - | 41.15 | 15.66 | 10.00 | 6.33 | 3.18 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 24,104 | 59.72 | 48.56 | 11.16 | - | 40.28 | 15.32 | 9.79 | 6.20 | 3.12 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 24,226 | 59.93 | 48.33 | 11.60 | - | 40.07 | 15.24 | 9.74 | 6.17 | 3.10 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 27,456 | 64.64 | 42.64 | 22.00 | - | 35.36 | 13.45 | 8.59 | 5.44 | 2.74 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 28,254 | 65.64 | 41.44 | 24.20 | - | 34.36 | 13.07 | 8.35 | 5.29 | 2.66 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 30,686 | 68.37 | 38.16 | 30.21 | - | 31.63 | 12.03 | 7.69 | 4.87 | 2.45 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 34,562 | 71.92 | 38.07 | 33.85 | - | 28.08 | 10.68 | 6.83 | 4.32 | 2.17 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) | ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 | 44,518 | 78.20 | 51.92 | 26.28 | - | 21.80 | 8.29 | 5.30 | 3.35 | 1.69 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) | ＊ | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | 無し | - | 21,414 | 54.65 | 54.65 | - | - | 45.35 | 17.25 | 11.02 | 6.98 | 3.51 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | ＊ | - | | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 27,170 | 64.28 | 58.41 | 5.87 | - | 35.72 | 13.59 | 8.68 | 5.50 | 2.76 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 27,747 | 65.02 | 57.19 | 7.83 | - | 34.98 | 13.31 | 8.50 | 5.38 | 2.71 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 28,264 | 65.65 | 56.14 | 9.51 | - | 34.35 | 13.07 | 8.35 | 5.28 | 2.66 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 28,386 | 65.80 | 55.90 | 9.90 | - | 34.20 | 13.01 | 8.31 | 5.26 | 2.65 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 | ＊ | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) | ＊ | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |

No.130【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 有り | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 31,616 | 69.31 | 50.20 | 19.11 | - | 30.69 | 11.68 | 7.46 | 4.72 | 2.37 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 32,414 | 70.05 | 48.95 | 21.10 | - | 29.95 | 11.39 | 7.28 | 4.61 | 2.32 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 34,846 | 72.14 | 45.54 | 26.60 | - | 27.86 | 10.60 | 6.77 | 4.29 | 2.15 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 38,722 | 74.93 | 40.98 | 33.95 | - | 25.07 | 9.54 | 6.09 | 3.86 | 1.94 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 | 48,678 | 80.08 | 47.50 | 32.58 | - | 19.92 | 7.58 | 4.84 | 3.07 | 1.54 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | 無し | - | 25,574 | 62.04 | 62.04 | - | - | 37.96 | 14.44 | 9.23 | 5.84 | 2.94 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 * | - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 33,800 | 71.29 | 66.57 | 4.72 | - | 28.71 | 10.92 | 6.98 | 4.42 | 2.22 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 34,377 | 71.78 | 65.46 | 6.32 | - | 28.22 | 10.74 | 6.86 | 4.34 | 2.18 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 34,894 | 72.19 | 64.48 | 7.71 | - | 27.81 | 10.58 | 6.76 | 4.28 | 2.15 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 35,016 | 72.28 | 64.25 | 8.03 | - | 27.72 | 10.55 | 6.74 | 4.26 | 2.14 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 38,246 | 74.63 | 58.84 | 15.79 | - | 25.37 | 9.65 | 6.17 | 3.90 | 1.96 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 39,044 | 75.15 | 57.64 | 17.51 | - | 24.85 | 9.46 | 6.04 | 3.82 | 1.92 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 41,476 | 76.60 | 54.25 | 22.35 | - | 23.40 | 8.90 | 5.69 | 3.60 | 1.81 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 45,352 | 78.61 | 49.62 | 28.99 | - | 21.39 | 8.14 | 5.20 | 3.29 | 1.65 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 | 55,308 | 82.46 | 41.80 | 40.66 | - | 17.54 | 6.67 | 4.26 | 2.70 | 1.36 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | 無し | - | 32,204 | 69.85 | 69.85 | - | - | 30.15 | 11.47 | 7.33 | 4.64 | 2.33 | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | - | - | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |

No.130【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | 相吊ｸﾚｰﾝの有無 | 相吊ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 50,830 | 80.91 | 77.78 | 3.13 | － | 19.09 | 7.26 | 4.64 | 2.94 | 1.48 | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊) * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 51,407 | 81.13 | 76.91 | 4.22 | － | 18.87 | 7.18 | 4.59 | 2.90 | 1.46 | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊) * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 51,924 | 81.33 | 76.15 | 5.18 | － | 18.67 | 7.11 | 4.54 | 2.87 | 1.44 | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊) * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 52,046 | 81.36 | 75.96 | 5.40 | － | 18.64 | 7.09 | 4.53 | 2.87 | 1.44 | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 * | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊) * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 55,276 | 82.44 | 71.51 | 10.93 | － | 17.56 | 6.68 | 4.27 | 2.70 | 1.36 | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊) * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 56,074 | 82.70 | 70.51 | 12.19 | － | 17.30 | 6.58 | 4.21 | 2.66 | 1.34 | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊) * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 58,506 | 83.42 | 67.58 | 15.84 | － | 16.58 | 6.31 | 4.03 | 2.55 | 1.28 | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊) * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 62,382 | 84.45 | 63.38 | 21.07 | － | 15.55 | 5.92 | 3.78 | 2.39 | 1.20 | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊) * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | |
| | | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊 | 72,338 | 86.59 | 54.66 | 31.93 | － | 13.41 | 5.10 | 3.26 | 2.06 | 1.04 | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 * | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊) * | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | |
| | 無し | － | 49,234 | 80.30 | 80.30 | － | － | 19.70 | 7.50 | 4.79 | 3.03 | 1.52 | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊 * | － | － | 溶接工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | |

No.131【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 無し | 0.3km以下 | 398.30 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 0.5km以下 | 448.08 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 1.0km以下 | 497.87 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 1.5km以下 | 597.44 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 2.0km以下 | 647.23 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 3.0km以下 | 796.59 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 4.0km以下 | 896.17 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 5.5km以下 | 1,095.3 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 6.5km以下 | 1,294.5 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 7.5km以下 | 1,493.6 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 9.5km以下 | 1,692.8 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 11.5km以下 | 1,941.7 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 15.5km以下 | 2,340.0 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 22.5km以下 | 2,937.4 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 49.5km以下 | 3,933.2 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.131【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | 60.0km以下 | 5,874.9 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 0.3km以下 | 398.30 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 0.5km以下 | 448.08 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 1.0km以下 | 497.87 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 1.5km以下 | 597.44 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 2.0km以下 | 647.23 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 3.0km以下 | 796.59 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 3.5km以下 | 896.17 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 5.0km以下 | 1,095.3 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 6.0km以下 | 1,294.5 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 7.0km以下 | 1,493.6 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 8.5km以下 | 1,692.8 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 11.0km以下 | 1,941.7 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 14.0km以下 | 2,340.0 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 19.5km以下 | 2,937.4 | 50.88 | 50.88 | - | - | 37.15 | 37.15 | - | - | - | 11.97 | 11.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.131【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | 31.5km以下 | 3,933.2 | 50.88 | 50.88 | － | － | 37.15 | 37.15 | － | － | － | 11.97 | 11.97 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 60.0km以下 | 5,874.9 | 50.88 | 50.88 | － | － | 37.15 | 37.15 | － | － | － | 11.97 | 11.97 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.132【　床版運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.7km以下 | 995.74 | 50.88 | 50.88 | － | － | 37.15 | 37.15 | － | － | － | 11.97 | 11.97 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 2.2km以下 | 1,493.6 | 50.88 | 50.88 | － | － | 37.15 | 37.15 | － | － | － | 11.97 | 11.97 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 5.0km以下 | 2,489.3 | 50.88 | 50.88 | － | － | 37.15 | 37.15 | － | － | － | 11.97 | 11.97 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 7.9km以下 | 3,485.1 | 50.88 | 50.88 | － | － | 37.15 | 37.15 | － | － | － | 11.97 | 11.97 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 12.1km以下 | 4,978.7 | 50.88 | 50.88 | － | － | 37.15 | 37.15 | － | － | － | 11.97 | 11.97 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 17.8km以下 | 6,970.2 | 50.88 | 50.88 | － | － | 37.15 | 37.15 | － | － | － | 11.97 | 11.97 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 25.0km以下 | 9,459.5 | 50.88 | 50.88 | － | － | 37.15 | 37.15 | － | － | － | 11.97 | 11.97 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 34.9km以下 | 12,945 | 50.88 | 50.88 | － | － | 37.15 | 37.15 | － | － | － | 11.97 | 11.97 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 47.8km以下 | 17,425 | 50.88 | 50.88 | － | － | 37.15 | 37.15 | － | － | － | 11.97 | 11.97 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 60.0km以下 | 21,906 | 50.88 | 50.88 | － | － | 37.15 | 37.15 | － | － | － | 11.97 | 11.97 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

# No.133【　じゃかご　】
## ＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | じゃかご径 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | 径45cm | 4,631.3 | 10.38 | 10.38 | - | - | 40.53 | 17.10 | 11.76 | 7.70 | 3.97 | 49.09 | 21.62 | 18.78 | 3.07 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径 4.0mm(＃8) 網目 13cm 径45cm | 詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | |
| | 径60cm | 7,333.4 | 11.80 | 11.80 | - | - | 45.08 | 18.94 | 13.00 | 8.75 | 4.39 | 43.12 | 21.35 | 13.56 | 3.49 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ | 鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径 4.0mm(＃8) 網目 13cm 径60cm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | |
| 撤去 | 径45cm | 1,250.5 | 19.23 | 19.23 | - | - | 75.08 | 31.69 | 21.78 | 14.26 | 7.35 | 5.69 | 5.69 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 径60cm | 2,212.9 | 19.56 | 19.56 | - | - | 74.65 | 31.33 | 21.54 | 14.51 | 7.27 | 5.79 | 5.79 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.134【　ふとんかご　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ふとんかご種別 | ふとんかご規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | ｽﾛｰﾌﾟ式 | 高さ40cm×幅120cm | 10,232 | 5.64 | 5.64 | － | － | 30.30 | 15.86 | 5.32 | 4.94 | 4.18 | 64.06 | 29.55 | 26.07 | 1.67 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm | 詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 高さ50cm×幅120cm | 11,977 | 6.42 | 6.42 | － | － | 31.96 | 16.53 | 5.49 | 5.18 | 4.76 | 61.62 | 27.64 | 26.30 | 1.90 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ | ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 高さ60cm×幅120cm | 13,716 | 6.66 | 6.66 | － | － | 33.41 | 17.32 | 5.79 | 5.36 | 4.94 | 59.93 | 28.78 | 24.13 | 1.97 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ | ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | 階段式 | 高さ40cm×幅120cm | 10,694 | 6.29 | 6.29 | － | － | 31.61 | 17.77 | 5.30 | 4.67 | 3.87 | 62.10 | 28.28 | 24.94 | 1.86 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm | 詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 高さ50cm×幅120cm | 12,638 | 6.85 | 6.85 | － | － | 33.62 | 18.80 | 5.74 | 5.08 | 4.00 | 59.53 | 26.19 | 24.92 | 2.02 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ | ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 高さ60cm×幅120cm | 14,533 | 7.28 | 7.28 | － | － | 34.67 | 19.07 | 5.93 | 5.40 | 4.27 | 58.05 | 27.17 | 22.77 | 2.15 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 詰石　割栗石 １５０～２００ｍｍ | ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| 撤去 | ｽﾛｰﾌﾟ式 | 高さ40cm×幅120cm | 1,925.3 | 14.98 | 14.98 | － | － | 80.59 | 42.20 | 14.14 | 13.14 | 11.11 | 4.43 | 4.43 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | 高さ50cm×幅120cm | 2,413.8 | 15.94 | 15.94 | － | － | 79.35 | 41.04 | 13.63 | 12.86 | 11.82 | 4.71 | 4.71 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | 高さ60cm×幅120cm | 2,884.4 | 15.84 | 15.84 | － | － | 79.48 | 41.21 | 13.77 | 12.75 | 11.75 | 4.68 | 4.68 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 階段式 | 高さ40cm×幅120cm | 2,127.3 | 15.82 | 15.82 | － | － | 79.50 | 44.70 | 13.33 | 11.74 | 9.73 | 4.68 | 4.68 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | 高さ50cm×幅120cm | 2,686.4 | 16.11 | 16.11 | － | － | 79.12 | 44.24 | 13.52 | 11.95 | 9.41 | 4.77 | 4.77 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | 高さ60cm×幅120cm | 3,206.0 | 16.50 | 16.50 | － | － | 78.62 | 43.25 | 13.45 | 12.24 | 9.68 | 4.88 | 4.88 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.135【　止杭打込　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,528.0 | 0.00 | － | － | － | 77.75 | 77.75 | － | － | － | 22.25 | 22.25 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | 杭丸太（松）<br>長１．５ｍ×末口９㎝　皮付<br>先端加工 | － | － | － | － | － |

No.136【　発泡スチロール設置　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雑工種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 排水材+基礎砕石+敷砂 | 3,482.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.14 | 12.21 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排水材+基礎砕石 | 2,952.6 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 49.70 | 14.41 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排水材+敷砂 | 3,141.8 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 46.71 | 13.54 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基礎砕石+敷砂 | 2,990.4 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 49.08 | 14.22 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排水材 | 2,611.9 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 56.18 | 16.29 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基礎砕石 | 2,460.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 59.64 | 17.29 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷砂 | 2,649.8 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 55.38 | 16.05 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無し | 2,119.8 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 69.22 | 20.07 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |

# No.137【　発泡スチロール（材料費）　】

物価資料等による

# No.138【　緊結金具（材料費）　】

物価資料等による

No.139【　コンクリート床版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工 | 圧送管延長距離区分 | 床版厚さ区分 | 溶接金網規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-8-25(20)(高炉) | 一般養生 | 延長無し | 10cm | G3551 線径6.0×網目150×150mm | 31,722 | 4.84 | 4.61 | － | － | 41.25 | 17.47 | 5.82 | 5.65 | 5.18 | 53.91 | 43.99 | 9.13 | 0.76 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 鉄筋工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 15cm | | 30,804 | 4.98 | 4.75 | － | － | 42.48 | 17.99 | 5.99 | 5.82 | 5.33 | 52.54 | 45.31 | 6.42 | 0.78 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 鉄筋工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 50m未満 | 10cm | | 32,584 | 4.94 | 4.49 | － | － | 42.56 | 19.42 | 5.66 | 5.50 | 5.04 | 52.50 | 42.84 | 8.89 | 0.74 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 鉄筋工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 15cm | | 31,666 | 5.09 | 4.62 | － | － | 43.81 | 19.99 | 5.83 | 5.66 | 5.19 | 51.10 | 44.06 | 6.25 | 0.76 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 鉄筋工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 50m以上100m未満 | 10cm | | 34,306 | 5.13 | 4.26 | － | － | 45.00 | 23.02 | 5.38 | 5.22 | 4.79 | 49.87 | 40.70 | 8.44 | 0.70 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 鉄筋工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 15cm | | 33,387 | 5.28 | 4.38 | － | － | 46.25 | 23.66 | 5.53 | 5.37 | 4.92 | 48.47 | 41.79 | 5.93 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 鉄筋工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 100m以上150m以下 | 10cm | | 36,028 | 5.31 | 4.06 | － | － | 47.21 | 26.28 | 5.12 | 4.97 | 4.56 | 47.48 | 38.74 | 8.04 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 鉄筋工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 15cm | | 35,109 | 5.44 | 4.16 | － | － | 48.52 | 27.04 | 5.26 | 5.10 | 4.68 | 46.04 | 39.69 | 5.64 | 0.68 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 鉄筋工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 10cm | | 33,276 | 4.60 | 4.39 | － | － | 44.00 | 20.11 | 5.54 | 5.39 | 4.94 | 51.40 | 41.94 | 8.71 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 鉄筋工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 15cm | | 32,358 | 4.74 | 4.52 | － | － | 45.25 | 20.68 | 5.70 | 5.54 | 5.08 | 50.01 | 43.13 | 6.11 | 0.74 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 鉄筋工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 50m未満 | 10cm | | 34,138 | 4.71 | 4.28 | － | － | 45.17 | 21.90 | 5.40 | 5.25 | 4.81 | 50.12 | 40.90 | 8.49 | 0.70 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 鉄筋工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 15cm | | 33,220 | 4.84 | 4.40 | － | － | 46.43 | 22.51 | 5.55 | 5.40 | 4.95 | 48.73 | 42.02 | 5.96 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 鉄筋工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 50m以上100m未満 | 10cm | | 35,860 | 4.91 | 4.08 | － | － | 47.41 | 25.23 | 5.15 | 5.00 | 4.58 | 47.68 | 38.90 | 8.08 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 鉄筋工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 15cm | | 34,942 | 5.04 | 4.18 | － | － | 48.70 | 25.96 | 5.28 | 5.13 | 4.70 | 46.26 | 39.88 | 5.66 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 鉄筋工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 100m以上150m以下 | 10cm | | 37,582 | 5.09 | 3.89 | － | － | 49.45 | 28.31 | 4.91 | 4.77 | 4.37 | 45.46 | 37.08 | 7.71 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 鉄筋工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 15cm | | 36,664 | 5.22 | 3.99 | － | － | 50.68 | 29.01 | 5.03 | 4.89 | 4.48 | 44.10 | 38.01 | 5.40 | 0.66 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 鉄筋工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |

# No.140【　支柱結合アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.141【　支柱設置　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ― | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ― | 8,005.8 | 32.89 | 29.37 | ― | ― | 67.11 | 29.71 | 17.01 | 13.21 | ― | 0.00 | ― | ― | ― | ― | ― | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | ― | ― | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

# No.142【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.143【　壁面材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ― | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ― | 3,126.2 | 28.54 | 20.68 | ― | ― | 71.46 | 29.28 | 11.33 | 11.18 | ― | 0.00 | ― | ― | ― | ― | ― | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | ― | ― | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |

# No.144【　壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.145【　裏込砕石（軽量盛土）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛土高 | 付帯工の割合 | 砕石の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 6m以下 | － | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC40 | 5,303.9 | 4.39 | 4.36 | － | － | 65.45 | 32.45 | 14.63 | 9.95 | 7.97 | 30.16 | 27.60 | 2.55 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － ＊ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 6m超え(付帯工有り) | 0.1以下 | | 5,469.9 | 7.28 | 4.23 | 2.91 | － | 63.47 | 31.47 | 14.19 | 9.64 | 7.73 | 29.25 | 26.76 | 2.48 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 0.1を超え 0.2以下 | | 5,801.9 | 12.58 | 8.25 | 3.98 | － | 59.85 | 29.68 | 13.38 | 9.09 | 7.29 | 27.57 | 25.23 | 2.33 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 0.2を超え 0.3以下 | | 6,133.8 | 17.31 | 13.00 | 3.77 | － | 56.61 | 28.08 | 12.65 | 8.60 | 6.89 | 26.08 | 23.86 | 2.21 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 0.3を超え 0.4以下 | | 6,465.8 | 21.55 | 17.27 | 3.57 | － | 53.71 | 26.64 | 12.00 | 8.16 | 6.54 | 24.74 | 22.64 | 2.09 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 0.4を超え 0.5以下 | | 6,797.8 | 25.39 | 21.13 | 3.40 | － | 51.08 | 25.33 | 11.42 | 7.76 | 6.22 | 23.53 | 21.53 | 1.99 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 0.5を超え 0.6以下 | | 7,129.7 | 28.86 | 24.62 | 3.24 | － | 48.70 | 24.16 | 10.88 | 7.40 | 5.93 | 22.44 | 20.53 | 1.90 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 0.6を超え 0.7以下 | | 7,461.7 | 32.03 | 27.80 | 3.10 | － | 46.53 | 23.07 | 10.40 | 7.07 | 5.67 | 21.44 | 19.62 | 1.81 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 0.7を超え 0.8以下 | | 7,793.7 | 34.91 | 30.71 | 2.96 | － | 44.56 | 22.10 | 9.96 | 6.77 | 5.43 | 20.53 | 18.78 | 1.74 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 0.8を超え 0.9以下 | | 8,125.6 | 37.58 | 33.39 | 2.84 | － | 42.73 | 21.20 | 9.55 | 6.49 | 5.20 | 19.69 | 18.01 | 1.67 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 0.9を超え 1.0以下 | | 8,457.6 | 40.03 | 35.85 | 2.73 | － | 41.06 | 20.37 | 9.17 | 6.24 | 5.00 | 18.91 | 17.30 | 1.60 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.146【　現場取卸（鋼桁）　】

＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｸﾚｰﾝ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 | 590.73 | 22.42 | 22.42 | － | － | 77.58 | 46.94 | 30.64 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 * | － | － | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊 | 596.49 | 23.17 | 23.17 | － | － | 76.83 | 46.48 | 30.35 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | － | － | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 609.45 | 24.80 | 24.80 | － | － | 75.20 | 45.50 | 29.70 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | － | － | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 664.17 | 31.00 | 31.00 | － | － | 69.00 | 41.75 | 27.25 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | － | － | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 713.13 | 35.74 | 35.74 | － | － | 64.26 | 38.88 | 25.38 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | － | － | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 724.65 | 36.76 | 36.76 | － | － | 63.24 | 38.26 | 24.98 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | － | － | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 1,030.7 | 55.55 | 55.55 | － | － | 44.45 | 26.89 | 17.56 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 * | － | － | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 1,106.3 | 58.59 | 58.59 | － | － | 41.41 | 25.05 | 16.36 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 * | － | － | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 1,336.7 | 65.73 | 65.73 | － | － | 34.27 | 20.73 | 13.54 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 * | － | － | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 1,703.9 | 73.12 | 73.12 | － | － | 26.88 | 16.26 | 10.62 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 * | － | － | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.147【　現場取卸（ＰＣ桁）　】

＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｸﾚｰﾝ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | | | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 | 7,226.3 | 21.89 | 21.89 | － | － | 78.11 | 47.41 | 30.70 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊 | 7,295.1 | 22.63 | 22.63 | － | － | 77.37 | 46.96 | 30.41 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 7,449.9 | 24.24 | 24.24 | － | － | 75.76 | 45.99 | 29.77 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 8,103.5 | 30.35 | 30.35 | － | － | 69.65 | 42.28 | 27.37 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 8,688.3 | 35.04 | 35.04 | － | － | 64.96 | 39.43 | 25.53 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 8,825.9 | 36.05 | 36.05 | － | － | 63.95 | 38.82 | 25.13 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 12,481 | 54.79 | 54.79 | － | － | 45.21 | 27.44 | 17.77 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 13,384 | 57.84 | 57.84 | － | － | 42.16 | 25.59 | 16.57 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 16,136 | 65.04 | 65.04 | － | － | 34.96 | 21.22 | 13.74 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 20,522 | 72.50 | 72.50 | － | － | 27.50 | 16.69 | 10.81 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.148【　現場取卸（鋼管杭）　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 407.84 | 38.60 | 38.60 | － | － | 61.40 | 38.85 | 22.55 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 53,531 | 1.36 | 0.91 | － | － | 72.93 | 23.67 | 15.53 | 5.15 | 3.33 | 25.71 | 25.53 | 0.12 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 54,061 | 1.43 | 0.91 | － | － | 73.11 | 23.41 | 16.29 | 5.10 | 3.30 | 25.46 | 25.28 | 0.12 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 55,123 | 1.54 | 0.89 | － | － | 73.49 | 22.98 | 17.75 | 5.00 | 3.23 | 24.97 | 24.79 | 0.12 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 56,234 | 1.65 | 0.87 | － | － | 73.87 | 22.53 | 19.23 | 4.90 | 3.17 | 24.48 | 24.30 | 0.12 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 52,969 | 1.35 | 0.92 | － | － | 72.66 | 23.91 | 15.69 | 5.21 | 3.36 | 25.99 | 25.80 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 53,499 | 1.41 | 0.91 | － | － | 72.87 | 23.69 | 16.46 | 5.15 | 3.33 | 25.72 | 25.54 | 0.12 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 54,560 | 1.53 | 0.90 | － | － | 73.25 | 23.22 | 17.94 | 5.05 | 3.27 | 25.22 | 25.05 | 0.12 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 55,669 | 1.65 | 0.88 | － | － | 73.63 | 22.75 | 19.43 | 4.95 | 3.20 | 24.72 | 24.55 | 0.12 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 50,403 | 1.33 | 0.97 | － | － | 71.38 | 25.12 | 16.49 | 5.47 | 3.54 | 27.29 | 27.11 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 50,930 | 1.39 | 0.96 | － | － | 71.60 | 24.86 | 17.29 | 5.41 | 3.50 | 27.01 | 26.83 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 51,986 | 1.50 | 0.94 | － | － | 72.04 | 24.36 | 18.83 | 5.30 | 3.43 | 26.46 | 26.29 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 53,090 | 1.61 | 0.92 | － | － | 72.48 | 23.86 | 20.37 | 5.19 | 3.36 | 25.91 | 25.74 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | 延長無し | 49,841 | 1.32 | 0.98 | － | － | 71.09 | 25.42 | 16.68 | 5.53 | 3.58 | 27.59 | 27.42 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 50,368 | 1.38 | 0.97 | － | － | 71.32 | 25.15 | 17.48 | 5.47 | 3.54 | 27.30 | 27.13 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 51,422 | 1.49 | 0.95 | － | － | 71.77 | 24.64 | 19.03 | 5.36 | 3.47 | 26.74 | 26.57 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 52,525 | 1.61 | 0.93 | － | － | 72.20 | 24.10 | 20.59 | 5.25 | 3.39 | 26.19 | 26.02 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ) | 有り | | | 延長無し | 52,247 | 1.35 | 0.94 | － | － | 72.31 | 24.24 | 15.91 | 5.28 | 3.41 | 26.34 | 26.16 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 52,777 | 1.41 | 0.93 | － | － | 72.52 | 23.99 | 16.68 | 5.22 | 3.38 | 26.07 | 25.89 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | カ | 110m以上220m未満 | 53,836 | 1.52 | 0.91 | － | － | 72.93 | 23.54 | 18.18 | 5.12 | 3.31 | 25.55 | 25.38 | 0.12 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 有り | | 220m以上340m以下 | 54,944 | 1.64 | 0.89 | － | － | 73.32 | 23.06 | 19.68 | 5.02 | 3.24 | 25.04 | 24.87 | 0.12 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 延長無し | 51,686 | 1.35 | 0.95 | － | － | 72.03 | 24.50 | 16.08 | 5.33 | 3.45 | 26.62 | 26.44 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 無し | 110m未満 | 52,215 | 1.41 | 0.94 | － | － | 72.24 | 24.26 | 16.86 | 5.28 | 3.41 | 26.35 | 26.17 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 53,273 | 1.52 | 0.92 | － | － | 72.65 | 23.76 | 18.37 | 5.18 | 3.35 | 25.83 | 25.65 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 54,380 | 1.63 | 0.90 | － | － | 73.07 | 23.28 | 19.89 | 5.07 | 3.28 | 25.30 | 25.13 | 0.12 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 無し | | | 延長無し | 49,119 | 1.32 | 1.00 | － | － | 70.68 | 25.77 | 16.93 | 5.61 | 3.63 | 28.00 | 27.82 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 49,646 | 1.38 | 0.99 | － | － | 70.92 | 25.52 | 17.73 | 5.55 | 3.59 | 27.70 | 27.53 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 50,698 | 1.49 | 0.97 | － | － | 71.39 | 24.98 | 19.30 | 5.44 | 3.52 | 27.12 | 26.95 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 51,800 | 1.60 | 0.95 | － | － | 71.85 | 24.44 | 20.88 | 5.32 | 3.44 | 26.55 | 26.38 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 延長無し | 48,558 | 1.31 | 1.01 | － | － | 70.37 | 26.08 | 17.12 | 5.68 | 3.67 | 28.32 | 28.14 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 無し | 110m未満 | 49,084 | 1.37 | 1.00 | － | － | 70.61 | 25.79 | 17.94 | 5.62 | 3.63 | 28.02 | 27.84 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 50,135 | 1.48 | 0.98 | － | － | 71.09 | 25.25 | 19.52 | 5.50 | 3.56 | 27.43 | 27.26 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 51,236 | 1.59 | 0.96 | － | － | 71.57 | 24.71 | 21.11 | 5.38 | 3.48 | 26.84 | 26.67 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | | | | | 延長無し | 50,290 | 1.85 | 0.97 | 0.27 | 0.21 | 69.61 | 25.20 | 15.74 | 5.48 | 1.52 | 28.54 | 27.17 | 0.94 | 0.38 | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 50,819 | 1.91 | 0.96 | 0.27 | 0.21 | 69.85 | 24.93 | 16.55 | 5.43 | 1.50 | 28.24 | 26.89 | 0.93 | 0.37 | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 51,876 | 2.01 | 0.94 | 0.26 | 0.21 | 70.33 | 24.44 | 18.10 | 5.32 | 1.47 | 27.66 | 26.34 | 0.91 | 0.36 | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 有り | | 220m以上340m以下 | 52,983 | 2.12 | 0.92 | 0.26 | 0.20 | 70.79 | 23.93 | 19.66 | 5.20 | 1.44 | 27.09 | 25.79 | 0.89 | 0.36 | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 延長無し | 49,708 | 1.85 | 0.98 | 0.27 | 0.22 | 69.28 | 25.50 | 15.93 | 5.55 | 1.53 | 28.87 | 27.49 | 0.95 | 0.38 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 50,236 | 1.90 | 0.97 | 0.27 | 0.21 | 69.53 | 25.22 | 16.74 | 5.49 | 1.52 | 28.57 | 27.20 | 0.94 | 0.38 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 51,292 | 2.01 | 0.95 | 0.26 | 0.21 | 70.01 | 24.70 | 18.31 | 5.38 | 1.49 | 27.98 | 26.64 | 0.92 | 0.37 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 52,397 | 2.11 | 0.93 | 0.26 | 0.20 | 70.50 | 24.20 | 19.88 | 5.26 | 1.46 | 27.39 | 26.08 | 0.90 | 0.36 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 有り | | | 延長無し | 47,151 | 1.86 | 1.04 | 0.29 | 0.23 | 67.72 | 26.86 | 16.79 | 5.85 | 1.62 | 30.42 | 28.98 | 1.00 | 0.40 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 47,676 | 1.91 | 1.03 | 0.28 | 0.23 | 68.00 | 26.57 | 17.64 | 5.78 | 1.60 | 30.09 | 28.66 | 0.99 | 0.40 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 48,727 | 2.00 | 1.00 | 0.28 | 0.22 | 68.55 | 26.00 | 19.27 | 5.66 | 1.56 | 29.45 | 28.05 | 0.97 | 0.39 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 49,826 | 2.10 | 0.98 | 0.27 | 0.22 | 69.10 | 25.42 | 20.91 | 5.53 | 1.53 | 28.80 | 27.43 | 0.95 | 0.38 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 無し | | 延長無し | 46,568 | 1.85 | 1.05 | 0.29 | 0.23 | 67.34 | 27.20 | 17.00 | 5.92 | 1.64 | 30.81 | 29.35 | 1.02 | 0.41 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 47,093 | 1.90 | 1.04 | 0.29 | 0.23 | 67.64 | 26.89 | 17.86 | 5.86 | 1.62 | 30.46 | 29.02 | 1.01 | 0.40 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 48,143 | 2.00 | 1.02 | 0.28 | 0.22 | 68.21 | 26.32 | 19.51 | 5.73 | 1.58 | 29.79 | 28.39 | 0.98 | 0.39 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 49,241 | 2.10 | 0.99 | 0.28 | 0.22 | 68.78 | 25.73 | 21.16 | 5.60 | 1.55 | 29.12 | 27.75 | 0.96 | 0.38 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | | | 有り | 延長無し | 48,999 | 1.86 | 1.00 | 0.28 | 0.22 | 68.84 | 25.83 | 16.16 | 5.63 | 1.56 | 29.30 | 27.89 | 0.97 | 0.39 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 49,526 | 1.91 | 0.99 | 0.27 | 0.22 | 69.11 | 25.57 | 16.98 | 5.57 | 1.54 | 28.98 | 27.59 | 0.96 | 0.38 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 50,581 | 2.01 | 0.97 | 0.27 | 0.21 | 69.62 | 25.05 | 18.57 | 5.45 | 1.51 | 28.37 | 27.02 | 0.94 | 0.37 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 51,684 | 2.12 | 0.95 | 0.26 | 0.21 | 70.11 | 24.49 | 20.16 | 5.34 | 1.48 | 27.77 | 26.44 | 0.92 | 0.37 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 48,417 | 1.85 | 1.01 | 0.28 | 0.22 | 68.51 | 26.16 | 16.35 | 5.70 | 1.58 | 29.64 | 28.23 | 0.98 | 0.39 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 48,943 | 1.91 | 1.00 | 0.28 | 0.22 | 68.77 | 25.89 | 17.18 | 5.63 | 1.56 | 29.32 | 27.92 | 0.97 | 0.39 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 49,997 | 2.00 | 0.98 | 0.27 | 0.21 | 69.30 | 25.35 | 18.78 | 5.52 | 1.53 | 28.70 | 27.33 | 0.95 | 0.38 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 51,099 | 2.12 | 0.96 | 0.27 | 0.21 | 69.80 | 24.79 | 20.39 | 5.40 | 1.49 | 28.08 | 26.74 | 0.93 | 0.37 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 45,859 | 1.85 | 1.07 | 0.30 | 0.23 | 66.88 | 27.64 | 17.27 | 6.01 | 1.66 | 31.27 | 29.80 | 1.03 | 0.41 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 46,383 | 1.90 | 1.06 | 0.29 | 0.23 | 67.18 | 27.31 | 18.13 | 5.95 | 1.64 | 30.92 | 29.46 | 1.02 | 0.41 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 47,431 | 2.00 | 1.03 | 0.29 | 0.23 | 67.76 | 26.70 | 19.80 | 5.81 | 1.61 | 30.24 | 28.81 | 1.00 | 0.40 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,528 | 2.09 | 1.01 | 0.28 | 0.22 | 68.35 | 26.11 | 21.47 | 5.68 | 1.57 | 29.56 | 28.16 | 0.98 | 0.39 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 45,277 | 1.85 | 1.08 | 0.30 | 0.24 | 66.47 | 27.97 | 17.49 | 6.09 | 1.68 | 31.68 | 30.18 | 1.05 | 0.42 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 45,800 | 1.90 | 1.07 | 0.30 | 0.23 | 66.79 | 27.65 | 18.36 | 6.02 | 1.67 | 31.31 | 29.84 | 1.03 | 0.41 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 46,847 | 2.00 | 1.05 | 0.29 | 0.23 | 67.39 | 27.03 | 20.05 | 5.89 | 1.63 | 30.61 | 29.17 | 1.01 | 0.40 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 47,942 | 2.08 | 1.02 | 0.28 | 0.22 | 68.01 | 26.44 | 21.73 | 5.75 | 1.59 | 29.91 | 28.50 | 0.99 | 0.39 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 47,560 | 1.49 | 1.03 | － | － | 69.58 | 22.55 | 15.40 | 4.83 | 3.75 | 28.93 | 28.73 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 48,090 | 1.56 | 1.02 | － | － | 69.82 | 22.27 | 16.25 | 4.78 | 3.71 | 28.62 | 28.42 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 49,149 | 1.68 | 1.00 | － | － | 70.32 | 21.81 | 17.90 | 4.67 | 3.63 | 28.00 | 27.80 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 50,258 | 1.80 | 0.97 | － | － | 70.82 | 21.33 | 19.55 | 4.57 | 3.55 | 27.38 | 27.19 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 47,000 | 1.48 | 1.04 | － | － | 69.24 | 22.81 | 15.58 | 4.89 | 3.79 | 29.28 | 29.08 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 47,529 | 1.55 | 1.03 | － | － | 69.50 | 22.56 | 16.44 | 4.83 | 3.75 | 28.95 | 28.75 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 48,587 | 1.67 | 1.01 | － | － | 70.00 | 22.05 | 18.11 | 4.73 | 3.67 | 28.33 | 28.13 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 49,694 | 1.80 | 0.99 | － | － | 70.52 | 21.58 | 19.77 | 4.62 | 3.59 | 27.68 | 27.50 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 45,879 | 1.47 | 1.07 | － | － | 68.54 | 23.36 | 15.96 | 5.01 | 3.89 | 29.99 | 29.79 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 46,407 | 1.54 | 1.06 | － | － | 68.82 | 23.09 | 16.84 | 4.95 | 3.84 | 29.64 | 29.45 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 47,463 | 1.65 | 1.03 | － | － | 69.37 | 22.60 | 18.53 | 4.84 | 3.76 | 28.98 | 28.79 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,567 | 1.78 | 1.01 | － | － | 69.89 | 22.06 | 20.23 | 4.73 | 3.67 | 28.33 | 28.14 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 45,319 | 1.46 | 1.08 | － | － | 68.19 | 23.65 | 16.16 | 5.07 | 3.93 | 30.35 | 30.15 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 45,846 | 1.53 | 1.07 | － | － | 68.46 | 23.36 | 17.05 | 5.01 | 3.89 | 30.01 | 29.81 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 46,901 | 1.64 | 1.04 | － | － | 69.03 | 22.85 | 18.76 | 4.90 | 3.80 | 29.33 | 29.14 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,004 | 1.76 | 1.02 | － | － | 69.58 | 22.32 | 20.47 | 4.79 | 3.71 | 28.66 | 28.47 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 46,346 | 1.48 | 1.06 | － | － | 68.84 | 23.12 | 15.80 | 4.96 | 3.85 | 29.68 | 29.49 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 46,874 | 1.53 | 1.04 | － | － | 69.13 | 22.90 | 16.67 | 4.90 | 3.80 | 29.34 | 29.15 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 47,931 | 1.66 | 1.02 | － | － | 69.64 | 22.37 | 18.35 | 4.79 | 3.72 | 28.70 | 28.51 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 49,037 | 1.78 | 1.00 | － | － | 70.16 | 21.85 | 20.03 | 4.69 | 3.64 | 28.06 | 27.87 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 45,786 | 1.47 | 1.07 | － | － | 68.48 | 23.40 | 16.00 | 5.02 | 3.89 | 30.05 | 29.85 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 46,314 | 1.53 | 1.06 | － | － | 68.77 | 23.14 | 16.87 | 4.96 | 3.85 | 29.70 | 29.51 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 47,369 | 1.65 | 1.03 | － | － | 69.31 | 22.63 | 18.57 | 4.85 | 3.76 | 29.04 | 28.85 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,473 | 1.77 | 1.01 | － | － | 69.85 | 22.10 | 20.27 | 4.74 | 3.68 | 28.38 | 28.19 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 有り | 延長無し | 44,666 | 1.46 | 1.10 | － | － | 67.74 | 23.99 | 16.40 | 5.14 | 3.99 | 30.80 | 30.60 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 45,192 | 1.51 | 1.08 | － | － | 68.05 | 23.72 | 17.29 | 5.08 | 3.94 | 30.44 | 30.24 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | | | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 46,245 | 1.63 | 1.06 | – | – | 68.63 | 23.18 | 19.02 | 4.97 | 3.85 | 29.74 | 29.55 | 0.15 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 47,346 | 1.75 | 1.03 | – | – | 69.21 | 22.64 | 20.75 | 4.85 | 3.77 | 29.04 | 28.86 | 0.14 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | 無し | 延長無し | 44,105 | 1.44 | 1.11 | – | – | 67.39 | 24.31 | 16.61 | 5.21 | 4.04 | 31.17 | 30.98 | 0.15 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m未満 | 44,631 | 1.51 | 1.10 | – | – | 67.68 | 24.02 | 17.51 | 5.15 | 3.99 | 30.81 | 30.62 | 0.15 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,683 | 1.62 | 1.07 | – | – | 68.28 | 23.47 | 19.26 | 5.03 | 3.90 | 30.10 | 29.91 | 0.15 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,783 | 1.74 | 1.05 | – | – | 68.87 | 22.91 | 21.00 | 4.91 | 3.81 | 29.39 | 29.21 | 0.14 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | 有り | 延長無し | 44,367 | 2.06 | 1.10 | 0.31 | 0.24 | 65.59 | 24.16 | 15.17 | 5.18 | 1.72 | 32.35 | 30.80 | 1.07 | 0.43 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | | 110m未満 | 44,895 | 2.12 | 1.09 | 0.30 | 0.24 | 65.92 | 23.89 | 16.08 | 5.12 | 1.70 | 31.96 | 30.44 | 1.05 | 0.42 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,950 | 2.23 | 1.07 | 0.30 | 0.23 | 66.54 | 23.35 | 17.85 | 5.00 | 1.66 | 31.23 | 29.74 | 1.03 | 0.41 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | | 220m以上340m未満 | 47,054 | 2.34 | 1.04 | 0.29 | 0.23 | 67.16 | 22.79 | 19.62 | 4.88 | 1.62 | 30.50 | 29.04 | 1.01 | 0.40 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | | 延長無し | 43,802 | 2.07 | 1.12 | 0.31 | 0.25 | 65.17 | 24.48 | 15.36 | 5.25 | 1.74 | 32.76 | 31.20 | 1.08 | 0.43 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | | 110m未満 | 44,329 | 2.12 | 1.11 | 0.31 | 0.24 | 65.50 | 24.18 | 16.29 | 5.18 | 1.72 | 32.38 | 30.83 | 1.07 | 0.43 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,383 | 2.23 | 1.08 | 0.30 | 0.24 | 66.15 | 23.62 | 18.07 | 5.06 | 1.68 | 31.62 | 30.11 | 1.04 | 0.42 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,486 | 2.33 | 1.05 | 0.29 | 0.23 | 66.79 | 23.07 | 19.86 | 4.94 | 1.64 | 30.88 | 29.40 | 1.02 | 0.41 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | 無し | 延長無し | 42,694 | 2.06 | 1.15 | 0.32 | 0.25 | 64.34 | 25.11 | 15.76 | 5.38 | 1.79 | 33.60 | 32.01 | 1.11 | 0.44 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | | 110m未満 | 43,220 | 2.10 | 1.13 | 0.31 | 0.25 | 64.70 | 24.80 | 16.71 | 5.32 | 1.77 | 33.20 | 31.62 | 1.10 | 0.44 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,271 | 2.22 | 1.11 | 0.31 | 0.24 | 65.37 | 24.22 | 18.53 | 5.19 | 1.72 | 32.41 | 30.87 | 1.07 | 0.43 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,371 | 2.32 | 1.08 | 0.30 | 0.24 | 66.06 | 23.64 | 20.34 | 5.06 | 1.68 | 31.62 | 30.12 | 1.04 | 0.42 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 42,129 | 2.05 | 1.16 | 0.32 | 0.26 | 63.90 | 25.47 | 15.97 | 5.45 | 1.81 | 34.05 | 32.44 | 1.12 | 0.45 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 42,654 | 2.11 | 1.15 | 0.32 | 0.25 | 64.26 | 25.13 | 16.93 | 5.39 | 1.79 | 33.63 | 32.04 | 1.11 | 0.44 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,704 | 2.21 | 1.12 | 0.31 | 0.25 | 64.97 | 24.53 | 18.77 | 5.26 | 1.75 | 32.82 | 31.27 | 1.08 | 0.43 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,803 | 2.31 | 1.09 | 0.30 | 0.24 | 65.67 | 23.94 | 20.60 | 5.13 | 1.70 | 32.02 | 30.50 | 1.06 | 0.42 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 有り | 延長無し | 43,172 | 2.05 | 1.13 | 0.31 | 0.25 | 64.71 | 24.84 | 15.59 | 5.32 | 1.77 | 33.24 | 31.65 | 1.10 | 0.44 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 43,698 | 2.11 | 1.12 | 0.31 | 0.25 | 65.06 | 24.54 | 16.52 | 5.26 | 1.75 | 32.83 | 31.27 | 1.08 | 0.43 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,751 | 2.21 | 1.09 | 0.30 | 0.24 | 65.73 | 23.99 | 18.33 | 5.13 | 1.70 | 32.06 | 30.54 | 1.06 | 0.42 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,852 | 2.33 | 1.07 | 0.30 | 0.23 | 66.39 | 23.40 | 20.13 | 5.01 | 1.66 | 31.28 | 29.80 | 1.03 | 0.41 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 42,607 | 2.05 | 1.15 | 0.32 | 0.25 | 64.29 | 25.18 | 15.80 | 5.39 | 1.79 | 33.66 | 32.07 | 1.11 | 0.44 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 43,133 | 2.12 | 1.14 | 0.32 | 0.25 | 64.62 | 24.85 | 16.74 | 5.33 | 1.77 | 33.26 | 31.68 | 1.10 | 0.44 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,184 | 2.22 | 1.11 | 0.31 | 0.24 | 65.31 | 24.26 | 18.57 | 5.20 | 1.73 | 32.47 | 30.93 | 1.07 | 0.43 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,284 | 2.32 | 1.08 | 0.30 | 0.24 | 65.99 | 23.68 | 20.38 | 5.07 | 1.68 | 31.69 | 30.18 | 1.05 | 0.42 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 有り | 延長無し | 41,499 | 2.05 | 1.18 | 0.33 | 0.26 | 63.38 | 25.82 | 16.22 | 5.54 | 1.84 | 34.57 | 32.93 | 1.14 | 0.46 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 42,023 | 2.11 | 1.17 | 0.32 | 0.26 | 63.76 | 25.50 | 17.18 | 5.47 | 1.82 | 34.13 | 32.52 | 1.13 | 0.45 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,072 | 2.21 | 1.14 | 0.32 | 0.25 | 64.49 | 24.90 | 19.04 | 5.33 | 1.77 | 33.30 | 31.73 | 1.10 | 0.44 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,169 | 2.31 | 1.11 | 0.31 | 0.24 | 65.22 | 24.28 | 20.90 | 5.20 | 1.73 | 32.47 | 30.94 | 1.07 | 0.43 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 40,934 | 2.04 | 1.20 | 0.33 | 0.26 | 62.92 | 26.21 | 16.44 | 5.61 | 1.86 | 35.04 | 33.39 | 1.16 | 0.46 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 41,458 | 2.10 | 1.18 | 0.33 | 0.26 | 63.31 | 25.87 | 17.42 | 5.54 | 1.84 | 34.59 | 32.96 | 1.14 | 0.46 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,505 | 2.19 | 1.15 | 0.32 | 0.25 | 64.07 | 25.24 | 19.30 | 5.41 | 1.79 | 33.74 | 32.15 | 1.11 | 0.45 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ※ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,600 | 2.30 | 1.12 | 0.31 | 0.25 | 64.81 | 24.59 | 21.17 | 5.27 | 1.75 | 32.89 | 31.34 | 1.09 | 0.43 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ※ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 有り | 延長無し | 52,930 | 1.34 | 0.92 | - | - | 72.66 | 23.47 | 15.71 | 5.21 | 4.33 | 26.00 | 25.82 | 0.13 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 53,459 | 1.41 | 0.92 | - | - | 72.86 | 23.24 | 16.47 | 5.16 | 4.29 | 25.73 | 25.56 | 0.12 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 54,519 | 1.52 | 0.90 | - | - | 73.24 | 22.79 | 17.95 | 5.06 | 4.20 | 25.24 | 25.07 | 0.12 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 55,628 | 1.63 | 0.88 | - | - | 73.63 | 22.33 | 19.44 | 4.96 | 4.12 | 24.74 | 24.57 | 0.12 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 52,363 | 1.33 | 0.93 | - | - | 72.39 | 23.72 | 15.88 | 5.27 | 4.38 | 26.28 | 26.10 | 0.13 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 52,892 | 1.40 | 0.93 | - | - | 72.58 | 23.48 | 16.65 | 5.21 | 4.33 | 26.02 | 25.84 | 0.13 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 53,950 | 1.51 | 0.91 | - | - | 72.99 | 23.02 | 18.14 | 5.11 | 4.25 | 25.50 | 25.33 | 0.12 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 55,058 | 1.63 | 0.89 | - | - | 73.38 | 22.56 | 19.64 | 5.01 | 4.16 | 24.99 | 24.82 | 0.12 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 51,607 | 1.33 | 0.95 | - | - | 72.01 | 24.07 | 16.11 | 5.34 | 4.44 | 26.66 | 26.48 | 0.13 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | | 110m未満 | 52,135 | 1.39 | 0.94 | - | - | 72.22 | 23.81 | 16.89 | 5.29 | 4.40 | 26.39 | 26.21 | 0.13 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | | 110m以上220m未満 | 53,192 | 1.50 | 0.92 | - | - | 72.63 | 23.35 | 18.40 | 5.18 | 4.31 | 25.87 | 25.69 | 0.13 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | | 220m以上340m以下 | 54,298 | 1.61 | 0.90 | - | - | 73.05 | 22.87 | 19.92 | 5.08 | 4.22 | 25.34 | 25.17 | 0.12 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 無し | 延長無し | 51,039 | 1.33 | 0.96 | - | - | 71.72 | 24.34 | 16.29 | 5.40 | 4.49 | 26.95 | 26.77 | 0.13 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | | 110m未満 | 51,567 | 1.38 | 0.95 | - | - | 71.94 | 24.08 | 17.07 | 5.35 | 4.45 | 26.68 | 26.50 | 0.13 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | | 110m以上220m未満 | 52,623 | 1.49 | 0.93 | - | - | 72.36 | 23.59 | 18.60 | 5.24 | 4.36 | 26.15 | 25.97 | 0.13 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | | 220m以上340m以下 | 53,728 | 1.61 | 0.91 | - | - | 72.80 | 23.13 | 20.13 | 5.13 | 4.27 | 25.59 | 25.43 | 0.12 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 一般養生・特殊養生(練習ﾃﾞｰﾀ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 51,958 | 1.33 | 0.94 | － | － | 72.19 | 23.91 | 16.00 | 5.31 | 4.41 | 26.48 | 26.30 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 52,486 | 1.39 | 0.93 | － | － | 72.39 | 23.67 | 16.77 | 5.25 | 4.37 | 26.22 | 26.04 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 53,544 | 1.50 | 0.91 | － | － | 72.81 | 23.21 | 18.28 | 5.15 | 4.28 | 25.69 | 25.52 | 0.12 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 54,651 | 1.62 | 0.90 | － | － | 73.21 | 22.73 | 19.79 | 5.05 | 4.19 | 25.17 | 25.00 | 0.12 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 無し | 延長無し | 51,391 | 1.33 | 0.95 | － | － | 71.90 | 24.16 | 16.18 | 5.37 | 4.46 | 26.77 | 26.59 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 51,919 | 1.38 | 0.94 | － | － | 72.12 | 23.93 | 16.96 | 5.31 | 4.42 | 26.50 | 26.32 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 52,975 | 1.49 | 0.92 | － | － | 72.53 | 23.45 | 18.47 | 5.20 | 4.33 | 25.98 | 25.80 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 54,081 | 1.61 | 0.90 | － | － | 72.95 | 22.97 | 20.00 | 5.10 | 4.24 | 25.44 | 25.27 | 0.12 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | 無し | | | 延長無し | 50,634 | 1.32 | 0.97 | － | － | 71.51 | 24.52 | 16.42 | 5.45 | 4.53 | 27.17 | 26.99 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 51,162 | 1.38 | 0.96 | － | － | 71.73 | 24.27 | 17.21 | 5.39 | 4.48 | 26.89 | 26.71 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 52,217 | 1.49 | 0.94 | － | － | 72.17 | 23.80 | 18.74 | 5.28 | 4.39 | 26.34 | 26.17 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 53,321 | 1.60 | 0.92 | － | － | 72.60 | 23.30 | 20.28 | 5.17 | 4.30 | 25.80 | 25.63 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 無し | 延長無し | 50,067 | 1.32 | 0.98 | － | － | 71.22 | 24.82 | 16.60 | 5.51 | 4.58 | 27.46 | 27.29 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 50,594 | 1.37 | 0.97 | － | － | 71.45 | 24.56 | 17.40 | 5.45 | 4.53 | 27.18 | 27.01 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 51,648 | 1.49 | 0.95 | － | － | 71.88 | 24.04 | 18.95 | 5.34 | 4.44 | 26.63 | 26.46 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 52,751 | 1.60 | 0.93 | － | － | 72.32 | 23.52 | 20.50 | 5.23 | 4.35 | 26.08 | 25.91 | 0.13 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | | | | | 延長無し | 47,321 | 1.89 | 1.03 | 0.29 | 0.23 | 67.79 | 26.27 | 16.31 | 5.34 | 1.61 | 30.32 | 28.88 | 1.00 | 0.40 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 47,847 | 1.93 | 1.02 | 0.28 | 0.22 | 68.08 | 25.99 | 17.16 | 5.28 | 1.59 | 29.99 | 28.56 | 0.99 | 0.40 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | カラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 有り | | 110m以上220m未満 | 48,900 | 2.05 | 1.00 | 0.28 | 0.22 | 68.60 | 25.40 | 18.80 | 5.17 | 1.56 | 29.35 | 27.95 | 0.97 | 0.39 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 50,002 | 2.14 | 0.98 | 0.27 | 0.21 | 69.16 | 24.87 | 20.44 | 5.05 | 1.52 | 28.70 | 27.33 | 0.95 | 0.38 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | 無し | 延長無し | 46,754 | 1.89 | 1.05 | 0.29 | 0.23 | 67.43 | 26.58 | 16.51 | 5.41 | 1.63 | 30.68 | 29.23 | 1.01 | 0.40 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 47,280 | 1.95 | 1.04 | 0.29 | 0.23 | 67.71 | 26.26 | 17.37 | 5.35 | 1.61 | 30.34 | 28.90 | 1.00 | 0.40 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 48,332 | 2.03 | 1.01 | 0.28 | 0.22 | 68.29 | 25.73 | 19.02 | 5.23 | 1.58 | 29.68 | 28.27 | 0.98 | 0.39 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 49,432 | 2.14 | 0.99 | 0.27 | 0.22 | 68.83 | 25.14 | 20.68 | 5.11 | 1.54 | 29.03 | 27.65 | 0.96 | 0.38 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | 有り | 延長無し | 45,990 | 1.89 | 1.07 | 0.30 | 0.23 | 66.92 | 27.01 | 16.79 | 5.50 | 1.66 | 31.19 | 29.71 | 1.03 | 0.41 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 46,515 | 1.93 | 1.05 | 0.29 | 0.23 | 67.22 | 26.72 | 17.65 | 5.43 | 1.64 | 30.85 | 29.38 | 1.02 | 0.41 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 47,565 | 2.05 | 1.03 | 0.29 | 0.23 | 67.78 | 26.11 | 19.33 | 5.31 | 1.60 | 30.17 | 28.73 | 1.00 | 0.40 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,664 | 2.14 | 1.01 | 0.28 | 0.22 | 68.39 | 25.54 | 21.00 | 5.19 | 1.57 | 29.47 | 28.08 | 0.97 | 0.39 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | 無し | 延長無し | 45,423 | 1.89 | 1.08 | 0.30 | 0.24 | 66.53 | 27.35 | 17.00 | 5.56 | 1.68 | 31.58 | 30.09 | 1.04 | 0.42 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 45,947 | 1.94 | 1.07 | 0.30 | 0.23 | 66.85 | 27.05 | 17.87 | 5.50 | 1.66 | 31.21 | 29.74 | 1.03 | 0.41 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 46,996 | 2.03 | 1.04 | 0.29 | 0.23 | 67.45 | 26.45 | 19.56 | 5.38 | 1.62 | 30.52 | 29.08 | 1.01 | 0.40 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,094 | 2.13 | 1.02 | 0.28 | 0.22 | 68.06 | 25.84 | 21.25 | 5.26 | 1.59 | 29.81 | 28.41 | 0.98 | 0.39 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 46,360 | 1.88 | 1.06 | 0.29 | 0.23 | 67.17 | 26.80 | 16.65 | 5.45 | 1.65 | 30.95 | 29.48 | 1.02 | 0.41 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 46,885 | 1.93 | 1.04 | 0.29 | 0.23 | 67.47 | 26.51 | 17.51 | 5.39 | 1.63 | 30.60 | 29.15 | 1.01 | 0.40 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 47,936 | 2.03 | 1.02 | 0.28 | 0.22 | 68.04 | 25.93 | 19.18 | 5.27 | 1.59 | 29.93 | 28.51 | 0.99 | 0.39 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 49,036 | 2.15 | 1.00 | 0.28 | 0.22 | 68.58 | 25.32 | 20.84 | 5.15 | 1.56 | 29.27 | 27.87 | 0.97 | 0.39 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 有り | 無し | 延長無し | 45,793 | 1.88 | 1.07 | 0.30 | 0.23 | 66.80 | 27.14 | 16.86 | 5.52 | 1.67 | 31.32 | 29.84 | 1.03 | 0.41 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 46,318 | 1.93 | 1.06 | 0.29 | 0.23 | 67.10 | 26.82 | 17.73 | 5.46 | 1.65 | 30.97 | 29.50 | 1.02 | 0.41 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 47,367 | 2.04 | 1.03 | 0.29 | 0.23 | 67.68 | 26.23 | 19.41 | 5.34 | 1.61 | 30.28 | 28.85 | 1.00 | 0.40 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,466 | 2.13 | 1.01 | 0.28 | 0.22 | 68.27 | 25.64 | 21.09 | 5.22 | 1.57 | 29.60 | 28.20 | 0.98 | 0.39 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 45,029 | 1.89 | 1.09 | 0.30 | 0.24 | 66.26 | 27.60 | 17.14 | 5.61 | 1.69 | 31.85 | 30.35 | 1.05 | 0.42 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 45,553 | 1.94 | 1.08 | 0.30 | 0.24 | 66.57 | 27.28 | 18.02 | 5.55 | 1.67 | 31.49 | 30.00 | 1.04 | 0.42 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 46,601 | 2.03 | 1.05 | 0.29 | 0.23 | 67.18 | 26.65 | 19.73 | 5.42 | 1.64 | 30.79 | 29.33 | 1.02 | 0.41 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 47,697 | 2.13 | 1.03 | 0.28 | 0.23 | 67.80 | 26.05 | 21.43 | 5.30 | 1.60 | 30.07 | 28.65 | 0.99 | 0.40 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 44,462 | 1.88 | 1.10 | 0.31 | 0.24 | 65.85 | 27.92 | 17.36 | 5.69 | 1.72 | 32.27 | 30.74 | 1.07 | 0.43 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 44,985 | 1.93 | 1.09 | 0.30 | 0.24 | 66.19 | 27.62 | 18.25 | 5.62 | 1.70 | 31.88 | 30.38 | 1.05 | 0.42 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 46,032 | 2.02 | 1.06 | 0.29 | 0.23 | 66.82 | 26.99 | 19.97 | 5.49 | 1.66 | 31.16 | 29.69 | 1.03 | 0.41 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 47,127 | 2.13 | 1.04 | 0.29 | 0.23 | 67.44 | 26.36 | 21.69 | 5.36 | 1.62 | 30.43 | 29.00 | 1.00 | 0.40 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 46,449 | 1.56 | 1.05 | － | － | 68.81 | 20.98 | 14.49 | 4.95 | 4.39 | 29.63 | 29.42 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 46,980 | 1.63 | 1.04 | － | － | 69.07 | 20.74 | 15.37 | 4.89 | 4.34 | 29.30 | 29.09 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 48,041 | 1.76 | 1.02 | － | － | 69.58 | 20.29 | 17.07 | 4.78 | 4.24 | 28.66 | 28.45 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 49,152 | 1.89 | 1.00 | － | － | 70.11 | 19.83 | 18.78 | 4.67 | 4.15 | 28.00 | 27.80 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 45,877 | 1.56 | 1.07 | － | － | 68.44 | 21.24 | 14.67 | 5.01 | 4.44 | 30.00 | 29.79 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 46,407 | 1.63 | 1.06 | － | － | 68.72 | 21.00 | 15.56 | 4.95 | 4.39 | 29.65 | 29.45 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 47,467 | 1.75 | 1.03 | － | － | 69.26 | 20.55 | 17.28 | 4.84 | 4.29 | 28.99 | 28.79 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,576 | 1.88 | 1.01 | － | － | 69.79 | 20.08 | 19.00 | 4.73 | 4.19 | 28.33 | 28.13 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 有り | | 有り | 延長無し | 44,885 | 1.54 | 1.09 | － | － | 67.80 | 21.71 | 14.99 | 5.12 | 4.54 | 30.66 | 30.45 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 45,414 | 1.61 | 1.08 | － | － | 68.09 | 21.45 | 15.90 | 5.06 | 4.49 | 30.30 | 30.09 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 46,472 | 1.73 | 1.05 | － | － | 68.66 | 20.99 | 17.65 | 4.94 | 4.38 | 29.61 | 29.41 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 47,578 | 1.86 | 1.03 | － | － | 69.22 | 20.49 | 19.40 | 4.83 | 4.28 | 28.92 | 28.72 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 無し | 無し | 延長無し | 44,312 | 1.54 | 1.11 | － | － | 67.41 | 21.97 | 15.19 | 5.19 | 4.60 | 31.05 | 30.84 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 44,841 | 1.60 | 1.09 | － | － | 67.71 | 21.73 | 16.10 | 5.12 | 4.54 | 30.69 | 30.48 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,897 | 1.73 | 1.07 | － | － | 68.30 | 21.24 | 17.87 | 5.01 | 4.44 | 29.97 | 29.77 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 47,002 | 1.85 | 1.04 | － | － | 68.89 | 20.74 | 19.64 | 4.89 | 4.34 | 29.26 | 29.07 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪﾄ) | | | 有り | 延長無し | 45,326 | 1.55 | 1.08 | － | － | 68.09 | 21.49 | 14.85 | 5.07 | 4.50 | 30.36 | 30.15 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 45,855 | 1.62 | 1.07 | － | － | 68.37 | 21.25 | 15.75 | 5.01 | 4.44 | 30.01 | 29.80 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 46,914 | 1.74 | 1.04 | － | － | 68.93 | 20.79 | 17.48 | 4.90 | 4.34 | 29.33 | 29.13 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,022 | 1.87 | 1.02 | － | － | 69.47 | 20.30 | 19.22 | 4.78 | 4.24 | 28.66 | 28.46 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 44,753 | 1.54 | 1.09 | － | － | 67.71 | 21.78 | 15.04 | 5.13 | 4.55 | 30.75 | 30.54 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 45,282 | 1.60 | 1.08 | － | － | 68.01 | 21.52 | 15.95 | 5.07 | 4.50 | 30.39 | 30.18 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 46,339 | 1.73 | 1.06 | － | － | 68.58 | 21.03 | 17.70 | 4.96 | 4.40 | 29.69 | 29.49 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 47,445 | 1.85 | 1.03 | － | － | 69.15 | 20.56 | 19.45 | 4.84 | 4.29 | 29.00 | 28.80 | 0.14 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 有り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | | | 無し | 有り | 延長無し | 43,762 | 1.53 | 1.12 | － | － | 67.04 | 22.27 | 15.38 | 5.25 | 4.66 | 31.43 | 31.23 | 0.15 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 44,289 | 1.59 | 1.11 | － | － | 67.35 | 22.00 | 16.30 | 5.19 | 4.60 | 31.06 | 30.86 | 0.15 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,344 | 1.71 | 1.08 | － | － | 67.95 | 21.49 | 18.09 | 5.07 | 4.49 | 30.34 | 30.14 | 0.15 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,448 | 1.83 | 1.05 | － | － | 68.56 | 20.99 | 19.87 | 4.95 | 4.39 | 29.61 | 29.42 | 0.14 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 無し | 延長無し | 43,189 | 1.51 | 1.13 | － | － | 66.64 | 22.56 | 15.58 | 5.32 | 4.72 | 31.85 | 31.64 | 0.16 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 43,716 | 1.58 | 1.12 | － | － | 66.96 | 22.29 | 16.52 | 5.26 | 4.66 | 31.46 | 31.26 | 0.15 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,769 | 1.70 | 1.09 | － | － | 67.58 | 21.78 | 18.32 | 5.13 | 4.55 | 30.72 | 30.52 | 0.15 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,871 | 1.83 | 1.07 | － | － | 68.18 | 21.24 | 20.12 | 5.01 | 4.44 | 29.99 | 29.79 | 0.15 | － | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 42,212 | 2.17 | 1.16 | 0.32 | 0.26 | 63.83 | 23.10 | 15.00 | 4.90 | 1.81 | 34.00 | 32.37 | 1.12 | 0.45 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 42,740 | 2.23 | 1.15 | 0.32 | 0.25 | 64.19 | 22.81 | 15.97 | 4.84 | 1.78 | 33.58 | 31.97 | 1.11 | 0.44 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,795 | 2.35 | 1.12 | 0.31 | 0.25 | 64.89 | 22.27 | 17.83 | 4.72 | 1.74 | 32.76 | 31.20 | 1.08 | 0.43 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,899 | 2.45 | 1.09 | 0.30 | 0.24 | 65.59 | 21.72 | 19.68 | 4.61 | 1.70 | 31.96 | 30.44 | 1.05 | 0.42 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | 無し | 延長無し | 41,648 | 2.18 | 1.18 | 0.33 | 0.26 | 63.37 | 23.39 | 15.21 | 4.97 | 1.83 | 34.45 | 32.81 | 1.14 | 0.45 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 42,175 | 2.23 | 1.16 | 0.32 | 0.26 | 63.75 | 23.13 | 16.18 | 4.90 | 1.81 | 34.02 | 32.40 | 1.12 | 0.45 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,229 | 2.33 | 1.13 | 0.31 | 0.25 | 64.47 | 22.56 | 18.06 | 4.78 | 1.76 | 33.20 | 31.61 | 1.10 | 0.44 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,332 | 2.45 | 1.11 | 0.31 | 0.24 | 65.17 | 21.98 | 19.93 | 4.66 | 1.72 | 32.38 | 30.83 | 1.07 | 0.43 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | 有り | 延長無し | 40,642 | 2.17 | 1.21 | 0.33 | 0.27 | 62.51 | 23.97 | 15.58 | 5.09 | 1.88 | 35.32 | 33.63 | 1.17 | 0.47 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 41,167 | 2.22 | 1.19 | 0.33 | 0.26 | 62.92 | 23.67 | 16.58 | 5.02 | 1.85 | 34.86 | 33.20 | 1.15 | 0.46 | － | | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |

# No. 149【　函渠　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しコンクリートの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | | 無し | 有り | 110m以上<br>220m未満 | 42,219 | 2.33 | 1.16 | 0.32 | 0.26 | 63.69 | 23.09 | 18.49 | 4.90 | 1.81 | 33.98 | 32.37 | 1.12 | 0.45 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上<br>340m以下 | 43,319 | 2.43 | 1.13 | 0.31 | 0.25 | 64.45 | 22.52 | 20.39 | 4.77 | 1.76 | 33.12 | 31.55 | 1.09 | 0.44 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 40,078 | 2.16 | 1.22 | 0.34 | 0.27 | 62.05 | 24.33 | 15.80 | 5.16 | 1.90 | 35.79 | 34.10 | 1.18 | 0.47 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 40,603 | 2.22 | 1.21 | 0.33 | 0.27 | 62.44 | 24.00 | 16.81 | 5.09 | 1.88 | 35.34 | 33.66 | 1.17 | 0.47 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上<br>220m未満 | 41,653 | 2.33 | 1.18 | 0.33 | 0.26 | 63.23 | 23.41 | 18.74 | 4.96 | 1.83 | 34.44 | 32.81 | 1.14 | 0.45 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上<br>340m以下 | 42,751 | 2.43 | 1.15 | 0.32 | 0.25 | 64.01 | 22.79 | 20.67 | 4.84 | 1.78 | 33.56 | 31.97 | 1.11 | 0.44 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 41,105 | 2.16 | 1.19 | 0.33 | 0.26 | 62.93 | 23.71 | 15.41 | 5.03 | 1.86 | 34.91 | 33.25 | 1.15 | 0.46 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 41,631 | 2.23 | 1.18 | 0.33 | 0.26 | 63.29 | 23.40 | 16.39 | 4.97 | 1.83 | 34.48 | 32.83 | 1.14 | 0.46 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上<br>220m未満 | 42,684 | 2.33 | 1.15 | 0.32 | 0.25 | 64.05 | 22.84 | 18.29 | 4.84 | 1.79 | 33.62 | 32.02 | 1.11 | 0.44 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上<br>340m以下 | 43,785 | 2.45 | 1.12 | 0.31 | 0.25 | 64.78 | 22.27 | 20.18 | 4.72 | 1.74 | 32.77 | 31.21 | 1.08 | 0.43 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 40,541 | 2.17 | 1.21 | 0.34 | 0.27 | 62.43 | 24.03 | 15.62 | 5.10 | 1.88 | 35.40 | 33.71 | 1.17 | 0.47 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 41,067 | 2.21 | 1.19 | 0.33 | 0.26 | 62.86 | 23.74 | 16.62 | 5.04 | 1.86 | 34.93 | 33.28 | 1.15 | 0.46 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上<br>220m未満 | 42,118 | 2.32 | 1.16 | 0.32 | 0.26 | 63.62 | 23.16 | 18.54 | 4.91 | 1.81 | 34.06 | 32.45 | 1.12 | 0.45 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上<br>340m以下 | 43,217 | 2.42 | 1.13 | 0.31 | 0.25 | 64.38 | 22.57 | 20.44 | 4.78 | 1.77 | 33.20 | 31.62 | 1.10 | 0.44 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 39,535 | 2.15 | 1.24 | 0.34 | 0.27 | 61.56 | 24.66 | 16.02 | 5.23 | 1.93 | 36.29 | 34.57 | 1.20 | 0.48 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 40,059 | 2.21 | 1.22 | 0.34 | 0.27 | 61.99 | 24.34 | 17.04 | 5.16 | 1.90 | 35.80 | 34.11 | 1.18 | 0.47 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上<br>220m未満 | 41,107 | 2.31 | 1.19 | 0.33 | 0.26 | 62.80 | 23.72 | 18.99 | 5.03 | 1.86 | 34.89 | 33.24 | 1.15 | 0.46 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上<br>340m以下 | 42,204 | 2.42 | 1.16 | 0.32 | 0.26 | 63.60 | 23.11 | 20.93 | 4.90 | 1.81 | 33.98 | 32.38 | 1.12 | 0.45 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 無し | 無し | 延長無し | 38,971 | 2.16 | 1.26 | 0.35 | 0.28 | 61.03 | 24.99 | 16.25 | 5.31 | 1.96 | 36.81 | 35.07 | 1.22 | 0.49 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 39,494 | 2.19 | 1.24 | 0.34 | 0.27 | 61.50 | 24.70 | 17.28 | 5.24 | 1.93 | 36.31 | 34.60 | 1.20 | 0.48 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,541 | 2.32 | 1.21 | 0.34 | 0.27 | 62.30 | 24.03 | 19.26 | 5.10 | 1.88 | 35.38 | 33.71 | 1.17 | 0.47 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,637 | 2.41 | 1.18 | 0.33 | 0.26 | 63.15 | 23.41 | 21.22 | 4.97 | 1.83 | 34.44 | 32.82 | 1.14 | 0.45 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 41,878 | 1.71 | 1.17 | － | － | 65.43 | 19.78 | 14.18 | 4.94 | 4.26 | 32.86 | 32.63 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 42,408 | 1.78 | 1.16 | － | － | 65.77 | 19.54 | 15.16 | 4.88 | 4.20 | 32.45 | 32.22 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,468 | 1.92 | 1.13 | － | － | 66.42 | 19.05 | 17.05 | 4.76 | 4.10 | 31.66 | 31.44 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,577 | 2.05 | 1.10 | － | － | 67.07 | 18.98 | 18.53 | 4.64 | 4.00 | 30.88 | 30.66 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 41,318 | 1.70 | 1.19 | － | － | 65.00 | 20.06 | 14.37 | 5.00 | 4.32 | 33.30 | 33.07 | 0.16 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 41,848 | 1.77 | 1.17 | － | － | 65.34 | 19.79 | 15.36 | 4.94 | 4.26 | 32.89 | 32.66 | 0.16 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,906 | 1.90 | 1.14 | － | － | 66.02 | 19.31 | 17.27 | 4.82 | 4.16 | 32.08 | 31.85 | 0.16 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,014 | 2.03 | 1.11 | － | － | 66.71 | 19.23 | 18.77 | 4.70 | 4.05 | 31.26 | 31.05 | 0.15 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 無し | 延長無し | 40,547 | 1.68 | 1.21 | － | － | 64.39 | 20.45 | 14.64 | 5.10 | 4.40 | 33.93 | 33.70 | 0.17 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 41,075 | 1.75 | 1.19 | － | － | 64.76 | 20.18 | 15.65 | 5.03 | 4.34 | 33.49 | 33.27 | 0.16 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,131 | 1.88 | 1.16 | － | － | 65.46 | 19.67 | 17.59 | 4.91 | 4.23 | 32.66 | 32.44 | 0.16 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,236 | 2.01 | 1.13 | － | － | 66.16 | 19.58 | 19.10 | 4.78 | 4.12 | 31.83 | 31.61 | 0.16 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 延長無し | 39,987 | 1.67 | 1.23 | － | － | 63.92 | 20.71 | 14.85 | 5.17 | 4.46 | 34.41 | 34.18 | 0.17 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 40,514 | 1.74 | 1.21 | － | － | 64.30 | 20.43 | 15.87 | 5.10 | 4.40 | 33.96 | 33.73 | 0.17 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪﾄ) | | | 無し | 110m以上220m未満 | 41,569 | 1.87 | 1.18 | － | － | 65.03 | 19.92 | 17.83 | 4.97 | 4.29 | 33.10 | 32.88 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,673 | 2.00 | 1.15 | － | － | 65.77 | 19.82 | 19.36 | 4.85 | 4.18 | 32.23 | 32.02 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 40,894 | 1.69 | 1.20 | － | － | 64.67 | 20.26 | 14.52 | 5.06 | 4.36 | 33.64 | 33.42 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 41,423 | 1.75 | 1.18 | － | － | 65.04 | 20.03 | 15.52 | 4.99 | 4.30 | 33.21 | 32.99 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,480 | 1.89 | 1.15 | － | － | 65.72 | 19.50 | 17.45 | 4.87 | 4.20 | 32.39 | 32.17 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,586 | 2.02 | 1.12 | － | － | 66.42 | 19.43 | 18.95 | 4.74 | 4.09 | 31.56 | 31.35 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 無し | 延長無し | 40,334 | 1.68 | 1.22 | － | － | 64.21 | 20.53 | 14.72 | 5.13 | 4.42 | 34.11 | 33.88 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 40,862 | 1.75 | 1.20 | － | － | 64.59 | 20.28 | 15.73 | 5.06 | 4.36 | 33.66 | 33.44 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,918 | 1.88 | 1.17 | － | － | 65.30 | 19.76 | 17.68 | 4.93 | 4.25 | 32.82 | 32.60 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,023 | 2.01 | 1.14 | － | － | 66.01 | 19.67 | 19.20 | 4.81 | 4.14 | 31.98 | 31.76 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | 無し | | 有り | 延長無し | 39,563 | 1.66 | 1.24 | － | － | 63.57 | 20.93 | 15.01 | 5.23 | 4.51 | 34.77 | 34.54 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 40,089 | 1.72 | 1.22 | － | － | 63.97 | 20.66 | 16.04 | 5.16 | 4.45 | 34.31 | 34.09 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,143 | 1.85 | 1.19 | － | － | 64.72 | 20.14 | 18.01 | 5.03 | 4.33 | 33.43 | 33.22 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,245 | 1.98 | 1.16 | － | － | 65.46 | 20.05 | 19.55 | 4.89 | 4.22 | 32.56 | 32.35 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 無し | 延長無し | 39,003 | 1.65 | 1.26 | － | － | 63.09 | 21.24 | 15.22 | 5.30 | 4.57 | 35.26 | 35.04 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 39,529 | 1.71 | 1.24 | － | － | 63.50 | 20.97 | 16.26 | 5.23 | 4.51 | 34.79 | 34.57 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,581 | 1.84 | 1.21 | － | － | 64.26 | 20.42 | 18.26 | 5.10 | 4.39 | 33.90 | 33.68 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,682 | 1.97 | 1.18 | － | － | 65.03 | 20.30 | 19.82 | 4.96 | 4.28 | 33.00 | 32.79 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | 幅:4.0以上5.5未満かつ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K　（※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 高さ:2.5以上4.0未満 | | | | | 延長無し | 39,168 | 2.35 | 1.25 | 0.35 | 0.28 | 61.01 | 21.17 | 14.15 | 4.69 | 2.60 | 36.64 | 34.89 | 1.21 | 0.48 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 39,696 | 2.39 | 1.23 | 0.34 | 0.27 | 61.45 | 20.89 | 15.20 | 4.63 | 2.56 | 36.16 | 34.43 | 1.19 | 0.48 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,751 | 2.51 | 1.20 | 0.33 | 0.26 | 62.28 | 20.37 | 17.21 | 4.51 | 2.50 | 35.21 | 33.53 | 1.16 | 0.46 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,856 | 2.63 | 1.17 | 0.32 | 0.26 | 63.08 | 19.81 | 19.22 | 4.39 | 2.43 | 34.29 | 32.65 | 1.13 | 0.45 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | | | 延長無し | 38,595 | 2.33 | 1.27 | 0.35 | 0.28 | 60.48 | 21.48 | 14.36 | 4.76 | 2.64 | 37.19 | 35.41 | 1.23 | 0.49 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | | | 110m未満 | 39,122 | 2.40 | 1.25 | 0.35 | 0.28 | 60.92 | 21.18 | 15.42 | 4.70 | 2.60 | 36.68 | 34.93 | 1.21 | 0.48 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 40,176 | 2.52 | 1.22 | 0.34 | 0.27 | 61.76 | 20.63 | 17.46 | 4.57 | 2.53 | 35.72 | 34.02 | 1.18 | 0.47 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,278 | 2.63 | 1.19 | 0.33 | 0.26 | 62.60 | 20.08 | 19.48 | 4.45 | 2.47 | 34.77 | 33.11 | 1.15 | 0.46 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | 有り | | | 延長無し | 37,825 | 2.34 | 1.30 | 0.36 | 0.29 | 59.73 | 21.91 | 14.65 | 4.86 | 2.69 | 37.93 | 36.13 | 1.25 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | | | 110m未満 | 38,351 | 2.38 | 1.28 | 0.35 | 0.28 | 60.21 | 21.63 | 15.73 | 4.79 | 2.65 | 37.41 | 35.63 | 1.24 | 0.49 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,403 | 2.50 | 1.24 | 0.35 | 0.27 | 61.09 | 21.05 | 17.80 | 4.66 | 2.58 | 36.41 | 34.68 | 1.20 | 0.48 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,503 | 2.62 | 1.21 | 0.34 | 0.27 | 61.95 | 20.44 | 19.86 | 4.54 | 2.51 | 35.43 | 33.74 | 1.17 | 0.47 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | | 無し | 延長無し | 37,252 | 2.33 | 1.32 | 0.37 | 0.29 | 59.15 | 22.25 | 14.88 | 4.93 | 2.73 | 38.52 | 36.69 | 1.27 | 0.51 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | | | 110m未満 | 37,777 | 2.39 | 1.30 | 0.36 | 0.29 | 59.64 | 21.92 | 15.97 | 4.87 | 2.70 | 37.97 | 36.18 | 1.25 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,827 | 2.49 | 1.26 | 0.35 | 0.28 | 60.56 | 21.35 | 18.07 | 4.73 | 2.62 | 36.95 | 35.20 | 1.22 | 0.49 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,925 | 2.60 | 1.23 | 0.34 | 0.27 | 61.47 | 20.78 | 20.14 | 4.60 | 2.55 | 35.93 | 34.23 | 1.19 | 0.47 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | | | | 延長無し | 38,183 | 2.33 | 1.28 | 0.36 | 0.28 | 60.09 | 21.72 | 14.51 | 4.81 | 2.67 | 37.58 | 35.79 | 1.24 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 38,710 | 2.40 | 1.27 | 0.35 | 0.28 | 60.54 | 21.41 | 15.59 | 4.75 | 2.63 | 37.06 | 35.30 | 1.22 | 0.49 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動]　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地･止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R　R1 | R2 | R3 | R4 | Z　Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 39,762 | 2.50 | 1.23 | 0.34 | 0.27 | 61.41 | 20.85 | 17.64 | 4.62 | 2.56 | 36.09 | 34.37 | 1.19 | 0.48 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,864 | 2.61 | 1.20 | 0.33 | 0.26 | 62.28 | 20.30 | 19.68 | 4.50 | 2.49 | 35.11 | 33.44 | 1.16 | 0.46 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 37,611 | 2.32 | 1.30 | 0.36 | 0.29 | 59.53 | 22.03 | 14.74 | 4.89 | 2.71 | 38.15 | 36.34 | 1.26 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 38,136 | 2.39 | 1.29 | 0.36 | 0.28 | 59.98 | 21.72 | 15.82 | 4.82 | 2.67 | 37.63 | 35.84 | 1.24 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,187 | 2.50 | 1.25 | 0.35 | 0.28 | 60.89 | 21.16 | 17.90 | 4.69 | 2.60 | 36.61 | 34.87 | 1.21 | 0.48 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,286 | 2.61 | 1.22 | 0.34 | 0.27 | 61.78 | 20.58 | 19.96 | 4.56 | 2.53 | 35.61 | 33.92 | 1.18 | 0.47 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 36,841 | 2.31 | 1.33 | 0.37 | 0.29 | 58.75 | 22.51 | 15.04 | 4.99 | 2.76 | 38.94 | 37.10 | 1.29 | 0.51 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 37,365 | 2.37 | 1.31 | 0.36 | 0.29 | 59.24 | 22.19 | 16.15 | 4.92 | 2.72 | 38.39 | 36.57 | 1.27 | 0.51 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,413 | 2.48 | 1.28 | 0.35 | 0.28 | 60.18 | 21.58 | 18.26 | 4.78 | 2.65 | 37.34 | 35.58 | 1.23 | 0.49 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,511 | 2.58 | 1.24 | 0.34 | 0.27 | 61.11 | 20.98 | 20.36 | 4.65 | 2.58 | 36.31 | 34.59 | 1.20 | 0.48 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 36,268 | 2.32 | 1.35 | 0.38 | 0.30 | 58.13 | 22.83 | 15.28 | 5.07 | 2.81 | 39.55 | 37.68 | 1.31 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 36,791 | 2.36 | 1.33 | 0.37 | 0.29 | 58.64 | 22.51 | 16.40 | 5.00 | 2.77 | 39.00 | 37.15 | 1.29 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,838 | 2.48 | 1.30 | 0.36 | 0.29 | 59.62 | 21.91 | 18.54 | 4.86 | 2.69 | 37.90 | 36.12 | 1.25 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,933 | 2.58 | 1.26 | 0.35 | 0.28 | 60.58 | 21.29 | 20.66 | 4.72 | 2.61 | 36.84 | 35.10 | 1.22 | 0.49 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 41,641 | 1.77 | 1.18 | - | - | 65.17 | 18.14 | 13.78 | 5.51 | 4.41 | 33.06 | 32.82 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 42,172 | 1.83 | 1.16 | - | - | 65.52 | 17.91 | 14.78 | 5.44 | 4.36 | 32.65 | 32.41 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,234 | 1.97 | 1.13 | - | - | 66.18 | 17.48 | 16.68 | 5.30 | 4.25 | 31.85 | 31.61 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,345 | 2.11 | 1.10 | - | - | 66.85 | 18.65 | 16.98 | 5.17 | 4.14 | 31.04 | 30.82 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 41,063 | 1.75 | 1.19 | － | － | 64.74 | 18.41 | 13.98 | 5.58 | 4.48 | 33.51 | 33.28 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 41,593 | 1.82 | 1.18 | － | － | 65.09 | 18.17 | 14.98 | 5.51 | 4.42 | 33.09 | 32.86 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,653 | 1.96 | 1.15 | － | － | 65.77 | 17.71 | 16.91 | 5.38 | 4.31 | 32.27 | 32.04 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,763 | 2.10 | 1.12 | － | － | 66.45 | 18.89 | 17.21 | 5.24 | 4.20 | 31.45 | 31.23 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 40,354 | 1.73 | 1.21 | － | － | 64.16 | 18.73 | 14.22 | 5.68 | 4.55 | 34.11 | 33.87 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 40,883 | 1.81 | 1.20 | － | － | 64.53 | 18.47 | 15.24 | 5.61 | 4.50 | 33.66 | 33.43 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,942 | 1.94 | 1.17 | － | － | 65.25 | 18.01 | 17.20 | 5.47 | 4.38 | 32.81 | 32.58 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,049 | 2.08 | 1.14 | － | － | 65.96 | 19.21 | 17.49 | 5.33 | 4.27 | 31.96 | 31.74 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 39,776 | 1.72 | 1.23 | － | － | 63.69 | 19.00 | 14.43 | 5.76 | 4.62 | 34.59 | 34.36 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 40,304 | 1.80 | 1.22 | － | － | 64.06 | 18.73 | 15.46 | 5.69 | 4.56 | 34.14 | 33.91 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,361 | 1.92 | 1.18 | － | － | 64.82 | 18.29 | 17.44 | 5.54 | 4.44 | 33.26 | 33.04 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,467 | 2.06 | 1.15 | － | － | 65.54 | 19.47 | 17.73 | 5.40 | 4.33 | 32.40 | 32.18 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ) | | 有り | 有り | 延長無し | 40,596 | 1.74 | 1.21 | － | － | 64.36 | 18.61 | 14.14 | 5.65 | 4.53 | 33.90 | 33.66 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 41,126 | 1.81 | 1.19 | － | － | 64.73 | 18.37 | 15.15 | 5.58 | 4.47 | 33.46 | 33.23 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,185 | 1.95 | 1.16 | － | － | 65.42 | 17.90 | 17.10 | 5.44 | 4.36 | 32.63 | 32.40 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,293 | 2.08 | 1.13 | － | － | 66.12 | 19.08 | 17.40 | 5.30 | 4.25 | 31.80 | 31.57 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 40,018 | 1.72 | 1.22 | － | － | 63.89 | 18.89 | 14.34 | 5.73 | 4.59 | 34.39 | 34.15 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 40,547 | 1.80 | 1.21 | － | － | 64.26 | 18.63 | 15.37 | 5.66 | 4.53 | 33.94 | 33.70 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 41,604 | 1.94 | 1.18 | － | － | 64.99 | 18.15 | 17.34 | 5.51 | 4.42 | 33.07 | 32.85 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 無し | | | 220m以上340m以下 | 42,711 | 2.07 | 1.15 | － | － | 65.71 | 19.35 | 17.63 | 5.37 | 4.30 | 32.22 | 32.00 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 39,310 | 1.71 | 1.25 | － | － | 63.29 | 19.22 | 14.60 | 5.83 | 4.68 | 35.00 | 34.77 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 39,837 | 1.78 | 1.23 | － | － | 63.69 | 18.98 | 15.64 | 5.76 | 4.61 | 34.53 | 34.30 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,893 | 1.92 | 1.20 | － | － | 64.44 | 18.47 | 17.64 | 5.61 | 4.49 | 33.64 | 33.42 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,997 | 2.05 | 1.17 | － | － | 65.19 | 19.66 | 17.93 | 5.46 | 4.38 | 32.76 | 32.54 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 38,732 | 1.70 | 1.27 | － | － | 62.79 | 19.50 | 14.82 | 5.92 | 4.75 | 35.51 | 35.28 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 39,258 | 1.77 | 1.25 | － | － | 63.19 | 19.25 | 15.87 | 5.84 | 4.68 | 35.04 | 34.81 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,312 | 1.90 | 1.22 | － | － | 63.98 | 18.74 | 17.89 | 5.69 | 4.56 | 34.12 | 33.90 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,415 | 2.02 | 1.18 | － | － | 64.77 | 19.97 | 18.18 | 5.54 | 4.44 | 33.21 | 33.00 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | | | 有り | 有り | 延長無し | 37,484 | 2.46 | 1.31 | 0.36 | 0.29 | 59.24 | 20.16 | 13.73 | 4.29 | 2.72 | 38.30 | 36.46 | 1.26 | 0.51 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 38,012 | 2.52 | 1.29 | 0.36 | 0.28 | 59.71 | 19.89 | 14.83 | 4.23 | 2.68 | 37.77 | 35.95 | 1.25 | 0.50 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,069 | 2.65 | 1.25 | 0.35 | 0.28 | 60.61 | 19.34 | 16.94 | 4.12 | 2.61 | 36.74 | 34.98 | 1.21 | 0.49 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,173 | 2.77 | 1.22 | 0.34 | 0.27 | 61.50 | 19.10 | 18.75 | 4.00 | 2.53 | 35.73 | 34.02 | 1.18 | 0.47 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 36,938 | 2.46 | 1.33 | 0.37 | 0.29 | 58.69 | 20.47 | 13.93 | 4.35 | 2.76 | 38.85 | 37.00 | 1.28 | 0.51 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 37,465 | 2.52 | 1.31 | 0.36 | 0.29 | 59.17 | 20.17 | 15.05 | 4.29 | 2.72 | 38.31 | 36.48 | 1.26 | 0.51 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,520 | 2.63 | 1.27 | 0.35 | 0.28 | 60.11 | 19.65 | 17.18 | 4.17 | 2.64 | 37.26 | 35.48 | 1.23 | 0.49 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,623 | 2.75 | 1.24 | 0.34 | 0.27 | 61.02 | 19.36 | 19.01 | 4.06 | 2.57 | 36.23 | 34.49 | 1.20 | 0.48 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － |
| | | | 有り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾅｼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 有り | 延長無し | 36,227 | 2.45 | 1.35 | 0.38 | 0.30 | 57.95 | 20.87 | 14.21 | 4.44 | 2.81 | 39.60 | 37.72 | 1.31 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 36,753 | 2.50 | 1.33 | 0.37 | 0.29 | 58.46 | 20.57 | 15.34 | 4.38 | 2.77 | 39.04 | 37.18 | 1.29 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,805 | 2.63 | 1.30 | 0.36 | 0.29 | 59.42 | 20.00 | 17.51 | 4.25 | 2.69 | 37.95 | 36.15 | 1.25 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,905 | 2.74 | 1.26 | 0.35 | 0.28 | 60.37 | 19.71 | 19.36 | 4.13 | 2.62 | 36.89 | 35.13 | 1.22 | 0.49 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 無し | | 延長無し | 35,681 | 2.43 | 1.37 | 0.38 | 0.30 | 57.36 | 21.19 | 14.42 | 4.51 | 2.85 | 40.21 | 38.30 | 1.33 | 0.53 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 110m未満 | 36,206 | 2.50 | 1.35 | 0.38 | 0.30 | 57.87 | 20.87 | 15.57 | 4.44 | 2.81 | 39.63 | 37.75 | 1.31 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,256 | 2.62 | 1.32 | 0.37 | 0.29 | 58.87 | 20.28 | 17.77 | 4.32 | 2.73 | 38.51 | 36.68 | 1.27 | 0.51 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,355 | 2.72 | 1.28 | 0.35 | 0.28 | 59.87 | 20.01 | 19.64 | 4.19 | 2.65 | 37.41 | 35.63 | 1.24 | 0.49 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | | | | 延長無し | 36,475 | 2.45 | 1.34 | 0.37 | 0.30 | 58.20 | 20.71 | 14.11 | 4.41 | 2.79 | 39.35 | 37.47 | 1.30 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 37,001 | 2.51 | 1.32 | 0.37 | 0.29 | 58.71 | 20.43 | 15.24 | 4.35 | 2.75 | 38.78 | 36.93 | 1.28 | 0.51 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,054 | 2.63 | 1.29 | 0.36 | 0.28 | 59.66 | 19.86 | 17.39 | 4.23 | 2.68 | 37.71 | 35.91 | 1.25 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,156 | 2.75 | 1.25 | 0.35 | 0.28 | 60.61 | 19.61 | 19.23 | 4.11 | 2.60 | 36.64 | 34.90 | 1.21 | 0.48 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 有り | | 延長無し | 35,929 | 2.44 | 1.36 | 0.38 | 0.30 | 57.62 | 21.03 | 14.32 | 4.48 | 2.83 | 39.94 | 38.04 | 1.32 | 0.53 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 36,454 | 2.50 | 1.34 | 0.37 | 0.30 | 58.14 | 20.74 | 15.46 | 4.41 | 2.79 | 39.36 | 37.49 | 1.30 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 37,505 | 2.62 | 1.31 | 0.36 | 0.29 | 59.12 | 20.14 | 17.65 | 4.29 | 2.71 | 38.26 | 36.44 | 1.26 | 0.51 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,605 | 2.72 | 1.27 | 0.35 | 0.28 | 60.11 | 19.88 | 19.51 | 4.17 | 2.64 | 37.17 | 35.40 | 1.23 | 0.49 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 無し | | 延長無し | 35,217 | 2.44 | 1.39 | 0.39 | 0.31 | 56.82 | 21.45 | 14.61 | 4.57 | 2.89 | 40.74 | 38.81 | 1.35 | 0.54 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 35,742 | 2.48 | 1.37 | 0.38 | 0.30 | 57.38 | 21.15 | 15.77 | 4.50 | 2.85 | 40.14 | 38.24 | 1.33 | 0.53 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 24-8-25(20)(高炉) | | | | 無し | | 110m以上220m未満 | 36,790 | 2.59 | 1.33 | 0.37 | 0.29 | 58.41 | 20.55 | 17.99 | 4.37 | 2.77 | 39.00 | 37.15 | 1.29 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,888 | 2.70 | 1.29 | 0.36 | 0.28 | 59.44 | 20.27 | 19.88 | 4.24 | 2.69 | 37.86 | 36.07 | 1.25 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 34,671 | 2.41 | 1.41 | 0.39 | 0.31 | 56.21 | 21.80 | 14.84 | 4.64 | 2.94 | 41.38 | 39.42 | 1.37 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 35,195 | 2.48 | 1.39 | 0.39 | 0.31 | 56.76 | 21.47 | 16.02 | 4.57 | 2.89 | 40.76 | 38.83 | 1.35 | 0.54 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,242 | 2.59 | 1.35 | 0.38 | 0.30 | 57.83 | 20.85 | 18.26 | 4.44 | 2.81 | 39.58 | 37.71 | 1.31 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,337 | 2.68 | 1.31 | 0.36 | 0.29 | 58.90 | 20.56 | 20.17 | 4.31 | 2.73 | 38.42 | 36.60 | 1.27 | 0.51 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 有り | | 延長無し | 44,398 | 1.67 | 1.10 | - | - | 67.32 | 18.11 | 13.82 | 6.31 | 4.66 | 31.01 | 30.78 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 44,930 | 1.74 | 1.09 | - | - | 67.62 | 17.90 | 14.75 | 6.24 | 4.60 | 30.64 | 30.42 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,992 | 1.87 | 1.06 | - | - | 68.20 | 17.50 | 16.54 | 6.09 | 4.50 | 29.93 | 29.71 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 47,105 | 2.01 | 1.04 | - | - | 68.77 | 18.40 | 17.02 | 5.95 | 4.39 | 29.22 | 29.01 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 延長無し | 43,831 | 1.66 | 1.12 | - | - | 66.94 | 18.36 | 14.00 | 6.39 | 4.72 | 31.40 | 31.18 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 44,361 | 1.73 | 1.10 | - | - | 67.24 | 18.12 | 14.94 | 6.32 | 4.66 | 31.03 | 30.81 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,423 | 1.87 | 1.08 | - | - | 67.82 | 17.70 | 16.75 | 6.17 | 4.55 | 30.31 | 30.09 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,533 | 1.99 | 1.05 | - | - | 68.43 | 18.64 | 17.23 | 6.02 | 4.44 | 29.58 | 29.37 | 0.14 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 延長無し | 43,304 | 1.65 | 1.13 | - | - | 66.56 | 18.57 | 14.17 | 6.47 | 4.78 | 31.79 | 31.56 | 0.16 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 43,833 | 1.72 | 1.12 | - | - | 66.88 | 18.35 | 15.12 | 6.39 | 4.72 | 31.40 | 31.18 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,893 | 1.85 | 1.09 | - | - | 67.49 | 17.91 | 16.95 | 6.24 | 4.61 | 30.66 | 30.44 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,003 | 1.98 | 1.06 | - | - | 68.10 | 18.84 | 17.43 | 6.09 | 4.49 | 29.92 | 29.71 | 0.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 42,736 | 1.64 | 1.15 | － | － | 66.15 | 18.80 | 14.36 | 6.56 | 4.84 | 32.21 | 31.98 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 43,265 | 1.71 | 1.13 | － | － | 66.48 | 18.58 | 15.32 | 6.48 | 4.78 | 31.81 | 31.59 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,324 | 1.85 | 1.11 | － | － | 67.11 | 18.14 | 17.17 | 6.32 | 4.67 | 31.04 | 30.83 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,431 | 1.97 | 1.08 | － | － | 67.74 | 19.07 | 17.65 | 6.17 | 4.55 | 30.29 | 30.08 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 有り | 延長無し | 43,547 | 1.66 | 1.13 | － | － | 66.74 | 18.46 | 14.09 | 6.44 | 4.75 | 31.60 | 31.38 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 44,077 | 1.72 | 1.11 | － | － | 67.06 | 18.26 | 15.03 | 6.36 | 4.69 | 31.22 | 31.00 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,138 | 1.86 | 1.09 | － | － | 67.64 | 17.81 | 16.86 | 6.21 | 4.58 | 30.50 | 30.28 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,247 | 1.99 | 1.06 | － | － | 68.24 | 18.72 | 17.33 | 6.06 | 4.47 | 29.77 | 29.55 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 無し | 延長無し | 42,979 | 1.65 | 1.14 | － | － | 66.32 | 18.70 | 14.28 | 6.52 | 4.81 | 32.03 | 31.80 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 43,509 | 1.72 | 1.13 | － | － | 66.65 | 18.48 | 15.23 | 6.44 | 4.75 | 31.63 | 31.41 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,568 | 1.85 | 1.10 | － | － | 67.28 | 18.05 | 17.07 | 6.29 | 4.64 | 30.87 | 30.66 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,676 | 1.97 | 1.07 | － | － | 67.90 | 18.97 | 17.55 | 6.14 | 4.53 | 30.13 | 29.92 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 有り | 延長無し | 42,452 | 1.63 | 1.15 | － | － | 65.96 | 18.97 | 14.45 | 6.60 | 4.87 | 32.41 | 32.19 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 42,981 | 1.70 | 1.14 | － | － | 66.28 | 18.72 | 15.42 | 6.52 | 4.81 | 32.02 | 31.80 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,039 | 1.83 | 1.11 | － | － | 66.93 | 18.27 | 17.28 | 6.36 | 4.70 | 31.24 | 31.03 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,146 | 1.97 | 1.09 | － | － | 67.55 | 19.18 | 17.76 | 6.21 | 4.58 | 30.48 | 30.27 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 無し | 延長無し | 41,885 | 1.63 | 1.17 | － | － | 65.52 | 19.19 | 14.65 | 6.69 | 4.94 | 32.85 | 32.63 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 42,413 | 1.70 | 1.16 | － | － | 65.86 | 18.95 | 15.62 | 6.61 | 4.88 | 32.44 | 32.22 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K （※印：資材） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 43,469 | 1.82 | 1.13 | – | – | 66.53 | 18.50 | 17.50 | 6.45 | 4.76 | 31.65 | 31.44 | 0.15 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,574 | 1.95 | 1.10 | – | – | 67.18 | 19.42 | 17.99 | 6.29 | 4.64 | 30.87 | 30.66 | 0.15 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | 有り | 延長無し | 39,946 | 2.33 | 1.23 | 0.34 | 0.27 | 61.73 | 20.14 | 14.37 | 4.60 | 3.19 | 35.94 | 34.21 | 1.19 | 0.47 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m未満 | 40,475 | 2.40 | 1.21 | 0.34 | 0.27 | 62.14 | 19.87 | 15.39 | 4.54 | 3.15 | 35.46 | 33.76 | 1.17 | 0.47 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,532 | 2.51 | 1.18 | 0.33 | 0.26 | 62.93 | 19.38 | 17.37 | 4.43 | 3.06 | 34.56 | 32.90 | 1.14 | 0.46 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,638 | 2.63 | 1.15 | 0.32 | 0.25 | 63.71 | 19.40 | 18.80 | 4.31 | 2.99 | 33.66 | 32.05 | 1.11 | 0.44 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | 有り | 無し | 延長無し | 39,385 | 2.32 | 1.24 | 0.35 | 0.27 | 61.24 | 20.44 | 14.57 | 4.67 | 3.23 | 36.44 | 34.70 | 1.20 | 0.48 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m未満 | 39,913 | 2.39 | 1.23 | 0.34 | 0.27 | 61.65 | 20.16 | 15.61 | 4.61 | 3.19 | 35.96 | 34.24 | 1.19 | 0.47 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,968 | 2.50 | 1.20 | 0.33 | 0.26 | 62.46 | 19.63 | 17.61 | 4.49 | 3.11 | 35.04 | 33.36 | 1.16 | 0.46 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,072 | 2.61 | 1.16 | 0.32 | 0.26 | 63.27 | 19.65 | 19.06 | 4.37 | 3.03 | 34.12 | 32.48 | 1.13 | 0.45 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 38,842 | 2.32 | 1.26 | 0.35 | 0.28 | 60.73 | 20.71 | 14.78 | 4.73 | 3.28 | 36.95 | 35.18 | 1.22 | 0.49 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | | 110m未満 | 39,368 | 2.37 | 1.24 | 0.35 | 0.27 | 61.18 | 20.45 | 15.83 | 4.67 | 3.23 | 36.45 | 34.71 | 1.20 | 0.48 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,422 | 2.50 | 1.21 | 0.34 | 0.27 | 62.00 | 19.90 | 17.84 | 4.55 | 3.15 | 35.50 | 33.81 | 1.17 | 0.47 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,524 | 2.61 | 1.18 | 0.33 | 0.26 | 62.83 | 19.91 | 19.31 | 4.43 | 3.07 | 34.56 | 32.91 | 1.14 | 0.46 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 無し | 延長無し | 38,280 | 2.32 | 1.28 | 0.36 | 0.28 | 60.19 | 21.00 | 15.00 | 4.80 | 3.33 | 37.49 | 35.70 | 1.24 | 0.50 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | | 110m未満 | 38,806 | 2.37 | 1.26 | 0.35 | 0.28 | 60.65 | 20.73 | 16.06 | 4.74 | 3.28 | 36.98 | 35.22 | 1.22 | 0.49 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,858 | 2.48 | 1.23 | 0.34 | 0.27 | 61.51 | 20.19 | 18.10 | 4.61 | 3.19 | 36.01 | 34.29 | 1.19 | 0.48 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,959 | 2.59 | 1.20 | 0.33 | 0.26 | 62.37 | 20.19 | 19.57 | 4.49 | 3.11 | 35.04 | 33.37 | 1.16 | 0.46 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| コンクリート規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しコンクリートの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | 標準単価 | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ﾀ) | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 39,095 | 2.32 | 1.25 | 0.35 | 0.28 | 60.97 | 20.58 | 14.68 | 4.70 | 3.26 | 36.71 | 34.96 | 1.21 | 0.48 | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 39,622 | 2.38 | 1.24 | 0.34 | 0.27 | 61.39 | 20.30 | 15.73 | 4.64 | 3.21 | 36.23 | 34.49 | 1.20 | 0.48 | - | - |
| | | | | | | 110m以上<br>220m未満 | 40,677 | 2.48 | 1.20 | 0.33 | 0.26 | 62.23 | 19.80 | 17.73 | 4.52 | 3.13 | 35.29 | 33.60 | 1.16 | 0.47 | - | - |
| | | | | | | 220m以上<br>340m以下 | 41,780 | 2.62 | 1.17 | 0.33 | 0.26 | 63.04 | 19.80 | 19.19 | 4.40 | 3.05 | 34.34 | 32.71 | 1.13 | 0.45 | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 38,534 | 2.31 | 1.27 | 0.35 | 0.28 | 60.45 | 20.89 | 14.90 | 4.77 | 3.30 | 37.24 | 35.47 | 1.23 | 0.49 | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 39,060 | 2.38 | 1.25 | 0.35 | 0.28 | 60.88 | 20.59 | 15.95 | 4.71 | 3.26 | 36.74 | 34.99 | 1.21 | 0.49 | - | - |
| | | | | | | 110m以上<br>220m未満 | 40,113 | 2.49 | 1.22 | 0.34 | 0.27 | 61.74 | 20.07 | 17.98 | 4.58 | 3.17 | 35.77 | 34.07 | 1.18 | 0.47 | - | - |
| | | | | | | 220m以上<br>340m以下 | 41,214 | 2.60 | 1.19 | 0.33 | 0.26 | 62.58 | 20.06 | 19.45 | 4.46 | 3.09 | 34.82 | 33.16 | 1.15 | 0.46 | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 37,990 | 2.31 | 1.29 | 0.36 | 0.28 | 59.92 | 21.18 | 15.11 | 4.84 | 3.35 | 37.77 | 35.97 | 1.25 | 0.50 | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 38,516 | 2.36 | 1.27 | 0.35 | 0.28 | 60.39 | 20.91 | 16.18 | 4.77 | 3.31 | 37.25 | 35.48 | 1.23 | 0.49 | - | - |
| | | | | | | 110m以上<br>220m未満 | 39,567 | 2.47 | 1.24 | 0.34 | 0.27 | 61.26 | 20.33 | 18.23 | 4.65 | 3.22 | 36.27 | 34.54 | 1.20 | 0.48 | - | - |
| | | | | | | 220m以上<br>340m以下 | 40,667 | 2.59 | 1.21 | 0.33 | 0.26 | 62.13 | 20.35 | 19.71 | 4.52 | 3.13 | 35.28 | 33.60 | 1.16 | 0.47 | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 37,429 | 2.30 | 1.31 | 0.36 | 0.29 | 59.37 | 21.50 | 15.34 | 4.91 | 3.40 | 38.33 | 36.51 | 1.27 | 0.51 | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 37,953 | 2.36 | 1.29 | 0.36 | 0.28 | 59.84 | 21.21 | 16.42 | 4.84 | 3.35 | 37.80 | 36.01 | 1.25 | 0.50 | - | - |
| | | | | | | 110m以上<br>220m未満 | 39,003 | 2.48 | 1.26 | 0.35 | 0.28 | 60.74 | 20.63 | 18.49 | 4.71 | 3.26 | 36.78 | 35.04 | 1.21 | 0.49 | - | - |
| | | | | | | 220m以上<br>340m以下 | 40,101 | 2.58 | 1.22 | 0.34 | 0.27 | 61.65 | 20.64 | 19.99 | 4.58 | 3.17 | 35.77 | 34.08 | 1.18 | 0.47 | - | - |
| | | | | | 有り | 延長無し | 39,454 | 1.89 | 1.24 | - | - | 63.21 | 16.07 | 13.04 | 6.46 | 4.08 | 34.90 | 34.64 | 0.17 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 39,986 | 1.98 | 1.23 | - | - | 63.58 | 15.85 | 14.10 | 6.37 | 4.02 | 34.44 | 34.18 | 0.17 | - | - | - |

代表機労材規格 (K ( *印：賃料))

| 均しコンクリートの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有り | 有り | 延長無し | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 110m未満 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 110m以上<br>220m未満 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 220m以上<br>340m以下 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | 無し | 延長無し | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 110m未満 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 110m以上<br>220m未満 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 220m以上<br>340m以下 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| 無し | 有り | 延長無し | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 110m未満 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 110m以上<br>220m未満 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 220m以上<br>340m以下 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | 無し | 延長無し | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 110m未満 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 110m以上<br>220m未満 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 220m以上<br>340m以下 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | 有り | 延長無し | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 110m未満 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 有り | | 110m以上220m未満 | 41,049 | 2.12 | 1.19 | － | － | 64.35 | 16.19 | 15.39 | 6.21 | 3.92 | 33.53 | 33.29 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,162 | 2.26 | 1.16 | － | － | 65.09 | 18.22 | 14.98 | 6.04 | 3.81 | 32.65 | 32.41 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 無し | 延長無し | 38,897 | 1.88 | 1.26 | － | － | 62.74 | 16.32 | 13.23 | 6.55 | 4.13 | 35.38 | 35.13 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 39,428 | 1.96 | 1.24 | － | － | 63.13 | 16.08 | 14.30 | 6.46 | 4.08 | 34.91 | 34.66 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,490 | 2.10 | 1.21 | － | － | 63.90 | 16.40 | 15.60 | 6.29 | 3.97 | 34.00 | 33.75 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,601 | 2.25 | 1.18 | － | － | 64.66 | 18.44 | 15.18 | 6.12 | 3.87 | 33.09 | 32.85 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | 有り | | 有り | 延長無し | 38,493 | 1.87 | 1.27 | － | － | 62.37 | 16.47 | 13.37 | 6.62 | 4.18 | 35.76 | 35.50 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 39,023 | 1.95 | 1.26 | － | － | 62.78 | 16.24 | 14.45 | 6.53 | 4.12 | 35.27 | 35.02 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,083 | 2.09 | 1.22 | － | － | 63.57 | 16.57 | 15.76 | 6.36 | 4.01 | 34.34 | 34.09 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,193 | 2.23 | 1.19 | － | － | 64.36 | 18.62 | 15.33 | 6.19 | 3.90 | 33.41 | 33.18 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 無し | 延長無し | 37,936 | 1.85 | 1.29 | － | － | 61.87 | 16.71 | 13.57 | 6.72 | 4.24 | 36.28 | 36.02 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 38,465 | 1.93 | 1.27 | － | － | 62.29 | 16.48 | 14.66 | 6.62 | 4.18 | 35.78 | 35.53 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,524 | 2.07 | 1.24 | － | － | 63.11 | 16.81 | 15.98 | 6.45 | 4.07 | 34.82 | 34.58 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,632 | 2.22 | 1.21 | － | － | 63.91 | 18.88 | 15.54 | 6.27 | 3.96 | 33.87 | 33.63 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ) | | | | 延長無し | 38,695 | 1.88 | 1.27 | － | － | 62.55 | 16.37 | 13.30 | 6.59 | 4.16 | 35.57 | 35.32 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 39,226 | 1.95 | 1.25 | － | － | 62.96 | 16.17 | 14.37 | 6.50 | 4.10 | 35.09 | 34.84 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,287 | 2.10 | 1.22 | － | － | 63.73 | 16.49 | 15.68 | 6.32 | 3.99 | 34.17 | 33.92 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,397 | 2.24 | 1.18 | － | － | 64.51 | 18.54 | 15.26 | 6.15 | 3.88 | 33.25 | 33.01 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | | 延長無し | 38,138 | 1.87 | 1.29 | － | － | 62.04 | 16.61 | 13.49 | 6.68 | 4.22 | 36.09 | 35.83 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 38,668 | 1.94 | 1.27 | － | － | 62.47 | 16.39 | 14.58 | 6.59 | 4.16 | 35.59 | 35.34 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 39,728 | 2.08 | 1.23 | － | － | 63.28 | 16.72 | 15.90 | 6.41 | 4.05 | 34.64 | 34.40 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,836 | 2.22 | 1.20 | － | － | 64.08 | 18.78 | 15.47 | 6.24 | 3.94 | 33.70 | 33.47 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 延長無し | 37,734 | 1.85 | 1.30 | － | － | 61.68 | 16.80 | 13.64 | 6.75 | 4.26 | 36.47 | 36.22 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 38,263 | 1.92 | 1.28 | － | － | 62.11 | 16.57 | 14.73 | 6.66 | 4.20 | 35.97 | 35.72 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 有り | 110m以上220m未満 | 39,321 | 2.07 | 1.25 | － | － | 62.93 | 16.89 | 16.06 | 6.48 | 4.09 | 35.00 | 34.76 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,428 | 2.20 | 1.21 | － | － | 63.76 | 18.98 | 15.62 | 6.30 | 3.98 | 34.04 | 33.80 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 延長無し | 37,177 | 1.84 | 1.32 | － | － | 61.15 | 17.05 | 13.84 | 6.85 | 4.33 | 37.01 | 36.76 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 37,705 | 1.91 | 1.30 | － | － | 61.60 | 16.81 | 14.95 | 6.76 | 4.26 | 36.49 | 36.24 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 38,762 | 2.04 | 1.26 | － | － | 62.46 | 17.14 | 16.29 | 6.57 | 4.15 | 35.50 | 35.26 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,867 | 2.19 | 1.23 | － | － | 63.30 | 19.25 | 15.84 | 6.39 | 4.03 | 34.51 | 34.28 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 延長無し | 35,741 | 2.62 | 1.37 | 0.38 | 0.30 | 57.20 | 17.74 | 13.29 | 4.50 | 2.85 | 40.18 | 38.24 | 1.33 | 0.53 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 36,270 | 2.70 | 1.35 | 0.38 | 0.30 | 57.71 | 17.48 | 14.45 | 4.43 | 2.81 | 39.59 | 37.68 | 1.31 | 0.52 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | 有り | 110m以上220m未満 | 37,328 | 2.81 | 1.31 | 0.36 | 0.29 | 58.73 | 17.01 | 16.67 | 4.31 | 2.73 | 38.46 | 36.61 | 1.27 | 0.51 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | 幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | | | 有り | | 220m以上340m以下 | 38,435 | 2.95 | 1.28 | 0.35 | 0.28 | 59.70 | 18.94 | 16.43 | 4.18 | 2.65 | 37.35 | 35.56 | 1.23 | 0.49 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 延長無し | 35,174 | 2.62 | 1.39 | 0.39 | 0.31 | 56.57 | 18.03 | 13.51 | 4.57 | 2.89 | 40.81 | 38.85 | 1.35 | 0.54 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 35,702 | 2.68 | 1.37 | 0.38 | 0.30 | 57.11 | 17.77 | 14.68 | 4.50 | 2.85 | 40.21 | 38.28 | 1.33 | 0.53 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | | 無し | 110m以上220m未満 | 36,757 | 2.80 | 1.33 | 0.37 | 0.29 | 58.14 | 17.25 | 16.93 | 4.38 | 2.77 | 39.06 | 37.18 | 1.29 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,862 | 2.92 | 1.29 | 0.36 | 0.28 | 59.17 | 19.24 | 16.68 | 4.25 | 2.69 | 37.91 | 36.09 | 1.25 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 34,785 | 2.61 | 1.41 | 0.39 | 0.31 | 56.12 | 18.22 | 13.66 | 4.62 | 2.93 | 41.27 | 39.29 | 1.36 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 35,312 | 2.68 | 1.39 | 0.39 | 0.31 | 56.67 | 17.96 | 14.84 | 4.55 | 2.88 | 40.65 | 38.70 | 1.34 | 0.54 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,367 | 2.80 | 1.35 | 0.37 | 0.30 | 57.74 | 17.45 | 17.11 | 4.42 | 2.80 | 39.46 | 37.58 | 1.30 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,470 | 2.92 | 1.31 | 0.36 | 0.29 | 58.78 | 19.42 | 16.86 | 4.29 | 2.72 | 38.30 | 36.47 | 1.26 | 0.51 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 34,218 | 2.60 | 1.43 | 0.40 | 0.32 | 55.46 | 18.53 | 13.88 | 4.70 | 2.98 | 41.94 | 39.94 | 1.39 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,744 | 2.66 | 1.41 | 0.39 | 0.31 | 56.04 | 18.25 | 15.09 | 4.63 | 2.93 | 41.30 | 39.33 | 1.36 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,796 | 2.78 | 1.37 | 0.38 | 0.30 | 57.13 | 17.72 | 17.39 | 4.49 | 2.84 | 40.09 | 38.18 | 1.32 | 0.53 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,897 | 2.90 | 1.33 | 0.37 | 0.29 | 58.21 | 19.72 | 17.12 | 4.36 | 2.76 | 38.89 | 37.04 | 1.28 | 0.51 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 34,979 | 2.62 | 1.40 | 0.39 | 0.31 | 56.34 | 18.13 | 13.58 | 4.60 | 2.91 | 41.04 | 39.07 | 1.36 | 0.54 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 35,507 | 2.67 | 1.38 | 0.38 | 0.30 | 56.91 | 17.88 | 14.76 | 4.53 | 2.87 | 40.42 | 38.49 | 1.33 | 0.53 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,562 | 2.80 | 1.34 | 0.37 | 0.30 | 57.93 | 17.35 | 17.02 | 4.40 | 2.78 | 39.27 | 37.38 | 1.30 | 0.52 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,666 | 2.92 | 1.30 | 0.36 | 0.29 | 58.98 | 19.33 | 16.77 | 4.27 | 2.70 | 38.10 | 36.28 | 1.26 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 34,412 | 2.61 | 1.43 | 0.40 | 0.31 | 55.69 | 18.44 | 13.80 | 4.67 | 2.96 | 41.70 | 39.71 | 1.38 | 0.55 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,938 | 2.66 | 1.40 | 0.39 | 0.31 | 56.26 | 18.17 | 15.00 | 4.60 | 2.91 | 41.08 | 39.12 | 1.36 | 0.54 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,991 | 2.78 | 1.36 | 0.38 | 0.30 | 57.34 | 17.62 | 17.29 | 4.47 | 2.83 | 39.88 | 37.97 | 1.32 | 0.53 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,093 | 2.90 | 1.32 | 0.37 | 0.29 | 58.41 | 19.62 | 17.03 | 4.34 | 2.74 | 38.69 | 36.84 | 1.28 | 0.51 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 有り | 延長無し | 34,023 | 2.60 | 1.44 | 0.40 | 0.32 | 55.22 | 18.63 | 13.96 | 4.73 | 2.99 | 42.18 | 40.17 | 1.39 | 0.56 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 34,549 | 2.65 | 1.42 | 0.39 | 0.31 | 55.81 | 18.35 | 15.17 | 4.66 | 2.95 | 41.54 | 39.56 | 1.37 | 0.55 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,601 | 2.77 | 1.38 | 0.38 | 0.30 | 56.93 | 17.83 | 17.48 | 4.52 | 2.86 | 40.30 | 38.39 | 1.33 | 0.53 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,701 | 2.89 | 1.34 | 0.37 | 0.29 | 58.01 | 19.84 | 17.21 | 4.38 | 2.77 | 39.10 | 37.24 | 1.29 | 0.52 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 無し | 無し | 延長無し | 33,456 | 2.59 | 1.47 | 0.41 | 0.32 | 54.52 | 18.95 | 14.20 | 4.81 | 3.04 | 42.89 | 40.85 | 1.42 | 0.57 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 33,981 | 2.64 | 1.44 | 0.40 | 0.32 | 55.13 | 18.67 | 15.42 | 4.73 | 3.00 | 42.23 | 40.22 | 1.40 | 0.56 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,030 | 2.76 | 1.40 | 0.39 | 0.31 | 56.29 | 18.11 | 17.77 | 4.59 | 2.91 | 40.95 | 39.01 | 1.35 | 0.54 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,129 | 2.88 | 1.36 | 0.38 | 0.30 | 57.40 | 20.13 | 17.48 | 4.45 | 2.82 | 39.72 | 37.83 | 1.31 | 0.53 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 有り | 延長無し | 39,268 | 1.89 | 1.25 | － | － | 63.05 | 16.16 | 13.10 | 6.49 | 4.09 | 35.06 | 34.80 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 39,800 | 1.97 | 1.23 | － | － | 63.43 | 15.92 | 14.16 | 6.40 | 4.04 | 34.60 | 34.34 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,863 | 2.12 | 1.20 | － | － | 64.20 | 16.25 | 15.46 | 6.24 | 3.94 | 33.68 | 33.44 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,975 | 2.26 | 1.17 | － | － | 64.94 | 18.27 | 15.05 | 6.07 | 3.83 | 32.80 | 32.56 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 延長無し | 38,712 | 1.88 | 1.27 | － | － | 62.57 | 16.39 | 13.29 | 6.58 | 4.15 | 35.55 | 35.30 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 39,242 | 1.95 | 1.25 | － | － | 62.98 | 16.18 | 14.36 | 6.49 | 4.10 | 35.07 | 34.82 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,304 | 2.10 | 1.22 | － | － | 63.74 | 16.48 | 15.67 | 6.32 | 3.99 | 34.16 | 33.91 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,414 | 2.24 | 1.18 | － | － | 64.52 | 18.53 | 15.25 | 6.15 | 3.88 | 33.24 | 33.00 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 延長無し | 38,358 | 1.87 | 1.28 | － | － | 62.24 | 16.51 | 13.42 | 6.64 | 4.19 | 35.89 | 35.63 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 38,888 | 1.94 | 1.26 | － | － | 62.67 | 16.30 | 14.50 | 6.55 | 4.14 | 35.39 | 35.14 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 一般養生・特殊養生（練炭、ｼﾞｪｯﾄ） | | 無し | | 110m以上220m未満 | 39,948 | 2.09 | 1.23 | － | － | 63.45 | 16.62 | 15.81 | 6.38 | 4.03 | 34.46 | 34.21 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,057 | 2.22 | 1.19 | － | － | 64.26 | 18.69 | 15.38 | 6.21 | 3.92 | 33.52 | 33.29 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 無し | 延長無し | 37,801 | 1.86 | 1.30 | － | － | 61.74 | 16.78 | 13.61 | 6.74 | 4.25 | 36.40 | 36.15 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 38,330 | 1.93 | 1.28 | － | － | 62.17 | 16.52 | 14.71 | 6.65 | 4.20 | 35.90 | 35.65 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,389 | 2.06 | 1.24 | － | － | 63.00 | 16.87 | 16.04 | 6.47 | 4.08 | 34.94 | 34.70 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,496 | 2.21 | 1.21 | － | － | 63.80 | 18.92 | 15.60 | 6.29 | 3.97 | 33.99 | 33.75 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 有り | | 延長無し | 38,543 | 1.87 | 1.27 | － | － | 62.41 | 16.45 | 13.35 | 6.61 | 4.17 | 35.72 | 35.46 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 39,074 | 1.94 | 1.25 | － | － | 62.83 | 16.22 | 14.43 | 6.52 | 4.12 | 35.23 | 34.98 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,134 | 2.09 | 1.22 | － | － | 63.61 | 16.54 | 15.74 | 6.35 | 4.01 | 34.30 | 34.05 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,941 | 2.24 | 1.19 | － | － | 64.40 | 18.60 | 15.31 | 6.18 | 3.90 | 33.36 | 33.13 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 無し | 延長無し | 37,987 | 1.86 | 1.29 | － | － | 61.90 | 16.68 | 13.55 | 6.71 | 4.23 | 36.24 | 35.98 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 38,516 | 1.93 | 1.27 | － | － | 62.34 | 16.46 | 14.64 | 6.62 | 4.18 | 35.73 | 35.48 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,575 | 2.08 | 1.24 | － | － | 63.15 | 16.79 | 15.96 | 6.44 | 4.06 | 34.77 | 34.53 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,683 | 2.21 | 1.20 | － | － | 63.96 | 18.87 | 15.52 | 6.26 | 3.95 | 33.83 | 33.59 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 有り | | 延長無し | 37,632 | 1.85 | 1.30 | － | － | 61.59 | 16.86 | 13.67 | 6.77 | 4.27 | 36.56 | 36.31 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 38,161 | 1.92 | 1.28 | － | － | 62.02 | 16.62 | 14.77 | 6.68 | 4.21 | 36.06 | 35.81 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,219 | 2.06 | 1.25 | － | － | 62.85 | 16.94 | 16.10 | 6.50 | 4.10 | 35.09 | 34.85 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,326 | 2.21 | 1.22 | － | － | 63.66 | 19.00 | 15.66 | 6.32 | 3.99 | 34.13 | 33.89 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：資材） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | | | 無し | 無し | 延長無し | 37,076 | 1.83 | 1.32 | – | – | 61.06 | 17.09 | 13.88 | 6.87 | 4.34 | 37.11 | 36.86 | 0.18 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m未満 | 37,604 | 1.90 | 1.30 | – | – | 61.51 | 16.85 | 14.99 | 6.78 | 4.28 | 36.59 | 36.34 | 0.18 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,660 | 2.05 | 1.27 | – | – | 62.37 | 17.18 | 16.34 | 6.59 | 4.16 | 35.58 | 35.35 | 0.17 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,765 | 2.18 | 1.23 | – | – | 63.22 | 19.29 | 15.88 | 6.41 | 4.04 | 34.60 | 34.37 | 0.17 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 36,058 | 2.61 | 1.36 | 0.38 | 0.30 | 57.57 | 17.59 | 13.17 | 4.46 | 3.53 | 39.82 | 37.90 | 1.31 | 0.53 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m未満 | 36,587 | 2.67 | 1.34 | 0.37 | 0.30 | 58.09 | 17.33 | 14.33 | 4.40 | 3.48 | 39.24 | 37.35 | 1.30 | 0.52 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,645 | 2.79 | 1.30 | 0.36 | 0.29 | 59.08 | 16.87 | 16.53 | 4.27 | 3.38 | 38.13 | 36.30 | 1.26 | 0.50 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,751 | 2.91 | 1.26 | 0.35 | 0.28 | 60.04 | 18.78 | 16.30 | 4.15 | 3.29 | 37.05 | 35.27 | 1.22 | 0.49 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 延長無し | 35,496 | 2.58 | 1.38 | 0.38 | 0.30 | 56.98 | 17.89 | 13.38 | 4.53 | 3.59 | 40.44 | 38.50 | 1.34 | 0.53 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m未満 | 36,024 | 2.66 | 1.36 | 0.38 | 0.30 | 57.48 | 17.60 | 14.55 | 4.46 | 3.53 | 39.86 | 37.94 | 1.32 | 0.53 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,079 | 2.78 | 1.32 | 0.37 | 0.29 | 58.50 | 17.10 | 16.78 | 4.34 | 3.43 | 38.72 | 36.86 | 1.28 | 0.51 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,184 | 2.90 | 1.28 | 0.36 | 0.28 | 59.51 | 19.08 | 16.54 | 4.21 | 3.33 | 37.59 | 35.79 | 1.24 | 0.50 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 35,147 | 2.60 | 1.40 | 0.39 | 0.31 | 56.56 | 18.02 | 13.52 | 4.58 | 3.62 | 40.84 | 38.88 | 1.35 | 0.54 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m未満 | 35,674 | 2.64 | 1.37 | 0.38 | 0.30 | 57.13 | 17.79 | 14.69 | 4.51 | 3.57 | 40.23 | 38.31 | 1.33 | 0.53 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,728 | 2.76 | 1.33 | 0.37 | 0.29 | 58.16 | 17.28 | 16.94 | 4.38 | 3.47 | 39.08 | 37.21 | 1.29 | 0.52 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,831 | 2.90 | 1.30 | 0.36 | 0.29 | 59.17 | 19.23 | 16.70 | 4.25 | 3.37 | 37.93 | 36.12 | 1.25 | 0.50 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | 無し | 延長無し | 34,584 | 2.57 | 1.42 | 0.39 | 0.31 | 55.93 | 18.33 | 13.74 | 4.65 | 3.68 | 41.50 | 39.52 | 1.37 | 0.55 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m未満 | 35,111 | 2.65 | 1.40 | 0.39 | 0.31 | 56.48 | 18.05 | 14.93 | 4.58 | 3.63 | 40.87 | 38.92 | 1.35 | 0.54 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |

No. 149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 36,163 | 2.76 | 1.36 | 0.38 | 0.30 | 57.56 | 17.54 | 17.21 | 4.45 | 3.52 | 39.68 | 37.79 | 1.31 | 0.52 | - | - |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | | | | 220m以上340m以下 | 37,264 | 2.88 | 1.32 | 0.37 | 0.29 | 58.62 | 19.53 | 16.95 | 4.32 | 3.42 | 38.50 | 36.67 | 1.27 | 0.51 | - | - |
| | | | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 35,329 | 2.60 | 1.39 | 0.39 | 0.31 | 56.77 | 17.94 | 13.45 | 4.55 | 3.60 | 40.63 | 38.68 | 1.34 | 0.54 | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 35,856 | 2.65 | 1.37 | 0.38 | 0.30 | 57.32 | 17.69 | 14.62 | 4.49 | 3.55 | 40.03 | 38.11 | 1.32 | 0.53 | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,911 | 2.77 | 1.33 | 0.37 | 0.29 | 58.36 | 17.21 | 16.86 | 4.36 | 3.45 | 38.87 | 37.02 | 1.28 | 0.51 | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,015 | 2.89 | 1.29 | 0.36 | 0.28 | 59.35 | 19.15 | 16.61 | 4.23 | 3.35 | 37.76 | 35.95 | 1.25 | 0.50 | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 34,767 | 2.58 | 1.41 | 0.39 | 0.31 | 56.14 | 18.24 | 13.66 | 4.63 | 3.66 | 41.28 | 39.31 | 1.36 | 0.55 | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 35,293 | 2.65 | 1.39 | 0.39 | 0.31 | 56.69 | 17.96 | 14.85 | 4.56 | 3.61 | 40.66 | 38.72 | 1.34 | 0.54 | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,346 | 2.76 | 1.35 | 0.37 | 0.30 | 57.76 | 17.47 | 17.12 | 4.42 | 3.50 | 39.48 | 37.60 | 1.30 | 0.52 | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,448 | 2.88 | 1.31 | 0.36 | 0.29 | 58.79 | 19.42 | 16.87 | 4.29 | 3.40 | 38.33 | 36.49 | 1.27 | 0.51 | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 34,417 | 2.57 | 1.42 | 0.40 | 0.31 | 55.73 | 18.44 | 13.80 | 4.67 | 3.70 | 41.70 | 39.71 | 1.38 | 0.55 | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,943 | 2.63 | 1.40 | 0.39 | 0.31 | 56.30 | 18.16 | 15.00 | 4.60 | 3.64 | 41.07 | 39.11 | 1.36 | 0.54 | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,995 | 2.75 | 1.36 | 0.38 | 0.30 | 57.38 | 17.61 | 17.29 | 4.47 | 3.54 | 39.87 | 37.97 | 1.32 | 0.53 | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,096 | 2.87 | 1.32 | 0.37 | 0.29 | 58.45 | 19.61 | 17.03 | 4.34 | 3.43 | 38.68 | 36.84 | 1.28 | 0.51 | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 33,855 | 2.56 | 1.45 | 0.40 | 0.32 | 55.06 | 18.74 | 14.03 | 4.75 | 3.76 | 42.38 | 40.37 | 1.40 | 0.56 | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,380 | 2.62 | 1.43 | 0.40 | 0.31 | 55.65 | 18.45 | 15.25 | 4.68 | 3.70 | 41.73 | 39.75 | 1.38 | 0.55 | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,430 | 2.72 | 1.38 | 0.38 | 0.30 | 56.78 | 17.91 | 17.57 | 4.54 | 3.59 | 40.50 | 38.57 | 1.34 | 0.54 | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,528 | 2.85 | 1.34 | 0.37 | 0.30 | 57.87 | 19.91 | 17.29 | 4.40 | 3.49 | 39.28 | 37.41 | 1.30 | 0.52 | - | - |

| 圧送管延長距離区分 | 代表機労材規格 K（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110m以上220m未満 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| 220m以上340m以下 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| 延長無し | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| 110m未満 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| 110m以上220m未満 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| 220m以上340m以下 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| 延長無し | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| 110m未満 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| 110m以上220m未満 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| 220m以上340m以下 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| 延長無し | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| 110m未満 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| 110m以上220m未満 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| 220m以上340m以下 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| 延長無し | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| 110m未満 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| 110m以上220m未満 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| 220m以上340m以下 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 34,965 | 2.15 | 1.40 | － | － | 58.47 | 13.96 | 12.45 | 5.83 | 3.94 | 39.38 | 39.09 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 35,497 | 2.23 | 1.38 | － | － | 58.98 | 13.76 | 13.65 | 5.74 | 3.88 | 38.79 | 38.50 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,561 | 2.39 | 1.34 | － | － | 59.95 | 16.00 | 13.29 | 5.57 | 3.77 | 37.66 | 37.38 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,674 | 2.55 | 1.30 | － | － | 60.91 | 18.25 | 12.90 | 5.41 | 3.66 | 36.54 | 36.27 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 無し | 延長無し | 34,410 | 2.13 | 1.43 | － | － | 57.86 | 14.18 | 12.65 | 5.92 | 4.01 | 40.01 | 39.72 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 34,941 | 2.21 | 1.40 | － | － | 58.40 | 13.98 | 13.87 | 5.83 | 3.94 | 39.39 | 39.11 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,003 | 2.36 | 1.36 | － | － | 59.40 | 16.25 | 13.49 | 5.66 | 3.83 | 38.24 | 37.96 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,114 | 2.52 | 1.32 | － | － | 60.39 | 18.53 | 13.09 | 5.49 | 3.71 | 37.09 | 36.82 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | 有り | | 有り | 延長無し | 34,258 | 2.12 | 1.43 | － | － | 57.70 | 14.25 | 12.71 | 5.95 | 4.02 | 40.18 | 39.89 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 34,788 | 2.20 | 1.41 | － | － | 58.24 | 14.03 | 13.93 | 5.86 | 3.96 | 39.56 | 39.28 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,850 | 2.36 | 1.37 | － | － | 59.24 | 16.31 | 13.55 | 5.69 | 3.84 | 38.40 | 38.12 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,960 | 2.51 | 1.33 | － | － | 60.24 | 18.61 | 13.14 | 5.51 | 3.73 | 37.25 | 36.98 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 無し | 延長無し | 33,703 | 2.10 | 1.46 | － | － | 57.06 | 14.47 | 12.92 | 6.05 | 4.09 | 40.84 | 40.55 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 34,232 | 2.18 | 1.43 | － | － | 57.61 | 14.25 | 14.15 | 5.95 | 4.03 | 40.21 | 39.92 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,291 | 2.33 | 1.39 | － | － | 58.68 | 16.57 | 13.77 | 5.78 | 3.91 | 38.99 | 38.72 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,399 | 2.48 | 1.35 | － | － | 59.70 | 18.88 | 13.35 | 5.60 | 3.79 | 37.82 | 37.55 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ) | | | | 延長無し | 34,244 | 2.12 | 1.43 | － | － | 57.68 | 14.25 | 12.72 | 5.95 | 4.02 | 40.20 | 39.91 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 34,774 | 2.20 | 1.41 | － | － | 58.22 | 14.04 | 13.93 | 5.86 | 3.96 | 39.58 | 39.30 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 有り | | 110m以上220m未満 | 35,836 | 2.36 | 1.37 | － | － | 59.22 | 16.30 | 13.56 | 5.69 | 3.85 | 38.42 | 38.14 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,946 | 2.51 | 1.33 | － | － | 60.23 | 18.61 | 13.15 | 5.52 | 3.73 | 37.26 | 36.99 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 無し | 延長無し | 33,689 | 2.10 | 1.46 | － | － | 57.04 | 14.47 | 12.93 | 6.05 | 4.09 | 40.86 | 40.57 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 34,218 | 2.17 | 1.43 | － | － | 57.61 | 14.26 | 14.16 | 5.96 | 4.03 | 40.22 | 39.94 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,277 | 2.33 | 1.39 | － | － | 58.66 | 16.58 | 13.77 | 5.78 | 3.91 | 39.01 | 38.74 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,385 | 2.48 | 1.35 | － | － | 59.69 | 18.90 | 13.35 | 5.60 | 3.79 | 37.83 | 37.56 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | 無し | | | 延長無し | 33,536 | 2.09 | 1.46 | － | － | 56.88 | 14.56 | 12.98 | 6.08 | 4.11 | 41.03 | 40.75 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 34,066 | 2.17 | 1.44 | － | － | 57.43 | 14.32 | 14.22 | 5.98 | 4.05 | 40.40 | 40.12 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,124 | 2.33 | 1.40 | － | － | 58.49 | 16.65 | 13.83 | 5.80 | 3.92 | 39.18 | 38.91 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,231 | 2.47 | 1.35 | － | － | 59.54 | 18.97 | 13.41 | 5.63 | 3.80 | 37.99 | 37.72 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 無し | 延長無し | 32,981 | 2.07 | 1.49 | － | － | 56.20 | 14.78 | 13.20 | 6.18 | 4.18 | 41.73 | 41.44 | 0.21 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 33,509 | 2.14 | 1.46 | － | － | 56.80 | 14.57 | 14.46 | 6.08 | 4.11 | 41.06 | 40.78 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,566 | 2.30 | 1.42 | － | － | 57.89 | 16.90 | 14.06 | 5.90 | 3.99 | 39.81 | 39.54 | 0.20 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,671 | 2.44 | 1.37 | － | － | 58.99 | 19.28 | 13.62 | 5.71 | 3.86 | 38.57 | 38.31 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | 幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 有り | | 延長無し | 32,329 | 2.92 | 1.52 | 0.42 | 0.33 | 52.66 | 15.11 | 12.24 | 4.26 | 3.15 | 44.42 | 42.27 | 1.47 | 0.59 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 32,859 | 2.99 | 1.49 | 0.42 | 0.33 | 53.31 | 14.87 | 13.54 | 4.19 | 3.10 | 43.70 | 41.59 | 1.44 | 0.58 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,917 | 3.13 | 1.45 | 0.40 | 0.32 | 54.54 | 16.10 | 14.32 | 4.06 | 3.00 | 42.33 | 40.29 | 1.40 | 0.56 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,024 | 3.25 | 1.40 | 0.39 | 0.31 | 55.76 | 18.52 | 13.87 | 3.94 | 2.91 | 40.99 | 39.02 | 1.35 | 0.54 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | | 延長無し | 31,769 | 2.90 | 1.54 | 0.43 | 0.34 | 51.91 | 15.37 | 12.46 | 4.34 | 3.21 | 45.19 | 43.02 | 1.49 | 0.60 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 32,297 | 2.97 | 1.52 | 0.42 | 0.33 | 52.57 | 15.10 | 13.78 | 4.27 | 3.15 | 44.46 | 42.32 | 1.47 | 0.59 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 33,353 | 3.10 | 1.47 | 0.41 | 0.32 | 53.85 | 16.35 | 14.57 | 4.13 | 3.05 | 43.05 | 40.98 | 1.42 | 0.57 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 34,457 | 3.22 | 1.42 | 0.40 | 0.31 | 55.12 | 18.82 | 14.10 | 4.00 | 2.96 | 41.66 | 39.66 | 1.38 | 0.55 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 延長無し | 31,607 | 2.89 | 1.55 | 0.43 | 0.34 | 51.69 | 15.46 | 12.52 | 4.36 | 3.22 | 45.42 | 43.24 | 1.50 | 0.60 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 32,134 | 2.97 | 1.53 | 0.42 | 0.34 | 52.35 | 15.17 | 13.85 | 4.29 | 3.17 | 44.68 | 42.53 | 1.48 | 0.59 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,190 | 3.10 | 1.48 | 0.41 | 0.33 | 53.65 | 16.43 | 14.64 | 4.15 | 3.07 | 43.25 | 41.18 | 1.43 | 0.57 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 34,294 | 3.22 | 1.43 | 0.40 | 0.32 | 54.93 | 18.90 | 14.17 | 4.02 | 2.97 | 41.85 | 39.85 | 1.38 | 0.55 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 延長無し | 31,046 | 2.88 | 1.58 | 0.44 | 0.35 | 50.89 | 15.72 | 12.75 | 4.44 | 3.28 | 46.23 | 44.02 | 1.53 | 0.61 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 31,573 | 2.94 | 1.55 | 0.43 | 0.34 | 51.60 | 15.46 | 14.09 | 4.37 | 3.23 | 45.46 | 43.29 | 1.50 | 0.60 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 32,625 | 3.06 | 1.50 | 0.42 | 0.33 | 52.96 | 16.74 | 14.89 | 4.22 | 3.12 | 43.98 | 41.89 | 1.45 | 0.58 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 33,727 | 3.18 | 1.45 | 0.40 | 0.32 | 54.27 | 19.23 | 14.40 | 4.09 | 3.02 | 42.55 | 40.52 | 1.41 | 0.56 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 31,607 | 2.89 | 1.55 | 0.43 | 0.34 | 51.69 | 15.46 | 12.52 | 4.36 | 3.22 | 45.42 | 43.24 | 1.50 | 0.60 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 32,134 | 2.97 | 1.53 | 0.42 | 0.34 | 52.35 | 15.17 | 13.85 | 4.29 | 3.17 | 44.68 | 42.53 | 1.48 | 0.59 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,190 | 3.10 | 1.48 | 0.41 | 0.33 | 53.65 | 16.43 | 14.64 | 4.15 | 3.07 | 43.25 | 41.18 | 1.43 | 0.57 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 34,294 | 3.22 | 1.43 | 0.40 | 0.32 | 54.93 | 18.90 | 14.17 | 4.02 | 2.97 | 41.85 | 39.85 | 1.38 | 0.55 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 延長無し | 31,046 | 2.88 | 1.58 | 0.44 | 0.35 | 50.89 | 15.72 | 12.75 | 4.44 | 3.28 | 46.23 | 44.02 | 1.53 | 0.61 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 31,573 | 2.94 | 1.55 | 0.43 | 0.34 | 51.60 | 15.46 | 14.09 | 4.37 | 3.23 | 45.46 | 43.29 | 1.50 | 0.60 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 32,625 | 3.06 | 1.50 | 0.42 | 0.33 | 52.96 | 16.74 | 14.89 | 4.22 | 3.12 | 43.98 | 41.89 | 1.45 | 0.58 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 33,727 | 3.18 | 1.45 | 0.40 | 0.32 | 54.27 | 19.23 | 14.40 | 4.09 | 3.02 | 42.55 | 40.52 | 1.41 | 0.56 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 30,884 | 2.88 | 1.59 | 0.44 | 0.35 | 50.64 | 15.78 | 12.82 | 4.46 | 3.30 | 46.48 | 44.25 | 1.54 | 0.62 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 31,410 | 2.93 | 1.56 | 0.43 | 0.34 | 51.39 | 15.56 | 14.17 | 4.39 | 3.24 | 45.68 | 43.51 | 1.51 | 0.60 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 32,462 | 3.05 | 1.51 | 0.42 | 0.33 | 52.74 | 16.81 | 14.97 | 4.25 | 3.14 | 44.21 | 42.10 | 1.46 | 0.59 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 33,563 | 3.18 | 1.46 | 0.41 | 0.32 | 54.06 | 19.30 | 14.48 | 4.11 | 3.03 | 42.76 | 40.72 | 1.41 | 0.57 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 30,324 | 2.86 | 1.62 | 0.45 | 0.36 | 49.82 | 16.09 | 13.05 | 4.55 | 3.36 | 47.32 | 45.07 | 1.56 | 0.63 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 30,848 | 2.91 | 1.59 | 0.44 | 0.35 | 50.57 | 15.82 | 14.42 | 4.47 | 3.30 | 46.52 | 44.30 | 1.54 | 0.62 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 31,898 | 3.04 | 1.54 | 0.43 | 0.34 | 51.98 | 17.10 | 15.23 | 4.32 | 3.19 | 44.98 | 42.84 | 1.49 | 0.60 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 32,996 | 3.15 | 1.49 | 0.41 | 0.33 | 53.36 | 19.64 | 14.72 | 4.18 | 3.09 | 43.49 | 41.42 | 1.44 | 0.58 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 42,731 | 1.74 | 1.15 | － | － | 66.04 | 17.10 | 13.43 | 7.16 | 4.30 | 32.22 | 31.98 | 0.16 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 43,262 | 1.81 | 1.13 | － | － | 66.36 | 16.90 | 14.40 | 7.07 | 4.25 | 31.83 | 31.59 | 0.16 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,325 | 1.95 | 1.11 | － | － | 66.99 | 16.49 | 16.27 | 6.90 | 4.15 | 31.06 | 30.83 | 0.15 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,437 | 2.09 | 1.08 | － | － | 67.61 | 18.19 | 16.04 | 6.73 | 4.04 | 30.30 | 30.08 | 0.15 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 42,155 | 1.72 | 1.16 | － | － | 65.62 | 17.35 | 13.62 | 7.25 | 4.36 | 32.66 | 32.42 | 0.16 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 42,686 | 1.80 | 1.15 | － | － | 65.96 | 17.13 | 14.60 | 7.16 | 4.31 | 32.24 | 32.01 | 0.16 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,747 | 1.93 | 1.12 | － | － | 66.61 | 16.73 | 16.49 | 6.99 | 4.20 | 31.46 | 31.24 | 0.15 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,858 | 2.07 | 1.09 | － | － | 67.25 | 18.42 | 16.25 | 6.82 | 4.10 | 30.68 | 30.46 | 0.15 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５% | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ) | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 41,925 | 1.72 | 1.17 | － | － | 65.45 | 17.45 | 13.69 | 7.29 | 4.38 | 32.83 | 32.60 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 42,456 | 1.79 | 1.15 | － | － | 65.79 | 17.23 | 14.68 | 7.20 | 4.33 | 32.42 | 32.19 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,516 | 1.93 | 1.13 | － | － | 66.45 | 16.81 | 16.58 | 7.03 | 4.22 | 31.62 | 31.40 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,626 | 2.07 | 1.10 | － | － | 67.09 | 18.53 | 16.33 | 6.85 | 4.12 | 30.84 | 30.62 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 41,350 | 1.71 | 1.19 | － | － | 65.01 | 17.69 | 13.88 | 7.40 | 4.44 | 33.28 | 33.05 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 41,880 | 1.78 | 1.17 | － | － | 65.36 | 17.46 | 14.88 | 7.30 | 4.39 | 32.86 | 32.63 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,939 | 1.91 | 1.14 | － | － | 66.03 | 17.03 | 16.80 | 7.12 | 4.28 | 32.06 | 31.83 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,047 | 2.05 | 1.11 | － | － | 66.71 | 18.77 | 16.55 | 6.94 | 4.17 | 31.24 | 31.03 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 42,117 | 1.72 | 1.16 | － | － | 65.60 | 17.38 | 13.63 | 7.26 | 4.36 | 32.68 | 32.45 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 42,648 | 1.80 | 1.15 | － | － | 65.93 | 17.15 | 14.61 | 7.17 | 4.31 | 32.27 | 32.04 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,709 | 1.93 | 1.12 | － | － | 66.58 | 16.74 | 16.50 | 7.00 | 4.20 | 31.49 | 31.27 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,819 | 2.07 | 1.09 | － | － | 67.22 | 18.45 | 16.26 | 6.82 | 4.10 | 30.71 | 30.49 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 41,542 | 1.71 | 1.18 | － | － | 65.16 | 17.61 | 13.82 | 7.36 | 4.42 | 33.13 | 32.90 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 42,072 | 1.78 | 1.16 | － | － | 65.51 | 17.38 | 14.81 | 7.27 | 4.37 | 32.71 | 32.48 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,131 | 1.92 | 1.14 | － | － | 66.17 | 16.96 | 16.72 | 7.09 | 4.26 | 31.91 | 31.68 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,240 | 2.06 | 1.11 | － | － | 66.83 | 18.69 | 16.47 | 6.91 | 4.15 | 31.11 | 30.89 | 0.15 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 有り | 延長無し | 41,312 | 1.71 | 1.19 | － | － | 64.98 | 17.72 | 13.89 | 7.40 | 4.45 | 33.31 | 33.08 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 41,841 | 1.78 | 1.17 | － | － | 65.33 | 17.48 | 14.89 | 7.31 | 4.39 | 32.89 | 32.66 | 0.16 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | | | 無し | カラ | 110m以上220m未満 | 42,900 | 1.91 | 1.14 | – | – | 66.01 | 17.06 | 16.81 | 7.13 | 4.28 | 32.08 | 31.85 | 0.16 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,008 | 2.04 | 1.11 | – | – | 66.70 | 18.79 | 16.56 | 6.95 | 4.18 | 31.26 | 31.05 | 0.15 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | 無し | 延長無し | 40,737 | 1.69 | 1.20 | – | – | 64.52 | 17.94 | 14.09 | 7.51 | 4.51 | 33.79 | 33.55 | 0.17 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m未満 | 41,265 | 1.77 | 1.19 | – | – | 64.89 | 17.72 | 15.10 | 7.41 | 4.45 | 33.34 | 33.12 | 0.16 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,323 | 1.90 | 1.16 | – | – | 65.59 | 17.28 | 17.04 | 7.23 | 4.34 | 32.51 | 32.29 | 0.16 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,429 | 2.03 | 1.13 | – | – | 66.29 | 19.04 | 16.78 | 7.04 | 4.23 | 31.68 | 31.47 | 0.15 | – | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | – | – | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | 有り | 延長無し | 37,400 | 2.46 | 1.31 | 0.36 | 0.29 | 59.15 | 19.56 | 13.76 | 4.91 | 2.72 | 38.39 | 36.54 | 1.27 | 0.51 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m未満 | 37,928 | 2.52 | 1.29 | 0.36 | 0.28 | 59.63 | 19.30 | 14.86 | 4.85 | 2.68 | 37.85 | 36.03 | 1.25 | 0.50 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,984 | 2.65 | 1.26 | 0.35 | 0.28 | 60.52 | 18.76 | 16.98 | 4.71 | 2.61 | 36.83 | 35.06 | 1.22 | 0.49 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,089 | 2.76 | 1.22 | 0.34 | 0.27 | 61.44 | 19.16 | 18.18 | 4.58 | 2.54 | 35.80 | 34.09 | 1.18 | 0.47 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 延長無し | 36,838 | 2.45 | 1.33 | 0.37 | 0.29 | 58.59 | 19.87 | 13.97 | 4.99 | 2.76 | 38.96 | 37.10 | 1.29 | 0.51 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m未満 | 37,365 | 2.51 | 1.31 | 0.36 | 0.29 | 59.08 | 19.59 | 15.09 | 4.92 | 2.72 | 38.41 | 36.57 | 1.27 | 0.51 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,419 | 2.63 | 1.28 | 0.35 | 0.28 | 60.02 | 19.05 | 17.23 | 4.78 | 2.65 | 37.35 | 35.57 | 1.23 | 0.49 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,522 | 2.74 | 1.24 | 0.34 | 0.27 | 60.94 | 19.43 | 18.44 | 4.65 | 2.58 | 36.32 | 34.58 | 1.20 | 0.48 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | 有り | | 有り | 延長無し | 36,606 | 2.45 | 1.34 | 0.37 | 0.29 | 58.35 | 19.99 | 14.06 | 5.02 | 2.78 | 39.20 | 37.33 | 1.29 | 0.52 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m未満 | 37,133 | 2.52 | 1.32 | 0.37 | 0.29 | 58.83 | 19.69 | 15.18 | 4.95 | 2.74 | 38.65 | 36.80 | 1.28 | 0.51 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,186 | 2.63 | 1.28 | 0.36 | 0.28 | 59.78 | 19.16 | 17.33 | 4.81 | 2.67 | 37.59 | 35.79 | 1.24 | 0.50 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,288 | 2.75 | 1.25 | 0.35 | 0.27 | 60.73 | 19.54 | 18.55 | 4.68 | 2.59 | 36.52 | 34.78 | 1.21 | 0.48 | – | – | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | – | – | – | – |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | | 無し | 無し | 延長無し | 36,044 | 2.45 | 1.36 | 0.38 | 0.30 | 57.74 | 20.30 | 14.28 | 5.10 | 2.82 | 39.81 | 37.92 | 1.31 | 0.53 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 36,570 | 2.51 | 1.34 | 0.37 | 0.30 | 58.25 | 20.00 | 15.41 | 5.03 | 2.78 | 39.24 | 37.37 | 1.30 | 0.52 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,621 | 2.62 | 1.30 | 0.36 | 0.29 | 59.24 | 19.44 | 17.59 | 4.89 | 2.71 | 38.14 | 36.33 | 1.26 | 0.50 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,722 | 2.73 | 1.27 | 0.35 | 0.28 | 60.22 | 19.83 | 18.82 | 4.75 | 2.63 | 37.05 | 35.29 | 1.22 | 0.49 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 有り | 延長無し | 36,805 | 2.45 | 1.33 | 0.37 | 0.29 | 58.55 | 19.88 | 13.98 | 4.99 | 2.77 | 39.00 | 37.13 | 1.29 | 0.52 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 37,332 | 2.51 | 1.31 | 0.36 | 0.29 | 59.04 | 19.60 | 15.10 | 4.92 | 2.73 | 38.45 | 36.61 | 1.27 | 0.51 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,386 | 2.63 | 1.28 | 0.35 | 0.28 | 59.99 | 19.07 | 17.24 | 4.79 | 2.65 | 37.38 | 35.60 | 1.23 | 0.49 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,489 | 2.74 | 1.24 | 0.34 | 0.27 | 60.91 | 19.45 | 18.46 | 4.65 | 2.58 | 36.35 | 34.61 | 1.20 | 0.48 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 36,243 | 2.45 | 1.35 | 0.38 | 0.30 | 57.95 | 20.17 | 14.20 | 5.07 | 2.81 | 39.60 | 37.71 | 1.31 | 0.52 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 36,769 | 2.50 | 1.33 | 0.37 | 0.29 | 58.47 | 19.90 | 15.33 | 5.00 | 2.77 | 39.03 | 37.17 | 1.29 | 0.52 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,821 | 2.63 | 1.30 | 0.36 | 0.29 | 59.44 | 19.35 | 17.50 | 4.86 | 2.69 | 37.93 | 36.13 | 1.25 | 0.50 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,922 | 2.74 | 1.26 | 0.35 | 0.28 | 60.39 | 19.72 | 18.72 | 4.72 | 2.62 | 36.87 | 35.11 | 1.22 | 0.49 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 36,011 | 2.44 | 1.36 | 0.38 | 0.30 | 57.71 | 20.32 | 14.29 | 5.10 | 2.83 | 39.85 | 37.95 | 1.32 | 0.53 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 36,537 | 2.50 | 1.34 | 0.37 | 0.30 | 58.23 | 20.02 | 15.43 | 5.03 | 2.79 | 39.27 | 37.40 | 1.30 | 0.52 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,588 | 2.61 | 1.30 | 0.36 | 0.29 | 59.22 | 19.47 | 17.61 | 4.89 | 2.71 | 38.17 | 36.36 | 1.26 | 0.50 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,688 | 2.73 | 1.27 | 0.35 | 0.28 | 60.19 | 19.85 | 18.84 | 4.75 | 2.63 | 37.08 | 35.32 | 1.22 | 0.49 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 35,449 | 2.42 | 1.38 | 0.38 | 0.30 | 57.10 | 20.64 | 14.52 | 5.19 | 2.87 | 40.48 | 38.55 | 1.34 | 0.54 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 35,974 | 2.49 | 1.36 | 0.38 | 0.30 | 57.62 | 20.33 | 15.67 | 5.11 | 2.83 | 39.89 | 37.99 | 1.32 | 0.53 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 無し | 110m以上220m未満 | 37,023 | 2.60 | 1.32 | 0.37 | 0.29 | 58.66 | 19.78 | 17.88 | 4.96 | 2.75 | 38.74 | 36.91 | 1.28 | 0.51 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,121 | 2.72 | 1.29 | 0.36 | 0.28 | 59.65 | 20.13 | 19.12 | 4.82 | 2.67 | 37.63 | 35.85 | 1.24 | 0.50 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 37,641 | 2.01 | 1.30 | - | - | 61.40 | 14.25 | 12.62 | 6.77 | 4.27 | 36.59 | 36.31 | 0.18 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 38,173 | 2.09 | 1.28 | - | - | 61.84 | 14.06 | 13.73 | 6.68 | 4.21 | 36.07 | 35.80 | 0.18 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,238 | 2.25 | 1.25 | - | - | 62.66 | 15.92 | 13.62 | 6.49 | 4.10 | 35.09 | 34.83 | 0.17 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,352 | 2.39 | 1.21 | - | - | 63.48 | 18.04 | 13.24 | 6.31 | 3.98 | 34.13 | 33.87 | 0.17 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 37,083 | 1.99 | 1.32 | - | - | 60.89 | 14.47 | 12.81 | 6.87 | 4.34 | 37.12 | 36.85 | 0.18 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 37,615 | 2.07 | 1.30 | - | - | 61.33 | 14.28 | 13.93 | 6.77 | 4.28 | 36.60 | 36.33 | 0.18 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,677 | 2.23 | 1.27 | - | - | 62.18 | 16.14 | 13.82 | 6.59 | 4.16 | 35.59 | 35.33 | 0.17 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,789 | 2.37 | 1.23 | - | - | 63.03 | 18.28 | 13.43 | 6.40 | 4.04 | 34.60 | 34.35 | 0.17 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 36,742 | 1.98 | 1.33 | - | - | 60.56 | 14.61 | 12.93 | 6.94 | 4.38 | 37.46 | 37.19 | 0.18 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 37,273 | 2.07 | 1.32 | - | - | 61.00 | 14.40 | 14.06 | 6.84 | 4.31 | 36.93 | 36.66 | 0.18 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,334 | 2.21 | 1.28 | - | - | 61.88 | 16.29 | 13.94 | 6.65 | 4.19 | 35.91 | 35.65 | 0.18 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,445 | 2.36 | 1.24 | - | - | 62.74 | 18.43 | 13.55 | 6.46 | 4.08 | 34.90 | 34.65 | 0.17 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 36,184 | 1.96 | 1.35 | - | - | 60.00 | 14.84 | 13.13 | 7.04 | 4.44 | 38.04 | 37.77 | 0.19 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 36,714 | 2.05 | 1.34 | - | - | 60.47 | 14.62 | 14.28 | 6.94 | 4.38 | 37.48 | 37.22 | 0.18 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,774 | 2.19 | 1.30 | - | - | 61.37 | 16.51 | 14.15 | 6.75 | 4.26 | 36.44 | 36.18 | 0.18 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,882 | 2.34 | 1.26 | - | - | 62.26 | 18.70 | 13.74 | 6.55 | 4.14 | 35.40 | 35.15 | 0.17 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | | - | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 一般養生・特殊養生(練習ﾃﾞｰﾀ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | | 延長無し | 37,037 | 1.99 | 1.32 | － | － | 60.84 | 14.49 | 12.83 | 6.88 | 4.34 | 37.17 | 36.90 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 37,568 | 2.07 | 1.30 | － | － | 61.28 | 14.29 | 13.95 | 6.78 | 4.28 | 36.65 | 36.38 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,630 | 2.22 | 1.27 | － | － | 62.14 | 16.18 | 13.83 | 6.60 | 4.16 | 35.64 | 35.38 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,742 | 2.37 | 1.23 | － | － | 62.99 | 18.29 | 13.45 | 6.41 | 4.05 | 34.64 | 34.39 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 延長無し | 36,479 | 1.97 | 1.34 | － | － | 60.30 | 14.71 | 13.02 | 6.99 | 4.41 | 37.73 | 37.46 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 37,009 | 2.05 | 1.32 | － | － | 60.76 | 14.50 | 14.16 | 6.89 | 4.35 | 37.19 | 36.93 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,070 | 2.20 | 1.29 | － | － | 61.64 | 16.41 | 14.04 | 6.69 | 4.22 | 36.16 | 35.90 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,179 | 2.35 | 1.25 | － | － | 62.52 | 18.58 | 13.64 | 6.50 | 4.10 | 35.13 | 34.88 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 延長無し | 36,138 | 1.97 | 1.36 | － | － | 59.94 | 14.85 | 13.14 | 7.05 | 4.45 | 38.09 | 37.82 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 36,668 | 2.04 | 1.34 | － | － | 60.43 | 14.65 | 14.29 | 6.95 | 4.39 | 37.53 | 37.27 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 有り | 110m以上220m未満 | 37,727 | 2.19 | 1.30 | － | － | 61.33 | 16.55 | 14.17 | 6.75 | 4.26 | 36.48 | 36.22 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,835 | 2.33 | 1.26 | － | － | 62.23 | 18.74 | 13.76 | 6.56 | 4.14 | 35.44 | 35.19 | 0.17 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 無し | | 延長無し | 35,580 | 1.95 | 1.38 | － | － | 59.37 | 15.08 | 13.35 | 7.16 | 4.52 | 38.68 | 38.41 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m未満 | 36,109 | 2.02 | 1.36 | － | － | 59.87 | 14.86 | 14.52 | 7.06 | 4.45 | 38.11 | 37.85 | 0.19 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,166 | 2.17 | 1.32 | － | － | 60.81 | 16.79 | 14.38 | 6.86 | 4.33 | 37.02 | 36.77 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,273 | 2.31 | 1.28 | － | － | 61.73 | 19.00 | 13.96 | 6.66 | 4.20 | 35.96 | 35.71 | 0.18 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | | | | | 延長無し | 33,955 | 2.78 | 1.44 | 0.40 | 0.32 | 54.93 | 15.82 | 12.82 | 4.06 | 3.75 | 42.29 | 40.25 | 1.40 | 0.56 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 34,484 | 2.85 | 1.42 | 0.40 | 0.31 | 55.52 | 15.58 | 14.05 | 4.00 | 3.69 | 41.63 | 39.63 | 1.37 | 0.55 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | |

No.149【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 有り | 無し | 延長無し | 32,800 | 2.76 | 1.50 | 0.42 | 0.33 | 53.47 | 16.36 | 13.28 | 4.20 | 3.88 | 43.77 | 41.67 | 1.45 | 0.58 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 33,327 | 2.81 | 1.47 | 0.41 | 0.32 | 54.12 | 16.11 | 14.54 | 4.14 | 3.82 | 43.07 | 41.01 | 1.42 | 0.57 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,380 | 2.94 | 1.43 | 0.40 | 0.31 | 55.32 | 17.04 | 15.54 | 4.01 | 3.70 | 41.74 | 39.75 | 1.38 | 0.55 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,483 | 3.05 | 1.38 | 0.38 | 0.30 | 56.51 | 19.42 | 15.06 | 3.88 | 3.59 | 40.44 | 38.51 | 1.34 | 0.53 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 32,460 | 2.74 | 1.51 | 0.42 | 0.33 | 53.05 | 16.56 | 13.41 | 4.25 | 3.92 | 44.21 | 42.10 | 1.46 | 0.59 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 32,986 | 2.81 | 1.49 | 0.41 | 0.33 | 53.68 | 16.27 | 14.69 | 4.18 | 3.86 | 43.51 | 41.43 | 1.44 | 0.58 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,038 | 2.93 | 1.44 | 0.40 | 0.32 | 54.91 | 17.19 | 15.70 | 4.05 | 3.74 | 42.16 | 40.15 | 1.39 | 0.56 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,140 | 3.05 | 1.40 | 0.39 | 0.31 | 56.11 | 19.58 | 15.21 | 3.92 | 3.62 | 40.84 | 38.89 | 1.35 | 0.54 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 無し | 延長無し | 31,902 | 2.74 | 1.54 | 0.43 | 0.34 | 52.27 | 16.81 | 13.65 | 4.32 | 3.99 | 44.99 | 42.84 | 1.49 | 0.60 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m未満 | 32,427 | 2.78 | 1.51 | 0.42 | 0.33 | 52.98 | 16.57 | 14.94 | 4.25 | 3.93 | 44.24 | 42.14 | 1.46 | 0.59 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,478 | 2.90 | 1.46 | 0.41 | 0.32 | 54.24 | 17.49 | 15.96 | 4.12 | 3.80 | 42.86 | 40.82 | 1.42 | 0.57 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 34,577 | 3.01 | 1.42 | 0.39 | 0.31 | 55.50 | 19.91 | 15.46 | 3.99 | 3.68 | 41.49 | 39.52 | 1.37 | 0.55 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 型わく工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |

No.150【　コンクリート（場所打函渠）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-8-25(20)(高炉) | 一般養生 | 延長無し | 16,710 | 2.96 | 2.94 | - | - | 14.78 | 8.76 | 2.58 | 1.37 | 1.33 | 82.26 | 81.85 | 0.41 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 110m未満 | 17,227 | 3.03 | 2.85 | - | - | 17.19 | 11.35 | 2.50 | 1.33 | 1.29 | 79.78 | 79.38 | 0.40 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 110m以上220m未満 | 18,263 | 3.15 | 2.69 | - | - | 21.59 | 16.08 | 2.36 | 1.25 | 1.22 | 75.26 | 74.88 | 0.38 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 220m以上340m以下 | 19,347 | 3.27 | 2.54 | - | - | 25.68 | 20.49 | 2.22 | 1.18 | 1.15 | 71.05 | 70.70 | 0.35 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 17,992 | 3.51 | 2.73 | 0.76 | - | 17.43 | 11.11 | 2.39 | 1.27 | 1.23 | 79.06 | 76.04 | 2.64 | 0.38 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 110m未満 | 18,510 | 3.56 | 2.65 | 0.74 | - | 19.61 | 13.45 | 2.33 | 1.24 | 1.20 | 76.83 | 73.89 | 2.57 | 0.37 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 110m以上220m未満 | 19,546 | 3.64 | 2.51 | 0.70 | - | 23.59 | 17.76 | 2.20 | 1.17 | 1.14 | 72.77 | 69.99 | 2.43 | 0.35 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 220m以上340m以下 | 20,630 | 3.72 | 2.38 | 0.66 | - | 27.34 | 21.81 | 2.09 | 1.11 | 1.08 | 68.94 | 66.31 | 2.30 | 0.33 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 17,134 | 4.33 | 2.87 | 0.80 | 0.64 | 11.96 | 6.70 | 2.51 | 1.34 | 1.30 | 83.71 | 79.83 | 2.77 | 1.11 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 110m未満 | 17,652 | 4.36 | 2.78 | 0.78 | 0.62 | 14.39 | 9.28 | 2.44 | 1.30 | 1.26 | 81.25 | 77.48 | 2.69 | 1.08 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 110m以上220m未満 | 18,688 | 4.39 | 2.63 | 0.73 | 0.58 | 18.84 | 14.02 | 2.30 | 1.23 | 1.19 | 76.77 | 73.21 | 2.54 | 1.02 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 220m以上340m以下 | 19,772 | 4.43 | 2.48 | 0.69 | 0.55 | 23.01 | 18.45 | 2.18 | 1.16 | 1.12 | 72.56 | 69.20 | 2.40 | 0.96 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／C　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 無し | 0.3km以下 | 413.91 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 0.5km以下 | 477.59 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 541.27 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.5km以下 | 604.95 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 700.46 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 827.82 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 955.18 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.5km以下 | 1,146.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.5km以下 | 1,337.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.5km以下 | 1,528.3 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 9.5km以下 | 1,719.3 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 11.5km以下 | 1,974.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 15.5km以下 | 2,419.8 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 22.5km以下 | 2,992.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 49.5km以下 | 4,011.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 5,985.8 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 機械積込 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 | 有り | 0.3km以下 | 413.91 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 0.5km以下 | 477.59 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 541.27 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.5km以下 | 604.95 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 700.46 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 827.82 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.5km以下 | 955.18 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 1,146.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 1,337.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.0km以下 | 1,528.3 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.5km以下 | 1,719.3 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 11.0km以下 | 1,974.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 14.0km以下 | 2,419.8 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 19.5km以下 | 2,992.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 31.5km以下 | 4,011.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 5,985.8 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 人力積込 | 無し | 0.3km以下 | 1,681.0 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 0.5km以下 | 1,849.1 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.5km以下 | 2,017.2 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 2,353.4 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.5km以下 | 2,689.6 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 3,025.7 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 3,361.9 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 3,698.1 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.5km以下 | 4,370.5 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.5km以下 | 5,042.9 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 11.0km以下 | 6,051.5 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 16.0km以下 | 7,732.5 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 27.5km以下 | 10,086 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 15,129 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 0.3km以下 | 1,681.0 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 0.5km以下 | 1,849.1 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り | 1.0km以下 | 2,017.2 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.5km以下 | 2,353.4 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 2,689.6 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.5km以下 | 3,025.7 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.5km以下 | 3,361.9 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.5km以下 | 3,698.1 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 4,370.5 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.0km以下 | 5,042.9 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 10.5km以下 | 6,051.5 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 14.5km以下 | 7,732.5 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 23.0km以下 | 10,086 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 15,129 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 0.3km以下 | 1,681.0 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 0.5km以下 | 1,849.1 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.5km以下 | 2,017.2 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 2,353.4 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | 2.5km以下 | 2,689.6 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 3,025.7 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 3,361.9 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 3,698.1 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.5km以下 | 4,370.5 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.5km以下 | 5,042.9 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 11.0km以下 | 6,051.5 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 16.0km以下 | 7,732.5 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 27.5km以下 | 10,086 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 15,129 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 人力積込 | | 0.3km以下 | 1,681.0 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 0.5km以下 | 1,849.1 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 2,017.2 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.5km以下 | 2,353.4 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 2,689.6 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.5km以下 | 3,025.7 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り | 3.5km以下 | 3,361.9 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.5km以下 | 3,698.1 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 4,370.5 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.0km以下 | 5,042.9 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 10.5km以下 | 6,051.5 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 14.5km以下 | 7,732.5 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 23.0km以下 | 10,086 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 15,129 | 20.89 | 20.89 | - | - | 71.54 | 71.54 | - | - | - | 7.57 | 7.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 無し | 0.5km以下 | 700.46 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 764.14 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 891.50 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.5km以下 | 1,018.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.5km以下 | 1,146.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.5km以下 | 1,337.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 1,528.3 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.5km以下 | 1,719.3 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)または(騒音対策必要) | | 10.0km以下 | 1,974.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 13.5km以下 | 2,419.8 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 19.5km以下 | 2,992.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 39.0km以下 | 4,011.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 5,985.8 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 有り | 0.5km以下 | 700.46 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 764.14 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.5km以下 | 891.50 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 1,018.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 1,146.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 1,337.2 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.5km以下 | 1,528.3 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.0km以下 | 1,719.3 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 9.0km以下 | 1,974.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 12.0km以下 | 2,419.8 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 17.5km以下 | 2,992.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 舗装版破砕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 28.5km以下 | 4,011.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 5,985.8 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) | 無し | 0.3km以下 | 1,528.3 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.5km以下 | 1,719.3 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.5km以下 | 1,974.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.5km以下 | 2,419.8 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 11.5km以下 | 2,992.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 22.0km以下 | 4,011.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 5,985.8 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 有り | 0.3km以下 | 1,528.3 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.5km以下 | 1,719.3 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.5km以下 | 1,974.0 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 2,419.8 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 10.5km以下 | 2,992.9 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 19.5km以下 | 4,011.7 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 5,985.8 | 49.71 | 49.71 | - | - | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 12.53 | 12.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 0.3km以下 | 1,518.1 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 1,686.8 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.5km以下 | 2,024.1 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.5km以下 | 2,361.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 2,698.8 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.5km以下 | 3,036.2 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.5km以下 | 3,373.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 無し | 5.5km以下 | 3,710.9 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.0km以下 | 4,385.6 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 9.0km以下 | 5,060.3 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 12.0km以下 | 6,072.3 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 17.0km以下 | 7,759.1 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 28.5km以下 | 10,121 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 15,181 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 機械積込(小規模土工) | | 0.3km以下 | 1,518.1 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 1,686.8 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り | 1.5km以下 | 2,024.1 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.5km以下 | 2,361.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 2,698.8 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.5km以下 | 3,036.2 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.5km以下 | 3,373.5 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 3,710.9 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.5km以下 | 4,385.6 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.0km以下 | 5,060.3 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 11.0km以下 | 6,072.3 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 15.0km以下 | 7,759.1 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 24.0km以下 | 10,121 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 15,181 | 20.82 | 20.82 | - | - | 71.30 | 71.30 | - | - | - | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 0.5km以下 | 517.13 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 620.56 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.5km以下 | 723.99 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.5km以下 | 827.42 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | 3.5km以下 | 930.84 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.5km以下 | 1,137.7 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.5km以下 | 1,448.0 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 9.5km以下 | 1,654.8 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 12.0km以下 | 1,913.4 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 16.5km以下 | 2,327.1 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 25.5km以下 | 2,896.0 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 3,878.5 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | 有り | 0.5km以下 | 517.13 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 620.56 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.5km以下 | 723.99 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.5km以下 | 827.42 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.5km以下 | 930.84 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.5km以下 | 1,137.7 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.0km以下 | 1,448.0 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.5km以下 | 1,654.8 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.151【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 11.0km以下 | 1,913.4 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 15.0km以下 | 2,327.1 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 22.0km以下 | 2,896.0 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 42.0km以下 | 3,878.5 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 5,843.6 | 52.02 | 52.02 | - | - | 35.77 | 35.77 | - | - | - | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.152【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物種別 | 施工条件 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 設計日打設量 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | 現場内小運搬の有無 | 打設高さ、水平距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無筋・鉄筋構造物 | 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 | 24-8-25(20)(高炉) | 10m3以上300m3未満 | 養生無し | 延長無し | － | － | 17,627 | 5.08 | 5.03 | － | － | 14.99 | 6.06 | 5.15 | 1.82 | 1.82 | 79.93 | 79.10 | 0.83 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 60m以下 | － | － | 18,016 | 5.26 | 4.92 | － | － | 16.53 | 7.80 | 5.03 | 1.78 | 1.78 | 78.21 | 77.40 | 0.81 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 60mを超え120m以下 | － | － | 18,798 | 5.60 | 4.71 | － | － | 19.45 | 11.07 | 4.83 | 1.71 | 1.71 | 74.95 | 74.17 | 0.78 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 120mを超え180m以下 | － | － | 19,579 | 5.92 | 4.52 | － | － | 22.11 | 14.07 | 4.63 | 1.64 | 1.64 | 71.97 | 71.23 | 0.74 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 180mを超え240m以下 | － | － | 20,360 | 6.21 | 4.35 | － | － | 24.57 | 16.85 | 4.45 | 1.58 | 1.57 | 69.22 | 68.50 | 0.72 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | － | － | 18,322 | 4.88 | 4.84 | － | － | 18.21 | 9.07 | 4.95 | 1.75 | 1.75 | 76.91 | 76.11 | 0.80 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 60m以下 | － | － | 18,711 | 5.06 | 4.73 | － | － | 19.63 | 10.68 | 4.85 | 1.72 | 1.71 | 75.31 | 74.53 | 0.78 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 60mを超え120m以下 | － | － | 19,493 | 5.40 | 4.54 | － | － | 22.31 | 13.72 | 4.65 | 1.65 | 1.64 | 72.29 | 71.54 | 0.75 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 120mを超え180m以下 | － | － | 20,274 | 5.72 | 4.37 | － | － | 24.77 | 16.52 | 4.47 | 1.58 | 1.58 | 69.51 | 68.79 | 0.72 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 180mを超え240m以下 | － | － | 21,055 | 6.01 | 4.21 | － | － | 27.06 | 19.11 | 4.31 | 1.52 | 1.52 | 66.93 | 66.24 | 0.69 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | － | － | 19,913 | 5.09 | 4.45 | 0.60 | － | 21.57 | 12.72 | 4.55 | 1.61 | 1.61 | 73.34 | 70.06 | 2.55 | 0.73 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | 60m以下 | － | － | 20,303 | 5.25 | 4.36 | 0.59 | － | 22.83 | 14.14 | 4.47 | 1.58 | 1.58 | 71.92 | 68.69 | 2.51 | 0.72 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | 60mを超え120m以下 | － | － | 21,084 | 5.56 | 4.20 | 0.57 | － | 25.17 | 16.81 | 4.30 | 1.52 | 1.52 | 69.27 | 66.17 | 2.41 | 0.69 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | 120mを超え180m以下 | － | － | 21,865 | 5.85 | 4.05 | 0.55 | － | 27.38 | 19.30 | 4.15 | 1.47 | 1.47 | 66.77 | 63.77 | 2.33 | 0.67 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | | 180mを超え240m以下 | － | － | 22,647 | 6.11 | 3.91 | 0.53 | － | 29.40 | 21.62 | 4.00 | 1.42 | 1.41 | 64.49 | 61.60 | 2.25 | 0.64 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００＊ｋｃａｌ／ｈ） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニロー | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | |
| | | | 300m3以上600m3未満 | 養生無し | 延長無し | － | － | 15,286 | 1.53 | 1.52 | － | － | 7.02 | 2.97 | 2.84 | 0.60 | 0.55 | 91.45 | 91.20 | 0.25 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 240m以下 | － | － | 15,615 | 1.85 | 1.48 | － | － | 8.60 | 4.53 | 2.90 | 0.58 | 0.53 | 89.55 | 89.31 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | － | － | 15,981 | 1.46 | 1.45 | － | － | 11.06 | 6.44 | 2.84 | 0.57 | 0.52 | 87.48 | 87.24 | 0.24 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | |
| | | | | | 240m以下 | － | － | 16,310 | 1.77 | 1.42 | － | － | 12.51 | 7.98 | 2.78 | 0.56 | 0.51 | 85.72 | 85.49 | 0.23 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | |

No. 152【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物種別 | 施工条件 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 設計日打設量 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | 現場内小運搬の有無 | 打設高さ、水平距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（＊印：賃料）K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | - | - | 17,573 | 2.01 | 1.32 | 0.68 | - | 15.52 | 10.81 | 2.58 | 0.52 | 0.47 | 82.47 | 79.36 | 2.90 | 0.21 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 240m以下 | - | - | 17,902 | 2.28 | 1.29 | 0.67 | - | 16.77 | 12.14 | 2.53 | 0.51 | 0.47 | 80.95 | 77.90 | 2.84 | 0.21 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 | 24-8-25(20)(高炉) | - | 養生無し | - | 有り | - | 22,660 | 0.00 | - | - | - | 38.48 | 22.28 | 7.91 | 5.78 | - | 61.52 | 61.52 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | 無し | - | 19,906 | 0.00 | - | - | - | 29.97 | 12.43 | 9.00 | 6.58 | - | 70.03 | 70.03 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 一般養生 | - | 有り | - | 23,355 | 0.00 | - | - | - | 40.31 | 24.16 | 7.67 | 5.61 | - | 59.69 | 59.69 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | 無し | - | 20,601 | 0.00 | - | - | - | 32.33 | 14.89 | 8.70 | 6.36 | - | 67.67 | 67.67 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | 有り | - | 24,946 | 0.48 | 0.48 | - | - | 41.59 | 26.11 | 7.18 | 5.25 | - | 57.93 | 55.89 | 2.04 | - | - | - | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | - | 無し | - | 22,192 | 0.54 | 0.54 | - | - | 34.34 | 17.75 | 8.08 | 5.90 | - | 65.12 | 62.83 | 2.29 | - | - | - | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | 打設地上高さ2m超28m以下、水平距離30m以下 | 24-8-25(20)(高炉) | - | 養生無し | - | - | 打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下 | 27,600 | 7.75 | 7.46 | - | - | 40.74 | 23.31 | 8.38 | 7.49 | - | 51.51 | 51.51 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　16t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下 | 27,694 | 8.07 | 7.76 | - | - | 40.62 | 23.23 | 8.36 | 7.47 | - | 51.31 | 51.31 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　20t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下 | 27,903 | 8.75 | 8.42 | - | - | 40.31 | 23.06 | 8.29 | 7.41 | - | 50.94 | 50.94 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下 | 28,789 | 11.56 | 11.12 | - | - | 39.08 | 22.35 | 8.04 | 7.19 | - | 49.36 | 49.36 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　35t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 水平距離約30m以下 | 28,976 | 11.03 | 10.61 | - | - | 38.82 | 22.20 | 7.99 | 7.14 | - | 50.15 | 49.05 | 1.06 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 一般養生 | - | - | 打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下 | 29,226 | 7.33 | 7.05 | - | - | 44.05 | 26.69 | 7.92 | 7.08 | - | 48.62 | 48.62 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　16t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下 | 29,319 | 7.62 | 7.33 | - | - | 43.91 | 26.60 | 7.89 | 7.06 | - | 48.47 | 48.47 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　20t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下 | 29,529 | 8.27 | 7.96 | - | - | 43.60 | 26.41 | 7.84 | 7.01 | - | 48.13 | 48.13 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下 | 30,414 | 10.95 | 10.53 | - | - | 42.32 | 25.64 | 7.61 | 6.80 | - | 46.73 | 46.73 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　35t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 水平距離約30m以下 | 30,602 | 10.44 | 10.04 | - | - | 42.07 | 25.49 | 7.56 | 6.76 | - | 47.49 | 46.45 | 1.00 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下 | 31,678 | 6.76 | 6.50 | - | - | 48.41 | 30.10 | 7.30 | 6.53 | - | 44.83 | 44.83 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　16t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |

No.152【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物種別 | 施工条件 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 設計日打設量 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | 現場内小運搬の有無 | 打設高さ、水平距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 小型構造物 | | | | 特殊養生(練炭) | - | - | 打設高さ約25m以下､水平距離約18m以下 | 31,771 | 7.03 | 6.76 | - | - | 48.27 | 30.01 | 7.28 | 6.51 | - | 44.70 | 44.70 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約25m以下､水平距離約20m以下 | 31,981 | 7.64 | 7.35 | - | - | 47.95 | 29.80 | 7.24 | 6.47 | - | 44.41 | 44.41 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約28m以下､水平距離約20m以下 | 32,866 | 10.12 | 9.74 | - | - | 46.67 | 29.02 | 7.04 | 6.29 | - | 43.21 | 43.21 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 水平距離約30m以下 | 33,053 | 9.67 | 9.30 | - | - | 46.40 | 28.85 | 7.00 | 6.26 | - | 43.93 | 42.97 | 0.93 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | - | 打設高さ約17m以下､水平距離約17m以下 | 37,175 | 7.33 | 5.54 | 1.57 | - | 47.30 | 30.14 | 6.22 | 5.56 | - | 45.37 | 38.20 | 7.17 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約25m以下､水平距離約18m以下 | 37,268 | 7.57 | 5.77 | 1.57 | - | 47.17 | 30.05 | 6.21 | 5.55 | - | 45.26 | 38.11 | 7.15 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約25m以下､水平距離約20m以下 | 37,478 | 8.08 | 6.27 | 1.56 | - | 46.92 | 29.90 | 6.17 | 5.52 | - | 45.00 | 37.89 | 7.11 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約28m以下､水平距離約20m以下 | 38,363 | 10.19 | 8.34 | 1.52 | - | 45.84 | 29.21 | 6.03 | 5.39 | - | 43.97 | 37.02 | 6.95 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 水平距離約30m以下 | 38,550 | 9.80 | 7.97 | 1.52 | - | 45.61 | 29.06 | 6.00 | 5.36 | - | 44.59 | 36.84 | 6.92 | 0.80 | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 ＊ | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | 打設地上高さ2m以下 | 24-8-25(20)(高炉) | - | 養生無し | - | 有り | - | 26,875 | 0.00 | - | - | - | 47.13 | 29.10 | 8.44 | 7.78 | - | 52.87 | 52.87 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | 無し | - | 24,198 | 0.00 | - | - | - | 41.28 | 21.68 | 9.38 | 8.64 | - | 58.72 | 58.72 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 一般養生 | - | 有り | - | 28,501 | 0.00 | - | - | - | 50.17 | 32.25 | 7.96 | 7.34 | - | 49.83 | 49.83 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | 無し | - | 25,824 | 0.00 | - | - | - | 44.98 | 25.60 | 8.79 | 8.10 | - | 55.02 | 55.02 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(練炭) | - | 有り | - | 30,953 | 0.00 | - | - | - | 54.12 | 35.27 | 7.33 | 6.76 | - | 45.88 | 45.88 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | 無し | - | 28,276 | 0.00 | - | - | - | 49.75 | 29.48 | 8.02 | 7.40 | - | 50.25 | 50.25 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | 有り | - | 36,450 | 1.60 | 1.60 | - | - | 52.13 | 34.54 | 6.22 | 5.74 | - | 46.27 | 38.96 | 7.31 | - | - | - | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | - | 無し | - | 33,773 | 1.73 | 1.73 | - | - | 48.29 | 29.60 | 6.72 | 6.19 | - | 49.98 | 42.09 | 7.89 | - | - | - | ジェットヒータ　１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ） ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |

No.153【　モルタル練　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| ｾﾒﾝﾄ種類 | 混合比 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 高炉 | 1:1 | 52,155 | 0.00 | － | － | － | 56.96 | 56.96 | － | － | － | 43.04 | 36.69 | 6.35 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 砂　細目（洗い） | － | － | － | － |
| | 1:2 | 42,467 | 0.00 | － | － | － | 60.62 | 60.62 | － | － | － | 39.38 | 29.50 | 9.88 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 砂　細目（洗い） | － | － | － | － |
| | 1:3 | 35,643 | 0.00 | － | － | － | 61.11 | 61.11 | － | － | － | 38.89 | 25.87 | 13.02 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 砂　細目（洗い） | － | － | － | － |

No.154【　型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠の種類 | 構造物の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 一般型枠 | 鉄筋・無筋構造物 | 8,005.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 47.68 | 24.73 | 8.90 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 小型構造物 | 7,225.8 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 45.41 | 30.41 | 11.14 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠使用） | 10,810 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 46.31 | 32.05 | 9.36 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 均しコンクリート | 4,073.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 59.67 | 19.44 | 5.64 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 化粧型枠 | 鉄筋・無筋構造物 | 10,887 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 35.07 | 18.18 | 6.54 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 小型構造物 | 9,827.1 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 33.39 | 22.36 | 8.19 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠使用） | 14,702 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 34.06 | 23.56 | 6.88 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 撤去しない埋設型枠 | 床版部 | 1,411.6 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 48.26 | 28.05 | 16.29 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 支承部・連結部 | 3,364.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 54.00 | 29.42 | 13.67 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

No.155【　化粧型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 2,881.8 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 47.68 | 24.73 | 8.90 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

# No.156【　化粧型枠（材料費）　】

物価資料等による

# No.157【　撤去しない埋設型枠（材料費）　】

物価資料等による

No.158【　型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | | | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | |
| － | 6,615.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 53.28 | 18.25 | 11.12 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | 標準単価 | 機労材構成比 K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 代表機労材規格 K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.17m3以上0.23m3以下 | 2.00m2以上2.20m2以下 | 一般 | 7,250.4 | 8.74 | 8.74 | - | - | 26.10 | 15.23 | 5.10 | 5.01 | - | 65.16 | 37.36 | 27.80 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 7,814.6 | 8.11 | 8.11 | - | - | 30.24 | 18.80 | 5.65 | 4.73 | - | 61.65 | 34.67 | 25.79 | 1.19 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 2.20m2を超え2.40m2以下 | 一般 | 7,625.9 | 8.86 | 8.86 | - | - | 26.66 | 15.63 | 5.14 | 5.12 | - | 64.48 | 35.53 | 28.95 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 8,190.2 | 8.25 | 8.25 | - | - | 30.58 | 19.00 | 5.72 | 4.79 | - | 61.17 | 33.09 | 26.95 | 1.13 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 2.40m2を超え2.60m2以下 | 一般 | 8,001.5 | 8.97 | 8.97 | - | - | 27.19 | 15.98 | 5.23 | 5.19 | - | 63.84 | 33.85 | 29.99 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 8,565.7 | 8.38 | 8.38 | - | - | 30.88 | 19.18 | 5.79 | 4.84 | - | 60.74 | 31.65 | 28.01 | 1.08 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 2.60m2を超え2.80m2以下 | 一般 | 8,377.0 | 9.07 | 9.07 | - | - | 27.64 | 16.30 | 5.32 | 5.22 | - | 63.29 | 32.35 | 30.94 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 8,941.3 | 8.50 | 8.50 | - | - | 31.17 | 19.35 | 5.86 | 4.89 | - | 60.33 | 30.31 | 28.98 | 1.04 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 2.80m2を超え3.00m2以下 | 一般 | 8,752.6 | 9.16 | 9.16 | - | - | 28.08 | 16.60 | 5.41 | 5.26 | - | 62.76 | 31.84 | 30.92 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 9,316.8 | 8.61 | 8.61 | - | - | 31.43 | 19.50 | 5.92 | 4.94 | - | 59.96 | 29.91 | 29.05 | 1.00 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | 0.23m3を超え0.28m3以下 | 2.20m2以上2.43m2以下 | 一般 | 8,655.6 | 8.54 | 8.54 | - | - | 25.05 | 14.52 | 5.00 | 4.80 | - | 66.41 | 40.68 | 25.73 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 9,390.3 | 7.87 | 7.87 | - | - | 29.62 | 18.44 | 5.51 | 4.61 | - | 62.51 | 37.51 | 23.71 | 1.29 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 2.43m2を超え2.66m2以下 | 一般 | 9,092.1 | 8.68 | 8.68 | - | - | 25.66 | 14.93 | 5.06 | 4.93 | - | 65.66 | 38.74 | 26.92 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 9,824.7 | 8.03 | 8.03 | - | - | 29.98 | 18.64 | 5.59 | 4.69 | - | 61.99 | 35.85 | 24.91 | 1.23 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 2.66m2を超え2.89m2以下 | 一般 | 9,517.5 | 8.78 | 8.78 | - | - | 26.19 | 15.31 | 5.10 | 5.02 | - | 65.03 | 36.99 | 28.04 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 10,252 | 8.15 | 8.15 | - | - | 30.28 | 18.84 | 5.65 | 4.73 | - | 61.57 | 34.36 | 26.03 | 1.18 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 2.89m2を超え3.12m2以下 | 一般 | 9,954.0 | 8.90 | 8.90 | - | - | 26.69 | 15.65 | 5.15 | 5.12 | - | 64.41 | 35.39 | 29.02 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 10,687 | 8.29 | 8.29 | - | - | 30.59 | 19.00 | 5.72 | 4.80 | - | 61.12 | 32.96 | 27.03 | 1.13 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | 標準単価 | 機労材構成比 K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 代表機労材規格 K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.28m3を超え0.33m3以下 | 3.12m2を超え3.35m2以下 | 一般 | 10,384 | 8.97 | 8.97 | - | - | 27.16 | 15.97 | 5.22 | 5.18 | - | 63.87 | 33.92 | 29.95 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 11,117 | 8.38 | 8.38 | - | - | 30.87 | 19.18 | 5.79 | 4.83 | - | 60.75 | 31.69 | 27.97 | 1.09 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 2.37m2以上2.64m2以下 | 一般 | 9,838.7 | 8.40 | 8.40 | - | - | 24.44 | 14.10 | 4.96 | 4.67 | - | 67.16 | 42.67 | 24.49 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 10,714 | 7.72 | 7.72 | - | - | 29.26 | 18.22 | 5.43 | 4.55 | - | 63.02 | 39.19 | 22.49 | 1.34 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 2.64m2を超え2.91m2以下 | 一般 | 10,343 | 8.52 | 8.52 | - | - | 25.09 | 14.54 | 5.02 | 4.80 | - | 66.39 | 40.59 | 25.80 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 11,220 | 7.86 | 7.86 | - | - | 29.65 | 18.45 | 5.51 | 4.63 | - | 62.49 | 37.43 | 23.78 | 1.28 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 2.91m2を超え3.18m2以下 | 一般 | 10,854 | 8.66 | 8.66 | - | - | 25.68 | 14.95 | 5.06 | 4.93 | - | 65.66 | 38.69 | 26.97 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 11,729 | 8.02 | 8.02 | - | - | 29.99 | 18.65 | 5.60 | 4.68 | - | 61.99 | 35.80 | 24.96 | 1.23 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 3.18m2を超え3.45m2以下 | 一般 | 11,359 | 8.76 | 8.76 | - | - | 26.23 | 15.32 | 5.11 | 5.04 | - | 65.01 | 36.96 | 28.05 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 12,236 | 8.13 | 8.13 | - | - | 30.33 | 18.85 | 5.67 | 4.74 | - | 61.54 | 34.32 | 26.04 | 1.18 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 3.45m2を超え3.72m2以下 | 一般 | 11,868 | 8.88 | 8.88 | - | - | 26.70 | 15.66 | 5.14 | 5.13 | - | 64.42 | 35.39 | 29.03 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 12,743 | 8.27 | 8.27 | - | - | 30.60 | 19.01 | 5.73 | 4.79 | - | 61.13 | 32.96 | 27.04 | 1.13 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | 0.33m3を超え0.39m3以下 | 2.59m2以上2.90m2以下 | 一般 | 11,121 | 8.34 | 8.34 | - | - | 24.09 | 13.85 | 4.93 | 4.61 | - | 67.57 | 43.84 | 23.73 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 12,136 | 7.64 | 7.64 | - | - | 29.05 | 18.09 | 5.38 | 4.52 | - | 63.31 | 40.18 | 21.75 | 1.38 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 2.90m2を超え3.21m2以下 | 一般 | 11,698 | 8.47 | 8.47 | - | - | 24.74 | 14.31 | 4.98 | 4.73 | - | 66.79 | 41.68 | 25.11 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 12,713 | 7.79 | 7.79 | - | - | 29.43 | 18.33 | 5.46 | 4.58 | - | 62.78 | 38.36 | 23.10 | 1.32 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 3.21m2を超え3.52m2以下 | 一般 | 12,284 | 8.61 | 8.61 | - | - | 25.36 | 14.73 | 5.04 | 4.86 | - | 66.03 | 39.70 | 26.33 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 13,301 | 7.95 | 7.95 | - | - | 29.80 | 18.54 | 5.55 | 4.65 | - | 62.25 | 36.67 | 24.32 | 1.26 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | 標準単価 | 機労材構成比 K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 代表機労材規格 K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.39m3を超え0.45m3以下 | 3.52m2を超え3.83m2以下 | 一般 | 12,861 | 8.71 | 8.71 | - | - | 25.91 | 15.11 | 5.08 | 4.97 | - | 65.38 | 37.92 | 27.46 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 13,878 | 8.08 | 8.08 | - | - | 30.12 | 18.74 | 5.61 | 4.71 | - | 61.80 | 35.15 | 25.45 | 1.20 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 3.83m2を超え4.14m2以下 | 一般 | 13,449 | 8.83 | 8.83 | - | - | 26.44 | 15.47 | 5.13 | 5.07 | - | 64.73 | 36.25 | 28.48 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 14,464 | 8.21 | 8.21 | - | - | 30.44 | 18.91 | 5.69 | 4.77 | - | 61.35 | 33.71 | 26.48 | 1.16 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 2.81m2以上3.16m2以下 | 一般 | 12,563 | 8.25 | 8.25 | - | - | 23.62 | 13.53 | 4.89 | 4.52 | - | 68.13 | 45.29 | 22.84 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 13,748 | 7.54 | 7.54 | - | - | 28.79 | 17.94 | 5.32 | 4.47 | - | 63.67 | 41.38 | 20.87 | 1.42 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 3.16m2を超え3.51m2以下 | 一般 | 13,219 | 8.38 | 8.38 | - | - | 24.33 | 14.01 | 4.96 | 4.66 | - | 67.29 | 43.04 | 24.25 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 14,404 | 7.69 | 7.69 | - | - | 29.20 | 18.18 | 5.41 | 4.55 | - | 63.11 | 39.50 | 22.26 | 1.35 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 3.51m2を超え3.86m2以下 | 一般 | 13,877 | 8.53 | 8.53 | - | - | 24.95 | 14.45 | 5.00 | 4.78 | - | 66.52 | 41.00 | 25.52 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 15,062 | 7.86 | 7.86 | - | - | 29.56 | 18.40 | 5.49 | 4.61 | - | 62.58 | 37.77 | 23.51 | 1.30 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 3.86m2を超え4.21m2以下 | 一般 | 14,533 | 8.64 | 8.64 | - | - | 25.54 | 14.84 | 5.06 | 4.90 | - | 65.82 | 39.14 | 26.68 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 15,719 | 7.98 | 7.98 | - | - | 29.90 | 18.60 | 5.57 | 4.67 | - | 62.12 | 36.21 | 24.67 | 1.24 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 4.21m2を超え4.56m2以下 | 一般 | 15,191 | 8.76 | 8.76 | - | - | 26.06 | 15.21 | 5.09 | 5.01 | - | 65.18 | 37.44 | 27.74 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 16,377 | 8.12 | 8.12 | - | - | 30.20 | 18.78 | 5.64 | 4.72 | - | 61.68 | 34.76 | 25.73 | 1.19 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 3.04m2以上3.43m2以下 | 一般 | 14,018 | 8.14 | 8.14 | - | - | 23.29 | 13.31 | 4.87 | 4.44 | - | 68.57 | 46.39 | 22.18 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 15,372 | 7.43 | 7.43 | - | - | 28.60 | 17.82 | 5.28 | 4.44 | - | 63.97 | 42.29 | 20.23 | 1.45 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 3.43m2を超え3.82m2以下 | 一般 | 14,755 | 8.31 | 8.31 | - | - | 24.02 | 13.80 | 4.93 | 4.59 | - | 67.67 | 44.06 | 23.61 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 16,109 | 7.61 | 7.61 | - | - | 29.02 | 18.06 | 5.38 | 4.52 | - | 63.37 | 40.36 | 21.63 | 1.38 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | 標準単価 | 機労材構成比 K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 代表機労材規格 K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5t以下 | 鋼製型枠･FRP製型枠 | 21-8~25(20)(高炉) | 0.45m3を超え0.51m3以下 | 3.82m2を超え4.21m2以下 | 一般 | 15,484 | 8.43 | 8.43 | - | - | 24.66 | 14.25 | 4.98 | 4.72 | - | 66.91 | 41.99 | 24.92 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 16,838 | 7.75 | 7.75 | - | - | 29.39 | 18.29 | 5.46 | 4.58 | - | 62.86 | 38.63 | 22.91 | 1.32 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 4.21m2を超え4.60m2以下 | 一般 | 16,219 | 8.57 | 8.57 | - | - | 25.25 | 14.66 | 5.03 | 4.83 | - | 66.18 | 40.08 | 26.10 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 17,573 | 7.91 | 7.91 | - | - | 29.74 | 18.50 | 5.53 | 4.65 | - | 62.35 | 36.99 | 24.09 | 1.27 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 4.60m2を超え4.99m2以下 | 一般 | 16,948 | 8.67 | 8.67 | - | - | 25.79 | 15.02 | 5.07 | 4.95 | - | 65.54 | 38.36 | 27.18 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 18,304 | 8.03 | 8.03 | - | - | 30.06 | 18.69 | 5.61 | 4.70 | - | 61.91 | 35.52 | 25.17 | 1.22 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | 0.51m3を超え0.57m3以下 | 3.25m2以上3.69m2以下 | 一般 | 15,448 | 8.10 | 8.10 | - | - | 23.01 | 13.11 | 4.84 | 4.39 | - | 68.89 | 47.33 | 21.56 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 16,970 | 7.37 | 7.37 | - | - | 28.43 | 17.72 | 5.24 | 4.41 | - | 64.20 | 43.10 | 19.62 | 1.48 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 3.69m2を超え4.12m2以下 | 一般 | 16,272 | 8.25 | 8.25 | - | - | 23.74 | 13.61 | 4.91 | 4.53 | - | 68.01 | 44.95 | 23.06 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 17,796 | 7.55 | 7.55 | - | - | 28.85 | 17.97 | 5.33 | 4.49 | - | 63.60 | 41.10 | 21.09 | 1.41 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 4.12m2を超え4.55m2以下 | 一般 | 17,079 | 8.38 | 8.38 | - | - | 24.42 | 14.07 | 4.97 | 4.67 | - | 67.20 | 42.81 | 24.39 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 18,604 | 7.69 | 7.69 | - | - | 29.25 | 18.21 | 5.42 | 4.56 | - | 63.06 | 39.32 | 22.39 | 1.35 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 4.55m2を超え4.98m2以下 | 一般 | 17,889 | 8.52 | 8.52 | - | - | 25.00 | 14.48 | 5.01 | 4.79 | - | 66.48 | 40.89 | 25.59 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 19,411 | 7.85 | 7.85 | - | - | 29.58 | 18.41 | 5.50 | 4.61 | - | 62.57 | 37.69 | 23.59 | 1.29 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 4.98m2を超え5.41m2以下 | 一般 | 18,692 | 8.62 | 8.62 | - | - | 25.55 | 14.86 | 5.06 | 4.89 | - | 65.83 | 39.13 | 26.70 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 20,217 | 7.97 | 7.97 | - | - | 29.91 | 18.60 | 5.57 | 4.68 | - | 62.12 | 36.19 | 24.69 | 1.24 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 3.50m2以上3.96m2以下 | 一般 | 17,089 | 8.03 | 8.03 | - | - | 22.69 | 12.89 | 4.82 | 4.32 | - | 69.28 | 48.33 | 20.95 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 18,812 | 7.30 | 7.30 | - | - | 28.25 | 17.62 | 5.19 | 4.38 | - | 64.45 | 43.91 | 19.03 | 1.51 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | 標準単価 | 機労材構成比 K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 代表機労材規格 K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.57m3を超え0.64m3以下 | 3.96m2を超え4.42m2以下 | 一般 | 17,955 | 8.18 | 8.18 | - | - | 23.42 | 13.39 | 4.88 | 4.47 | - | 68.40 | 46.00 | 22.40 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 19,677 | 7.47 | 7.47 | - | - | 28.67 | 17.87 | 5.29 | 4.45 | - | 63.86 | 41.98 | 20.44 | 1.44 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 4.42m2を超え4.88m2以下 | 一般 | 18,820 | 8.32 | 8.32 | - | - | 24.07 | 13.84 | 4.93 | 4.60 | - | 67.61 | 43.90 | 23.71 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 20,541 | 7.62 | 7.62 | - | - | 29.04 | 18.09 | 5.38 | 4.51 | - | 63.34 | 40.23 | 21.73 | 1.38 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 4.88m2を超え5.34m2以下 | 一般 | 19,682 | 8.45 | 8.45 | - | - | 24.66 | 14.25 | 4.98 | 4.72 | - | 66.89 | 41.97 | 24.92 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 21,403 | 7.77 | 7.77 | - | - | 29.38 | 18.29 | 5.45 | 4.58 | - | 62.85 | 38.61 | 22.92 | 1.32 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 5.34m2を超え5.80m2以下 | 一般 | 20,546 | 8.56 | 8.56 | - | - | 25.20 | 14.62 | 5.02 | 4.83 | - | 66.24 | 40.22 | 26.02 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 22,269 | 7.90 | 7.90 | - | - | 29.71 | 18.49 | 5.53 | 4.63 | - | 62.39 | 37.11 | 24.01 | 1.27 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | 0.64m3を超え0.71m3以下 | 3.75m2以上4.27m2以下 | 一般 | 18,775 | 7.98 | 7.98 | - | - | 22.47 | 12.74 | 4.81 | 4.27 | - | 69.55 | 49.05 | 20.50 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 20,693 | 7.24 | 7.24 | - | - | 28.12 | 17.54 | 5.16 | 4.36 | - | 64.64 | 44.51 | 18.60 | 1.53 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 4.27m2を超え4.78m2以下 | 一般 | 19,753 | 8.14 | 8.14 | - | - | 23.23 | 13.26 | 4.87 | 4.43 | - | 68.63 | 46.62 | 22.01 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 21,671 | 7.42 | 7.42 | - | - | 28.56 | 17.79 | 5.27 | 4.44 | - | 64.02 | 42.50 | 20.06 | 1.46 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 4.78m2を超え5.29m2以下 | 一般 | 20,705 | 8.27 | 8.27 | - | - | 23.89 | 13.72 | 4.92 | 4.56 | - | 67.84 | 44.48 | 23.36 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 22,623 | 7.57 | 7.57 | - | - | 28.93 | 18.02 | 5.35 | 4.50 | - | 63.50 | 40.72 | 21.38 | 1.40 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 5.29m2を超え5.8m2以下 | 一般 | 21,667 | 8.41 | 8.41 | - | - | 24.50 | 14.13 | 4.97 | 4.69 | - | 67.09 | 42.50 | 24.59 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 23,587 | 7.72 | 7.72 | - | - | 29.31 | 18.24 | 5.44 | 4.57 | - | 62.97 | 39.05 | 22.58 | 1.34 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 5.8m2を超え6.31m2以下 | 一般 | 22,621 | 8.52 | 8.52 | - | - | 25.05 | 14.52 | 5.01 | 4.79 | - | 66.43 | 40.72 | 25.71 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 24,539 | 7.85 | 7.85 | - | - | 29.62 | 18.43 | 5.51 | 4.62 | - | 62.53 | 37.54 | 23.70 | 1.29 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | 標準単価 | 機労材構成比 K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 代表機労材規格 K （*印：賃料） K1 | | K2 | | K3 | | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.71m3を超え0.79m3以下 | 4.06m2以上4.62m2以下 | 一般 | 20,554 | 7.96 | 7.96 | - | - | 22.36 | 12.66 | 4.80 | 4.25 | - | 69.68 | 49.41 | 20.27 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 22,671 | 7.22 | 7.22 | - | - | 28.07 | 17.51 | 5.15 | 4.35 | - | 64.71 | 44.80 | 18.37 | 1.54 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 4.62m2を超え5.18m2以下 | 一般 | 21,606 | 8.12 | 8.12 | - | - | 23.10 | 13.17 | 4.86 | 4.40 | - | 68.78 | 47.01 | 21.77 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 23,723 | 7.40 | 7.40 | - | - | 28.50 | 17.76 | 5.25 | 4.43 | - | 64.10 | 42.81 | 19.82 | 1.47 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 5.18m2を超え5.74m2以下 | 一般 | 22,658 | 8.26 | 8.26 | - | - | 23.78 | 13.64 | 4.91 | 4.54 | - | 67.96 | 44.83 | 23.13 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 24,775 | 7.56 | 7.56 | - | - | 28.87 | 17.98 | 5.34 | 4.49 | - | 63.57 | 41.01 | 21.15 | 1.41 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 5.74m2を超え6.30m2以下 | 一般 | 23,708 | 8.39 | 8.39 | - | - | 24.39 | 14.06 | 4.96 | 4.66 | - | 67.22 | 42.85 | 24.37 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 25,825 | 7.70 | 7.70 | - | - | 29.24 | 18.20 | 5.42 | 4.56 | - | 63.06 | 39.34 | 22.37 | 1.35 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 6.30m2を超え6.86m2以下 | 一般 | 24,762 | 8.51 | 8.51 | - | - | 24.96 | 14.45 | 5.01 | 4.78 | - | 66.53 | 41.02 | 25.51 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 26,879 | 7.84 | 7.84 | - | - | 29.57 | 18.40 | 5.50 | 4.61 | - | 62.59 | 37.79 | 23.50 | 1.30 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | 0.79m3を超え0.86m3以下 | 4.28m2以上4.90m2以下 | 一般 | 22,345 | 7.91 | 7.91 | - | - | 22.07 | 12.47 | 4.77 | 4.19 | - | 70.02 | 50.30 | 19.72 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 24,685 | 7.16 | 7.16 | - | - | 27.90 | 17.41 | 5.11 | 4.32 | - | 64.94 | 45.53 | 17.85 | 1.56 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 4.90m2を超え5.52m2以下 | 一般 | 23,510 | 8.07 | 8.07 | - | - | 22.85 | 13.01 | 4.83 | 4.35 | - | 69.08 | 47.81 | 21.27 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 25,850 | 7.34 | 7.34 | - | - | 28.33 | 17.67 | 5.21 | 4.39 | - | 64.33 | 43.50 | 19.34 | 1.49 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 5.52m2を超え6.14m2以下 | 一般 | 24,675 | 8.22 | 8.22 | - | - | 23.55 | 13.48 | 4.89 | 4.50 | - | 68.23 | 45.55 | 22.68 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 27,015 | 7.50 | 7.50 | - | - | 28.75 | 17.91 | 5.31 | 4.47 | - | 63.75 | 41.61 | 20.71 | 1.43 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 6.14m2を超え6.76m2以下 | 一般 | 25,838 | 8.35 | 8.35 | - | - | 24.18 | 13.92 | 4.94 | 4.62 | - | 67.47 | 43.51 | 23.96 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 28,180 | 7.66 | 7.66 | - | - | 29.11 | 18.13 | 5.39 | 4.53 | - | 63.23 | 39.89 | 21.97 | 1.37 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | 標準単価 | 機労材構成比 K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 代表機労材規格 K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0.86m3を超え0.94m3以下 | 6.76m2を超え7.38m2以下 | 一般 | 27,003 | 8.47 | 8.47 | - | - | 24.77 | 14.32 | 4.99 | 4.74 | - | 66.76 | 41.63 | 25.13 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 29,343 | 7.80 | 7.80 | - | - | 29.45 | 18.33 | 5.47 | 4.59 | - | 62.75 | 38.31 | 23.13 | 1.31 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 4.58m2以上5.26m2以下 | 一般 | 24,119 | 7.88 | 7.88 | - | - | 22.01 | 12.42 | 4.77 | 4.18 | - | 70.11 | 50.53 | 19.58 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 26,659 | 7.13 | 7.13 | - | - | 27.86 | 17.39 | 5.10 | 4.31 | - | 65.01 | 45.73 | 17.71 | 1.57 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 5.26m2を超え5.93m2以下 | 一般 | 25,398 | 8.05 | 8.05 | - | - | 22.80 | 12.97 | 4.83 | 4.34 | - | 69.15 | 47.99 | 21.16 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 27,937 | 7.32 | 7.32 | - | - | 28.32 | 17.66 | 5.21 | 4.39 | - | 64.36 | 43.62 | 19.24 | 1.50 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 5.93m2を超え6.60m2以下 | 一般 | 26,658 | 8.20 | 8.20 | - | - | 23.50 | 13.45 | 4.89 | 4.48 | - | 68.30 | 45.73 | 22.57 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 29,197 | 7.49 | 7.49 | - | - | 28.72 | 17.89 | 5.30 | 4.47 | - | 63.79 | 41.75 | 20.61 | 1.43 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 6.60m2を超え7.27m2以下 | 一般 | 27,913 | 8.33 | 8.33 | - | - | 24.14 | 13.89 | 4.94 | 4.61 | - | 67.53 | 43.67 | 23.86 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 30,452 | 7.64 | 7.64 | - | - | 29.09 | 18.12 | 5.38 | 4.53 | - | 63.27 | 40.03 | 21.87 | 1.37 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 7.27m2を超え7.94m2以下 | 一般 | 29,176 | 8.46 | 8.46 | - | - | 24.73 | 14.29 | 4.99 | 4.73 | - | 66.81 | 41.77 | 25.04 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 31,715 | 7.78 | 7.78 | - | - | 29.42 | 18.31 | 5.46 | 4.59 | - | 62.80 | 38.45 | 23.03 | 1.32 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | - |
| | | | 0.94m3を超え1.04m3以下 | 4.92m2以上5.66m2以下 | 一般 | 26,309 | 7.87 | 7.87 | - | - | 21.88 | 12.33 | 4.76 | 4.16 | - | 70.25 | 50.95 | 19.30 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 29,101 | 7.11 | 7.11 | - | - | 27.78 | 17.34 | 5.08 | 4.30 | - | 65.11 | 46.08 | 17.45 | 1.58 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 5.66m2を超え6.39m2以下 | 一般 | 27,697 | 8.03 | 8.03 | - | - | 22.67 | 12.88 | 4.82 | 4.31 | - | 69.30 | 48.40 | 20.90 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 30,488 | 7.30 | 7.30 | - | - | 28.24 | 17.61 | 5.19 | 4.38 | - | 64.46 | 43.97 | 18.98 | 1.51 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 6.39m2を超え7.12m2以下 | 一般 | 29,064 | 8.17 | 8.17 | - | - | 23.38 | 13.36 | 4.88 | 4.46 | - | 68.45 | 46.13 | 22.32 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 31,857 | 7.46 | 7.46 | - | - | 28.64 | 17.85 | 5.28 | 4.45 | - | 63.90 | 42.09 | 20.37 | 1.44 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - | - |

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | 標準単価 | 機労材構成比 K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 代表機労材規格 K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.04m3を超え1.13m3以下 | 7.12m2を超え7.85m2以下 | 一般 | 30,439 | 8.32 | 8.32 | - | - | 24.02 | 13.80 | 4.93 | 4.59 | - | 67.66 | 44.04 | 23.62 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 33,232 | 7.62 | 7.62 | - | - | 29.02 | 18.07 | 5.37 | 4.52 | - | 63.36 | 40.35 | 21.63 | 1.38 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 7.85m2を超え8.58m2以下 | 一般 | 31,808 | 8.43 | 8.43 | - | - | 24.61 | 14.21 | 4.98 | 4.71 | - | 66.96 | 42.16 | 24.80 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 34,599 | 7.75 | 7.75 | - | - | 29.35 | 18.27 | 5.45 | 4.57 | - | 62.90 | 38.77 | 22.80 | 1.33 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 5.25m2以上6.05m2以下 | 一般 | 28,636 | 7.83 | 7.83 | - | - | 21.70 | 12.21 | 4.74 | 4.12 | - | 70.47 | 51.53 | 18.94 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 31,711 | 7.07 | 7.07 | - | - | 27.67 | 17.28 | 5.06 | 4.28 | - | 65.26 | 46.56 | 17.10 | 1.60 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 6.05m2を超え6.84m2以下 | 一般 | 30,138 | 7.99 | 7.99 | - | - | 22.49 | 12.75 | 4.81 | 4.28 | - | 69.52 | 48.98 | 20.54 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 33,213 | 7.25 | 7.25 | - | - | 28.13 | 17.55 | 5.16 | 4.36 | - | 64.62 | 44.45 | 18.64 | 1.53 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 6.84m2を超え7.63m2以下 | 一般 | 31,620 | 8.14 | 8.14 | - | - | 23.19 | 13.24 | 4.86 | 4.42 | - | 68.67 | 46.69 | 21.98 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 34,695 | 7.42 | 7.42 | - | - | 28.54 | 17.79 | 5.26 | 4.43 | - | 64.04 | 42.55 | 20.03 | 1.46 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 7.63m2を超え8.42m2以下 | 一般 | 33,107 | 8.28 | 8.28 | - | - | 23.85 | 13.69 | 4.92 | 4.55 | - | 67.87 | 44.59 | 23.28 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 36,179 | 7.58 | 7.58 | - | - | 28.91 | 18.01 | 5.34 | 4.50 | - | 63.51 | 40.81 | 21.30 | 1.40 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 8.42m2を超え9.21m2以下 | 一般 | 34,588 | 8.40 | 8.40 | - | - | 24.45 | 14.10 | 4.96 | 4.68 | - | 67.15 | 42.68 | 24.47 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 37,661 | 7.71 | 7.71 | - | - | 29.26 | 18.22 | 5.42 | 4.56 | - | 63.03 | 39.21 | 22.48 | 1.34 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 5.14m2以上5.94m2以下 | 一般 | 28,361 | 7.03 | 7.03 | - | - | 21.70 | 12.19 | 4.77 | 4.11 | - | 71.27 | 52.52 | 18.75 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 30,091 | 6.62 | 6.62 | - | - | 25.22 | 15.04 | 4.80 | 4.49 | - | 68.16 | 49.52 | 17.67 | 0.97 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 5.94m2を超え6.73m2以下 | 一般 | 29,863 | 7.24 | 7.24 | - | - | 22.51 | 12.75 | 4.83 | 4.28 | - | 70.25 | 49.87 | 20.38 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 31,593 | 6.84 | 6.84 | - | - | 25.80 | 15.42 | 4.92 | 4.56 | - | 67.36 | 47.17 | 19.26 | 0.93 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | 標準単価 | 機労材構成比 K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 代表機労材規格 K （*印：賃料） K1 | | K2 | | K3 | | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.05m3以上1.15m3以下 | 6.73m2を超え7.52m2以下 | 一般 | 31,351 | 7.43 | 7.43 | - | - | 23.23 | 13.24 | 4.89 | 4.43 | - | 69.34 | 47.51 | 21.83 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 33,082 | 7.04 | 7.04 | - | - | 26.35 | 15.77 | 5.04 | 4.63 | - | 66.61 | 45.04 | 20.69 | 0.88 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 7.52m2を超え8.31m2以下 | 一般 | 32,829 | 7.59 | 7.59 | - | - | 23.88 | 13.69 | 4.94 | 4.56 | - | 68.53 | 45.37 | 23.16 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 34,560 | 7.21 | 7.21 | - | - | 26.83 | 16.09 | 5.13 | 4.69 | - | 65.96 | 43.11 | 22.00 | 0.85 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 8.31m2を超え9.10m2以下 | 一般 | 34,317 | 7.75 | 7.75 | - | - | 24.48 | 14.10 | 4.99 | 4.68 | - | 67.77 | 43.41 | 24.36 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 36,048 | 7.38 | 7.38 | - | - | 27.29 | 16.38 | 5.23 | 4.75 | - | 65.33 | 41.33 | 23.19 | 0.81 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | 1.15m3を超え1.25m3以下 | 5.35m2以上6.21m2以下 | 一般 | 30,446 | 6.96 | 6.96 | - | - | 21.44 | 12.01 | 4.74 | 4.07 | - | 71.60 | 53.38 | 18.22 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 32,334 | 6.55 | 6.55 | - | - | 25.04 | 14.91 | 4.77 | 4.47 | - | 68.41 | 50.26 | 17.16 | 0.99 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 6.21m2を超え7.06m2以下 | 一般 | 32,059 | 7.17 | 7.17 | - | - | 22.26 | 12.58 | 4.81 | 4.23 | - | 70.57 | 50.69 | 19.88 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 33,947 | 6.78 | 6.78 | - | - | 25.64 | 15.31 | 4.89 | 4.54 | - | 67.58 | 47.87 | 18.77 | 0.94 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 7.06m2を超え7.91m2以下 | 一般 | 33,658 | 7.37 | 7.37 | - | - | 23.00 | 13.08 | 4.87 | 4.38 | - | 69.63 | 48.27 | 21.36 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 35,546 | 6.98 | 6.98 | - | - | 26.18 | 15.66 | 5.00 | 4.61 | - | 66.84 | 45.72 | 20.22 | 0.90 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 7.91m2を超え8.76m2以下 | 一般 | 35,251 | 7.54 | 7.54 | - | - | 23.65 | 13.54 | 4.92 | 4.51 | - | 68.81 | 46.10 | 22.71 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 37,139 | 7.15 | 7.15 | - | - | 26.67 | 15.98 | 5.10 | 4.67 | - | 66.18 | 43.77 | 21.55 | 0.86 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 8.76m2を超え9.61m2以下 | 一般 | 36,850 | 7.70 | 7.70 | - | - | 24.25 | 13.95 | 4.97 | 4.63 | - | 68.05 | 44.11 | 23.94 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 38,738 | 7.32 | 7.32 | - | - | 27.12 | 16.28 | 5.19 | 4.73 | - | 65.56 | 41.97 | 22.77 | 0.82 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 5.58m2以上6.50m2以下 | 一般 | 32,730 | 6.90 | 6.90 | - | - | 21.18 | 11.84 | 4.72 | 4.01 | - | 71.92 | 54.21 | 17.71 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 34,791 | 6.49 | 6.49 | - | - | 24.85 | 14.79 | 4.73 | 4.44 | - | 68.66 | 51.00 | 16.66 | 1.00 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | 標準単価 | 機労材構成比 K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 代表機労材規格 K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.25m3を超え1.37m3以下 | 6.50m2を超え7.41m2以下 | 一般 | 34,457 | 7.11 | 7.11 | - | - | 22.02 | 12.41 | 4.79 | 4.18 | - | 70.87 | 51.48 | 19.39 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 36,518 | 6.71 | 6.71 | - | - | 25.46 | 15.19 | 4.85 | 4.52 | - | 67.83 | 48.59 | 18.29 | 0.95 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 7.41m2を超え8.32m2以下 | 一般 | 36,167 | 7.31 | 7.31 | - | - | 22.76 | 12.92 | 4.85 | 4.33 | - | 69.93 | 49.05 | 20.88 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 38,230 | 6.92 | 6.92 | - | - | 26.00 | 15.55 | 4.96 | 4.58 | - | 67.08 | 46.41 | 19.76 | 0.91 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 8.32m2を超え9.23m2以下 | 一般 | 37,873 | 7.48 | 7.48 | - | - | 23.42 | 13.38 | 4.90 | 4.46 | - | 69.10 | 46.85 | 22.25 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 39,936 | 7.09 | 7.09 | - | - | 26.50 | 15.88 | 5.06 | 4.65 | - | 66.41 | 44.44 | 21.10 | 0.87 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 9.23m2を超え10.14m2以下 | 一般 | 39,585 | 7.64 | 7.64 | - | - | 24.05 | 13.81 | 4.95 | 4.59 | - | 68.31 | 44.82 | 23.49 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 41,646 | 7.27 | 7.27 | - | - | 26.95 | 16.17 | 5.16 | 4.70 | - | 65.78 | 42.61 | 22.33 | 0.84 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | 1.37m3を超え1.48m3以下 | 5.87m2以上6.83m2以下 | 一般 | 35,269 | 6.84 | 6.84 | - | - | 20.98 | 11.69 | 4.71 | 3.97 | - | 72.18 | 54.90 | 17.28 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 37,521 | 6.43 | 6.43 | - | - | 24.70 | 14.69 | 4.70 | 4.42 | - | 68.87 | 51.62 | 16.24 | 1.01 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 6.83m2を超え7.80m2以下 | 一般 | 37,090 | 7.05 | 7.05 | - | - | 21.80 | 12.26 | 4.77 | 4.14 | - | 71.15 | 52.21 | 18.94 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 39,340 | 6.65 | 6.65 | - | - | 25.30 | 15.08 | 4.82 | 4.50 | - | 68.05 | 49.22 | 17.86 | 0.97 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 7.80m2を超え8.77m2以下 | 一般 | 38,911 | 7.25 | 7.25 | - | - | 22.54 | 12.77 | 4.83 | 4.29 | - | 70.21 | 49.76 | 20.45 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 41,161 | 6.85 | 6.85 | - | - | 25.84 | 15.44 | 4.93 | 4.57 | - | 67.31 | 47.06 | 19.33 | 0.92 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 8.77m2を超え9.74m2以下 | 一般 | 40,733 | 7.42 | 7.42 | - | - | 23.22 | 13.24 | 4.89 | 4.42 | - | 69.36 | 47.54 | 21.82 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 42,983 | 7.03 | 7.03 | - | - | 26.34 | 15.77 | 5.03 | 4.63 | - | 66.63 | 45.07 | 20.68 | 0.88 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 9.74m2を超え10.71m2以下 | 一般 | 42,556 | 7.58 | 7.58 | - | - | 23.83 | 13.66 | 4.93 | 4.55 | - | 68.59 | 45.52 | 23.07 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 44,806 | 7.20 | 7.20 | - | - | 26.81 | 16.07 | 5.13 | 4.69 | - | 65.99 | 43.23 | 21.91 | 0.85 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | 標準単価 | 機労材構成比 K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 代表機労材規格 K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠・FRP製型枠 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.48m3を超え1.61m3以下 | 6.04m2以上7.08m2以下 | 一般 | 37,625 | 6.77 | 6.77 | - | - | 20.71 | 11.50 | 4.69 | 3.92 | - | 72.52 | 55.79 | 16.73 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 40,066 | 6.36 | 6.36 | - | - | 24.50 | 14.56 | 4.66 | 4.40 | - | 69.14 | 52.40 | 15.71 | 1.03 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 7.08m2を超え8.12m2以下 | 一般 | 39,577 | 6.99 | 6.99 | - | - | 21.55 | 12.08 | 4.76 | 4.09 | - | 71.46 | 53.03 | 18.43 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 42,018 | 6.58 | 6.58 | - | - | 25.11 | 14.96 | 4.78 | 4.48 | - | 68.31 | 49.97 | 17.36 | 0.98 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 8.12m2を超え9.16m2以下 | 一般 | 41,529 | 7.19 | 7.19 | - | - | 22.32 | 12.61 | 4.82 | 4.24 | - | 70.49 | 50.52 | 19.97 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 43,970 | 6.79 | 6.79 | - | - | 25.68 | 15.33 | 4.90 | 4.55 | - | 67.53 | 47.73 | 18.86 | 0.94 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 9.16m2を超え10.2m2以下 | 一般 | 43,484 | 7.36 | 7.36 | - | - | 23.00 | 13.08 | 4.87 | 4.38 | - | 69.64 | 48.27 | 21.37 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 45,925 | 6.97 | 6.97 | - | - | 26.18 | 15.66 | 5.00 | 4.61 | - | 66.85 | 45.72 | 20.23 | 0.90 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 10.2m2を超え11.24m2以下 | 一般 | 45,434 | 7.53 | 7.53 | - | - | 23.62 | 13.51 | 4.92 | 4.51 | - | 68.85 | 46.20 | 22.65 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 47,875 | 7.14 | 7.14 | - | - | 26.66 | 15.97 | 5.10 | 4.67 | - | 66.20 | 43.85 | 21.49 | 0.86 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | 1.61m3を超え1.73m3以下 | 6.34m2以上7.46m2以下 | 一般 | 40,222 | 6.74 | 6.74 | - | - | 20.57 | 11.42 | 4.67 | 3.89 | - | 72.69 | 56.23 | 16.46 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 42,850 | 6.33 | 6.33 | - | - | 24.41 | 14.50 | 4.64 | 4.39 | - | 69.26 | 52.77 | 15.45 | 1.04 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 7.46m2を超え8.58m2以下 | 一般 | 42,324 | 6.96 | 6.96 | - | - | 21.42 | 12.00 | 4.74 | 4.06 | - | 71.62 | 53.43 | 18.19 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 44,953 | 6.55 | 6.55 | - | - | 25.01 | 14.90 | 4.76 | 4.46 | - | 68.44 | 50.33 | 17.12 | 0.99 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 8.58m2を超え9.70m2以下 | 一般 | 44,428 | 7.16 | 7.16 | - | - | 22.19 | 12.53 | 4.80 | 4.22 | - | 70.65 | 50.91 | 19.74 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 47,058 | 6.76 | 6.76 | - | - | 25.58 | 15.27 | 4.88 | 4.53 | - | 67.66 | 48.08 | 18.64 | 0.94 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 9.70m2を超え10.82m2以下 | 一般 | 46,532 | 7.34 | 7.34 | - | - | 22.89 | 13.01 | 4.86 | 4.36 | - | 69.77 | 48.61 | 21.16 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 49,161 | 6.95 | 6.95 | - | - | 26.11 | 15.61 | 4.99 | 4.60 | - | 66.94 | 46.01 | 20.03 | 0.90 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | 標準単価 | 機労材構成比 K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 代表機労材規格 K　(*印：賃料) K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.73m3を超え1.87m3以下 | 10.82m2を超え11.94m2以下 | 一般 | 48,633 | 7.51 | 7.51 | - | - | 23.53 | 13.45 | 4.91 | 4.49 | - | 68.96 | 46.50 | 22.46 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 51,263 | 7.12 | 7.12 | - | - | 26.58 | 15.92 | 5.08 | 4.66 | - | 66.30 | 44.12 | 21.31 | 0.87 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - |
| | | | | 6.61m2以上7.81m2以下 | 一般 | 42,929 | 6.70 | 6.70 | - | - | 20.41 | 11.30 | 4.66 | 3.86 | - | 72.89 | 56.77 | 16.12 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 45,761 | 6.28 | 6.28 | - | - | 24.28 | 14.41 | 4.61 | 4.38 | - | 69.44 | 53.27 | 15.12 | 1.05 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - |
| | | | | 7.81m2を超え9.00m2以下 | 一般 | 45,182 | 6.92 | 6.92 | - | - | 21.27 | 11.89 | 4.73 | 4.03 | - | 71.81 | 53.95 | 17.86 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 48,014 | 6.51 | 6.51 | - | - | 24.90 | 14.82 | 4.74 | 4.45 | - | 68.59 | 50.78 | 16.81 | 1.00 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - |
| | | | | 9.00m2を超え10.19m2以下 | 一般 | 47,413 | 7.12 | 7.12 | - | - | 22.04 | 12.42 | 4.79 | 4.19 | - | 70.84 | 51.41 | 19.43 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 50,245 | 6.72 | 6.72 | - | - | 25.48 | 15.20 | 4.86 | 4.52 | - | 67.80 | 48.51 | 18.34 | 0.95 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - |
| | | | | 10.19m2を超え11.38m2以下 | 一般 | 49,650 | 7.30 | 7.30 | - | - | 22.75 | 12.91 | 4.85 | 4.33 | - | 69.95 | 49.09 | 20.86 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 52,482 | 6.91 | 6.91 | - | - | 26.00 | 15.54 | 4.96 | 4.59 | - | 67.09 | 46.45 | 19.73 | 0.91 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - |
| | | | | 11.38m2を超え12.57m2以下 | 一般 | 51,883 | 7.47 | 7.47 | - | - | 23.39 | 13.35 | 4.90 | 4.46 | - | 69.14 | 46.98 | 22.16 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 54,715 | 7.08 | 7.08 | - | - | 26.47 | 15.85 | 5.06 | 4.65 | - | 66.45 | 44.57 | 21.01 | 0.87 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - |
| | | | 1.87m3を超え2.01m3以下 | 6.91m2以上8.19m2以下 | 一般 | 45,849 | 6.65 | 6.65 | - | - | 20.25 | 11.19 | 4.65 | 3.82 | - | 73.10 | 57.30 | 15.80 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 48,901 | 6.24 | 6.24 | - | - | 24.17 | 14.34 | 4.59 | 4.36 | - | 69.59 | 53.71 | 14.82 | 1.06 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - |
| | | | | 8.19m2を超え9.46m2以下 | 一般 | 48,254 | 6.88 | 6.88 | - | - | 21.12 | 11.79 | 4.72 | 4.00 | - | 72.00 | 54.44 | 17.56 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 51,304 | 6.47 | 6.47 | - | - | 24.80 | 14.75 | 4.72 | 4.44 | - | 68.73 | 51.20 | 16.52 | 1.01 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - |
| | | | | 9.46m2を超え10.73m2以下 | 一般 | 50,636 | 7.08 | 7.08 | - | - | 21.89 | 12.32 | 4.78 | 4.16 | - | 71.03 | 51.89 | 19.14 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 53,688 | 6.68 | 6.68 | - | - | 25.37 | 15.13 | 4.83 | 4.51 | - | 67.95 | 48.94 | 18.05 | 0.96 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 練炭　高４号 | - | - | - |

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | 標準単価 | 機労材構成比 K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 代表機労材規格 K （*印：賃料） K1 | | K2 | | K3 | | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2.01m3を超え2.17m3以下 | 10.73m2を超え12.00m2以下 | 一般 | 53,025 | 7.27 | 7.27 | - | - | 22.60 | 12.81 | 4.84 | 4.30 | - | 70.13 | 49.55 | 20.58 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 56,075 | 6.87 | 6.87 | - | - | 25.88 | 15.47 | 4.94 | 4.57 | - | 67.25 | 46.87 | 19.46 | 0.92 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 12.00m2を超え13.27m2以下 | 一般 | 55,407 | 7.43 | 7.43 | - | - | 23.25 | 13.26 | 4.89 | 4.43 | - | 69.32 | 47.42 | 21.90 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 58,460 | 7.04 | 7.04 | - | - | 26.38 | 15.79 | 5.04 | 4.64 | - | 66.58 | 44.95 | 20.75 | 0.88 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 7.24m2以上8.60m2以下 | 一般 | 48,994 | 6.61 | 6.61 | - | - | 20.11 | 11.09 | 4.64 | 3.80 | - | 73.28 | 57.77 | 15.51 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 52,282 | 6.20 | 6.20 | - | - | 24.07 | 14.27 | 4.57 | 4.35 | - | 69.73 | 54.13 | 14.54 | 1.06 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 8.60m2を超え9.95m2以下 | 一般 | 51,545 | 6.84 | 6.84 | - | - | 20.98 | 11.69 | 4.71 | 3.97 | - | 72.18 | 54.90 | 17.28 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 54,834 | 6.43 | 6.43 | - | - | 24.70 | 14.69 | 4.70 | 4.42 | - | 68.87 | 51.62 | 16.24 | 1.01 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 9.95m2を超え11.3m2以下 | 一般 | 54,084 | 7.05 | 7.05 | - | - | 21.76 | 12.23 | 4.77 | 4.13 | - | 71.19 | 52.33 | 18.86 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 57,372 | 6.64 | 6.64 | - | - | 25.27 | 15.06 | 4.81 | 4.50 | - | 68.09 | 49.34 | 17.78 | 0.97 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 11.3m2を超え12.65m2以下 | 一般 | 56,615 | 7.23 | 7.23 | - | - | 22.47 | 12.72 | 4.83 | 4.27 | - | 70.30 | 49.99 | 20.31 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 59,904 | 6.83 | 6.83 | - | - | 25.79 | 15.41 | 4.92 | 4.56 | - | 67.38 | 47.26 | 19.19 | 0.93 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 12.65m2を超え14.00m2以下 | 一般 | 59,153 | 7.40 | 7.40 | - | - | 23.12 | 13.17 | 4.88 | 4.40 | - | 69.48 | 47.85 | 21.63 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 62,442 | 7.01 | 7.01 | - | - | 26.27 | 15.72 | 5.02 | 4.62 | - | 66.72 | 45.34 | 20.49 | 0.89 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 7.53m2以上8.99m2以下 | 一般 | 52,245 | 6.57 | 6.57 | - | - | 19.94 | 10.97 | 4.63 | 3.76 | - | 73.49 | 58.32 | 15.17 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 55,788 | 6.15 | 6.15 | - | - | 23.94 | 14.19 | 4.55 | 4.33 | - | 69.91 | 54.63 | 14.21 | 1.07 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 8.99m2を超え10.45m2以下 | 一般 | 54,985 | 6.80 | 6.80 | - | - | 20.82 | 11.58 | 4.70 | 3.94 | - | 72.38 | 55.41 | 16.97 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 58,527 | 6.39 | 6.39 | - | - | 24.58 | 14.61 | 4.68 | 4.41 | - | 69.03 | 52.07 | 15.94 | 1.02 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | 標準単価 | 機労材構成比 K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 代表機労材規格 K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2.17m3を超え2.33m3以下 | 10.45m2を超え11.91m2以下 | 一般 | 57,729 | 7.01 | 7.01 | – | – | 21.63 | 12.14 | 4.76 | 4.10 | – | 71.36 | 52.77 | 18.59 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | – | – | – | – |
| | | | | | 給熱 | 61,271 | 6.60 | 6.60 | – | – | 25.18 | 15.00 | 4.80 | 4.49 | – | 68.22 | 49.73 | 17.51 | 0.98 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | – | – | – |
| | | | | 11.91m2を超え13.37m2以下 | 一般 | 60,468 | 7.20 | 7.20 | – | – | 22.36 | 12.64 | 4.82 | 4.25 | – | 70.44 | 50.38 | 20.06 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | – | – | – | – |
| | | | | | 給熱 | 64,011 | 6.80 | 6.80 | – | – | 25.70 | 15.35 | 4.90 | 4.55 | – | 67.50 | 47.62 | 18.95 | 0.93 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | – | – | – |
| | | | | 13.37m2を超え14.83m2以下 | 一般 | 63,210 | 7.37 | 7.37 | – | – | 23.01 | 13.09 | 4.87 | 4.38 | – | 69.62 | 48.21 | 21.41 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | – | – | – | – |
| | | | | | 給熱 | 66,753 | 6.98 | 6.98 | – | – | 26.19 | 15.67 | 5.00 | 4.61 | – | 66.83 | 45.66 | 20.27 | 0.90 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | – | – | – |
| | | | 2.33m3を超え2.51m3以下 | 7.95m2以上9.49m2以下 | 一般 | 55,884 | 6.55 | 6.55 | – | – | 19.84 | 10.91 | 4.62 | 3.74 | – | 73.61 | 58.64 | 14.97 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | – | – | – | – |
| | | | | | 給熱 | 59,691 | 6.13 | 6.13 | – | – | 23.87 | 14.15 | 4.53 | 4.32 | – | 70.00 | 54.90 | 14.02 | 1.08 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | – | – | – |
| | | | | 9.49m2を超え11.02m2以下 | 一般 | 58,777 | 6.78 | 6.78 | – | – | 20.72 | 11.51 | 4.69 | 3.92 | – | 72.50 | 55.75 | 16.75 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | – | – | – | – |
| | | | | | 給熱 | 62,585 | 6.36 | 6.36 | – | – | 24.50 | 14.56 | 4.66 | 4.40 | – | 69.14 | 52.38 | 15.73 | 1.03 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | – | – | – |
| | | | | 11.02m2を超え12.55m2以下 | 一般 | 61,650 | 6.98 | 6.98 | – | – | 21.50 | 12.05 | 4.75 | 4.08 | – | 71.52 | 53.17 | 18.35 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | – | – | – | – |
| | | | | | 給熱 | 65,458 | 6.58 | 6.58 | – | – | 25.08 | 14.94 | 4.78 | 4.47 | – | 68.34 | 50.07 | 17.29 | 0.98 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | – | – | – |
| | | | | 12.55m2を超え14.08m2以下 | 一般 | 64,521 | 7.17 | 7.17 | – | – | 22.22 | 12.55 | 4.81 | 4.22 | – | 70.61 | 50.80 | 19.81 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | – | – | – | – |
| | | | | | 給熱 | 68,329 | 6.77 | 6.77 | – | – | 25.61 | 15.29 | 4.88 | 4.54 | – | 67.62 | 47.97 | 18.71 | 0.94 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | – | – | – |
| | | | | 14.08m2を超え15.61m2以下 | 一般 | 67,396 | 7.34 | 7.34 | – | – | 22.89 | 13.01 | 4.86 | 4.36 | – | 69.77 | 48.62 | 21.15 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | – | – | – | – |
| | | | | | 給熱 | 71,202 | 6.95 | 6.95 | – | – | 26.10 | 15.61 | 4.98 | 4.60 | – | 66.95 | 46.03 | 20.02 | 0.90 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | – | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | – | – | – |
| | | | | 10.01m2以上11.59m2以下 | 一般 | 56,455 | 6.92 | 6.92 | – | – | 19.55 | 10.44 | 4.85 | 3.69 | – | 73.53 | 55.17 | 18.36 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | – | – | – | – |
| | | | | | 給熱 | 58,568 | 6.67 | 6.67 | – | – | 21.84 | 12.24 | 4.67 | 4.19 | – | 71.49 | 53.19 | 17.70 | 0.60 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * – | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | – | – | – |

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | 標準単価 | 機労材構成比 K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 代表機労材規格 K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2.20m3以上2.40m3以下 | 11.59m2を超え13.15m2以下 | 一般 | 59,243 | 7.16 | 7.16 | - | - | 20.23 | 10.90 | 4.92 | 3.83 | - | 72.61 | 52.57 | 20.04 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 61,356 | 6.91 | 6.91 | - | - | 22.40 | 12.60 | 4.75 | 4.30 | - | 70.69 | 50.77 | 19.35 | 0.57 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 13.15m2を超え14.73m2以下 | 一般 | 62,020 | 7.36 | 7.36 | - | - | 20.84 | 11.31 | 4.99 | 3.94 | - | 71.80 | 50.23 | 21.57 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 64,134 | 7.12 | 7.12 | - | - | 22.89 | 12.92 | 4.82 | 4.39 | - | 69.99 | 48.59 | 20.86 | 0.54 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | 2.40m3を超え2.60m3以下 | 10.38m2以上12.08m2以下 | 一般 | 60,465 | 6.85 | 6.85 | - | - | 19.34 | 10.30 | 4.83 | 3.65 | - | 73.81 | 55.99 | 17.82 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 62,763 | 6.60 | 6.60 | - | - | 21.68 | 12.13 | 4.65 | 4.16 | - | 71.72 | 53.95 | 17.17 | 0.60 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 12.08m2を超え13.76m2以下 | 一般 | 63,458 | 7.08 | 7.08 | - | - | 20.03 | 10.76 | 4.90 | 3.79 | - | 72.89 | 53.35 | 19.54 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 65,755 | 6.84 | 6.84 | - | - | 22.24 | 12.49 | 4.73 | 4.27 | - | 70.92 | 51.48 | 18.86 | 0.58 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 13.76m2を超え15.46m2以下 | 一般 | 66,457 | 7.30 | 7.30 | - | - | 20.66 | 11.18 | 4.97 | 3.91 | - | 72.04 | 50.94 | 21.10 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 68,755 | 7.06 | 7.06 | - | - | 22.74 | 12.82 | 4.80 | 4.36 | - | 70.20 | 49.26 | 20.39 | 0.55 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | 2.60m3を超え2.80m3以下 | 10.74m2以上12.56m2以下 | 一般 | 64,455 | 6.78 | 6.78 | - | - | 19.15 | 10.17 | 4.81 | 3.62 | - | 74.07 | 56.72 | 17.35 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 66,936 | 6.53 | 6.53 | - | - | 21.53 | 12.03 | 4.63 | 4.13 | - | 71.94 | 54.63 | 16.70 | 0.61 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 12.56m2を超え14.36m2以下 | 一般 | 67,659 | 7.02 | 7.02 | - | - | 19.84 | 10.64 | 4.88 | 3.75 | - | 73.14 | 54.05 | 19.09 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 70,140 | 6.77 | 6.77 | - | - | 22.10 | 12.40 | 4.71 | 4.24 | - | 71.13 | 52.13 | 18.42 | 0.58 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 14.36m2を超え16.18m2以下 | 一般 | 70,872 | 7.24 | 7.24 | - | - | 20.49 | 11.07 | 4.95 | 3.88 | - | 72.27 | 51.59 | 20.68 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 73,353 | 7.00 | 7.00 | - | - | 22.62 | 12.74 | 4.78 | 4.34 | - | 70.38 | 49.84 | 19.98 | 0.56 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 11.12m2以上13.04m2以下 | 一般 | 68,457 | 6.73 | 6.73 | - | - | 18.98 | 10.06 | 4.79 | 3.58 | - | 74.29 | 57.35 | 16.94 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 71,121 | 6.47 | 6.47 | - | - | 21.39 | 11.94 | 4.61 | 4.11 | - | 72.14 | 55.22 | 16.30 | 0.62 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | 標準単価 | 機労材構成比 K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 代表機労材規格 K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠･FRP製型枠 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.80m3を超え3.00m3以下 | 13.04m2を超え14.96m2以下 | 一般 | 71,860 | 6.97 | 6.97 | - | - | 19.68 | 10.53 | 4.86 | 3.72 | - | 73.35 | 54.65 | 18.70 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 74,525 | 6.72 | 6.72 | - | - | 21.96 | 12.31 | 4.69 | 4.21 | - | 71.32 | 52.70 | 18.03 | 0.59 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 14.96m2を超え16.88m2以下 | 一般 | 75,264 | 7.19 | 7.19 | - | - | 20.34 | 10.97 | 4.93 | 3.85 | - | 72.47 | 52.17 | 20.30 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 77,929 | 6.94 | 6.94 | - | - | 22.49 | 12.66 | 4.76 | 4.31 | - | 70.57 | 50.40 | 19.61 | 0.56 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | 3.00m3を超え3.22m3以下 | 11.51m2以上13.53m2以下 | 一般 | 72,646 | 6.67 | 6.67 | - | - | 18.81 | 9.95 | 4.77 | 3.55 | - | 74.52 | 57.98 | 16.54 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 75,505 | 6.42 | 6.42 | - | - | 21.26 | 11.86 | 4.59 | 4.08 | - | 72.32 | 55.79 | 15.91 | 0.62 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 13.53m2を超え15.55m2以下 | 一般 | 76,227 | 6.92 | 6.92 | - | - | 19.53 | 10.43 | 4.85 | 3.69 | - | 73.55 | 55.24 | 18.31 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 79,084 | 6.67 | 6.67 | - | - | 21.83 | 12.23 | 4.67 | 4.19 | - | 71.50 | 53.25 | 17.65 | 0.60 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 15.55m2を超え17.57m2以下 | 一般 | 79,807 | 7.14 | 7.14 | - | - | 20.18 | 10.86 | 4.92 | 3.82 | - | 72.68 | 52.76 | 19.92 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 82,666 | 6.89 | 6.89 | - | - | 22.36 | 12.57 | 4.75 | 4.29 | - | 70.75 | 50.95 | 19.23 | 0.57 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | 3.22m3を超え3.45m3以下 | 11.94m2以上14.10m2以下 | 一般 | 77,263 | 6.62 | 6.62 | - | - | 18.66 | 9.85 | 4.75 | 3.52 | - | 74.72 | 58.55 | 16.17 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 80,330 | 6.37 | 6.37 | - | - | 21.14 | 11.78 | 4.57 | 4.06 | - | 72.49 | 56.31 | 15.55 | 0.63 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 14.10m2を超え16.24m2以下 | 一般 | 81,076 | 6.87 | 6.87 | - | - | 19.39 | 10.34 | 4.83 | 3.66 | - | 73.74 | 55.78 | 17.96 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 84,143 | 6.62 | 6.62 | - | - | 21.72 | 12.16 | 4.65 | 4.17 | - | 71.66 | 53.76 | 17.30 | 0.60 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 16.24m2を超え18.40m2以下 | 一般 | 84,885 | 7.09 | 7.09 | - | - | 20.04 | 10.77 | 4.90 | 3.79 | - | 72.87 | 53.29 | 19.58 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 87,952 | 6.84 | 6.84 | - | - | 22.25 | 12.50 | 4.73 | 4.27 | - | 70.91 | 51.43 | 18.90 | 0.58 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |
| | | | | 12.23m2以上14.51m2以下 | 一般 | 81,780 | 6.56 | 6.56 | - | - | 18.47 | 9.72 | 4.73 | 3.49 | - | 74.97 | 59.28 | 15.69 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 85,070 | 6.30 | 6.30 | - | - | 20.99 | 11.68 | 4.55 | 4.03 | - | 72.71 | 56.99 | 15.08 | 0.64 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - | - |

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | 標準単価 | 機労材構成比 K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 代表機労材規格 K （*印：賃料） K1 | | K2 | | K3 | | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.45m3を超え3.70m3以下 | 14.51m2を超え16.79m2以下 | 一般 | 85,820 | 6.81 | 6.81 | - | - | 19.20 | 10.21 | 4.81 | 3.63 | - | 73.99 | 56.49 | 17.50 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 89,112 | 6.56 | 6.56 | - | - | 21.57 | 12.06 | 4.63 | 4.14 | - | 71.87 | 54.41 | 16.85 | 0.61 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 16.79m2を超え19.07m2以下 | 一般 | 89,861 | 7.03 | 7.03 | - | - | 19.86 | 10.66 | 4.88 | 3.75 | - | 73.11 | 53.96 | 19.15 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 93,153 | 6.79 | 6.79 | - | - | 22.11 | 12.41 | 4.71 | 4.24 | - | 71.10 | 52.05 | 18.47 | 0.58 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | 3.70m3を超え3.96m3以下 | 12.86m2以上15.28m2以下 | 一般 | 87,072 | 6.53 | 6.53 | - | - | 18.39 | 9.67 | 4.72 | 3.47 | - | 75.08 | 59.57 | 15.51 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 90,591 | 6.28 | 6.28 | - | - | 20.92 | 11.64 | 4.54 | 4.02 | - | 72.80 | 57.25 | 14.91 | 0.64 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 15.28m2を超え17.70m2以下 | 一般 | 91,362 | 6.78 | 6.78 | - | - | 19.12 | 10.16 | 4.80 | 3.61 | - | 74.10 | 56.78 | 17.32 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 94,881 | 6.53 | 6.53 | - | - | 21.51 | 12.02 | 4.62 | 4.13 | - | 71.96 | 54.67 | 16.68 | 0.61 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 17.70m2を超え20.12m2以下 | 一般 | 95,650 | 7.01 | 7.01 | - | - | 19.79 | 10.61 | 4.87 | 3.74 | - | 73.20 | 54.23 | 18.97 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 99,169 | 6.76 | 6.76 | - | - | 22.05 | 12.37 | 4.70 | 4.23 | - | 71.19 | 52.30 | 18.30 | 0.59 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | 3.96m3を超え4.23m3以下 | 13.33m2以上15.93m2以下 | 一般 | 92,448 | 6.49 | 6.49 | - | - | 18.28 | 9.59 | 4.71 | 3.45 | - | 75.23 | 60.04 | 15.19 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 96,216 | 6.23 | 6.23 | - | - | 20.82 | 11.57 | 4.53 | 4.00 | - | 72.95 | 57.71 | 14.59 | 0.65 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 15.93m2を超え18.51m2以下 | 一般 | 97,036 | 6.74 | 6.74 | - | - | 19.02 | 10.09 | 4.79 | 3.59 | - | 74.24 | 57.21 | 17.03 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 100,800 | 6.49 | 6.49 | - | - | 21.41 | 11.96 | 4.61 | 4.11 | - | 72.10 | 55.09 | 16.39 | 0.62 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 18.51m2を超え21.11m2以下 | 一般 | 101,630 | 6.97 | 6.97 | - | - | 19.69 | 10.54 | 4.86 | 3.72 | - | 73.34 | 54.63 | 18.71 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 105,400 | 6.72 | 6.72 | - | - | 21.98 | 12.32 | 4.69 | 4.22 | - | 71.30 | 52.67 | 18.04 | 0.59 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 13.87m2以上16.61m2以下 | 一般 | 98,069 | 6.45 | 6.45 | - | - | 18.16 | 9.51 | 4.70 | 3.43 | - | 75.39 | 60.48 | 14.91 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 102,100 | 6.19 | 6.19 | - | - | 20.73 | 11.52 | 4.51 | 3.98 | - | 73.08 | 58.11 | 14.32 | 0.65 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％ | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |

No.159【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | 標準単価 | 機労材構成比 K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 代表機労材規格 K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4.23m3を超え4.53m3以下 | 16.61m2を超え19.35m2以下 | 一般 | 102,930 | 6.70 | 6.70 | - | - | 18.91 | 10.01 | 4.78 | 3.57 | - | 74.39 | 57.62 | 16.77 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 106,950 | 6.45 | 6.45 | - | - | 21.34 | 11.91 | 4.60 | 4.10 | - | 72.21 | 55.46 | 16.13 | 0.62 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 19.35m2を超え22.09m2以下 | 一般 | 107,780 | 6.94 | 6.94 | - | - | 19.59 | 10.47 | 4.85 | 3.70 | - | 73.47 | 55.02 | 18.45 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 111,810 | 6.69 | 6.69 | - | - | 21.88 | 12.26 | 4.68 | 4.20 | - | 71.43 | 53.05 | 17.79 | 0.59 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | 4.53m3を超え4.84m3以下 | 14.45m2以上17.37m2以下 | 一般 | 104,290 | 6.41 | 6.41 | - | - | 18.05 | 9.44 | 4.69 | 3.40 | - | 75.54 | 60.90 | 14.64 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 108,600 | 6.16 | 6.16 | - | - | 20.64 | 11.46 | 4.50 | 3.96 | - | 73.20 | 58.48 | 14.06 | 0.66 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 17.37m2を超え20.27m2以下 | 一般 | 109,440 | 6.66 | 6.66 | - | - | 18.80 | 9.94 | 4.77 | 3.55 | - | 74.54 | 58.04 | 16.50 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 113,750 | 6.41 | 6.41 | - | - | 21.25 | 11.85 | 4.59 | 4.08 | - | 72.34 | 55.83 | 15.88 | 0.63 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |
| | | | | 20.27m2を超え23.19m2以下 | 一般 | 114,600 | 6.90 | 6.90 | - | - | 19.48 | 10.40 | 4.84 | 3.68 | - | 73.62 | 55.42 | 18.20 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 118,910 | 6.65 | 6.65 | - | - | 21.80 | 12.21 | 4.67 | 4.18 | - | 71.55 | 53.41 | 17.54 | 0.60 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | 練炭 高４号 | - | - | - |

No.160【　消波根固めブロック横取り　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 1,376.8 | 39.04 | 39.04 | - | - | 60.96 | 21.40 | 21.10 | 18.40 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 1,571.4 | 46.59 | 46.59 | - | - | 53.41 | 18.75 | 18.49 | 16.12 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 1,745.5 | 51.95 | 51.95 | - | - | 48.05 | 16.86 | 16.64 | 14.51 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 1,786.4 | 53.05 | 53.05 | - | - | 46.95 | 16.47 | 16.26 | 14.18 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 1,452.1 | 39.04 | 39.04 | - | - | 60.96 | 21.40 | 21.10 | 18.40 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 1,657.3 | 46.59 | 46.59 | - | - | 53.41 | 18.75 | 18.49 | 16.12 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 1,840.9 | 51.95 | 51.95 | - | - | 48.05 | 16.86 | 16.64 | 14.51 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 1,884.1 | 53.05 | 53.05 | - | - | 46.95 | 16.47 | 16.26 | 14.18 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,065.3 | 39.04 | 39.04 | - | - | 60.96 | 21.40 | 21.10 | 18.40 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,357.1 | 46.59 | 46.59 | - | - | 53.41 | 18.75 | 18.49 | 16.12 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 2,618.2 | 51.95 | 51.95 | - | - | 48.05 | 16.86 | 16.64 | 14.51 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 2,679.7 | 53.05 | 53.05 | - | - | 46.95 | 16.47 | 16.26 | 14.18 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |

No.161【　消波根固めブロック積込　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 1,559.7 | 39.04 | 39.04 | - | - | 60.96 | 21.40 | 21.10 | 18.40 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 1,780.1 | 46.59 | 46.59 | - | - | 53.41 | 18.75 | 18.49 | 16.12 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 1,977.3 | 51.95 | 51.95 | - | - | 48.05 | 16.86 | 16.64 | 14.51 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 2,023.7 | 53.05 | 53.05 | - | - | 46.95 | 16.47 | 16.26 | 14.18 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 1,731.8 | 39.04 | 39.04 | - | - | 60.96 | 21.40 | 21.10 | 18.40 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 1,976.5 | 46.59 | 46.59 | - | - | 53.41 | 18.75 | 18.49 | 16.12 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 2,195.5 | 51.95 | 51.95 | - | - | 48.05 | 16.86 | 16.64 | 14.51 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 2,247.0 | 53.05 | 53.05 | - | - | 46.95 | 16.47 | 16.26 | 14.18 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 1,957.7 | 39.04 | 39.04 | - | - | 60.96 | 21.40 | 21.10 | 18.40 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,234.3 | 46.59 | 46.59 | - | - | 53.41 | 18.75 | 18.49 | 16.12 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 2,481.9 | 51.95 | 51.95 | - | - | 48.05 | 16.86 | 16.64 | 14.51 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 2,540.1 | 53.05 | 53.05 | - | - | 46.95 | 16.47 | 16.26 | 14.18 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |

No.162【　消波根固めブロック荷卸　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 1,495.2 | 39.04 | 39.04 | - | - | 60.96 | 21.40 | 21.10 | 18.40 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 1,706.4 | 46.59 | 46.59 | - | - | 53.41 | 18.75 | 18.49 | 16.12 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 1,895.5 | 51.95 | 51.95 | - | - | 48.05 | 16.86 | 16.64 | 14.51 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 1,940.0 | 53.05 | 53.05 | - | - | 46.95 | 16.47 | 16.26 | 14.18 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 1,495.2 | 39.04 | 39.04 | - | - | 60.96 | 21.40 | 21.10 | 18.40 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 1,706.4 | 46.59 | 46.59 | - | - | 53.41 | 18.75 | 18.49 | 16.12 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 1,895.5 | 51.95 | 51.95 | - | - | 48.05 | 16.86 | 16.64 | 14.51 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 1,940.0 | 53.05 | 53.05 | - | - | 46.95 | 16.47 | 16.26 | 14.18 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 1,796.3 | 39.04 | 39.04 | - | - | 60.96 | 21.40 | 21.10 | 18.40 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,050.2 | 46.59 | 46.59 | - | - | 53.41 | 18.75 | 18.49 | 16.12 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 2,277.3 | 51.95 | 51.95 | - | - | 48.05 | 16.86 | 16.64 | 14.51 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 2,330.7 | 53.05 | 53.05 | - | - | 46.95 | 16.47 | 16.26 | 14.18 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |

No.163【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 2.5t以下 | 陸上 | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,544.3 | 25.09 | 25.09 | - | - | 50.94 | 23.59 | 13.74 | 13.56 | - | 23.97 | 23.97 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,775.3 | 31.32 | 31.32 | - | - | 46.71 | 21.65 | 12.59 | 12.43 | - | 21.97 | 21.97 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 2,982.0 | 36.08 | 36.08 | - | - | 43.47 | 20.14 | 11.72 | 11.57 | - | 20.45 | 20.45 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,030.7 | 37.11 | 37.11 | - | - | 42.77 | 19.82 | 11.53 | 11.38 | - | 20.12 | 20.12 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,157.7 | 26.60 | 26.60 | - | - | 54.09 | 25.11 | 14.56 | 14.37 | - | 19.31 | 19.31 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,461.7 | 33.04 | 33.04 | - | - | 49.34 | 22.91 | 13.28 | 13.11 | - | 17.62 | 17.62 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,733.7 | 37.92 | 37.92 | - | - | 45.75 | 21.24 | 12.32 | 12.15 | - | 16.33 | 16.33 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,797.7 | 38.97 | 38.97 | - | - | 44.97 | 20.87 | 12.11 | 11.95 | - | 16.06 | 16.06 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | 水中 | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,922.8 | 16.27 | 16.27 | - | - | 68.18 | 15.32 | 14.80 | 10.19 | 10.11 | 15.55 | 15.55 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 4,153.8 | 20.93 | 20.93 | - | - | 64.39 | 14.48 | 13.97 | 9.62 | 9.55 | 14.68 | 14.68 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 4,360.5 | 24.67 | 24.67 | - | - | 61.35 | 13.81 | 13.31 | 9.16 | 9.09 | 13.98 | 13.98 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 4,409.2 | 25.51 | 25.51 | - | - | 60.66 | 13.65 | 13.16 | 9.06 | 8.99 | 13.83 | 13.83 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 4,971.5 | 16.89 | 16.89 | - | - | 70.85 | 15.97 | 15.36 | 10.58 | 10.49 | 12.26 | 12.26 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 5,275.5 | 21.68 | 21.68 | - | - | 66.76 | 15.05 | 14.48 | 9.97 | 9.89 | 11.56 | 11.56 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 5,547.5 | 25.52 | 25.52 | - | - | 63.49 | 14.31 | 13.77 | 9.48 | 9.40 | 10.99 | 10.99 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 5,611.5 | 26.37 | 26.37 | - | - | 62.76 | 14.14 | 13.61 | 9.37 | 9.30 | 10.87 | 10.87 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,571.7 | 25.15 | 25.15 | - | - | 51.14 | 23.73 | 13.77 | 13.59 | - | 23.71 | 23.71 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.163【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 陸上 | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,805.8 | 31.39 | 31.39 | - | - | 46.87 | 21.76 | 12.62 | 12.45 | - | 21.74 | 21.74 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,015.3 | 36.16 | 36.16 | - | - | 43.61 | 20.24 | 11.74 | 11.59 | - | 20.23 | 20.23 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,064.5 | 37.18 | 37.18 | - | - | 42.92 | 19.93 | 11.55 | 11.40 | - | 19.90 | 19.90 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,576.1 | 27.36 | 27.36 | - | - | 55.59 | 25.77 | 14.98 | 14.79 | - | 17.05 | 17.05 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,930.3 | 33.91 | 33.91 | - | - | 50.57 | 23.44 | 13.63 | 13.45 | - | 15.52 | 15.52 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 4,247.1 | 38.84 | 38.84 | - | - | 46.80 | 21.70 | 12.61 | 12.45 | - | 14.36 | 14.36 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 4,321.7 | 39.89 | 39.89 | - | - | 46.00 | 21.33 | 12.40 | 12.23 | - | 14.11 | 14.11 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | 水中 | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,968.4 | 16.29 | 16.29 | - | - | 68.34 | 15.42 | 14.82 | 10.20 | 10.12 | 15.37 | 15.37 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 4,202.4 | 20.96 | 20.96 | - | - | 64.53 | 14.56 | 13.99 | 9.63 | 9.56 | 14.51 | 14.51 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 4,411.9 | 24.71 | 24.71 | - | - | 61.47 | 13.85 | 13.33 | 9.18 | 9.11 | 13.82 | 13.82 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 4,461.2 | 25.54 | 25.54 | - | - | 60.79 | 13.72 | 13.18 | 9.07 | 9.00 | 13.67 | 13.67 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 5,689.2 | 17.20 | 17.20 | - | - | 72.08 | 16.22 | 15.64 | 10.77 | 10.68 | 10.72 | 10.72 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 6,043.3 | 22.05 | 22.05 | - | - | 67.86 | 15.28 | 14.72 | 10.13 | 10.06 | 10.09 | 10.09 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 6,360.2 | 25.93 | 25.93 | - | - | 64.48 | 14.51 | 13.99 | 9.63 | 9.56 | 9.59 | 9.59 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 6,434.8 | 26.79 | 26.79 | - | - | 63.74 | 14.35 | 13.83 | 9.52 | 9.45 | 9.47 | 9.47 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,261.6 | 26.78 | 26.78 | - | - | 54.52 | 25.34 | 14.66 | 14.47 | - | 18.70 | 18.70 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,577.8 | 33.25 | 33.25 | - | - | 49.71 | 23.11 | 13.37 | 13.19 | - | 17.04 | 17.04 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.163【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 陸上 | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,860.6 | 38.14 | 38.14 | - | - | 46.06 | 21.40 | 12.39 | 12.23 | - | 15.80 | 15.80 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,927.2 | 39.19 | 39.19 | - | - | 45.28 | 21.04 | 12.18 | 12.02 | - | 15.53 | 15.53 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 4,151.3 | 28.12 | 28.12 | - | - | 57.19 | 26.54 | 15.40 | 15.20 | - | 14.69 | 14.69 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 4,573.9 | 34.76 | 34.76 | - | - | 51.91 | 24.10 | 13.97 | 13.79 | - | 13.33 | 13.33 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 4,952.0 | 39.74 | 39.74 | - | - | 47.95 | 22.26 | 12.91 | 12.74 | - | 12.31 | 12.31 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 5,040.9 | 40.81 | 40.81 | - | - | 47.09 | 21.86 | 12.68 | 12.51 | - | 12.10 | 12.10 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | 水中 | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 5,148.0 | 16.96 | 16.96 | - | - | 71.20 | 16.08 | 15.43 | 10.62 | 10.54 | 11.84 | 11.84 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 5,464.1 | 21.77 | 21.77 | - | - | 67.07 | 15.14 | 14.54 | 10.01 | 9.93 | 11.16 | 11.16 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 5,747.0 | 25.62 | 25.62 | - | - | 63.77 | 14.41 | 13.82 | 9.51 | 9.44 | 10.61 | 10.61 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 5,813.6 | 26.47 | 26.47 | - | - | 63.04 | 14.25 | 13.66 | 9.40 | 9.33 | 10.49 | 10.49 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 6,672.5 | 17.49 | 17.49 | - | - | 73.37 | 16.54 | 15.91 | 10.95 | 10.87 | 9.14 | 9.14 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 7,095.1 | 22.41 | 22.41 | - | - | 69.00 | 15.56 | 14.96 | 10.30 | 10.22 | 8.59 | 8.59 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 7,473.2 | 26.33 | 26.33 | - | - | 65.51 | 14.77 | 14.21 | 9.78 | 9.70 | 8.16 | 8.16 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 7,562.1 | 27.20 | 27.20 | - | - | 64.74 | 14.60 | 14.04 | 9.66 | 9.59 | 8.06 | 8.06 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1個 | 0.5km以下 | 1,461.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,577.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,809.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,925.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,157.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,389.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,505.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,737.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,853.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 3,084.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 3,316.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 3,432.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 3,664.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 3,896.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 4,013.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 4,130.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 4,478.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 10.5km以下 | 4,826.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 5,288.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 5,634.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 5,983.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 6,565.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2個 | 0.5km以下 | 1,345.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,403.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,519.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,577.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,693.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,809.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,867.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,983.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,041.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,157.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,273.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,331.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 6.5km以下 | 2,446.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,563.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,620.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,679.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,853.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 3,027.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 3,259.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 3,432.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 3,607.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 3,896.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,306.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,345.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,423.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,461.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,538.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,615.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,654.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 3個 | 4.0km以下 | 1,732.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,771.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,847.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,925.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,963.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,041.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,118.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,157.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,196.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,311.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,428.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,582.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,698.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,814.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 3,007.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,287.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,316.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4個 | 1.5km以下 | 1,374.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,403.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,461.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,519.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,548.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,606.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,635.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,693.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,750.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,780.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,838.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,896.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,925.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,954.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,041.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,128.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,244.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 12.5km以下 | 2,331.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 14.0km以下 | 2,418.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 15.0km以下 | 2,563.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 0.5km以下 | 1,275.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 1.0km以下 | 1,299.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 1.5km以下 | 1,345.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 2.0km以下 | 1,368.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 2.5km以下 | 1,414.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 3.0km以下 | 1,461.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 3.5km以下 | 1,484.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 4.0km以下 | 1,531.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 4.5km以下 | 1,553.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 5.0km以下 | 1,600.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 5.5km以下 | 1,647.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 6.0km以下 | 1,670.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 6.5km以下 | 1,716.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 7.0km以下 | 1,763.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |

5個

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 7.5km以下 | 1,786.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,809.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,878.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,948.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,041.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,110.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,181.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,296.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,267.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,287.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,325.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,345.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,384.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,423.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,441.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,480.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,500.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 積込み・荷卸 | 6個 | 5.0km以下 | 1,538.6 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 5.5km以下 | 1,577.6 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 6.0km以下 | 1,597.1 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 6.5km以下 | 1,635.4 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 7.0km以下 | 1,674.3 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 7.5km以下 | 1,693.1 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 8.5km以下 | 1,712.6 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 9.5km以下 | 1,771.1 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 10.5km以下 | 1,828.8 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 11.5km以下 | 1,906.1 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 12.5km以下 | 1,963.8 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 14.0km以下 | 2,021.6 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 15.0km以下 | 2,118.3 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 0.5km以下 | 1,262.4 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 1.0km以下 | 1,279.1 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 1.5km以下 | 1,312.5 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 2.0km以下 | 1,328.5 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 7個 | 2.5km以下 | 1,361.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,395.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,411.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,444.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,461.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,494.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,527.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,544.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,577.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,610.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,627.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,643.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,693.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,743.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,809.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,859.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,908.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 15.0km以下 | 1,991.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 0.5km以下 | 1,258.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 1.0km以下 | 1,272.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 1.5km以下 | 1,302.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 2.0km以下 | 1,316.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 2.5km以下 | 1,345.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 3.0km以下 | 1,374.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 3.5km以下 | 1,389.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 8個 | 4.0km以下 | 1,417.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 4.5km以下 | 1,432.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 5.0km以下 | 1,461.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 5.5km以下 | 1,490.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 6.0km以下 | 1,505.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 6.5km以下 | 1,533.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 7.0km以下 | 1,563.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 7.5km以下 | 1,577.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 8.5km以下 | 1,591.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 9.5km以下 | 1,635.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 10.5km以下 | 1,679.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 11.5km以下 | 1,737.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 12.5km以下 | 1,780.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 14.0km以下 | 1,824.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 15.0km以下 | 1,896.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 0.5km以下 | 1,255.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 1.0km以下 | 1,267.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 1.5km以下 | 1,293.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 2.0km以下 | 1,306.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 2.5km以下 | 1,332.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 3.0km以下 | 1,358.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 3.5km以下 | 1,370.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 4.0km以下 | 1,396.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 4.5km以下 | 1,409.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 5.0km以下 | 1,435.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 5.5km以下 | 1,461.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |

9個

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 5個 | 6.0km以下 | 1,474.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,500.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,526.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,538.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,551.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,590.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,629.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,680.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,718.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,757.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 1,821.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,252.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,264.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,287.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,299.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,322.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,345.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 10個 | 3.5km以下 | 1,357.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,380.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,391.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,414.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,438.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,449.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,473.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,496.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,508.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,519.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,553.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,588.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,635.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,670.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,705.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 1,763.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,247.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 1.0km以下 | 1,256.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,274.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,283.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,300.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,318.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,327.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,345.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,354.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,372.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,390.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,398.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,416.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,434.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,443.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,452.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,479.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,505.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | 11個以上15個以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 11.5km以下 | 1,541.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,568.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,595.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 1,639.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 15個を超え23個以下 | 0.5km以下 | 1,241.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,247.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,260.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,265.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,278.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,290.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,296.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,309.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,315.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,327.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,339.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,345.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,357.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 7.0km以下 | 1,370.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,375.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,382.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,400.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,418.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,443.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,461.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,479.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 1,510.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,508.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,623.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,856.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,972.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,203.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,435.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,551.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,783.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1個 | 4.5km以下 | 2,899.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 3,131.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 3,363.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 3,479.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 3,711.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 3,943.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 4,059.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 4,174.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 4,524.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 4,869.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 5,336.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 5,685.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 6,030.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 6,609.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,391.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,449.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,565.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 2個 | 2.0km以下 | 1,623.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,739.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,856.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,913.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,029.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,087.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,203.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,319.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,377.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,493.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,609.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,667.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,725.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,899.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 3,073.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 3,306.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 3,479.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 14.0km以下 | 3,652.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 3,943.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,352.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,391.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,469.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,508.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,585.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,662.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,700.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,778.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,817.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,894.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,972.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,010.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,087.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,164.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,203.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 8.5km以下 | 2,242.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,358.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,473.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,629.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,745.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,861.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 3,055.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,334.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,362.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,421.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,449.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,508.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,565.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,594.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,652.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,682.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,739.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4個 | 5.5km以下 | 1,797.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,826.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,885.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,943.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,972.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,000.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,087.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,174.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,290.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,377.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,464.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,609.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,322.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,345.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,391.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,414.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,461.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 5個 | 3.0km以下 | 1,508.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,531.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,577.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,600.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,647.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,693.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,716.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,763.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,809.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,833.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,856.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,925.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,995.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,087.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,157.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,226.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,343.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 6個 | 0.5km以下 | 1,314.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,334.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,372.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,391.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,430.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,469.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,488.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,526.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,546.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,585.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,623.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,643.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,682.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,720.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,739.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,759.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,817.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込み･据付け（乱積） | | 10.5km以下 | 1,875.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,952.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,010.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,068.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,164.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | 7個 | 0.5km以下 | 1,309.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,325.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,358.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,375.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,408.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,441.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,457.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,491.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,508.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,540.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,574.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,590.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 6.5km以下 | 1,623.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,656.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,673.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,689.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,739.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,789.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,856.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,905.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,955.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,037.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,304.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,319.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,348.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,362.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,391.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,421.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,435.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 8個 | 4.0km以下 | 1,464.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,478.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,508.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,536.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,551.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,580.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,609.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,623.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,638.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,682.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,725.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,783.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,826.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,869.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 1,943.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,301.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,314.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 9個 | 1.5km以下 | 1,340.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,352.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,378.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,405.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,417.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,443.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,455.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,481.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,508.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,520.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,546.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,572.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,585.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,597.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,636.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,675.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,726.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 12.5km以下 | 1,765.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,804.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 1,868.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,299.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,310.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,334.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,345.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,368.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,391.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,403.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,426.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,438.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,461.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,484.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,496.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,519.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,542.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

10個

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 7.5km以下 | 1,553.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,565.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,600.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,635.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,682.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,716.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,750.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 1,809.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,293.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,302.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,320.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,329.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,347.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,365.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,373.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,391.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,400.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 11個以上15個以下 | 5.0km以下 | 1,418.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,436.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,445.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,463.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,480.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,489.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,499.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,526.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,552.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,588.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,615.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,641.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 1,686.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,288.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,294.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,306.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,312.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 15個を超え23個以下 | 2.5km以下 | 1,325.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,336.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,343.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,354.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,361.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,373.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,385.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,391.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,403.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,416.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,422.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,428.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,446.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,464.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,489.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,508.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,526.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 15.0km以下 | 1,556.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 0.5km以下 | 1,727.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 1.0km以下 | 1,844.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 1.5km以下 | 2,075.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 2.0km以下 | 2,192.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 2.5km以下 | 2,423.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 3.0km以下 | 2,656.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 3.5km以下 | 2,772.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 4.0km以下 | 3,003.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 4.5km以下 | 3,120.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 5.0km以下 | 3,352.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 5.5km以下 | 3,583.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 1個 | 6.0km以下 | 3,699.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 6.5km以下 | 3,931.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 7.0km以下 | 4,164.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 7.5km以下 | 4,279.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 8.5km以下 | 4,396.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 9.5km以下 | 4,744.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 10.5km以下 | 5,090.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 11.5km以下 | 5,554.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 12.5km以下 | 5,902.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 14.0km以下 | 6,252.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 15.0km以下 | 6,829.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 0.5km以下 | 1,611.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 1.0km以下 | 1,670.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 1.5km以下 | 1,786.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 2.0km以下 | 1,844.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 2.5km以下 | 1,960.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 3.0km以下 | 2,075.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 3.5km以下 | 2,134.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 4.0km以下 | 2,249.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 4.5km以下 | 2,308.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 5.0km以下 | 2,423.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 5.5km以下 | 2,540.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

2個

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 6個 | 6.0km以下 | 2,597.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,714.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,830.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,887.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,946.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 3,120.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 3,293.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 3,525.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 3,699.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 3,874.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 4,164.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,573.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,611.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,689.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,727.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,805.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,883.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 3個 | 3.5km以下 | 1,921.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,998.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,036.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,114.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,192.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,230.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,308.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,385.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,423.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,462.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,578.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,695.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,849.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,965.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 3,082.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 3,274.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,553.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4個 | 1.0km以下 | 1,583.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,640.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,670.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,727.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,786.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,814.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,873.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,901.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,960.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,018.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,047.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,105.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,162.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,192.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,221.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,308.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,394.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 11.5km以下 | 2,511.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,597.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,684.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,830.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,542.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,565.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,611.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,635.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,682.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,727.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,750.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,797.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,820.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,867.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,913.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,936.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,983.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

5個

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 7.0km以下 | 2,029.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,052.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,075.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,146.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,215.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,308.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,377.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,446.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,563.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,535.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,553.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,592.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,611.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,650.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,689.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,709.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,747.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 積込み・据付け（層積） | 6個 | 4.5km以下 | 1,766.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,805.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,844.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,863.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,901.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,940.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,960.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,979.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,036.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,095.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,172.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,230.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,288.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,385.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,529.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,545.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,579.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 7個 | 2.0km以下 | 1,595.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,628.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,661.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,678.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,711.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,727.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,761.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,794.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,810.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,844.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,877.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,893.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,910.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,960.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,010.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,075.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,125.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 14.0km以下 | 2,175.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,258.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,525.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,539.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,568.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,583.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,611.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,640.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,655.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,684.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,698.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,727.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,757.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,771.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,800.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,830.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,844.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 8.5km以下 | 1,858.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,901.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,945.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,003.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,047.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,090.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,162.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,521.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,535.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,560.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,573.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,599.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,624.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,637.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,663.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,676.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,702.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 9個 | 5.5km以下 | 1,727.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,741.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,766.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,792.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,805.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,818.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,857.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,895.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,947.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,986.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,025.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,089.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,519.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,531.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,553.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,565.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,588.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 10個 | 3.0km以下 | 1,611.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,623.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,647.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,658.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,682.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,705.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,716.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,739.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,763.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,774.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,786.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,820.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,856.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,901.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,936.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,972.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,029.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 11個以上15個以下 | 0.5km以下 | 1,514.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,523.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,540.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,549.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,567.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,585.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,594.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,611.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,620.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,638.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,656.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,665.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,683.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,701.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,710.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,718.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,746.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 10.5km以下 | 1,772.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,808.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,835.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,862.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 1,906.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 15個を超え23個以下 | 0.5km以下 | 1,508.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,514.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,526.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,533.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,544.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,557.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,563.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,575.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,581.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,593.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,606.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,611.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 6.5km以下 | 1,624.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,636.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,643.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,648.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,667.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,685.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,709.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,727.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,746.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 1,777.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,531.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,647.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,878.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,995.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,226.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,459.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,574.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1個 | 4.0km以下 | 2,807.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,922.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 3,154.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 3,386.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 3,502.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 3,735.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 3,967.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 4,081.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 4,199.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 4,545.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 4,893.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 5,357.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 5,704.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 6,056.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 6,634.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,414.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,473.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 2個 | 1.5km以下 | 1,588.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,647.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,763.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,878.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,936.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,052.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,110.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,226.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,343.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,400.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,517.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,633.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,691.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,748.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,922.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 3,096.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 3,327.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No. 164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 積込み・荷卸 | | 12.5km以下 | 3,502.5 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 14.0km以下 | 3,676.4 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 15.0km以下 | 3,967.3 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | 3個 | 0.5km以下 | 1,376.5 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 1.0km以下 | 1,414.8 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 1.5km以下 | 1,492.7 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 2.0km以下 | 1,531.0 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 2.5km以下 | 1,608.2 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 3.0km以下 | 1,685.5 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 3.5km以下 | 1,724.4 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 4.0km以下 | 1,801.7 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 4.5km以下 | 1,840.0 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 5.0km以下 | 1,917.9 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 5.5km以下 | 1,995.1 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 6.0km以下 | 2,033.4 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 6.5km以下 | 2,110.7 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |
| | | | 7.0km以下 | 2,188.6 | 48.73 | 48.73 | – | – | 37.21 | 37.21 | – | – | – | 14.06 | 14.06 | – | – | – | – | トラック［普通型］11t積 | – | – | 運転手（一般） | – | – | – | 軽油　1．2号 パトロール給油 | – | – | – | – | – |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 7.5km以下 | 2,226.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,265.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,381.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,497.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,652.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,768.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,883.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 3,078.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,357.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,386.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,444.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,473.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,531.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,588.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,618.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,675.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,705.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4個 | 5.0km以下 | 1,763.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,820.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,849.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,908.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,965.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,995.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,024.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,110.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,198.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,313.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,400.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,487.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,633.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,588.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,705.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,936.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 2,052.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1個 | 2.5km以下 | 2,284.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,517.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,633.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,865.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,980.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 3,213.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 3,444.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 3,561.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 3,792.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 4,025.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 4,139.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 4,256.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 4,605.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 4,952.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 5,415.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 5,765.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 6,110.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 15.0km以下 | 6,691.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 0.5km以下 | 1,473.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 1.0km以下 | 1,531.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 1.5km以下 | 1,647.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 2.0km以下 | 1,705.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 2.5km以下 | 1,820.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 3.0km以下 | 1,936.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 3.5km以下 | 1,995.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 2個 | 4.0km以下 | 2,110.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 4.5km以下 | 2,168.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 5.0km以下 | 2,284.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 5.5km以下 | 2,400.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 6.0km以下 | 2,459.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 6.5km以下 | 2,574.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 7.0km以下 | 2,691.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 7.5km以下 | 2,748.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 8.5km以下 | 2,807.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込み・据付け(乱積) | | 9.5km以下 | 2,980.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 3,154.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 3,386.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 3,561.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 3,735.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 4,025.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,434.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,473.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,550.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,588.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,666.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,743.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,782.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,859.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,898.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,975.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,052.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

3個

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 個 | 6.0km以下 | 2,091.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,168.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,246.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,284.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,323.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,439.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,555.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,709.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,826.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,942.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 3,136.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,414.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,444.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,501.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,531.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,588.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,647.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4個 | 3.5km以下 | 1,675.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,734.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,763.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,820.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,878.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,908.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,965.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,024.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,052.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,081.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,168.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,255.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,371.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,459.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,546.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,691.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,925.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1個 | 1.0km以下 | 2,041.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 2,273.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 2,389.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,620.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,853.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,968.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 3,201.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 3,316.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 3,548.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 3,782.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 3,896.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 4,130.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 4,360.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 4,478.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 4,593.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 4,942.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 5,288.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 11.5km以下 | 5,750.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 12.5km以下 | 6,098.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 14.0km以下 | 6,449.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 15.0km以下 | 7,029.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 0.5km以下 | 1,809.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 1.0km以下 | 1,867.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 1.5km以下 | 1,983.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 2.0km以下 | 2,041.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 2.5km以下 | 2,157.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 3.0km以下 | 2,273.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 3.5km以下 | 2,331.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 4.0km以下 | 2,446.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 4.5km以下 | 2,505.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 5.0km以下 | 2,620.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 5.5km以下 | 2,737.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 2個 | 6.0km以下 | 2,794.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 6.5km以下 | 2,911.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 積込み・据付け（層積） | | 7.0km以下 | 3,027.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 3,084.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 3,143.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 3,316.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 3,492.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 3,723.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 3,896.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 4,071.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 4,360.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,771.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,809.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,886.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,925.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,002.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,080.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,118.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,196.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 3個 | 4.5km以下 | 2,234.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,311.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,389.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,428.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,505.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,582.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,620.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,660.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,775.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,892.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 3,046.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 3,162.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 3,277.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 3,472.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,750.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,780.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,838.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4個 | 2.0km以下 | 1,867.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,925.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,983.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,012.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,070.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,099.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,157.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,215.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,244.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,302.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,360.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,389.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,418.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,505.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,591.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,707.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,794.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 14.0km以下 | 2,883.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 15.0km以下 | 3,027.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 0.5km以下 | 1,739.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 1.0km以下 | 1,856.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 1.5km以下 | 2,087.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 2.0km以下 | 2,203.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 2.5km以下 | 2,435.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 3.0km以下 | 2,667.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 3.5km以下 | 2,783.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 4.0km以下 | 3,015.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 4.5km以下 | 3,131.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 5.0km以下 | 3,363.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 5.5km以下 | 3,596.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 6.0km以下 | 3,711.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 6.5km以下 | 3,943.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 7.0km以下 | 4,174.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 7.5km以下 | 4,290.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |

1個

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 積込み・荷卸 | | 8.5km以下 | 4,407.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 4,756.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 5,101.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 5,567.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 5,917.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 6,263.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 6,842.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,623.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,682.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,797.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,856.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,972.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,087.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,146.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,261.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,319.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,435.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 2個 | 5.5km以下 | 2,551.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,609.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,725.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,841.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,899.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,957.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 3,131.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 3,306.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 3,538.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 3,711.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 3,885.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 4,174.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,925.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 2,041.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 2,273.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 2,389.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,620.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込み・据付け | 1個 | 3.0km以下 | 2,853.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 3.5km以下 | 2,968.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 4.0km以下 | 3,201.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 4.5km以下 | 3,316.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 5.0km以下 | 3,548.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 5.5km以下 | 3,782.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 6.0km以下 | 3,896.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 6.5km以下 | 4,130.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 7.0km以下 | 4,360.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 7.5km以下 | 4,478.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 8.5km以下 | 4,593.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 9.5km以下 | 4,942.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 10.5km以下 | 5,288.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 11.5km以下 | 5,750.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 12.5km以下 | 6,098.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 14.0km以下 | 6,449.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 15.0km以下 | 7,029.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ペトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 8.0tを超え11.0t以下 | (乱積) | 2個 | 0.5km以下 | 1,809.3 | 48.73 | 48.73 | − | − | 37.21 | 37.21 | − | − | − | 14.06 | 14.06 | − | − | − | − | トラック［普通型］11t積 | − | − | 運転手（一般） | − | − | − | 軽油　１．２号 パトロール給油 | − | − | − | − | − |
| | | | 1.0km以下 | 1,867.1 | 48.73 | 48.73 | − | − | 37.21 | 37.21 | − | − | − | 14.06 | 14.06 | − | − | − | − | トラック［普通型］11t積 | − | − | 運転手（一般） | − | − | − | 軽油　１．２号 パトロール給油 | − | − | − | − | − |
| | | | 1.5km以下 | 1,983.3 | 48.73 | 48.73 | − | − | 37.21 | 37.21 | − | − | − | 14.06 | 14.06 | − | − | − | − | トラック［普通型］11t積 | − | − | 運転手（一般） | − | − | − | 軽油　１．２号 パトロール給油 | − | − | − | − | − |
| | | | 2.0km以下 | 2,041.1 | 48.73 | 48.73 | − | − | 37.21 | 37.21 | − | − | − | 14.06 | 14.06 | − | − | − | − | トラック［普通型］11t積 | − | − | 運転手（一般） | − | − | − | 軽油　１．２号 パトロール給油 | − | − | − | − | − |
| | | | 2.5km以下 | 2,157.3 | 48.73 | 48.73 | − | − | 37.21 | 37.21 | − | − | − | 14.06 | 14.06 | − | − | − | − | トラック［普通型］11t積 | − | − | 運転手（一般） | − | − | − | 軽油　１．２号 パトロール給油 | − | − | − | − | − |
| | | | 3.0km以下 | 2,273.5 | 48.73 | 48.73 | − | − | 37.21 | 37.21 | − | − | − | 14.06 | 14.06 | − | − | − | − | トラック［普通型］11t積 | − | − | 運転手（一般） | − | − | − | 軽油　１．２号 パトロール給油 | − | − | − | − | − |
| | | | 3.5km以下 | 2,331.3 | 48.73 | 48.73 | − | − | 37.21 | 37.21 | − | − | − | 14.06 | 14.06 | − | − | − | − | トラック［普通型］11t積 | − | − | 運転手（一般） | − | − | − | 軽油　１．２号 パトロール給油 | − | − | − | − | − |
| | | | 4.0km以下 | 2,446.8 | 48.73 | 48.73 | − | − | 37.21 | 37.21 | − | − | − | 14.06 | 14.06 | − | − | − | − | トラック［普通型］11t積 | − | − | 運転手（一般） | − | − | − | 軽油　１．２号 パトロール給油 | − | − | − | − | − |
| | | | 4.5km以下 | 2,505.2 | 48.73 | 48.73 | − | − | 37.21 | 37.21 | − | − | − | 14.06 | 14.06 | − | − | − | − | トラック［普通型］11t積 | − | − | 運転手（一般） | − | − | − | 軽油　１．２号 パトロール給油 | − | − | − | − | − |
| | | | 5.0km以下 | 2,620.8 | 48.73 | 48.73 | − | − | 37.21 | 37.21 | − | − | − | 14.06 | 14.06 | − | − | − | − | トラック［普通型］11t積 | − | − | 運転手（一般） | − | − | − | 軽油　１．２号 パトロール給油 | − | − | − | − | − |
| | | | 5.5km以下 | 2,737.7 | 48.73 | 48.73 | − | − | 37.21 | 37.21 | − | − | − | 14.06 | 14.06 | − | − | − | − | トラック［普通型］11t積 | − | − | 運転手（一般） | − | − | − | 軽油　１．２号 パトロール給油 | − | − | − | − | − |
| | | | 6.0km以下 | 2,794.7 | 48.73 | 48.73 | − | − | 37.21 | 37.21 | − | − | − | 14.06 | 14.06 | − | − | − | − | トラック［普通型］11t積 | − | − | 運転手（一般） | − | − | − | 軽油　１．２号 パトロール給油 | − | − | − | − | − |
| | | | 6.5km以下 | 2,911.6 | 48.73 | 48.73 | − | − | 37.21 | 37.21 | − | − | − | 14.06 | 14.06 | − | − | − | − | トラック［普通型］11t積 | − | − | 運転手（一般） | − | − | − | 軽油　１．２号 パトロール給油 | − | − | − | − | − |
| | | | 7.0km以下 | 3,027.2 | 48.73 | 48.73 | − | − | 37.21 | 37.21 | − | − | − | 14.06 | 14.06 | − | − | − | − | トラック［普通型］11t積 | − | − | 運転手（一般） | − | − | − | 軽油　１．２号 パトロール給油 | − | − | − | − | − |
| | | | 7.5km以下 | 3,084.9 | 48.73 | 48.73 | − | − | 37.21 | 37.21 | − | − | − | 14.06 | 14.06 | − | − | − | − | トラック［普通型］11t積 | − | − | 運転手（一般） | − | − | − | 軽油　１．２号 パトロール給油 | − | − | − | − | − |
| | | | 8.5km以下 | 3,143.4 | 48.73 | 48.73 | − | − | 37.21 | 37.21 | − | − | − | 14.06 | 14.06 | − | − | − | − | トラック［普通型］11t積 | − | − | 運転手（一般） | − | − | − | 軽油　１．２号 パトロール給油 | − | − | − | − | − |
| | | | 9.5km以下 | 3,316.7 | 48.73 | 48.73 | − | − | 37.21 | 37.21 | − | − | − | 14.06 | 14.06 | − | − | − | − | トラック［普通型］11t積 | − | − | 運転手（一般） | − | − | − | 軽油　１．２号 パトロール給油 | − | − | − | − | − |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 10.5km以下 | 3,492.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 11.5km以下 | 3,723.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 12.5km以下 | 3,896.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 14.0km以下 | 4,071.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 15.0km以下 | 4,360.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 0.5km以下 | 2,226.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 1.0km以下 | 2,343.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 1.5km以下 | 2,574.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 2.0km以下 | 2,691.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 2.5km以下 | 2,922.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 3.0km以下 | 3,154.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 3.5km以下 | 3,270.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 4.0km以下 | 3,502.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 4.5km以下 | 3,618.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 5.0km以下 | 3,851.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 5.5km以下 | 4,081.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 1個 | 6.0km以下 | 4,199.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - | |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 積込み・据付け（層積） | | 6.5km以下 | 4,429.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 4,661.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 4,779.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 4,893.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 5,244.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 5,589.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 6,056.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 6,402.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 6,749.5 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 7,332.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 2,110.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 2,168.4 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 2,284.6 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 2,343.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,459.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,574.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,633.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.164【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 2個 | 4.0km以下 | 2,748.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,807.3 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,922.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 3,039.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 3,096.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 3,213.0 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 3,327.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 3,386.2 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 3,444.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 3,618.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 3,792.7 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 4,025.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 4,199.8 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 4,370.9 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 4,661.1 | 48.73 | 48.73 | - | - | 37.21 | 37.21 | - | - | - | 14.06 | 14.06 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 1,283.2 | 35.61 | 35.61 | - | - | 64.39 | 21.34 | 21.05 | 18.36 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 1,326.0 | 37.69 | 37.69 | - | - | 62.31 | 20.66 | 20.37 | 17.76 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 1,506.9 | 45.17 | 45.17 | - | - | 54.83 | 18.18 | 17.92 | 15.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 1,668.7 | 50.51 | 50.51 | - | - | 49.49 | 16.40 | 16.18 | 14.11 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 1,706.8 | 51.61 | 51.61 | - | - | 48.39 | 16.03 | 15.82 | 13.80 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 1,777.6 | 36.56 | 36.56 | - | - | 61.24 | 15.42 | 15.19 | 14.75 | 13.25 | 2.20 | 2.20 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 1,911.4 | 40.80 | 40.80 | - | - | 56.96 | 14.35 | 14.13 | 13.72 | 12.32 | 2.24 | 2.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 2,677.3 | 56.91 | 56.91 | - | - | 40.63 | 10.22 | 10.08 | 9.79 | 8.80 | 2.46 | 2.46 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 3,232.4 | 63.81 | 63.81 | - | - | 33.64 | 8.46 | 8.35 | 8.11 | 7.28 | 2.55 | 2.55 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 3,950.4 | 70.39 | 70.39 | - | - | 27.52 | 6.92 | 6.83 | 6.63 | 5.96 | 2.09 | 2.09 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 1,600.9 | 28.79 | 28.79 | - | - | 67.95 | 17.12 | 16.87 | 16.33 | 14.71 | 3.26 | 3.26 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 1,758.1 | 35.08 | 35.08 | - | - | 61.89 | 15.60 | 15.36 | 14.87 | 13.40 | 3.03 | 3.03 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 1,894.4 | 39.33 | 39.33 | - | - | 57.43 | 14.49 | 14.25 | 13.80 | 12.43 | 3.24 | 3.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 2,119.8 | 44.91 | 44.91 | - | - | 51.33 | 12.95 | 12.74 | 12.33 | 11.11 | 3.76 | 3.76 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 2,471.7 | 52.79 | 52.79 | - | - | 43.99 | 11.07 | 10.92 | 10.58 | 9.53 | 3.22 | 3.22 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 2,904.2 | 59.18 | 59.18 | - | - | 37.44 | 9.42 | 9.30 | 9.00 | 8.11 | 3.38 | 3.38 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 3,690.0 | 67.73 | 67.73 | - | - | 29.45 | 7.41 | 7.32 | 7.08 | 6.38 | 2.82 | 2.82 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.25t以上0.5t以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 1,606.7 | 35.61 | 35.61 | - | - | 64.39 | 21.34 | 21.05 | 18.36 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 1,660.3 | 37.69 | 37.69 | - | - | 62.31 | 20.66 | 20.37 | 17.76 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 1,886.8 | 45.17 | 45.17 | - | - | 54.83 | 18.18 | 17.92 | 15.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 2,089.4 | 50.51 | 50.51 | - | - | 49.49 | 16.40 | 16.18 | 14.11 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 2,137.1 | 51.61 | 51.61 | - | - | 48.39 | 16.03 | 15.82 | 13.80 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 2,227.1 | 36.58 | 36.58 | - | - | 61.22 | 15.42 | 15.18 | 14.76 | 13.24 | 2.20 | 2.20 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 2,394.9 | 40.82 | 40.82 | - | - | 56.94 | 14.35 | 14.12 | 13.72 | 12.31 | 2.24 | 2.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 3,355.1 | 56.92 | 56.92 | - | - | 40.61 | 10.21 | 10.08 | 9.79 | 8.79 | 2.47 | 2.47 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | 有り | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 4,051.0 | 63.83 | 63.83 | - | - | 33.62 | 8.45 | 8.34 | 8.11 | 7.28 | 2.55 | 2.55 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 4,951.1 | 70.39 | 70.39 | - | - | 27.52 | 6.92 | 6.83 | 6.64 | 5.95 | 2.09 | 2.09 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 2,006.8 | 28.82 | 28.82 | - | - | 67.92 | 17.11 | 16.85 | 16.35 | 14.70 | 3.26 | 3.26 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 2,204.1 | 35.12 | 35.12 | - | - | 61.84 | 15.58 | 15.34 | 14.89 | 13.38 | 3.04 | 3.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 2,375.2 | 39.37 | 39.37 | - | - | 57.39 | 14.45 | 14.24 | 13.82 | 12.42 | 3.24 | 3.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 2,658.1 | 44.96 | 44.96 | - | - | 51.28 | 12.92 | 12.72 | 12.35 | 11.09 | 3.76 | 3.76 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 3,099.7 | 52.83 | 52.83 | - | - | 43.94 | 11.05 | 10.91 | 10.59 | 9.51 | 3.23 | 3.23 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 3,642.5 | 59.24 | 59.24 | - | - | 37.38 | 9.40 | 9.28 | 9.01 | 8.09 | 3.38 | 3.38 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 4,628.8 | 67.75 | 67.75 | - | - | 29.42 | 7.40 | 7.30 | 7.09 | 6.37 | 2.83 | 2.83 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 1,962.5 | 35.61 | 35.61 | - | - | 64.39 | 21.34 | 21.05 | 18.36 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,028.0 | 37.69 | 37.69 | - | - | 62.31 | 20.66 | 20.37 | 17.76 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,304.7 | 45.17 | 45.17 | - | - | 54.83 | 18.18 | 17.92 | 15.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 2,552.2 | 50.51 | 50.51 | - | - | 49.49 | 16.40 | 16.18 | 14.11 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 2,610.4 | 51.61 | 51.61 | - | - | 48.39 | 16.03 | 15.82 | 13.80 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 2,716.0 | 36.53 | 36.53 | - | - | 61.28 | 15.44 | 15.21 | 14.74 | 13.26 | 2.19 | 2.19 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 2,920.3 | 40.77 | 40.77 | - | - | 56.99 | 14.37 | 14.14 | 13.71 | 12.33 | 2.24 | 2.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 4,089.6 | 56.87 | 56.87 | - | - | 40.67 | 10.23 | 10.10 | 9.79 | 8.81 | 2.46 | 2.46 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | 無し | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 4,937.0 | 63.78 | 63.78 | - | - | 33.67 | 8.47 | 8.36 | 8.11 | 7.29 | 2.55 | 2.55 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 6,033.2 | 70.36 | 70.36 | - | - | 27.55 | 6.93 | 6.84 | 6.63 | 5.97 | 2.09 | 2.09 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 2,448.1 | 28.78 | 28.78 | - | - | 67.96 | 17.13 | 16.87 | 16.33 | 14.71 | 3.26 | 3.26 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 2,688.4 | 35.08 | 35.08 | - | - | 61.89 | 15.60 | 15.36 | 14.87 | 13.40 | 3.03 | 3.03 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 2,896.9 | 39.33 | 39.33 | - | - | 57.43 | 14.48 | 14.26 | 13.80 | 12.43 | 3.24 | 3.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 3,241.5 | 44.91 | 44.91 | - | - | 51.33 | 12.95 | 12.74 | 12.33 | 11.11 | 3.76 | 3.76 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 3,779.6 | 52.78 | 52.78 | - | - | 44.00 | 11.07 | 10.93 | 10.58 | 9.53 | 3.22 | 3.22 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 4,440.8 | 59.18 | 59.18 | - | - | 37.44 | 9.42 | 9.30 | 9.00 | 8.11 | 3.38 | 3.38 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 5,642.3 | 67.73 | 67.73 | - | - | 29.45 | 7.41 | 7.32 | 7.08 | 6.38 | 2.82 | 2.82 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 撤去・仮置き | 6.5tを超え12.5t以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No. 165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K (*印：賃料) K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 撤去・設置を | 8.0tを超え12.0t以下 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 2,447.7 | 35.61 | 35.61 | - | - | 64.39 | 21.34 | 21.05 | 18.36 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,529.5 | 37.69 | 37.69 | - | - | 62.31 | 20.66 | 20.37 | 17.76 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,874.5 | 45.17 | 45.17 | - | - | 54.83 | 18.18 | 17.92 | 15.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,183.2 | 50.51 | 50.51 | - | - | 49.49 | 16.40 | 16.18 | 14.11 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,255.9 | 51.61 | 51.61 | - | - | 48.39 | 16.03 | 15.82 | 13.80 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 3,392.7 | 36.58 | 36.58 | - | - | 61.22 | 15.42 | 15.18 | 14.76 | 13.24 | 2.20 | 2.20 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 3,648.2 | 40.82 | 40.82 | - | - | 56.94 | 14.35 | 14.12 | 13.72 | 12.31 | 2.24 | 2.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,110.8 | 56.92 | 56.92 | - | - | 40.61 | 10.21 | 10.08 | 9.79 | 8.79 | 2.47 | 2.47 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 6,170.7 | 63.81 | 63.81 | - | - | 33.64 | 8.46 | 8.35 | 8.11 | 7.28 | 2.55 | 2.55 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 7,541.9 | 70.39 | 70.39 | - | - | 27.52 | 6.92 | 6.83 | 6.64 | 5.95 | 2.09 | 2.09 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 3,055.8 | 28.81 | 28.81 | - | - | 67.93 | 17.11 | 16.86 | 16.35 | 14.70 | 3.26 | 3.26 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 3,356.1 | 35.10 | 35.10 | - | - | 61.86 | 15.59 | 15.35 | 14.88 | 13.39 | 3.04 | 3.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 3,616.5 | 39.36 | 39.36 | - | - | 57.40 | 14.47 | 14.24 | 13.81 | 12.42 | 3.24 | 3.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 4,047.0 | 44.94 | 44.94 | - | - | 51.30 | 12.93 | 12.73 | 12.34 | 11.10 | 3.76 | 3.76 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 4,719.2 | 52.81 | 52.81 | - | - | 43.96 | 11.06 | 10.91 | 10.58 | 9.52 | 3.23 | 3.23 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 5,545.2 | 59.21 | 59.21 | - | - | 37.41 | 9.41 | 9.29 | 9.01 | 8.10 | 3.38 | 3.38 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 7,046.3 | 67.74 | 67.74 | - | - | 29.43 | 7.40 | 7.31 | 7.09 | 6.37 | 2.83 | 2.83 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 2,911.4 | 35.61 | 35.61 | - | - | 64.39 | 21.34 | 21.05 | 18.36 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,008.6 | 37.69 | 37.69 | - | - | 62.31 | 20.66 | 20.37 | 17.76 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,419.0 | 45.17 | 45.17 | - | - | 54.83 | 18.18 | 17.92 | 15.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,786.2 | 50.51 | 50.51 | - | - | 49.49 | 16.40 | 16.18 | 14.11 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,872.6 | 51.61 | 51.61 | - | - | 48.39 | 16.03 | 15.82 | 13.80 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 4,033.9 | 36.57 | 36.57 | - | - | 61.23 | 15.41 | 15.19 | 14.75 | 13.25 | 2.20 | 2.20 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 4,337.7 | 40.81 | 40.81 | - | - | 56.95 | 14.35 | 14.12 | 13.72 | 12.32 | 2.24 | 2.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 6,076.3 | 56.92 | 56.92 | - | - | 40.62 | 10.22 | 10.08 | 9.79 | 8.79 | 2.46 | 2.46 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 7,336.1 | 63.81 | 63.81 | - | - | 33.64 | 8.46 | 8.35 | 8.11 | 7.28 | 2.55 | 2.55 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 8,965.9 | 70.39 | 70.39 | - | - | 27.52 | 6.92 | 6.83 | 6.63 | 5.96 | 2.09 | 2.09 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 3,635.1 | 28.81 | 28.81 | - | - | 67.93 | 17.11 | 16.86 | 16.35 | 14.70 | 3.26 | 3.26 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 3,992.2 | 35.11 | 35.11 | - | - | 61.85 | 15.58 | 15.35 | 14.88 | 13.39 | 3.04 | 3.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 4,302.0 | 39.36 | 39.36 | - | - | 57.40 | 14.47 | 14.24 | 13.81 | 12.42 | 3.24 | 3.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 4,814.3 | 44.94 | 44.94 | - | - | 51.30 | 12.93 | 12.73 | 12.34 | 11.10 | 3.76 | 3.76 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,614.0 | 52.81 | 52.81 | - | - | 43.96 | 11.06 | 10.91 | 10.58 | 9.52 | 3.23 | 3.23 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 6,596.6 | 59.21 | 59.21 | - | - | 37.41 | 9.41 | 9.29 | 9.01 | 8.10 | 3.38 | 3.38 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 8,382.4 | 67.74 | 67.74 | - | - | 29.43 | 7.40 | 7.31 | 7.09 | 6.37 | 2.83 | 2.83 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 12.5tを超え35.5t以 | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 下 | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 3,590.7 | 35.61 | 35.61 | - | - | 64.39 | 21.34 | 21.05 | 18.36 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,710.6 | 37.69 | 37.69 | - | - | 62.31 | 20.66 | 20.37 | 17.76 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 4,216.8 | 45.17 | 45.17 | - | - | 54.83 | 18.18 | 17.92 | 15.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 4,669.7 | 50.51 | 50.51 | - | - | 49.49 | 16.40 | 16.18 | 14.11 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 4,776.2 | 51.61 | 51.61 | - | - | 48.39 | 16.03 | 15.82 | 13.80 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 4,975.4 | 36.57 | 36.57 | - | - | 61.23 | 15.41 | 15.19 | 14.75 | 13.25 | 2.20 | 2.20 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 5,350.2 | 40.81 | 40.81 | - | - | 56.95 | 14.35 | 14.12 | 13.72 | 12.32 | 2.24 | 2.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 7,494.6 | 56.93 | 56.93 | - | - | 40.61 | 10.21 | 10.08 | 9.79 | 8.79 | 2.46 | 2.46 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 有り | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 9,048.5 | 63.81 | 63.81 | - | - | 33.64 | 8.46 | 8.35 | 8.11 | 7.28 | 2.55 | 2.55 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 11,059 | 70.39 | 70.39 | - | - | 27.52 | 6.92 | 6.83 | 6.63 | 5.96 | 2.09 | 2.09 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 4,482.3 | 28.80 | 28.80 | - | - | 67.94 | 17.13 | 16.86 | 16.34 | 14.70 | 3.26 | 3.26 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 4,922.6 | 35.10 | 35.10 | - | - | 61.86 | 15.59 | 15.35 | 14.88 | 13.39 | 3.04 | 3.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 5,304.5 | 39.35 | 39.35 | - | - | 57.41 | 14.47 | 14.25 | 13.81 | 12.42 | 3.24 | 3.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 5,936.0 | 44.93 | 44.93 | - | - | 51.31 | 12.94 | 12.73 | 12.34 | 11.10 | 3.76 | 3.76 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 6,921.8 | 52.80 | 52.80 | - | - | 43.97 | 11.06 | 10.92 | 10.58 | 9.52 | 3.23 | 3.23 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 8,133.2 | 59.22 | 59.22 | - | - | 37.40 | 9.41 | 9.29 | 9.00 | 8.10 | 3.38 | 3.38 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 10,335 | 67.74 | 67.74 | - | - | 29.44 | 7.41 | 7.31 | 7.09 | 6.37 | 2.82 | 2.82 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 2,037.8 | 25.06 | 25.06 | - | - | 74.94 | 29.75 | 25.94 | 15.01 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,085.7 | 26.78 | 26.78 | - | - | 73.22 | 29.08 | 25.34 | 14.66 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,287.8 | 33.25 | 33.25 | - | - | 66.75 | 26.51 | 23.10 | 13.37 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 2,468.7 | 38.14 | 38.14 | - | - | 61.86 | 24.56 | 21.41 | 12.39 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 2,511.3 | 39.19 | 39.19 | - | - | 60.81 | 24.14 | 21.05 | 12.18 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 2,592.2 | 28.07 | 28.07 | - | - | 70.25 | 23.41 | 20.39 | 11.80 | 11.32 | 1.68 | 1.68 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 2,742.0 | 31.84 | 31.84 | - | - | 66.41 | 22.13 | 19.28 | 11.15 | 10.70 | 1.75 | 1.75 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 3,599.5 | 47.36 | 47.36 | - | - | 50.59 | 16.87 | 14.68 | 8.49 | 8.15 | 2.05 | 2.05 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 4,220.9 | 54.71 | 54.71 | - | - | 43.10 | 14.35 | 12.52 | 7.24 | 6.95 | 2.19 | 2.19 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 5,024.8 | 61.94 | 61.94 | - | - | 36.22 | 12.06 | 10.52 | 6.08 | 5.84 | 1.84 | 1.84 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 2,395.0 | 21.56 | 21.56 | - | - | 76.00 | 25.33 | 22.07 | 12.77 | 12.23 | 2.44 | 2.44 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 2,571.0 | 26.87 | 26.87 | - | - | 70.81 | 23.61 | 20.56 | 11.89 | 11.39 | 2.32 | 2.32 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 2,723.8 | 30.65 | 30.65 | - | - | 66.83 | 22.28 | 19.40 | 11.23 | 10.75 | 2.52 | 2.52 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 2,976.3 | 35.84 | 35.84 | - | - | 61.16 | 20.39 | 17.76 | 10.27 | 9.84 | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 3,370.5 | 43.34 | 43.34 | - | - | 54.01 | 18.01 | 15.68 | 9.07 | 8.69 | 2.65 | 2.65 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 3,855.0 | 49.95 | 49.95 | - | - | 47.20 | 15.72 | 13.71 | 7.93 | 7.60 | 2.85 | 2.85 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 4,735.3 | 59.14 | 59.14 | - | - | 38.40 | 12.79 | 11.16 | 6.45 | 6.18 | 2.46 | 2.46 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 0.25t以上6.5t以下 | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 2,548.6 | 25.16 | 25.16 | - | - | 74.84 | 29.67 | 25.87 | 15.07 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,608.7 | 26.88 | 26.88 | - | - | 73.12 | 29.00 | 25.27 | 14.72 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,862.6 | 33.37 | 33.37 | - | - | 66.63 | 26.42 | 23.03 | 13.41 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,089.7 | 38.26 | 38.26 | - | - | 61.74 | 24.48 | 21.34 | 12.43 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,143.1 | 39.31 | 39.31 | - | - | 60.69 | 24.07 | 20.97 | 12.22 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 3,239.8 | 28.09 | 28.09 | - | - | 70.22 | 23.36 | 20.35 | 11.85 | 11.33 | 1.69 | 1.69 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 3,427.3 | 31.87 | 31.87 | - | - | 66.38 | 22.09 | 19.23 | 11.20 | 10.71 | 1.75 | 1.75 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 4,500.1 | 47.39 | 47.39 | - | - | 50.56 | 16.83 | 14.65 | 8.53 | 8.16 | 2.05 | 2.05 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 5,277.5 | 54.73 | 54.73 | - | - | 43.08 | 14.32 | 12.49 | 7.27 | 6.96 | 2.19 | 2.19 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 有り | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 6,283.2 | 61.98 | 61.98 | - | - | 36.18 | 12.03 | 10.49 | 6.11 | 5.84 | 1.84 | 1.84 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 2,993.0 | 21.58 | 21.58 | - | - | 75.98 | 25.29 | 22.02 | 12.83 | 12.24 | 2.44 | 2.44 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 3,213.3 | 26.90 | 26.90 | - | - | 70.77 | 23.56 | 20.51 | 11.95 | 11.40 | 2.33 | 2.33 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 3,404.3 | 30.67 | 30.67 | - | - | 66.81 | 22.24 | 19.36 | 11.28 | 10.76 | 2.52 | 2.52 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 3,720.2 | 35.87 | 35.87 | - | - | 61.13 | 20.34 | 17.72 | 10.32 | 9.85 | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 4,213.4 | 43.37 | 43.37 | - | - | 53.98 | 17.97 | 15.64 | 9.11 | 8.70 | 2.65 | 2.65 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 4,819.4 | 49.99 | 49.99 | - | - | 47.16 | 15.68 | 13.68 | 7.96 | 7.60 | 2.85 | 2.85 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 5,920.7 | 59.15 | 59.15 | - | - | 38.38 | 12.76 | 11.13 | 6.48 | 6.19 | 2.47 | 2.47 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 2,679.9 | 25.07 | 25.07 | - | - | 74.93 | 29.75 | 25.93 | 15.01 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,742.9 | 26.79 | 26.79 | - | - | 73.21 | 29.07 | 25.33 | 14.67 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,008.9 | 33.26 | 33.26 | - | - | 66.74 | 26.51 | 23.09 | 13.37 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,246.9 | 38.15 | 38.15 | - | - | 61.85 | 24.56 | 21.40 | 12.39 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,302.9 | 39.20 | 39.20 | - | - | 60.80 | 24.14 | 21.04 | 12.18 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 3,409.5 | 28.08 | 28.08 | - | - | 70.23 | 23.39 | 20.38 | 11.80 | 11.33 | 1.69 | 1.69 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 3,606.8 | 31.86 | 31.86 | - | - | 66.39 | 22.12 | 19.26 | 11.15 | 10.71 | 1.75 | 1.75 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 4,735.2 | 47.37 | 47.37 | - | - | 50.58 | 16.85 | 14.67 | 8.50 | 8.16 | 2.05 | 2.05 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 5,553.0 | 54.73 | 54.73 | - | - | 43.08 | 14.34 | 12.51 | 7.24 | 6.95 | 2.19 | 2.19 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 6,611.0 | 61.97 | 61.97 | - | - | 36.19 | 12.05 | 10.51 | 6.08 | 5.84 | 1.84 | 1.84 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 3,150.9 | 21.58 | 21.58 | - | - | 75.98 | 25.32 | 22.05 | 12.77 | 12.24 | 2.44 | 2.44 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 3,382.7 | 26.90 | 26.90 | - | - | 70.77 | 23.59 | 20.54 | 11.89 | 11.40 | 2.33 | 2.33 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 3,583.9 | 30.67 | 30.67 | - | - | 66.81 | 22.26 | 19.39 | 11.23 | 10.76 | 2.52 | 2.52 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 3,916.5 | 35.87 | 35.87 | - | - | 61.13 | 20.37 | 17.74 | 10.27 | 9.85 | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 4,435.6 | 43.37 | 43.37 | - | - | 53.98 | 17.99 | 15.66 | 9.07 | 8.70 | 2.65 | 2.65 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 5,073.6 | 49.99 | 49.99 | - | - | 47.16 | 15.70 | 13.69 | 7.93 | 7.60 | 2.85 | 2.85 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 6,233.0 | 59.15 | 59.15 | - | - | 38.38 | 12.78 | 11.14 | 6.45 | 6.19 | 2.47 | 2.47 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 撤去・据付け（乱 | 6.5tを超え12.5t以下 | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 積） | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 3,322.0 | 25.08 | 25.08 | - | - | 74.92 | 29.74 | 25.92 | 15.02 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,400.1 | 26.80 | 26.80 | - | - | 73.20 | 29.06 | 25.33 | 14.67 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,730.0 | 33.27 | 33.27 | - | - | 66.73 | 26.49 | 23.09 | 13.38 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 4,025.1 | 38.16 | 38.16 | - | - | 61.84 | 24.57 | 21.39 | 12.39 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 4,094.5 | 39.21 | 39.21 | - | - | 60.79 | 24.14 | 21.03 | 12.18 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 4,225.4 | 28.08 | 28.08 | - | - | 70.24 | 23.39 | 20.38 | 11.81 | 11.33 | 1.68 | 1.68 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 4,469.7 | 31.85 | 31.85 | - | - | 66.40 | 22.12 | 19.26 | 11.16 | 10.71 | 1.75 | 1.75 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,868.0 | 47.37 | 47.37 | - | - | 50.58 | 16.86 | 14.67 | 8.50 | 8.15 | 2.05 | 2.05 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 有り | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 6,881.3 | 54.72 | 54.72 | - | - | 43.09 | 14.34 | 12.51 | 7.25 | 6.95 | 2.19 | 2.19 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 8,192.1 | 61.96 | 61.96 | - | - | 36.20 | 12.05 | 10.51 | 6.09 | 5.84 | 1.84 | 1.84 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 3,904.5 | 21.57 | 21.57 | - | - | 75.99 | 25.32 | 22.05 | 12.78 | 12.24 | 2.44 | 2.44 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 4,191.7 | 26.89 | 26.89 | - | - | 70.79 | 23.59 | 20.54 | 11.90 | 11.40 | 2.32 | 2.32 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 4,440.9 | 30.66 | 30.66 | - | - | 66.82 | 22.27 | 19.39 | 11.23 | 10.76 | 2.52 | 2.52 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 4,852.8 | 35.85 | 35.85 | - | - | 61.15 | 20.38 | 17.74 | 10.28 | 9.85 | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,496.0 | 43.36 | 43.36 | - | - | 53.99 | 17.99 | 15.67 | 9.08 | 8.69 | 2.65 | 2.65 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 6,286.2 | 49.98 | 49.98 | - | - | 47.17 | 15.70 | 13.70 | 7.93 | 7.60 | 2.85 | 2.85 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 7,722.4 | 59.13 | 59.13 | - | - | 38.40 | 12.78 | 11.15 | 6.46 | 6.19 | 2.47 | 2.47 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 3,557.6 | 25.14 | 25.14 | - | - | 74.86 | 29.70 | 25.87 | 15.06 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,641.5 | 26.87 | 26.87 | - | - | 73.13 | 29.01 | 25.28 | 14.71 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,995.6 | 33.35 | 33.35 | - | - | 66.65 | 26.43 | 23.04 | 13.41 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 4,312.5 | 38.25 | 38.25 | - | - | 61.75 | 24.50 | 21.34 | 12.42 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 4,387.1 | 39.30 | 39.30 | - | - | 60.70 | 24.08 | 20.98 | 12.21 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 4,521.0 | 28.07 | 28.07 | - | - | 70.25 | 23.38 | 20.36 | 11.85 | 11.33 | 1.68 | 1.68 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 4,782.4 | 31.85 | 31.85 | - | - | 66.40 | 22.09 | 19.25 | 11.20 | 10.71 | 1.75 | 1.75 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 6,278.4 | 47.37 | 47.37 | - | - | 50.58 | 16.84 | 14.66 | 8.53 | 8.15 | 2.05 | 2.05 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 無し | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 7,362.5 | 54.72 | 54.72 | - | - | 43.09 | 14.33 | 12.50 | 7.27 | 6.95 | 2.19 | 2.19 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 8,764.9 | 61.96 | 61.96 | - | - | 36.20 | 12.04 | 10.50 | 6.11 | 5.84 | 1.84 | 1.84 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 4,177.5 | 21.57 | 21.57 | - | - | 75.99 | 25.30 | 22.03 | 12.82 | 12.24 | 2.44 | 2.44 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 4,484.7 | 26.89 | 26.89 | - | - | 70.79 | 23.57 | 20.52 | 11.94 | 11.40 | 2.32 | 2.32 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 4,751.3 | 30.66 | 30.66 | - | - | 66.82 | 22.25 | 19.37 | 11.27 | 10.76 | 2.52 | 2.52 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 5,192.0 | 35.85 | 35.85 | - | - | 61.15 | 20.36 | 17.73 | 10.32 | 9.84 | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,880.0 | 43.36 | 43.36 | - | - | 53.99 | 17.98 | 15.65 | 9.11 | 8.69 | 2.65 | 2.65 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 6,725.4 | 49.98 | 49.98 | - | - | 47.17 | 15.69 | 13.68 | 7.96 | 7.60 | 2.85 | 2.85 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 12.5tを超え35.5t以 | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 8,261.8 | 59.13 | 59.13 | - | - | 38.40 | 12.77 | 11.14 | 6.48 | 6.19 | 2.47 | 2.47 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 下 | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 4,494.7 | 25.11 | 25.11 | - | - | 74.89 | 29.72 | 25.90 | 15.04 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 4,600.5 | 26.84 | 26.84 | - | - | 73.16 | 29.03 | 25.30 | 14.69 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 5,047.4 | 33.31 | 33.31 | - | - | 66.69 | 26.47 | 23.06 | 13.39 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 5,447.2 | 38.21 | 38.21 | - | - | 61.79 | 24.52 | 21.37 | 12.41 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 5,541.3 | 39.26 | 39.26 | - | - | 60.74 | 24.10 | 21.01 | 12.20 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 5,715.6 | 28.08 | 28.08 | - | - | 70.23 | 23.38 | 20.36 | 11.83 | 11.33 | 1.69 | 1.69 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 6,046.2 | 31.86 | 31.86 | - | - | 66.39 | 22.10 | 19.25 | 11.18 | 10.71 | 1.75 | 1.75 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 7,938.2 | 47.38 | 47.38 | - | - | 50.57 | 16.85 | 14.66 | 8.51 | 8.16 | 2.05 | 2.05 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 有り | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 9,309.2 | 54.73 | 54.73 | - | - | 43.08 | 14.33 | 12.50 | 7.26 | 6.95 | 2.19 | 2.19 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 11,083 | 61.97 | 61.97 | - | - | 36.19 | 12.04 | 10.50 | 6.10 | 5.84 | 1.84 | 1.84 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 5,281.1 | 21.57 | 21.57 | - | - | 75.99 | 25.31 | 22.04 | 12.80 | 12.24 | 2.44 | 2.44 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 5,669.7 | 26.90 | 26.90 | - | - | 70.78 | 23.57 | 20.53 | 11.92 | 11.40 | 2.32 | 2.32 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 6,006.8 | 30.67 | 30.67 | - | - | 66.81 | 22.25 | 19.38 | 11.25 | 10.76 | 2.52 | 2.52 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 6,564.1 | 35.86 | 35.86 | - | - | 61.14 | 20.36 | 17.73 | 10.30 | 9.85 | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 7,434.2 | 43.37 | 43.37 | - | - | 53.98 | 17.98 | 15.66 | 9.09 | 8.69 | 2.65 | 2.65 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 8,503.3 | 49.98 | 49.98 | - | - | 47.17 | 15.69 | 13.69 | 7.95 | 7.60 | 2.85 | 2.85 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 10,446 | 59.14 | 59.14 | - | - | 38.39 | 12.77 | 11.14 | 6.47 | 6.19 | 2.47 | 2.47 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 2,884.9 | 25.15 | 25.15 | - | - | 74.85 | 29.69 | 25.87 | 15.06 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,953.0 | 26.88 | 26.88 | - | - | 73.12 | 29.00 | 25.27 | 14.72 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,240.2 | 33.36 | 33.36 | - | - | 66.64 | 26.43 | 23.03 | 13.41 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,497.3 | 38.26 | 38.26 | - | - | 61.74 | 24.49 | 21.34 | 12.42 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,557.8 | 39.31 | 39.31 | - | - | 60.69 | 24.07 | 20.98 | 12.21 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 3,666.9 | 28.09 | 28.09 | - | - | 70.22 | 23.36 | 20.35 | 11.85 | 11.33 | 1.69 | 1.69 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 3,879.0 | 31.86 | 31.86 | - | - | 66.39 | 22.09 | 19.24 | 11.20 | 10.71 | 1.75 | 1.75 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,092.8 | 47.38 | 47.38 | - | - | 50.57 | 16.84 | 14.65 | 8.53 | 8.16 | 2.05 | 2.05 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 無し | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 5,972.5 | 54.74 | 54.74 | - | - | 43.07 | 14.32 | 12.49 | 7.27 | 6.95 | 2.19 | 2.19 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 7,110.5 | 61.98 | 61.98 | - | - | 36.18 | 12.03 | 10.49 | 6.11 | 5.84 | 1.84 | 1.84 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 3,387.5 | 21.57 | 21.57 | - | - | 75.99 | 25.29 | 22.03 | 12.83 | 12.24 | 2.44 | 2.44 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 3,636.6 | 26.89 | 26.89 | - | - | 70.79 | 23.56 | 20.52 | 11.95 | 11.40 | 2.32 | 2.32 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 3,852.8 | 30.66 | 30.66 | - | - | 66.82 | 22.24 | 19.37 | 11.28 | 10.76 | 2.52 | 2.52 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 4,210.2 | 35.85 | 35.85 | - | - | 61.15 | 20.36 | 17.72 | 10.32 | 9.85 | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 4,768.1 | 43.36 | 43.36 | - | - | 53.99 | 17.98 | 15.65 | 9.11 | 8.69 | 2.65 | 2.65 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 5,453.7 | 49.97 | 49.97 | - | - | 47.18 | 15.69 | 13.68 | 7.97 | 7.60 | 2.85 | 2.85 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 6,699.7 | 59.13 | 59.13 | - | - | 38.40 | 12.77 | 11.14 | 6.48 | 6.19 | 2.47 | 2.47 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 0.25t以上6.5t以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 3,638.5 | 25.11 | 25.11 | - | - | 74.89 | 29.72 | 25.90 | 15.04 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,724.2 | 26.84 | 26.84 | - | - | 73.16 | 29.03 | 25.30 | 14.69 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 4,086.0 | 33.31 | 33.31 | - | - | 66.69 | 26.47 | 23.06 | 13.39 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 4,409.7 | 38.21 | 38.21 | - | - | 61.79 | 24.52 | 21.37 | 12.41 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 4,485.8 | 39.26 | 39.26 | - | - | 60.74 | 24.10 | 21.01 | 12.20 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 4,627.3 | 28.09 | 28.09 | - | - | 70.22 | 23.38 | 20.36 | 11.82 | 11.33 | 1.69 | 1.69 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 4,895.0 | 31.86 | 31.86 | - | - | 66.39 | 22.10 | 19.25 | 11.18 | 10.71 | 1.75 | 1.75 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 6,426.9 | 47.38 | 47.38 | - | - | 50.57 | 16.85 | 14.66 | 8.51 | 8.16 | 2.05 | 2.05 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 有り | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 7,537.0 | 54.73 | 54.73 | - | - | 43.08 | 14.33 | 12.50 | 7.26 | 6.95 | 2.19 | 2.19 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 8,973.1 | 61.97 | 61.97 | - | - | 36.19 | 12.04 | 10.50 | 6.10 | 5.84 | 1.84 | 1.84 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 4,275.1 | 21.57 | 21.57 | - | - | 75.99 | 25.31 | 22.04 | 12.80 | 12.24 | 2.44 | 2.44 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 4,589.7 | 26.89 | 26.89 | - | - | 70.79 | 23.58 | 20.53 | 11.92 | 11.40 | 2.32 | 2.32 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 4,862.6 | 30.67 | 30.67 | - | - | 66.81 | 22.25 | 19.38 | 11.25 | 10.76 | 2.52 | 2.52 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 5,313.7 | 35.86 | 35.86 | - | - | 61.14 | 20.36 | 17.73 | 10.30 | 9.85 | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 6,018.0 | 43.37 | 43.37 | - | - | 53.98 | 17.98 | 15.66 | 9.09 | 8.69 | 2.65 | 2.65 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 6,883.5 | 49.98 | 49.98 | - | - | 47.17 | 15.69 | 13.69 | 7.95 | 7.60 | 2.85 | 2.85 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 8,456.3 | 59.14 | 59.14 | - | - | 38.39 | 12.77 | 11.14 | 6.47 | 6.19 | 2.47 | 2.47 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 3,393.9 | 25.11 | 25.11 | - | - | 74.89 | 29.72 | 25.90 | 15.04 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,473.9 | 26.84 | 26.84 | - | - | 73.16 | 29.03 | 25.30 | 14.69 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,811.3 | 33.31 | 33.31 | - | - | 66.69 | 26.47 | 23.06 | 13.39 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 4,113.2 | 38.21 | 38.21 | - | - | 61.79 | 24.52 | 21.37 | 12.41 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 4,184.3 | 39.26 | 39.26 | - | - | 60.74 | 24.10 | 21.01 | 12.20 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 4,318.1 | 28.10 | 28.10 | - | - | 70.21 | 23.37 | 20.35 | 11.82 | 11.34 | 1.69 | 1.69 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 4,568.1 | 31.88 | 31.88 | - | - | 66.37 | 22.10 | 19.24 | 11.17 | 10.72 | 1.75 | 1.75 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,998.5 | 47.40 | 47.40 | - | - | 50.55 | 16.84 | 14.65 | 8.51 | 8.16 | 2.05 | 2.05 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 7,035.1 | 54.75 | 54.75 | - | - | 43.06 | 14.32 | 12.49 | 7.25 | 6.96 | 2.19 | 2.19 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 8,376.0 | 62.00 | 62.00 | - | - | 36.16 | 12.03 | 10.49 | 6.09 | 5.84 | 1.84 | 1.84 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 3,988.7 | 21.58 | 21.58 | - | - | 75.98 | 25.29 | 22.04 | 12.80 | 12.25 | 2.44 | 2.44 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 4,282.3 | 26.91 | 26.91 | - | - | 70.76 | 23.56 | 20.52 | 11.92 | 11.41 | 2.33 | 2.33 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 4,537.0 | 30.68 | 30.68 | - | - | 66.80 | 22.24 | 19.37 | 11.25 | 10.77 | 2.52 | 2.52 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 4,958.1 | 35.87 | 35.87 | - | - | 61.13 | 20.36 | 17.73 | 10.29 | 9.85 | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,615.5 | 43.38 | 43.38 | - | - | 53.97 | 17.97 | 15.65 | 9.09 | 8.70 | 2.65 | 2.65 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 6,423.3 | 50.01 | 50.01 | - | - | 47.14 | 15.69 | 13.68 | 7.94 | 7.60 | 2.85 | 2.85 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 7,891.3 | 59.14 | 59.14 | - | - | 38.39 | 12.77 | 11.14 | 6.47 | 6.19 | 2.47 | 2.47 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 撤去・据付け（層 | 6.5tを超え12.5t以下 | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 積） | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 4,250.1 | 25.11 | 25.11 | - | - | 74.89 | 29.72 | 25.90 | 15.04 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 4,350.1 | 26.84 | 26.84 | - | - | 73.16 | 29.03 | 25.30 | 14.69 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 4,772.7 | 33.31 | 33.31 | - | - | 66.69 | 26.47 | 23.06 | 13.39 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 5,150.8 | 38.21 | 38.21 | - | - | 61.79 | 24.52 | 21.37 | 12.41 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 5,239.7 | 39.26 | 39.26 | - | - | 60.74 | 24.10 | 21.01 | 12.20 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 5,401.8 | 28.06 | 28.06 | - | - | 70.26 | 23.41 | 20.37 | 11.83 | 11.32 | 1.68 | 1.68 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 5,714.0 | 31.84 | 31.84 | - | - | 66.41 | 22.12 | 19.26 | 11.18 | 10.70 | 1.75 | 1.75 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 7,500.8 | 47.35 | 47.35 | - | - | 50.60 | 16.86 | 14.67 | 8.52 | 8.15 | 2.05 | 2.05 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 有り | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 8,795.7 | 54.71 | 54.71 | - | - | 43.10 | 14.34 | 12.51 | 7.26 | 6.95 | 2.19 | 2.19 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 10,471 | 61.94 | 61.94 | - | - | 36.22 | 12.05 | 10.51 | 6.10 | 5.84 | 1.84 | 1.84 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 4,991.3 | 21.56 | 21.56 | - | - | 76.00 | 25.31 | 22.05 | 12.81 | 12.23 | 2.44 | 2.44 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 5,358.2 | 26.87 | 26.87 | - | - | 70.81 | 23.59 | 20.54 | 11.93 | 11.39 | 2.32 | 2.32 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 5,676.5 | 30.65 | 30.65 | - | - | 66.83 | 22.26 | 19.39 | 11.26 | 10.75 | 2.52 | 2.52 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 6,202.8 | 35.84 | 35.84 | - | - | 61.16 | 20.38 | 17.74 | 10.30 | 9.84 | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 7,024.5 | 43.34 | 43.34 | - | - | 54.01 | 17.99 | 15.67 | 9.10 | 8.69 | 2.65 | 2.65 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 8,034.1 | 49.96 | 49.96 | - | - | 47.19 | 15.70 | 13.70 | 7.95 | 7.60 | 2.85 | 2.85 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 9,868.8 | 59.14 | 59.14 | - | - | 38.40 | 12.78 | 11.15 | 6.47 | 6.18 | 2.46 | 2.46 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 4,367.9 | 25.14 | 25.14 | - | - | 74.86 | 29.70 | 25.88 | 15.05 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 4,470.8 | 26.86 | 26.86 | - | - | 73.14 | 29.02 | 25.28 | 14.71 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 4,905.5 | 33.34 | 33.34 | - | - | 66.66 | 26.45 | 23.04 | 13.40 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 5,294.5 | 38.24 | 38.24 | - | - | 61.76 | 24.50 | 21.35 | 12.42 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 5,386.0 | 39.29 | 39.29 | - | - | 60.71 | 24.08 | 20.99 | 12.21 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 5,553.4 | 28.09 | 28.09 | - | - | 70.22 | 23.37 | 20.35 | 11.84 | 11.33 | 1.69 | 1.69 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 5,874.8 | 31.87 | 31.87 | - | - | 66.38 | 22.09 | 19.24 | 11.19 | 10.71 | 1.75 | 1.75 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 7,713.5 | 47.39 | 47.39 | - | - | 50.56 | 16.84 | 14.65 | 8.52 | 8.16 | 2.05 | 2.05 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 無し | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 9,046.0 | 54.73 | 54.73 | - | - | 43.08 | 14.32 | 12.49 | 7.27 | 6.96 | 2.19 | 2.19 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 10,770 | 61.99 | 61.99 | - | - | 36.17 | 12.03 | 10.49 | 6.10 | 5.84 | 1.84 | 1.84 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 5,130.0 | 21.57 | 21.57 | - | - | 75.99 | 25.30 | 22.03 | 12.82 | 12.24 | 2.44 | 2.44 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 5,507.5 | 26.89 | 26.89 | - | - | 70.79 | 23.57 | 20.52 | 11.94 | 11.40 | 2.32 | 2.32 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 5,834.8 | 30.67 | 30.67 | - | - | 66.81 | 22.24 | 19.37 | 11.27 | 10.76 | 2.52 | 2.52 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 6,376.2 | 35.86 | 35.86 | - | - | 61.14 | 20.35 | 17.73 | 10.31 | 9.85 | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 7,221.2 | 43.36 | 43.36 | - | - | 53.99 | 17.99 | 15.65 | 9.10 | 8.69 | 2.65 | 2.65 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 8,259.7 | 49.98 | 49.98 | - | - | 47.17 | 15.69 | 13.68 | 7.96 | 7.60 | 2.85 | 2.85 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 12.5tを超え35.5t以 | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 10,147 | 59.13 | 59.13 | - | - | 38.40 | 12.77 | 11.14 | 6.48 | 6.19 | 2.47 | 2.47 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 下 | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 5,457.8 | 25.11 | 25.11 | - | - | 74.89 | 29.72 | 25.90 | 15.04 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 5,586.3 | 26.84 | 26.84 | - | - | 73.16 | 29.03 | 25.30 | 14.69 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 6,129.0 | 33.31 | 33.31 | - | - | 66.69 | 26.47 | 23.06 | 13.39 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 6,614.5 | 38.21 | 38.21 | - | - | 61.79 | 24.52 | 21.37 | 12.41 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 6,728.7 | 39.26 | 39.26 | - | - | 60.74 | 24.10 | 21.01 | 12.20 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 6,940.9 | 28.09 | 28.09 | - | - | 70.22 | 23.38 | 20.36 | 11.82 | 11.33 | 1.69 | 1.69 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 7,342.5 | 31.86 | 31.86 | - | - | 66.39 | 22.10 | 19.25 | 11.18 | 10.71 | 1.75 | 1.75 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 9,640.3 | 47.38 | 47.38 | - | - | 50.57 | 16.85 | 14.66 | 8.51 | 8.16 | 2.05 | 2.05 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 有り | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 11,305 | 54.73 | 54.73 | - | - | 43.08 | 14.33 | 12.50 | 7.26 | 6.95 | 2.19 | 2.19 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 13,460 | 61.97 | 61.97 | - | - | 36.19 | 12.04 | 10.50 | 6.10 | 5.84 | 1.84 | 1.84 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 6,412.2 | 21.57 | 21.57 | - | - | 75.99 | 25.31 | 22.04 | 12.80 | 12.24 | 2.44 | 2.44 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 6,883.9 | 26.89 | 26.89 | - | - | 70.79 | 23.58 | 20.53 | 11.92 | 11.40 | 2.32 | 2.32 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 7,293.1 | 30.66 | 30.66 | - | - | 66.82 | 22.26 | 19.38 | 11.25 | 10.76 | 2.52 | 2.52 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 7,969.6 | 35.86 | 35.86 | - | - | 61.14 | 20.36 | 17.73 | 10.30 | 9.85 | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 9,025.9 | 43.36 | 43.36 | - | - | 53.99 | 17.99 | 15.66 | 9.09 | 8.69 | 2.65 | 2.65 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 10,324 | 49.98 | 49.98 | - | - | 47.17 | 15.69 | 13.69 | 7.95 | 7.60 | 2.85 | 2.85 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 12,682 | 59.14 | 59.14 | - | - | 38.39 | 12.77 | 11.14 | 6.47 | 6.19 | 2.47 | 2.47 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 1,764.8 | 29.80 | 29.80 | - | - | 70.20 | 30.76 | 17.85 | 17.62 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 1,814.1 | 31.71 | 31.71 | - | - | 68.29 | 29.93 | 17.36 | 17.14 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,022.4 | 38.74 | 38.74 | - | - | 61.26 | 26.85 | 15.58 | 15.37 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 2,208.7 | 43.91 | 43.91 | - | - | 56.09 | 24.58 | 14.26 | 14.08 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 2,252.5 | 45.00 | 45.00 | - | - | 55.00 | 24.11 | 13.98 | 13.80 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 2,333.0 | 32.04 | 32.04 | - | - | 66.04 | 23.28 | 13.50 | 13.33 | 12.93 | 1.92 | 1.92 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 2,486.9 | 36.07 | 36.07 | - | - | 61.95 | 21.84 | 12.67 | 12.50 | 12.13 | 1.98 | 1.98 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 3,368.0 | 52.04 | 52.04 | - | - | 45.71 | 16.10 | 9.35 | 9.23 | 8.95 | 2.25 | 2.25 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 4,006.4 | 59.20 | 59.20 | - | - | 38.43 | 13.54 | 7.86 | 7.76 | 7.52 | 2.37 | 2.37 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 4,832.3 | 66.18 | 66.18 | - | - | 31.86 | 11.22 | 6.52 | 6.43 | 6.24 | 1.96 | 1.96 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 2,131.3 | 24.91 | 24.91 | - | - | 72.27 | 25.48 | 14.78 | 14.59 | 14.14 | 2.82 | 2.82 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 2,312.4 | 30.73 | 30.73 | - | - | 66.61 | 23.49 | 13.62 | 13.44 | 13.03 | 2.66 | 2.66 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 2,469.5 | 34.76 | 34.76 | - | - | 62.38 | 22.01 | 12.75 | 12.59 | 12.20 | 2.86 | 2.86 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 2,729.2 | 40.19 | 40.19 | - | - | 56.44 | 19.91 | 11.54 | 11.39 | 11.04 | 3.37 | 3.37 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 3,134.6 | 47.93 | 47.93 | - | - | 49.14 | 17.33 | 10.05 | 9.92 | 9.61 | 2.93 | 2.93 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 3,632.9 | 54.51 | 54.51 | - | - | 42.38 | 14.93 | 8.67 | 8.56 | 8.29 | 3.11 | 3.11 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 4,538.3 | 63.43 | 63.43 | - | - | 33.92 | 11.95 | 6.94 | 6.85 | 6.64 | 2.65 | 2.65 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 0.25t以上6.5t以下 | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 2,217.8 | 29.78 | 29.78 | - | - | 70.22 | 30.82 | 17.83 | 17.60 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,279.7 | 31.68 | 31.68 | - | - | 68.32 | 29.99 | 17.35 | 17.12 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,541.1 | 38.71 | 38.71 | - | - | 61.29 | 26.91 | 15.56 | 15.36 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 2,775.0 | 43.88 | 43.88 | - | - | 56.12 | 24.64 | 14.25 | 14.06 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 2,830.1 | 44.97 | 44.97 | - | - | 55.03 | 24.16 | 13.97 | 13.79 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 2,935.9 | 32.08 | 32.08 | - | - | 65.99 | 23.29 | 13.47 | 13.29 | 12.94 | 1.93 | 1.93 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 3,129.8 | 36.11 | 36.11 | - | - | 61.91 | 21.86 | 12.63 | 12.47 | 12.14 | 1.98 | 1.98 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 4,239.8 | 52.08 | 52.08 | - | - | 45.67 | 16.11 | 9.33 | 9.20 | 8.96 | 2.25 | 2.25 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 有り | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 5,044.1 | 59.24 | 59.24 | - | - | 38.39 | 13.54 | 7.84 | 7.74 | 7.53 | 2.37 | 2.37 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 6,084.6 | 66.23 | 66.23 | - | - | 31.81 | 11.22 | 6.50 | 6.41 | 6.24 | 1.96 | 1.96 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 2,680.0 | 24.92 | 24.92 | - | - | 72.26 | 25.52 | 14.76 | 14.56 | 14.14 | 2.82 | 2.82 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 2,907.8 | 30.74 | 30.74 | - | - | 66.60 | 23.52 | 13.60 | 13.42 | 13.03 | 2.66 | 2.66 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 3,105.4 | 34.77 | 34.77 | - | - | 62.37 | 22.04 | 12.73 | 12.57 | 12.20 | 2.86 | 2.86 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 3,432.1 | 40.20 | 40.20 | - | - | 56.43 | 19.94 | 11.52 | 11.37 | 11.04 | 3.37 | 3.37 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 3,942.1 | 47.94 | 47.94 | - | - | 49.13 | 17.36 | 10.03 | 9.90 | 9.61 | 2.93 | 2.93 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 4,568.8 | 54.54 | 54.54 | - | - | 42.35 | 14.95 | 8.65 | 8.54 | 8.29 | 3.11 | 3.11 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 5,707.7 | 63.44 | 63.44 | - | - | 33.91 | 11.96 | 6.93 | 6.84 | 6.64 | 2.65 | 2.65 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 2,524.8 | 29.80 | 29.80 | - | - | 70.20 | 30.76 | 17.85 | 17.62 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,595.4 | 31.71 | 31.71 | - | - | 68.29 | 29.93 | 17.36 | 17.14 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,893.3 | 38.74 | 38.74 | - | - | 61.26 | 26.85 | 15.58 | 15.37 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,159.9 | 43.91 | 43.91 | - | - | 56.09 | 24.58 | 14.26 | 14.08 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,222.6 | 45.00 | 45.00 | - | - | 55.00 | 24.11 | 13.98 | 13.80 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 3,339.8 | 32.06 | 32.06 | - | - | 66.02 | 23.27 | 13.49 | 13.32 | 12.94 | 1.92 | 1.92 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 3,560.4 | 36.09 | 36.09 | - | - | 61.93 | 21.84 | 12.66 | 12.49 | 12.13 | 1.98 | 1.98 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 4,822.5 | 52.06 | 52.06 | - | - | 45.69 | 16.09 | 9.34 | 9.22 | 8.96 | 2.25 | 2.25 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 5,737.1 | 59.24 | 59.24 | - | - | 38.39 | 13.52 | 7.85 | 7.75 | 7.53 | 2.37 | 2.37 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 6,920.3 | 66.22 | 66.22 | - | - | 31.82 | 11.21 | 6.51 | 6.42 | 6.24 | 1.96 | 1.96 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 3,048.8 | 24.91 | 24.91 | - | - | 72.27 | 25.48 | 14.78 | 14.59 | 14.13 | 2.82 | 2.82 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 3,307.7 | 30.73 | 30.73 | - | - | 66.61 | 23.48 | 13.62 | 13.45 | 13.03 | 2.66 | 2.66 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 3,532.4 | 34.76 | 34.76 | - | - | 62.38 | 22.00 | 12.76 | 12.59 | 12.20 | 2.86 | 2.86 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 3,903.8 | 40.19 | 40.19 | - | - | 56.45 | 19.92 | 11.54 | 11.39 | 11.04 | 3.36 | 3.36 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 4,483.7 | 47.92 | 47.92 | - | - | 49.15 | 17.34 | 10.05 | 9.92 | 9.61 | 2.93 | 2.93 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 5,196.3 | 54.51 | 54.51 | - | - | 42.38 | 14.93 | 8.67 | 8.56 | 8.29 | 3.11 | 3.11 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 6,491.2 | 63.43 | 63.43 | - | - | 33.92 | 11.95 | 6.94 | 6.85 | 6.64 | 2.65 | 2.65 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | |
| 撤去・積込み | 6.5tを超え12.5t以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No. 165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 撤去・積込み | 6.5tを超え12.5t以下 | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 3,143.2 | 29.80 | 29.80 | - | - | 70.20 | 30.76 | 17.85 | 17.62 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,231.0 | 31.71 | 31.71 | - | - | 68.29 | 29.93 | 17.36 | 17.14 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,601.9 | 38.74 | 38.74 | - | - | 61.26 | 26.85 | 15.58 | 15.37 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,933.7 | 43.91 | 43.91 | - | - | 56.09 | 24.58 | 14.26 | 14.08 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 4,011.8 | 45.00 | 45.00 | - | - | 55.00 | 24.11 | 13.98 | 13.80 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 4,155.0 | 32.04 | 32.04 | - | - | 66.04 | 23.28 | 13.50 | 13.33 | 12.93 | 1.92 | 1.92 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　35～40t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 4,429.2 | 36.07 | 36.07 | - | - | 61.95 | 21.85 | 12.67 | 12.50 | 12.12 | 1.98 | 1.98 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　45～50t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,998.2 | 52.04 | 52.04 | - | - | 45.71 | 16.10 | 9.35 | 9.23 | 8.95 | 2.25 | 2.25 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 有り | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 7,135.2 | 59.20 | 59.20 | - | - | 38.43 | 13.54 | 7.86 | 7.76 | 7.52 | 2.37 | 2.37 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 8,606.0 | 66.18 | 66.18 | - | - | 31.86 | 11.22 | 6.52 | 6.43 | 6.24 | 1.96 | 1.96 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 3,794.9 | 24.90 | 24.90 | - | - | 72.28 | 25.49 | 14.78 | 14.59 | 14.13 | 2.82 | 2.82 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　30～35t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 4,117.2 | 30.72 | 30.72 | - | - | 66.62 | 23.49 | 13.63 | 13.45 | 13.02 | 2.66 | 2.66 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　40～45t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 4,396.8 | 34.75 | 34.75 | - | - | 62.39 | 22.00 | 12.76 | 12.59 | 12.20 | 2.86 | 2.86 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　50～55t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 4,859.0 | 40.18 | 40.18 | - | - | 56.46 | 19.93 | 11.54 | 11.39 | 11.03 | 3.36 | 3.36 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　60～65t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,580.7 | 47.92 | 47.92 | - | - | 49.15 | 17.34 | 10.05 | 9.92 | 9.61 | 2.93 | 2.93 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　80t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 6,467.5 | 54.51 | 54.51 | - | - | 42.38 | 14.93 | 8.67 | 8.56 | 8.29 | 3.11 | 3.11 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　100t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 8,079.0 | 63.45 | 63.45 | - | - | 33.91 | 11.95 | 6.94 | 6.85 | 6.63 | 2.64 | 2.64 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　150t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 3,581.1 | 29.80 | 29.80 | - | - | 70.20 | 30.76 | 17.85 | 17.62 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,681.2 | 31.71 | 31.71 | - | - | 68.29 | 29.93 | 17.36 | 17.14 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 4,103.8 | 38.74 | 38.74 | - | - | 61.26 | 26.85 | 15.58 | 15.37 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 4,481.9 | 43.91 | 43.91 | - | - | 56.09 | 24.58 | 14.26 | 14.08 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 4,570.8 | 45.00 | 45.00 | - | - | 55.00 | 24.11 | 13.98 | 13.80 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 4,732.9 | 32.03 | 32.03 | - | - | 66.05 | 23.30 | 13.50 | 13.33 | 12.92 | 1.92 | 1.92 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 5,045.1 | 36.06 | 36.06 | - | - | 61.96 | 21.85 | 12.67 | 12.50 | 12.12 | 1.98 | 1.98 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 6,831.9 | 52.03 | 52.03 | - | - | 45.72 | 16.11 | 9.35 | 9.23 | 8.95 | 2.25 | 2.25 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 8,126.7 | 59.20 | 59.20 | - | - | 38.43 | 13.54 | 7.86 | 7.76 | 7.52 | 2.37 | 2.37 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 9,801.8 | 66.17 | 66.17 | - | - | 31.87 | 11.23 | 6.52 | 6.43 | 6.24 | 1.96 | 1.96 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 4,322.4 | 24.89 | 24.89 | - | - | 72.30 | 25.51 | 14.79 | 14.59 | 14.12 | 2.81 | 2.81 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 4,689.3 | 30.71 | 30.71 | - | - | 66.63 | 23.50 | 13.63 | 13.45 | 13.02 | 2.66 | 2.66 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 5,007.6 | 34.74 | 34.74 | - | - | 62.40 | 22.01 | 12.76 | 12.60 | 12.19 | 2.86 | 2.86 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 5,533.9 | 40.17 | 40.17 | - | - | 56.47 | 19.92 | 11.55 | 11.40 | 11.03 | 3.36 | 3.36 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 6,355.5 | 47.90 | 47.90 | - | - | 49.17 | 17.36 | 10.06 | 9.92 | 9.60 | 2.93 | 2.93 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 7,365.1 | 54.49 | 54.49 | - | - | 42.40 | 14.94 | 8.68 | 8.56 | 8.29 | 3.11 | 3.11 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 9,199.9 | 63.43 | 63.43 | - | - | 33.93 | 11.96 | 6.95 | 6.85 | 6.63 | 2.64 | 2.64 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 12.5tを超え35.5t以 | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.165【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 下 | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 4,444.2 | 29.80 | 29.80 | - | - | 70.20 | 30.76 | 17.85 | 17.62 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 4,568.4 | 31.71 | 31.71 | - | - | 68.29 | 29.93 | 17.36 | 17.14 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 5,092.8 | 38.74 | 38.74 | - | - | 61.26 | 26.85 | 15.58 | 15.37 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 5,562.0 | 43.91 | 43.91 | - | - | 56.09 | 24.58 | 14.26 | 14.08 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 5,672.4 | 45.00 | 45.00 | - | - | 55.00 | 24.11 | 13.98 | 13.80 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 5,875.1 | 32.04 | 32.04 | - | - | 66.04 | 23.28 | 13.50 | 13.33 | 12.93 | 1.92 | 1.92 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 35～40t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 6,262.8 | 36.07 | 36.07 | - | - | 61.95 | 21.84 | 12.67 | 12.50 | 12.13 | 1.98 | 1.98 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 45～50t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 8,481.4 | 52.04 | 52.04 | - | - | 45.71 | 16.10 | 9.35 | 9.23 | 8.95 | 2.25 | 2.25 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 有り | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 10,089 | 59.20 | 59.20 | - | - | 38.43 | 13.54 | 7.86 | 7.76 | 7.52 | 2.37 | 2.37 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 12,169 | 66.18 | 66.18 | - | - | 31.86 | 11.22 | 6.52 | 6.43 | 6.24 | 1.96 | 1.96 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 5,364.9 | 24.90 | 24.90 | - | - | 72.28 | 25.48 | 14.79 | 14.59 | 14.13 | 2.82 | 2.82 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 30～35t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 5,820.5 | 30.71 | 30.71 | - | - | 66.63 | 23.50 | 13.63 | 13.45 | 13.02 | 2.66 | 2.66 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 40～45t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 6,215.6 | 34.75 | 34.75 | - | - | 62.39 | 22.01 | 12.76 | 12.59 | 12.19 | 2.86 | 2.86 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 50～55t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 6,869.0 | 40.18 | 40.18 | - | - | 56.46 | 19.91 | 11.55 | 11.40 | 11.03 | 3.36 | 3.36 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 60～65t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 7,889.0 | 47.91 | 47.91 | - | - | 49.16 | 17.35 | 10.05 | 9.92 | 9.61 | 2.93 | 2.93 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 80t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 9,142.4 | 54.50 | 54.50 | - | - | 42.39 | 14.94 | 8.67 | 8.56 | 8.29 | 3.11 | 3.11 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 100t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 11,420 | 63.44 | 63.44 | - | - | 33.92 | 11.96 | 6.94 | 6.85 | 6.63 | 2.64 | 2.64 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］ 150t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.166【　捨石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大作業半径 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 9m以下 | 996.57 | 36.68 | 36.68 | － | － | 52.47 | 27.24 | 13.70 | 11.53 | － | 10.85 | 10.85 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 9mを超え24m以下 | 1,372.4 | 46.50 | 24.78 | 21.72 | － | 47.07 | 16.16 | 13.56 | 9.42 | 7.03 | 6.43 | 6.43 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊 | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.167【　捨石（材料費）　】

物価資料等による

No.168【　表面均し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,401.9 | 30.87 | 30.87 | － | － | 59.99 | 25.45 | 22.90 | 11.64 | － | 9.14 | 9.14 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.169【　除草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除草機種 | 機械使用条件 | 飛散防止措置 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式) | 持込 | － | 14.256 | 57.48 | 55.28 | － | － | 42.52 | 15.12 | 14.86 | 6.24 | 4.67 | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式 | － | － | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － |
| | 貸与 | － | 7.1305 | 10.82 | 9.93 | － | － | 89.18 | 30.27 | 29.71 | 12.49 | 9.35 | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式 | － | － | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － |
| 大型自走式(履帯式) | 持込 | － | 6.0459 | 36.36 | 32.76 | － | － | 63.64 | 37.58 | 11.78 | 7.98 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈車［大型自走式］履帯式 | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 貸与 | － | 4.4084 | 5.65 | 4.71 | － | － | 94.35 | 51.52 | 16.16 | 10.95 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈車［大型自走式］履帯式 | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式(刈幅185cm) | 持込 | － | 9.2556 | 57.71 | 51.08 | － | － | 42.29 | 24.52 | 7.70 | 5.21 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 貸与 | － | 5.2290 | 12.50 | 9.47 | － | － | 87.50 | 43.44 | 13.63 | 9.23 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式(刈幅120cm) | 持込 | － | 10.816 | 35.64 | 33.00 | － | － | 64.36 | 37.80 | 13.72 | 8.08 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 貸与 | － | 7.6944 | 4.50 | 3.95 | － | － | 95.50 | 53.14 | 19.29 | 11.35 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm) | － | － | 9.0910 | 27.16 | 24.25 | － | － | 72.84 | 42.47 | 15.24 | 7.33 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型）　刈幅150cm | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) | － | 有り | 39.159 | 0.90 | 0.87 | － | － | 99.10 | 75.39 | 16.68 | 3.87 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 無し | 32.625 | 1.08 | 1.04 | － | － | 98.92 | 90.47 | 4.65 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 人力 | － | － | 75.905 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 91.31 | 3.93 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.170【　集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集草機種 | 機械使用条件 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 大型自走式(履帯式) | 持込 | 7.9800 | 33.88 | 31.37 | - | - | 66.12 | 28.47 | 27.29 | 5.47 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 集草機［大型自走式］履帯式 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 貸与 | 5.8643 | 5.02 | 4.41 | - | - | 94.98 | 38.74 | 37.13 | 7.45 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 集草機［大型自走式］履帯式 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 遠隔操縦式(集草幅180cm) | 持込 | 10.303 | 60.65 | 55.65 | - | - | 39.35 | 17.84 | 14.02 | 4.24 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 貸与 | 5.2541 | 10.76 | 8.54 | - | - | 89.24 | 35.01 | 27.51 | 8.31 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 遠隔操縦式(集草幅160cm) | 持込 | 8.4735 | 39.45 | 37.58 | - | - | 60.55 | 26.82 | 25.70 | 5.15 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 集草機［遠隔操縦式］集草幅１６０ｃｍ | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 貸与 | 5.5967 | 4.85 | 4.45 | - | - | 95.15 | 40.59 | 38.91 | 7.80 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 集草機［遠隔操縦式］集草幅１６０ｃｍ | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm) | - | 8.4402 | 38.06 | 35.57 | - | - | 61.94 | 26.92 | 25.80 | 5.17 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 集草機［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕集草幅200cm | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 人力 | - | 14.652 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.171【　梱包　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械使用条件 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 持込 | 3.3277 | 26.82 | 25.31 | － | － | 73.18 | 59.37 | 9.67 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕<br>梱包径50cm×幅70cm | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 貸与 | 2.5560 | 2.94 | 2.73 | － | － | 97.06 | 77.29 | 12.59 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕<br>梱包径50cm×幅70cm | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.172【　積込・荷卸　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包無し) | 10.098 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包有り) | 3.1680 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | 3.5640 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.173【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬機械 | 梱包の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離(片道) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 1.0km以下 | 0.90418 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.5km以下 | 1.0221 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 1.1400 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 1.2973 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.5km以下 | 1.4545 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 9.5km以下 | 1.6118 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 無し | 11.0km以下 | 1.7297 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 13.0km以下 | 1.8870 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 17.0km以下 | 2.0835 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 22.0km以下 | 2.3587 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 25.0km以下 | 2.5553 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 32.5km以下 | 2.7912 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 40.0km以下 | 2.9877 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 梱包有り | | 1.0km以下 | 0.90418 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.5km以下 | 1.0221 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 1.1794 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.5km以下 | 1.3366 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.173【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬機械 | 梱包の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離(片道) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾀﾞｲｰｾﾞﾙ・2t積級） | | 有り | 7.0km以下 | 1.4545 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.5km以下 | 1.6118 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 10.0km以下 | 1.7297 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 12.0km以下 | 1.8870 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 15.5km以下 | 2.0835 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 19.0km以下 | 2.3587 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 21.5km以下 | 2.5553 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 26.0km以下 | 2.7912 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 40.0km以下 | 3.2629 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 無し | 1.0km以下 | 2.3587 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.5km以下 | 2.7518 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 3.1450 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 3.5381 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.5km以下 | 3.9312 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 9.5km以下 | 4.3243 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 11.0km以下 | 4.7174 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 13.0km以下 | 5.1106 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.173【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬機械 | 梱包の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離(片道) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 梱包無し | | 17.0km以下 | 5.8968 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 22.0km以下 | 6.6830 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 25.0km以下 | 7.0762 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 32.5km以下 | 7.8624 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 40.0km以下 | 8.6486 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 有り | 1.0km以下 | 2.3587 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.5km以下 | 2.7518 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 3.1450 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.5km以下 | 3.5381 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.0km以下 | 3.9312 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.5km以下 | 4.3243 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 10.0km以下 | 4.7174 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 12.0km以下 | 5.1106 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 15.5km以下 | 5.8968 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 19.0km以下 | 6.6830 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 21.5km以下 | 7.0762 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 26.0km以下 | 7.8624 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.173【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬機械 | 梱包の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離(片道) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（※印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 40.0km以下 | 8.6486 | 25.51 | 25.51 | - | - | 65.89 | 65.89 | - | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | - | 無し | 5.0km以下 | 3.1315 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 4.6973 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.0km以下 | 5.4802 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.0km以下 | 6.2630 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.0km以下 | 7.0459 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 7.8288 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 16.0km以下 | 8.6117 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 18.0km以下 | 9.3946 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 20.5km以下 | 10.177 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 26.5km以下 | 11.743 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 35.0km以下 | 13.309 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 40.0km以下 | 14.875 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 3.1315 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 4.6973 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 5.4802 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.0km以下 | 6.2630 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.173【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬機械 | 梱包の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離(片道) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り | 11.0km以下 | 7.0459 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 7.8288 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.5km以下 | 8.6117 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 16.0km以下 | 9.3946 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 18.0km以下 | 10.177 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 22.0km以下 | 11.743 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 27.0km以下 | 13.309 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 40.0km以下 | 14.875 | 37.55 | 37.55 | - | - | 52.00 | 52.00 | - | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量8.0m3 | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.174【　除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 除草機種 | 梱包の有無 | 機械使用条件 | 運搬機械 | 飛散防止措置 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式) | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) | － | 35.415 | 25.09 | 22.23 | 2.37 | － | 74.91 | 53.15 | 11.53 | 5.98 | 2.79 | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式 | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | |
| | | 貸与 | | － | 27.586 | 2.89 | 2.56 | 0.25 | － | 97.11 | 68.23 | 14.81 | 7.67 | 3.58 | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式 | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | |
| | 梱包無し | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) | － | 39.328 | 20.42 | 20.02 | － | － | 79.58 | 65.47 | 5.48 | 5.38 | 1.69 | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式 | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | |
| | | | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | － | 32.663 | 24.58 | 24.10 | － | － | 75.42 | 58.83 | 6.60 | 6.48 | 2.04 | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式 | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | |
| | | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) | － | 32.019 | 2.25 | 2.21 | － | － | 97.75 | 80.42 | 6.73 | 6.61 | 2.08 | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式 | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | |
| | | | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | － | 25.602 | 2.84 | 2.76 | － | － | 97.16 | 75.05 | 8.42 | 8.27 | 2.60 | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式 | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | |
| 大型自走式(履帯式) | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) | － | 27.084 | 10.62 | 7.31 | 3.11 | － | 89.38 | 68.74 | 15.92 | 2.97 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈車［大型自走式］履帯式 | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | |
| | | 貸与 | | － | 24.488 | 1.14 | 0.84 | 0.28 | － | 98.86 | 76.04 | 17.61 | 3.28 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈車［大型自走式］履帯式 | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | |
| | 梱包無し | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) | － | 30.779 | 6.49 | 6.43 | － | － | 93.51 | 83.66 | 7.37 | 1.56 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈車［大型自走式］履帯式 | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | |
| | | | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | － | 23.979 | 8.34 | 8.26 | － | － | 91.66 | 79.29 | 9.46 | 2.01 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈車［大型自走式］履帯式 | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | |
| | | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) | － | 28.988 | 0.71 | 0.71 | － | － | 99.29 | 88.82 | 7.83 | 1.66 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈車［大型自走式］履帯式 | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | |
| | | | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | － | 22.408 | 0.93 | 0.92 | － | － | 99.07 | 84.85 | 10.13 | 2.15 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈車［大型自走式］履帯式 | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | |
| 遠隔操縦式(刈幅185cm) | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) | － | 30.762 | 18.98 | 15.35 | 2.73 | － | 81.02 | 60.54 | 14.02 | 2.61 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | |
| | | 貸与 | | － | 25.753 | 2.32 | 1.92 | 0.27 | － | 97.68 | 72.30 | 16.74 | 3.12 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | |
| | 梱包無し | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) | － | 34.547 | 14.21 | 13.67 | － | － | 85.79 | 74.54 | 6.57 | 1.39 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | |
| | | | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | － | 27.810 | 17.83 | 16.99 | － | － | 82.17 | 68.37 | 8.16 | 1.73 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | |
| | | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) | － | 30.438 | 1.70 | 1.62 | － | － | 98.30 | 84.59 | 7.45 | 1.58 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | |

No.174【　除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除草機種 | 梱包の有無 | 機械使用条件 | 運搬機械 | 飛散防止措置 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | － | 23.592 | 2.22 | 2.10 | － | － | 97.78 | 80.59 | 9.62 | 2.04 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式(刈幅120cm) | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | － | 32.387 | 14.16 | 11.02 | 2.60 | － | 85.84 | 59.93 | 18.92 | 3.69 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 貸与 | | － | 28.187 | 1.37 | 1.08 | 0.24 | － | 98.63 | 68.86 | 21.74 | 4.24 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 梱包無し | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | － | 35.298 | 10.41 | 10.11 | － | － | 89.59 | 72.95 | 11.57 | 2.47 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | － | 29.180 | 12.59 | 12.23 | － | － | 87.41 | 67.88 | 14.00 | 2.99 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | － | 31.935 | 0.97 | 0.95 | － | － | 99.03 | 80.63 | 12.79 | 2.73 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | － | 26.067 | 1.20 | 1.16 | － | － | 98.80 | 75.99 | 15.67 | 3.35 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾍﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm) | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | － | 30.310 | 10.44 | 7.27 | 2.77 | － | 89.56 | 63.39 | 19.47 | 3.26 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 貸与 | | － | 29.790 | 8.01 | 7.40 | 0.23 | － | 91.99 | 64.49 | 19.81 | 3.31 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 梱包無し | － | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | － | 33.445 | 6.78 | 6.59 | － | － | 93.22 | 76.99 | 11.53 | 1.99 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | － | 27.386 | 8.37 | 8.05 | － | － | 91.63 | 71.59 | 14.09 | 2.43 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | 有り | 60.737 | 1.99 | 1.38 | 0.56 | － | 98.01 | 52.36 | 40.09 | 3.02 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | | 無し | 54.203 | 2.24 | 1.55 | 0.63 | － | 97.76 | 58.66 | 32.87 | 3.39 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 貸与 | | 有り | 59.941 | 0.70 | 0.57 | 0.11 | － | 99.30 | 53.05 | 40.62 | 3.06 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | | 無し | 53.407 | 0.79 | 0.64 | 0.13 | － | 99.21 | 59.53 | 33.36 | 3.44 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 梱包無し | － | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | 有り | 64.786 | 0.53 | 0.52 | － | － | 99.47 | 49.84 | 45.54 | 2.34 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | | 無し | 58.252 | 0.59 | 0.58 | － | － | 99.41 | 50.69 | 44.18 | 2.60 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

No.174【　除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除草機種 | 梱包の有無 | 機械使用条件 | 運搬機械 | 飛散防止措置 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | [illegible] | | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | 有り | 57,112 | 0.60 | 0.59 | - | - | 99.40 | 51.70 | 43.33 | 2.65 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 50,578 | 0.68 | 0.67 | - | - | 99.32 | 58.37 | 36.01 | 3.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人力 | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | - | 97,815 | 0.90 | 0.86 | - | - | 99.10 | 89.09 | 3.29 | 2.01 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | | - | 97,004 | 0.07 | 0.07 | - | - | 99.93 | 89.84 | 3.31 | 2.03 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕　梱包径50cm×幅70cm | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 梱包無し | - | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | - | 101,95 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 93.23 | 2.93 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | - | 94,616 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 92.08 | 3.16 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.175【　除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除草機種 | 梱包の有無 | 機械使用条件 | 運搬機械 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 大型自走式（履帯式） | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | 20.255 | 27.60 | 12.36 | 9.78 | 4.15 | 72.40 | 32.53 | 30.30 | 6.13 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［大型自走式］履帯式 | 草刈車［大型自走式］履帯式 | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］梱包径50cm×幅70cm | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 貸与 | | 15.660 | 3.68 | 1.65 | 1.32 | 0.44 | 96.32 | 42.07 | 39.19 | 7.93 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［大型自走式］履帯式 | 草刈車［大型自走式］履帯式 | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］梱包径50cm×幅70cm | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 梱包無し | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | 23.933 | 19.47 | 10.46 | 8.27 | － | 80.53 | 54.64 | 18.96 | 3.84 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［大型自走式］履帯式 | 草刈車［大型自走式］履帯式 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | 17.303 | 27.20 | 14.47 | 11.44 | － | 72.80 | 37.80 | 26.23 | 5.31 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［大型自走式］履帯式 | 草刈車［大型自走式］履帯式 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | 19.945 | 2.44 | 1.29 | 1.04 | － | 97.56 | 65.55 | 22.76 | 4.61 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［大型自走式］履帯式 | 草刈車［大型自走式］履帯式 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | 13.333 | 3.73 | 1.94 | 1.55 | － | 96.27 | 49.03 | 34.05 | 6.90 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［大型自走式］履帯式 | 草刈車［大型自走式］履帯式 | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式（刈幅185cm） | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | 26.177 | 47.03 | 21.89 | 18.05 | 3.21 | 52.97 | 23.44 | 20.42 | 4.74 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］梱包径50cm×幅70cm | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 貸与 | | 16.340 | 7.36 | 3.03 | 2.74 | 0.42 | 92.64 | 37.55 | 32.71 | 7.60 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ | 集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］梱包径50cm×幅70cm | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 梱包無し | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | 29.957 | 37.69 | 19.13 | 15.77 | － | 62.31 | 41.00 | 13.63 | 3.07 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | 23.324 | 49.30 | 24.57 | 20.25 | － | 50.70 | 24.65 | 17.51 | 3.94 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | 20.596 | 5.16 | 2.40 | 2.17 | － | 94.84 | 59.65 | 19.83 | 4.46 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ | 集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | 14.031 | 8.06 | 3.53 | 3.19 | － | 91.94 | 40.95 | 29.12 | 6.55 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅１８５ｃｍ | 集草機［遠隔操縦式］集草幅１８０ｃｍ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 遠隔操縦式（刈幅120cm） | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | 26.033 | 30.92 | 13.71 | 12.23 | 3.23 | 69.08 | 32.29 | 26.62 | 6.27 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm | 集草機［遠隔操縦式］集草幅１６０ｃｍ | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］梱包径50cm×幅70cm | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 貸与 | | 19.169 | 3.53 | 1.58 | 1.30 | 0.36 | 96.47 | 43.85 | 36.15 | 8.51 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm | 集草機［遠隔操縦式］集草幅１６０ｃｍ | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］梱包径50cm×幅70cm | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 梱包無し | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | 29.696 | 23.87 | 12.02 | 10.72 | － | 76.13 | 46.70 | 21.40 | 4.41 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm | 集草機［遠隔操縦式］集草幅１６０ｃｍ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | 23.053 | 31.04 | 15.48 | 13.81 | － | 68.96 | 31.81 | 27.57 | 5.68 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm | 集草機［遠隔操縦式］集草幅１６０ｃｍ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.175【　除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除草機種 | 梱包の有無 | 機械使用条件 | 運搬機械 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 梱包無し | 貸与 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | 23.406 | 2.50 | 1.30 | 1.06 | － | 97.50 | 59.24 | 27.15 | 5.60 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm | 集草機［遠隔操縦式］集草幅１６０ｃｍ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | 16.946 | 3.55 | 1.79 | 1.47 | － | 96.45 | 43.26 | 37.50 | 7.73 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［遠隔操縦式］刈幅120cm | 集草機［遠隔操縦式］集草幅１６０ｃｍ | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm) | 梱包有り | 持込 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | 24.171 | 27.02 | 12.42 | 9.12 | 3.48 | 72.98 | 33.84 | 27.85 | 5.89 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］梱包径50cm×幅70cm | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 貸与 | | 23.336 | 24.39 | 12.86 | 9.44 | 0.29 | 75.61 | 35.07 | 28.84 | 6.11 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］梱包径50cm×幅70cm | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 梱包無し | － | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | 27.669 | 19.93 | 10.85 | 7.96 | － | 80.07 | 49.41 | 22.15 | 3.98 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3) | 21.135 | 26.60 | 14.20 | 10.43 | － | 73.40 | 33.76 | 28.99 | 5.22 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.176【　不陸整正・締固め　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補修材敷均しの有無 | 補修材の種類 | 補修材平均厚さ | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | － | － | 63.414 | 26.89 | 14.63 | 12.26 | － | 68.85 | 31.25 | 26.72 | 10.88 | － | 4.26 | 4.26 | － | － | － | － | モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40） | 25mm未満 | 145.91 | 23.13 | 17.80 | 5.33 | － | 61.40 | 29.89 | 22.06 | 9.45 | － | 15.47 | 11.60 | 3.87 | － | － | － | モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 25mm以上 75mm未満 | 196.69 | 17.16 | 13.21 | 3.95 | － | 45.55 | 22.17 | 16.37 | 7.01 | － | 37.29 | 34.42 | 2.87 | － | － | － | モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 75mm以上 125mm未満 | 264.40 | 12.76 | 9.82 | 2.94 | － | 33.85 | 16.47 | 12.17 | 5.21 | － | 53.39 | 51.26 | 2.13 | － | － | － | モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 125mm以上 175mm未満 | 332.11 | 10.16 | 7.82 | 2.34 | － | 26.95 | 13.11 | 9.69 | 4.15 | － | 62.89 | 61.19 | 1.70 | － | － | － | モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 175mm以上 225mm未満 | 399.82 | 8.43 | 6.49 | 1.94 | － | 22.39 | 10.89 | 8.05 | 3.45 | － | 69.18 | 67.77 | 1.41 | － | － | － | モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 225mm以上 275mm未満 | 467.53 | 7.21 | 5.55 | 1.66 | － | 19.14 | 9.31 | 6.88 | 2.95 | － | 73.65 | 72.45 | 1.20 | － | － | － | モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 275mm以上 325mm以下 | 535.24 | 6.30 | 4.85 | 1.45 | － | 16.71 | 8.13 | 6.01 | 2.57 | － | 76.99 | 75.94 | 1.05 | － | － | － | モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 補修材料費不要 | － | 128.98 | 26.17 | 20.14 | 6.03 | － | 69.45 | 33.80 | 24.96 | 10.69 | － | 4.38 | 4.38 | － | － | － | － | モータグレーダ［土工用］　ブレード幅3.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.177【　抜根　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | | |
| 抜根+集草+積込運搬 | 81.078 | 3.13 | 3.13 | － | － | 95.96 | 47.66 | 30.77 | 11.86 | 5.67 | 0.91 | 0.91 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | | | | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 抜根+集草 | 59.064 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 65.41 | 26.81 | 7.78 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 軽作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 抜根のみ | 43.224 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 89.36 | 10.64 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 集草のみ | 15.840 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 積込運搬のみ | 22.014 | 11.56 | 11.56 | － | － | 85.08 | 43.71 | 41.37 | － | － | 3.36 | 3.36 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | | | | | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.178【　施肥　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 9.9952 | 7.22 | 4.04 | 0.23 | － | 89.13 | 29.76 | 16.10 | 6.90 | － | 3.65 | 2.01 | 0.15 | － | － | － | トラック［普通型］2t積 | 薬剤散布機［背負式］２．２ｋＷ級 | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － |

No.179【　伐木・伐竹（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樹木・竹の区分<br>樹木密集度 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 伐木(粗)(10本/100m2未満) | 52.910 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 51.50 | 18.25 | 16.46 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満) | 98.699 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 57.51 | 20.97 | 12.43 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 伐木(密)(50本/100m2以上) | 118.82 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 63.05 | 18.58 | 11.83 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 伐竹 | 131.51 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 58.70 | 27.98 | 9.48 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

No.180【　除根（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 36.720 | 31.19 | 26.11 | 5.08 | － | 61.23 | 33.05 | 28.18 | － | － | 7.58 | 7.58 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | バックホウ用アタッチメント［掘み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級 | － | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － | |

No.181【　整地（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 49.342 | 25.39 | 25.39 | － | － | 61.34 | 36.17 | 25.17 | － | － | 13.27 | 13.27 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.182【　集積積込み（機械施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除根作業の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 58.839 | 31.49 | 26.36 | 5.13 | － | 60.86 | 33.37 | 21.10 | 6.39 | － | 7.65 | 7.65 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | バックホウ用アタッチメント［掘み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級 | － | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 無し | 44.418 | 31.85 | 26.66 | 5.19 | － | 60.41 | 33.75 | 18.64 | 8.02 | － | 7.74 | 7.74 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | バックホウ用アタッチメント［掘み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級 | － | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.183【　集積（人力施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 59.606 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 56.48 | 29.71 | 13.81 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

No.184【　積込み（人力施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 3.5260 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 67.39 | 32.61 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.185【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込条件 | 除根作業の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 人力施工 | － | 無し | 1.0km以下 | 5.3834 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.5km以下 | 5.8321 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 6.2807 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.5km以下 | 6.7293 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.5km以下 | 7.6265 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 9.5km以下 | 8.0752 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 12.0km以下 | 8.9724 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 15.0km以下 | 9.8696 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 19.0km以下 | 10.767 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 24.0km以下 | 11.664 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 31.0km以下 | 13.010 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 49.0km以下 | 14.356 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 15.702 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 5.3834 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.5km以下 | 5.8321 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 6.2807 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.185【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込条件 | 除根作業の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り | 5.5km以下 | 6.7293 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.5km以下 | 7.6265 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 9.5km以下 | 8.0752 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 11.5km以下 | 8.9724 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 14.5km以下 | 9.8696 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 18.0km以下 | 10.767 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 22.0km以下 | 11.664 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 27.5km以下 | 13.010 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 34.5km以下 | 14.356 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 15.702 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 0.5km以下 | 9.2312 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 10.910 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.5km以下 | 11.749 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 12.588 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.5km以下 | 14.266 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 15.106 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.185【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込条件 | 除根作業の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | 3.5km以下 | 15,945 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 16,784 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.5km以下 | 17,623 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.5km以下 | 19,302 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.5km以下 | 20,980 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.5km以下 | 22,658 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.5km以下 | 25,176 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 10.0km以下 | 26,854 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 11.5km以下 | 29,372 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 13.5km以下 | 31,890 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 15.5km以下 | 35,246 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 18.0km以下 | 37,764 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 21.0km以下 | 41,121 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 25.0km以下 | 45,317 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 30.5km以下 | 49,513 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 41.5km以下 | 54,548 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.185【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込条件 | 除根作業の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 有り | | 60.0km以下 | 59.583 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 0.5km以下 | 9.2312 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 10.910 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.5km以下 | 11.749 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 13.427 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.5km以下 | 14.266 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 15.106 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.5km以下 | 15.945 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 17.623 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.5km以下 | 18.462 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 19.302 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 20.980 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.0km以下 | 22.658 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.0km以下 | 24.337 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 9.5km以下 | 26.854 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 11.0km以下 | 29.372 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.185【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込条件 | 除根作業の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 機械施工 | | | 12.5km以下 | 32.729 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 14.0km以下 | 35.246 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 16.0km以下 | 37.764 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 18.5km以下 | 41.121 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 21.0km以下 | 45.317 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 25.0km以下 | 48.674 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 29.0km以下 | 54.548 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 59.583 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 0.5km以下 | 4.1960 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.5km以下 | 5.0352 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 5.8744 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.5km以下 | 6.7136 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 7.5528 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 8.3920 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.5km以下 | 9.2312 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 10.070 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.185【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込条件 | 除根作業の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | 6.5km以下 | 10.910 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.5km以下 | 12.588 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.5km以下 | 13.427 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 9.5km以下 | 15.106 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 11.0km以下 | 15.945 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 12.5km以下 | 17.623 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 14.5km以下 | 19.302 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 16.5km以下 | 20.980 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 19.0km以下 | 22.658 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 22.0km以下 | 25.176 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 26.0km以下 | 27.694 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 32.0km以下 | 30.211 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 47.0km以下 | 33.568 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 36.925 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 無し | 0.5km以下 | 4.1960 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.5km以下 | 5.0352 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.185【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込条件 | 除根作業の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 2.0km以下 | 5.8744 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.5km以下 | 6.7136 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 7.5528 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 8.3920 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.5km以下 | 9.2312 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 10.070 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 10.910 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.0km以下 | 12.588 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 有り | 8.0km以下 | 13.427 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 9.0km以下 | 15.106 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 10.0km以下 | 15.945 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 11.5km以下 | 17.623 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 13.0km以下 | 19.302 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 15.0km以下 | 20.980 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 17.0km以下 | 22.658 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 19.5km以下 | 25.176 | 50.87 | 50.87 | - | - | 37.47 | 37.47 | - | - | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.185【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込条件 | 除根作業の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 22.0km以下 | 27,694 | 50.87 | 50.87 | － | － | 37.47 | 37.47 | － | － | － | 11.66 | 11.66 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 25.5km以下 | 30,211 | 50.87 | 50.87 | － | － | 37.47 | 37.47 | － | － | － | 11.66 | 11.66 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 30.0km以下 | 33,568 | 50.87 | 50.87 | － | － | 37.47 | 37.47 | － | － | － | 11.66 | 11.66 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 36,925 | 50.87 | 50.87 | － | － | 37.47 | 37.47 | － | － | － | 11.66 | 11.66 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.186【　伐木・伐竹（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樹木・竹の区分<br>樹木密集度 | 除根作業の有無 | 集積積込み作業の区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 伐木(粗)(10本/100m2未満) | 有り | 機械施工 | 196.23 | 22.30 | 12.79 | 6.38 | 2.49 | 70.44 | 25.31 | 22.85 | 13.88 | 6.35 | 7.26 | 7.05 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | * バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | 無し | 機械施工 | 97.233 | 15.71 | 12.18 | 2.37 | － | 80.48 | 28.04 | 18.45 | 15.41 | 12.62 | 3.81 | 3.53 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級 | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | | 人力施工 | 116.36 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 38.47 | 24.51 | 23.41 | 7.07 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽作業員 | － | － | － | － | － | － |
| 伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満) | 有り | 機械施工 | 244.01 | 18.10 | 10.28 | 5.13 | 2.00 | 76.01 | 23.30 | 22.90 | 20.32 | 6.57 | 5.89 | 5.67 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | * バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | 無し | 機械施工 | 142.19 | 10.53 | 8.32 | 1.62 | － | 86.92 | 39.97 | 20.38 | 11.13 | 10.53 | 2.55 | 2.41 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級 | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | | 人力施工 | 162.03 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 35.04 | 29.81 | 24.41 | 5.08 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | － | － | － | － | － | － |
| 伐木(密)(50本/100m2以上) | 有り | 機械施工 | 263.63 | 16.60 | 9.52 | 4.75 | 1.85 | 78.01 | 28.46 | 21.72 | 18.81 | 6.75 | 5.39 | 5.24 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | * バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | 無し | 機械施工 | 163.24 | 9.09 | 7.25 | 1.41 | － | 88.71 | 45.93 | 18.59 | 10.79 | 9.18 | 2.20 | 2.10 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級 | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | | 人力施工 | 182.89 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 40.97 | 27.39 | 22.38 | 4.50 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | － | － | － | － | － | － |
| 伐竹 | 有り | 機械施工 | 276.78 | 15.64 | 9.06 | 4.52 | 1.76 | 79.28 | 27.96 | 26.00 | 17.91 | 5.86 | 5.08 | 4.99 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | * バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | 無し | 機械施工 | 176.00 | 8.27 | 6.72 | 1.31 | － | 89.73 | 43.89 | 25.61 | 9.11 | 8.51 | 2.00 | 1.95 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | バックホウ用アタッチメント［掴み装置］最大把持外径（開口幅）0.7m級 | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| | | 人力施工 | 195.27 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 39.54 | 28.50 | 24.84 | 4.21 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 軽作業員 | － | － | － | － | － | － |

No.187【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集・集積のみ | － | － | － | 2.7320 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 83.17 | 16.83 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 1.0km以下 | 持込 | 3.0460 | 2.30 | 2.30 | － | － | 96.93 | 74.61 | 15.10 | 7.22 | － | 0.77 | 0.77 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 2.9786 | 0.09 | 0.09 | － | － | 99.12 | 76.29 | 15.44 | 7.39 | － | 0.79 | 0.79 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 2.0km以下 | 持込 | 3.0909 | 2.59 | 2.59 | － | － | 96.54 | 73.52 | 14.88 | 8.14 | － | 0.87 | 0.87 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.0138 | 0.10 | 0.10 | － | － | 99.01 | 75.41 | 15.26 | 8.34 | － | 0.89 | 0.89 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 3.0km以下 | 持込 | 3.1358 | 2.87 | 2.87 | － | － | 96.16 | 72.48 | 14.66 | 9.02 | － | 0.97 | 0.97 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.0490 | 0.11 | 0.11 | － | － | 98.90 | 74.54 | 15.08 | 9.28 | － | 0.99 | 0.99 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 4.5km以下 | 持込 | 3.1806 | 3.15 | 3.15 | － | － | 95.79 | 71.45 | 14.46 | 9.88 | － | 1.06 | 1.06 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.0842 | 0.12 | 0.12 | － | － | 98.79 | 73.69 | 14.91 | 10.19 | － | 1.09 | 1.09 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 6.0km以下 | 持込 | 3.2255 | 3.42 | 3.42 | － | － | 95.43 | 70.45 | 14.26 | 10.72 | － | 1.15 | 1.15 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.1194 | 0.13 | 0.13 | － | － | 98.68 | 72.85 | 14.74 | 11.09 | － | 1.19 | 1.19 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 7.5km以下 | 持込 | 3.2703 | 3.68 | 3.68 | － | － | 95.08 | 69.48 | 14.06 | 11.54 | － | 1.24 | 1.24 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.1547 | 0.14 | 0.14 | － | － | 98.58 | 72.04 | 14.58 | 11.96 | － | 1.28 | 1.28 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 9.5km以下 | 持込 | 3.3601 | 4.17 | 4.17 | － | － | 94.43 | 67.64 | 13.69 | 13.10 | － | 1.40 | 1.40 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.2251 | 0.16 | 0.16 | － | － | 98.38 | 70.47 | 14.26 | 13.65 | － | 1.46 | 1.46 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 無 | 12.0km以 | 持込 | 3.4049 | 4.41 | 4.41 | － | － | 94.11 | 66.76 | 13.85 | 13.50 | － | 1.48 | 1.48 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.187【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集・集積・運搬 | | 14.5km以下 | 貸与 | 3.2603 | 0.17 | 0.17 | － | － | 98.28 | 69.72 | 14.46 | 14.10 | － | 1.55 | 1.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 持込 | 3.4947 | 4.87 | 4.87 | － | － | 93.49 | 65.04 | 15.29 | 13.16 | － | 1.64 | 1.64 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 17.5km以下 | 貸与 | 3.3308 | 0.19 | 0.19 | － | － | 98.09 | 68.23 | 16.05 | 13.81 | － | 1.72 | 1.72 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 持込 | 3.5844 | 5.31 | 5.31 | － | － | 92.90 | 63.40 | 16.67 | 12.83 | － | 1.79 | 1.79 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.4012 | 0.21 | 0.21 | － | － | 97.91 | 66.83 | 17.56 | 13.52 | － | 1.88 | 1.88 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 21.5km以下 | 持込 | 3.6741 | 5.73 | 5.73 | － | － | 92.34 | 61.85 | 17.97 | 12.52 | － | 1.93 | 1.93 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.4717 | 0.23 | 0.23 | － | － | 97.73 | 65.46 | 19.02 | 13.25 | － | 2.04 | 2.04 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 26.5km以下 | 持込 | 3.7638 | 6.12 | 6.12 | － | － | 91.82 | 60.39 | 19.21 | 12.22 | － | 2.06 | 2.06 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.5421 | 0.25 | 0.25 | － | － | 97.56 | 64.16 | 20.42 | 12.98 | － | 2.19 | 2.19 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 34.5km以下 | 持込 | 3.8984 | 6.68 | 6.68 | － | － | 91.07 | 58.31 | 20.97 | 11.79 | － | 2.25 | 2.25 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.6478 | 0.27 | 0.27 | － | － | 97.32 | 62.30 | 22.41 | 12.61 | － | 2.41 | 2.41 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 46.0km以下 | 持込 | 3.9881 | 7.04 | 7.04 | － | － | 90.59 | 56.98 | 22.08 | 11.53 | － | 2.37 | 2.37 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.7182 | 0.29 | 0.29 | － | － | 97.17 | 61.12 | 23.68 | 12.37 | － | 2.54 | 2.54 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 60.0km以下 | 持込 | 4.0779 | 7.37 | 7.37 | － | － | 90.15 | 55.74 | 23.13 | 11.28 | － | 2.48 | 2.48 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.7887 | 0.30 | 0.30 | － | － | 97.03 | 59.99 | 24.90 | 12.14 | － | 2.67 | 2.67 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 1.0km以下 | 持込 | 3.0460 | 2.30 | 2.30 | － | － | 96.93 | 74.61 | 15.10 | 7.22 | － | 0.77 | 0.77 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.187【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 1.0km以下 | 貸与 | 2.9786 | 0.09 | 0.09 | － | － | 99.12 | 76.29 | 15.44 | 7.39 | － | 0.79 | 0.79 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 2.0km以下 | 持込 | 3.0909 | 2.59 | 2.59 | － | － | 96.54 | 73.52 | 14.88 | 8.14 | － | 0.87 | 0.87 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.0138 | 0.10 | 0.10 | － | － | 99.01 | 75.41 | 15.26 | 8.34 | － | 0.89 | 0.89 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 3.0km以下 | 持込 | 3.1358 | 2.87 | 2.87 | － | － | 96.16 | 72.48 | 14.66 | 9.02 | － | 0.97 | 0.97 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.0490 | 0.11 | 0.11 | － | － | 98.90 | 74.54 | 15.08 | 9.28 | － | 0.99 | 0.99 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 4.0km以下 | 持込 | 3.1806 | 3.15 | 3.15 | － | － | 95.79 | 71.45 | 14.46 | 9.88 | － | 1.06 | 1.06 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.0842 | 0.12 | 0.12 | － | － | 98.79 | 73.69 | 14.91 | 10.19 | － | 1.09 | 1.09 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 5.0km以下 | 持込 | 3.2255 | 3.42 | 3.42 | － | － | 95.43 | 70.45 | 14.26 | 10.72 | － | 1.15 | 1.15 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.1194 | 0.13 | 0.13 | － | － | 98.68 | 72.85 | 14.74 | 11.09 | － | 1.19 | 1.19 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 7.0km以下 | 持込 | 3.2703 | 3.68 | 3.68 | － | － | 95.08 | 69.48 | 14.06 | 11.54 | － | 1.24 | 1.24 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.1547 | 0.14 | 0.14 | － | － | 98.58 | 72.04 | 14.58 | 11.96 | － | 1.28 | 1.28 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 8.5km以下 | 持込 | 3.3601 | 4.17 | 4.17 | － | － | 94.43 | 67.64 | 13.69 | 13.10 | － | 1.40 | 1.40 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.2251 | 0.16 | 0.16 | － | － | 98.38 | 70.47 | 14.26 | 13.65 | － | 1.46 | 1.46 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 有り | 10.5km以下 | 持込 | 3.4049 | 4.41 | 4.41 | － | － | 94.11 | 66.76 | 13.85 | 13.50 | － | 1.48 | 1.48 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.2603 | 0.17 | 0.17 | － | － | 98.28 | 69.72 | 14.46 | 14.10 | － | 1.55 | 1.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 13.0km以 | 持込 | 3.4947 | 4.87 | 4.87 | － | － | 93.49 | 65.04 | 15.29 | 13.16 | － | 1.64 | 1.64 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.187【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | |
| | | 15.5km以下 | 貸与 | 3.3308 | 0.19 | 0.19 | － | － | 98.09 | 68.23 | 16.05 | 13.81 | － | 1.72 | 1.72 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 持込 | 3.5844 | 5.31 | 5.31 | － | － | 92.90 | 63.40 | 16.67 | 12.83 | － | 1.79 | 1.79 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.4012 | 0.21 | 0.21 | － | － | 97.91 | 66.83 | 17.56 | 13.52 | － | 1.88 | 1.88 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 18.0km以下 | 持込 | 3.6741 | 5.73 | 5.73 | － | － | 92.34 | 61.85 | 17.97 | 12.52 | － | 1.93 | 1.93 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.4717 | 0.23 | 0.23 | － | － | 97.73 | 65.46 | 19.02 | 13.25 | － | 2.04 | 2.04 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 22.5km以下 | 持込 | 3.7638 | 6.12 | 6.12 | － | － | 91.82 | 60.39 | 19.21 | 12.22 | － | 2.06 | 2.06 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.5421 | 0.25 | 0.25 | － | － | 97.56 | 64.16 | 20.42 | 12.98 | － | 2.19 | 2.19 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 25.5km以下 | 持込 | 3.8984 | 6.68 | 6.68 | － | － | 91.07 | 58.31 | 20.97 | 11.79 | － | 2.25 | 2.25 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.6478 | 0.27 | 0.27 | － | － | 97.32 | 62.30 | 22.41 | 12.61 | － | 2.41 | 2.41 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 29.5km以下 | 持込 | 3.9881 | 7.04 | 7.04 | － | － | 90.59 | 56.98 | 22.08 | 11.53 | － | 2.37 | 2.37 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.7182 | 0.29 | 0.29 | － | － | 97.17 | 61.12 | 23.68 | 12.37 | － | 2.54 | 2.54 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 60.0km以下 | 持込 | 4.0779 | 7.37 | 7.37 | － | － | 90.15 | 55.74 | 23.13 | 11.28 | － | 2.48 | 2.48 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 3.7887 | 0.30 | 0.30 | － | － | 97.03 | 59.99 | 24.90 | 12.14 | － | 2.67 | 2.67 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 軽作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 1.0km以下 | 持込 | 0.31403 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.24655 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 2.0km以下 | 持込 | 0.35890 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.187【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 無し | 3.0km以下 | 貸与 | 0.28178 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 持込 | 0.40376 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.31700 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 4.5km以下 | 持込 | 0.44862 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.35222 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 6.0km以下 | 持込 | 0.49348 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.38744 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 7.5km以下 | 持込 | 0.53834 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.42266 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 9.5km以下 | 持込 | 0.62807 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.49311 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 12.0km以下 | 持込 | 0.67293 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.52833 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 14.5km以下 | 持込 | 0.76265 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.59877 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 17.5km以 | 持込 | 0.85238 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.187【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 運搬のみ | | 21.5km以下 | 貸与 | 0.66922 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 持込 | 0.94210 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.73966 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 26.5km以下 | 持込 | 1.0318 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.81011 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 34.5km以下 | 持込 | 1.1664 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.91577 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 46.0km以下 | 持込 | 1.2561 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.98622 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 60.0km以下 | 持込 | 1.3459 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 1.0567 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 1.0km以下 | 持込 | 0.31403 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.24655 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 2.0km以下 | 持込 | 0.35890 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.28178 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 3.0km以下 | 持込 | 0.40376 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.187【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | | 1.0km以下 | 貸与 | 0.31700 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 4.0km以下 | 持込 | 0.44862 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.35222 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 5.0km以下 | 持込 | 0.49348 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.38744 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 7.0km以下 | 持込 | 0.53834 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.42266 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 8.5km以下 | 持込 | 0.62807 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.49311 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 10.5km以下 | 持込 | 0.67293 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.52833 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 13.0km以下 | 持込 | 0.76265 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.59877 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 15.5km以下 | 持込 | 0.85238 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.66922 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 有り | 18.0km以 | 持込 | 0.94210 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.187【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 22.5km以下 | 貸与 | 0.73966 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 持込 | 1.0318 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.81011 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 25.5km以下 | 持込 | 1.1664 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.91577 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 29.5km以下 | 持込 | 1.2561 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 0.98622 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 60.0km以下 | 持込 | 1.3459 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 貸与 | 1.0567 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集･集積のみ | - | - | - | - | 2,555.1 | 13.83 | 13.83 | - | - | 82.44 | 42.65 | 23.73 | 14.40 | 1.66 | 3.73 | 3.73 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 持込 | 2,914.0 | 14.88 | 12.13 | 2.75 | - | 80.93 | 37.41 | 20.81 | 12.62 | 8.63 | 4.19 | 4.19 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 2,836.9 | 12.56 | 12.46 | 0.10 | - | 83.13 | 38.42 | 21.38 | 12.97 | 8.86 | 4.31 | 4.31 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 持込 | 2,958.8 | 15.00 | 11.95 | 3.05 | - | 80.75 | 36.84 | 20.49 | 12.43 | 9.56 | 4.25 | 4.25 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 2,872.1 | 12.43 | 12.31 | 0.12 | - | 83.20 | 37.95 | 21.11 | 12.81 | 9.85 | 4.37 | 4.37 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 持込 | 3,003.7 | 15.10 | 11.77 | 3.33 | - | 80.61 | 36.29 | 20.19 | 12.25 | 10.47 | 4.29 | 4.29 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 2,907.3 | 12.29 | 12.16 | 0.13 | - | 83.27 | 37.49 | 20.86 | 12.65 | 10.81 | 4.44 | 4.44 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 持込 | 3,093.4 | 15.32 | 11.43 | 3.89 | - | 80.29 | 35.23 | 19.60 | 12.20 | 11.89 | 4.39 | 4.39 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 2,977.7 | 12.02 | 11.87 | 0.15 | - | 83.42 | 36.61 | 20.36 | 12.67 | 12.35 | 4.56 | 4.56 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 持込 | 3,183.1 | 15.51 | 11.10 | 4.41 | - | 80.01 | 34.24 | 19.05 | 13.83 | 11.56 | 4.48 | 4.48 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,048.2 | 11.77 | 11.60 | 0.17 | - | 83.55 | 35.76 | 19.89 | 14.44 | 12.07 | 4.68 | 4.68 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 持込 | 3,272.9 | 15.70 | 10.80 | 4.90 | - | 79.74 | 33.30 | 18.53 | 15.37 | 11.24 | 4.56 | 4.56 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,118.6 | 11.53 | 11.33 | 0.20 | - | 83.68 | 34.95 | 19.44 | 16.13 | 11.80 | 4.79 | 4.79 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.5km以下 | 持込 | 3,362.6 | 15.87 | 10.51 | 5.36 | - | 79.49 | 32.43 | 18.03 | 16.83 | 10.94 | 4.64 | 4.64 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,189.1 | 11.30 | 11.08 | 0.22 | - | 83.81 | 34.19 | 19.01 | 17.75 | 11.53 | 4.89 | 4.89 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.0km以下 | 持込 | 3,452.3 | 16.05 | 10.24 | 5.81 | - | 79.23 | 31.58 | 18.21 | 17.56 | 10.65 | 4.72 | 4.72 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 9.0km以下 | 貸与 | 3,259.5 | 11.07 | 10.84 | 0.23 | － | 83.94 | 33.46 | 19.29 | 18.60 | 11.29 | 4.99 | 4.99 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 9.5km以下 | 持込 | 3,586.9 | 16.28 | 9.85 | 6.43 | － | 78.90 | 30.40 | 20.16 | 16.91 | 10.25 | 4.82 | 4.82 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,365.2 | 10.76 | 10.50 | 0.26 | － | 84.10 | 32.40 | 21.49 | 18.02 | 10.93 | 5.14 | 5.14 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 無し | 11.5km以下 | 持込 | 3,676.6 | 16.43 | 9.61 | 6.82 | － | 78.68 | 29.66 | 21.38 | 16.49 | 10.00 | 4.89 | 4.89 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,435.6 | 10.57 | 10.29 | 0.28 | － | 84.20 | 31.73 | 22.88 | 17.65 | 10.71 | 5.23 | 5.23 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 13.5km以下 | 持込 | 3,811.2 | 16.63 | 9.27 | 7.36 | － | 78.39 | 28.62 | 23.10 | 15.91 | 9.65 | 4.98 | 4.98 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,541.3 | 10.28 | 9.98 | 0.30 | － | 84.36 | 30.79 | 24.86 | 17.12 | 10.39 | 5.36 | 5.36 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 16.0km以下 | 持込 | 3,945.8 | 16.84 | 8.96 | 7.88 | － | 78.09 | 27.63 | 24.70 | 15.37 | 9.32 | 5.07 | 5.07 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,647.0 | 10.02 | 9.69 | 0.33 | － | 84.50 | 29.89 | 26.73 | 16.63 | 10.09 | 5.48 | 5.48 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 19.0km以下 | 持込 | 4,125.2 | 17.07 | 8.57 | 8.50 | － | 77.75 | 26.71 | 26.39 | 14.70 | 8.92 | 5.18 | 5.18 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,787.8 | 9.69 | 9.33 | 0.36 | － | 84.67 | 29.09 | 28.74 | 16.01 | 9.71 | 5.64 | 5.64 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 22.5km以下 | 持込 | 4,259.8 | 17.24 | 8.94 | 8.30 | － | 77.51 | 28.09 | 25.56 | 14.23 | 8.63 | 5.25 | 5.25 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,893.5 | 9.46 | 9.08 | 0.38 | － | 84.80 | 30.73 | 27.96 | 15.57 | 9.45 | 5.74 | 5.74 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 27.5km以下 | 持込 | 4,439.3 | 17.44 | 9.48 | 7.96 | － | 77.22 | 29.80 | 24.53 | 13.66 | 8.28 | 5.34 | 5.34 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,034.4 | 9.16 | 8.76 | 0.40 | － | 84.96 | 32.77 | 26.99 | 15.03 | 9.12 | 5.88 | 5.88 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 35.0km以 | 持込 | 4,663.6 | 17.68 | 10.10 | 7.58 | － | 76.87 | 31.72 | 23.35 | 13.00 | 7.89 | 5.45 | 5.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物 | | 下 | 貸与 | 4,210.5 | 8.82 | 8.39 | 0.43 | － | 85.15 | 35.14 | 25.86 | 14.40 | 8.74 | 6.03 | 6.03 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 46.0km以下 | 持込 | 4,887.9 | 17.90 | 10.67 | 7.23 | － | 76.56 | 33.50 | 22.27 | 12.40 | 7.52 | 5.54 | 5.54 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,386.6 | 8.52 | 8.06 | 0.46 | － | 85.30 | 37.31 | 24.82 | 13.82 | 8.38 | 6.18 | 6.18 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 持込 | 4,977.6 | 17.98 | 10.88 | 7.10 | － | 76.44 | 34.15 | 21.87 | 12.18 | 7.39 | 5.58 | 5.58 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,457.1 | 8.40 | 7.93 | 0.47 | － | 85.37 | 38.14 | 24.43 | 13.60 | 8.25 | 6.23 | 6.23 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 0.5km以下 | 持込 | 2,914.0 | 14.88 | 12.13 | 2.75 | － | 80.93 | 37.41 | 20.81 | 12.62 | 8.63 | 4.19 | 4.19 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 2,836.9 | 12.56 | 12.46 | 0.10 | － | 83.13 | 38.42 | 21.38 | 12.97 | 8.86 | 4.31 | 4.31 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 持込 | 2,958.8 | 15.00 | 11.95 | 3.05 | － | 80.75 | 36.84 | 20.49 | 12.43 | 9.56 | 4.25 | 4.25 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 2,872.1 | 12.43 | 12.31 | 0.12 | － | 83.20 | 37.95 | 21.11 | 12.81 | 9.85 | 4.37 | 4.37 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 持込 | 3,003.7 | 15.10 | 11.77 | 3.33 | － | 80.61 | 36.29 | 20.19 | 12.25 | 10.47 | 4.29 | 4.29 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 2,907.3 | 12.29 | 12.16 | 0.13 | － | 83.27 | 37.49 | 20.86 | 12.65 | 10.81 | 4.44 | 4.44 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 持込 | 3,093.4 | 15.32 | 11.43 | 3.89 | － | 80.29 | 35.23 | 19.60 | 12.20 | 11.89 | 4.39 | 4.39 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 2,977.7 | 12.02 | 11.87 | 0.15 | － | 83.42 | 36.61 | 20.36 | 12.67 | 12.35 | 4.56 | 4.56 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 持込 | 3,183.1 | 15.51 | 11.10 | 4.41 | － | 80.01 | 34.24 | 19.05 | 13.83 | 11.56 | 4.48 | 4.48 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,048.2 | 11.77 | 11.60 | 0.17 | － | 83.55 | 35.76 | 19.89 | 14.44 | 12.07 | 4.68 | 4.68 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 持込 | 3,272.9 | 15.70 | 10.80 | 4.90 | － | 79.74 | 33.30 | 18.53 | 15.37 | 11.24 | 4.56 | 4.56 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 6.0km以下 | 貸与 | 3,118.6 | 11.53 | 11.33 | 0.20 | － | 83.68 | 34.95 | 19.44 | 16.13 | 11.80 | 4.79 | 4.79 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 持込 | 3,362.6 | 15.87 | 10.51 | 5.36 | － | 79.49 | 32.43 | 18.03 | 16.83 | 10.94 | 4.64 | 4.64 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 貸与 | 3,189.1 | 11.30 | 11.08 | 0.22 | － | 83.81 | 34.19 | 19.01 | 17.75 | 11.53 | 4.89 | 4.89 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.5km以下 | 持込 | 3,452.3 | 16.05 | 10.24 | 5.81 | － | 79.23 | 31.58 | 18.21 | 17.56 | 10.65 | 4.72 | 4.72 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.5km以下 | 貸与 | 3,259.5 | 11.07 | 10.84 | 0.23 | － | 83.94 | 33.46 | 19.29 | 18.60 | 11.29 | 4.99 | 4.99 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.5km以下 | 持込 | 3,586.9 | 16.28 | 9.85 | 6.43 | － | 78.90 | 30.40 | 20.16 | 16.91 | 10.25 | 4.82 | 4.82 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.5km以下 | 貸与 | 3,365.2 | 10.76 | 10.50 | 0.26 | － | 84.10 | 32.40 | 21.49 | 18.02 | 10.93 | 5.14 | 5.14 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 有り | 10.5km以下 | 持込 | 3,676.6 | 16.43 | 9.61 | 6.82 | － | 78.68 | 29.66 | 21.38 | 16.49 | 10.00 | 4.89 | 4.89 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 10.5km以下 | 貸与 | 3,435.6 | 10.57 | 10.29 | 0.28 | － | 84.20 | 31.73 | 22.88 | 17.65 | 10.71 | 5.23 | 5.23 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 12.0km以下 | 持込 | 3,811.2 | 16.63 | 9.27 | 7.36 | － | 78.39 | 28.62 | 23.10 | 15.91 | 9.65 | 4.98 | 4.98 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 12.0km以下 | 貸与 | 3,541.3 | 10.28 | 9.98 | 0.30 | － | 84.36 | 30.79 | 24.86 | 17.12 | 10.39 | 5.36 | 5.36 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 14.5km以下 | 持込 | 3,945.8 | 16.84 | 8.96 | 7.88 | － | 78.09 | 27.63 | 24.70 | 15.37 | 9.32 | 5.07 | 5.07 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 14.5km以下 | 貸与 | 3,647.0 | 10.02 | 9.69 | 0.33 | － | 84.50 | 29.89 | 26.73 | 16.63 | 10.09 | 5.48 | 5.48 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 16.5km以下 | 持込 | 4,125.2 | 17.07 | 8.57 | 8.50 | － | 77.75 | 26.71 | 26.39 | 14.70 | 8.92 | 5.18 | 5.18 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 16.5km以下 | 貸与 | 3,787.8 | 9.69 | 9.33 | 0.36 | － | 84.67 | 29.09 | 28.74 | 16.01 | 9.71 | 5.64 | 5.64 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 19.0km以 | 持込 | 4,259.8 | 17.24 | 8.94 | 8.30 | － | 77.51 | 28.09 | 25.56 | 14.23 | 8.63 | 5.25 | 5.25 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 収集・集積・運搬 | | | 0.5km以下 | 貸与 | 3,893.5 | 9.46 | 9.08 | 0.38 | － | 84.80 | 30.73 | 27.96 | 15.57 | 9.45 | 5.74 | 5.74 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 持込 | 4,439.3 | 17.44 | 9.48 | 7.96 | － | 77.22 | 29.80 | 24.53 | 13.66 | 8.28 | 5.34 | 5.34 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,034.4 | 9.16 | 8.76 | 0.40 | － | 84.96 | 32.77 | 26.99 | 15.03 | 9.12 | 5.88 | 5.88 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 持込 | 4,663.6 | 17.68 | 10.10 | 7.58 | － | 76.87 | 31.72 | 23.35 | 13.00 | 7.89 | 5.45 | 5.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,210.5 | 8.82 | 8.39 | 0.43 | － | 85.15 | 35.14 | 25.86 | 14.40 | 8.74 | 6.03 | 6.03 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 持込 | 4,887.9 | 17.90 | 10.67 | 7.23 | － | 76.56 | 33.50 | 22.27 | 12.40 | 7.52 | 5.54 | 5.54 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,386.6 | 8.52 | 8.06 | 0.46 | － | 85.30 | 37.31 | 24.82 | 13.82 | 8.38 | 6.18 | 6.18 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 持込 | 4,977.6 | 17.98 | 10.88 | 7.10 | － | 76.44 | 34.15 | 21.87 | 12.18 | 7.39 | 5.58 | 5.58 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,457.1 | 8.40 | 7.93 | 0.47 | － | 85.37 | 38.14 | 24.43 | 13.60 | 8.25 | 6.23 | 6.23 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 持込 | 3,856.1 | 16.70 | 9.16 | 7.54 | － | 78.29 | 28.28 | 23.65 | 15.72 | 9.54 | 5.01 | 5.01 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,576.5 | 10.19 | 9.88 | 0.31 | － | 84.41 | 30.49 | 25.50 | 16.95 | 10.28 | 5.40 | 5.40 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 持込 | 3,990.7 | 16.90 | 8.86 | 8.04 | － | 78.00 | 27.32 | 25.21 | 15.19 | 9.22 | 5.10 | 5.10 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,682.2 | 9.93 | 9.60 | 0.33 | － | 84.55 | 29.61 | 27.33 | 16.47 | 9.99 | 5.52 | 5.52 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.0km以下 | 持込 | 4,170.1 | 17.12 | 8.65 | 8.47 | － | 77.68 | 27.19 | 26.11 | 14.54 | 8.82 | 5.20 | 5.20 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,823.1 | 9.60 | 9.24 | 0.36 | － | 84.73 | 29.66 | 28.48 | 15.86 | 9.62 | 5.67 | 5.67 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.0km以下 | 持込 | 4,484.1 | 17.49 | 9.61 | 7.88 | － | 77.15 | 30.20 | 24.28 | 13.52 | 8.20 | 5.36 | 5.36 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 3.0km以下 | 貸与 | 4,069.6 | 9.09 | 8.68 | 0.41 | － | 85.00 | 33.27 | 26.75 | 14.90 | 9.04 | 5.91 | 5.91 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 持込 | 4,798.2 | 17.81 | 10.45 | 7.36 | － | 76.68 | 32.81 | 22.69 | 12.64 | 7.66 | 5.51 | 5.51 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,316.2 | 8.64 | 8.19 | 0.45 | － | 85.24 | 36.46 | 25.23 | 14.05 | 8.52 | 6.12 | 6.12 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 持込 | 5,067.4 | 18.05 | 11.08 | 6.97 | － | 76.34 | 34.79 | 21.49 | 11.96 | 7.26 | 5.61 | 5.61 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,527.5 | 8.29 | 7.81 | 0.48 | － | 85.43 | 38.93 | 24.05 | 13.39 | 8.12 | 6.28 | 6.28 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 持込 | 5,381.4 | 18.31 | 11.74 | 6.57 | － | 75.96 | 36.84 | 20.23 | 11.27 | 6.83 | 5.73 | 5.73 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,774.1 | 7.91 | 7.40 | 0.51 | － | 85.64 | 41.54 | 22.81 | 12.70 | 7.70 | 6.45 | 6.45 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.5km以下 | 持込 | 5,650.6 | 18.49 | 12.24 | 6.25 | － | 75.70 | 38.44 | 19.27 | 10.73 | 6.51 | 5.81 | 5.81 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,985.4 | 7.62 | 7.09 | 0.53 | － | 85.79 | 43.56 | 21.84 | 12.16 | 7.38 | 6.59 | 6.59 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 9.0km以下 | 持込 | 6,054.3 | 18.76 | 12.92 | 5.84 | － | 75.31 | 40.55 | 17.98 | 10.01 | 6.07 | 5.93 | 5.93 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 5,302.4 | 7.23 | 6.66 | 0.57 | － | 86.00 | 46.30 | 20.53 | 11.43 | 6.94 | 6.77 | 6.77 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 無し | 11.0km以下 | 持込 | 6,458.1 | 18.98 | 13.51 | 5.47 | － | 74.99 | 42.40 | 16.86 | 9.39 | 5.69 | 6.03 | 6.03 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 5,619.4 | 6.89 | 6.29 | 0.60 | － | 86.18 | 48.73 | 19.37 | 10.79 | 6.54 | 6.93 | 6.93 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 13.0km以下 | 持込 | 6,996.4 | 19.24 | 14.19 | 5.05 | － | 74.62 | 44.55 | 15.56 | 8.66 | 5.25 | 6.14 | 6.14 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,042.1 | 6.48 | 5.85 | 0.63 | － | 86.41 | 51.57 | 18.02 | 10.03 | 6.09 | 7.11 | 7.11 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 15.5km以 | 持込 | 7,445.0 | 19.42 | 14.68 | 4.74 | － | 74.35 | 46.08 | 14.62 | 8.14 | 4.94 | 6.23 | 6.23 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 下 | 貸与 | 6,394.3 | 6.18 | 5.52 | 0.66 | － | 86.57 | 53.65 | 17.03 | 9.48 | 5.75 | 7.25 | 7.25 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 18.5km以下 | 持込 | 8,028.2 | 19.64 | 15.24 | 4.40 | － | 74.04 | 47.82 | 13.56 | 7.55 | 4.58 | 6.32 | 6.32 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,852.2 | 5.85 | 5.16 | 0.69 | － | 86.74 | 56.01 | 15.89 | 8.85 | 5.37 | 7.41 | 7.41 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 22.0km以下 | 持込 | 8,656.3 | 19.83 | 15.75 | 4.08 | － | 73.76 | 49.44 | 12.58 | 7.00 | 4.25 | 6.41 | 6.41 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 7,345.3 | 5.53 | 4.81 | 0.72 | － | 86.92 | 58.27 | 14.82 | 8.25 | 5.01 | 7.55 | 7.55 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 26.5km以下 | 持込 | 9,284.4 | 20.00 | 16.20 | 3.80 | － | 73.51 | 50.85 | 11.72 | 6.53 | 3.96 | 6.49 | 6.49 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 7,838.4 | 5.25 | 4.51 | 0.74 | － | 87.07 | 60.22 | 13.89 | 7.73 | 4.69 | 7.68 | 7.68 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 33.0km以下 | 持込 | 9,957.3 | 20.17 | 16.62 | 3.55 | － | 73.27 | 52.14 | 10.93 | 6.09 | 3.69 | 6.56 | 6.56 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 8,366.7 | 4.98 | 4.22 | 0.76 | － | 87.22 | 62.08 | 13.01 | 7.24 | 4.39 | 7.80 | 7.80 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 46.0km以下 | 持込 | 10,720 | 20.31 | 17.02 | 3.29 | － | 73.06 | 53.44 | 10.15 | 5.65 | 3.43 | 6.63 | 6.63 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 8,965.5 | 4.73 | 3.94 | 0.79 | － | 87.35 | 63.88 | 12.14 | 6.76 | 4.10 | 7.92 | 7.92 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 持込 | 11,303 | 20.42 | 17.30 | 3.12 | － | 72.91 | 54.30 | 9.63 | 5.36 | 3.25 | 6.67 | 6.67 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 9,423.4 | 4.55 | 3.75 | 0.80 | － | 87.45 | 65.12 | 11.55 | 6.43 | 3.90 | 8.00 | 8.00 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | | 0.5km以下 | 持込 | 3,856.1 | 16.70 | 9.16 | 7.54 | － | 78.29 | 28.28 | 23.65 | 15.72 | 9.54 | 5.01 | 5.01 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,576.5 | 10.19 | 9.88 | 0.31 | － | 84.41 | 30.49 | 25.50 | 16.95 | 10.28 | 5.40 | 5.40 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 持込 | 3,990.7 | 16.90 | 8.86 | 8.04 | － | 78.00 | 27.32 | 25.21 | 15.19 | 9.22 | 5.10 | 5.10 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 1.0km以下 | 貸与 | 3,682.2 | 9.93 | 9.60 | 0.33 | - | 84.55 | 29.61 | 27.33 | 16.47 | 9.99 | 5.52 | 5.52 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 持込 | 4,170.1 | 17.12 | 8.65 | 8.47 | - | 77.68 | 27.19 | 26.11 | 14.54 | 8.82 | 5.20 | 5.20 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,823.1 | 9.60 | 9.24 | 0.36 | - | 84.73 | 29.66 | 28.48 | 15.86 | 9.62 | 5.67 | 5.67 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 持込 | 4,484.1 | 17.49 | 9.61 | 7.88 | - | 77.15 | 30.20 | 24.28 | 13.52 | 8.20 | 5.36 | 5.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,069.6 | 9.09 | 8.68 | 0.41 | - | 85.00 | 33.27 | 26.75 | 14.90 | 9.04 | 5.91 | 5.91 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 持込 | 4,798.2 | 17.81 | 10.45 | 7.36 | - | 76.68 | 32.81 | 22.69 | 12.64 | 7.66 | 5.51 | 5.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,316.2 | 8.64 | 8.19 | 0.45 | - | 85.24 | 36.46 | 25.23 | 14.05 | 8.52 | 6.12 | 6.12 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 持込 | 5,067.4 | 18.05 | 11.08 | 6.97 | - | 76.34 | 34.79 | 21.49 | 11.96 | 7.26 | 5.61 | 5.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,527.5 | 8.29 | 7.81 | 0.48 | - | 85.43 | 38.93 | 24.05 | 13.39 | 8.12 | 6.28 | 6.28 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 持込 | 5,381.4 | 18.31 | 11.74 | 6.57 | - | 75.96 | 36.84 | 20.23 | 11.27 | 6.83 | 5.73 | 5.73 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,774.1 | 7.91 | 7.40 | 0.51 | - | 85.64 | 41.54 | 22.81 | 12.70 | 7.70 | 6.45 | 6.45 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.0km以下 | 持込 | 5,650.6 | 18.49 | 12.24 | 6.25 | - | 75.70 | 38.44 | 19.27 | 10.73 | 6.51 | 5.81 | 5.81 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,985.4 | 7.62 | 7.09 | 0.53 | - | 85.79 | 43.56 | 21.84 | 12.16 | 7.38 | 6.59 | 6.59 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.5km以下 | 持込 | 6,054.3 | 18.76 | 12.92 | 5.84 | - | 75.31 | 40.55 | 17.98 | 10.01 | 6.07 | 5.93 | 5.93 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 5,302.4 | 7.23 | 6.66 | 0.57 | - | 86.00 | 46.30 | 20.53 | 11.43 | 6.94 | 6.77 | 6.77 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 有り | 10.5km以 | 持込 | 6,458.1 | 18.98 | 13.51 | 5.47 | - | 74.99 | 42.40 | 16.86 | 9.39 | 5.69 | 6.03 | 6.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 下 | 貸与 | 5,619.4 | 6.89 | 6.29 | 0.60 | － | 86.18 | 48.73 | 19.37 | 10.79 | 6.54 | 6.93 | 6.93 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 12.0km以下 | 持込 | 6,996.4 | 19.24 | 14.19 | 5.05 | － | 74.62 | 44.55 | 15.56 | 8.66 | 5.25 | 6.14 | 6.14 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,042.1 | 6.48 | 5.85 | 0.63 | － | 86.41 | 51.57 | 18.02 | 10.03 | 6.09 | 7.11 | 7.11 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 14.0km以下 | 持込 | 7,445.0 | 19.42 | 14.68 | 4.74 | － | 74.35 | 46.08 | 14.62 | 8.14 | 4.94 | 6.23 | 6.23 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,394.3 | 6.18 | 5.52 | 0.66 | － | 86.57 | 53.65 | 17.03 | 9.48 | 5.75 | 7.25 | 7.25 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 17.0km以下 | 持込 | 8,028.2 | 19.64 | 15.24 | 4.40 | － | 74.04 | 47.82 | 13.56 | 7.55 | 4.58 | 6.32 | 6.32 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,852.2 | 5.85 | 5.16 | 0.69 | － | 86.74 | 56.01 | 15.89 | 8.85 | 5.37 | 7.41 | 7.41 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 19.5km以下 | 持込 | 8,656.3 | 19.83 | 15.75 | 4.08 | － | 73.76 | 49.44 | 12.58 | 7.00 | 4.25 | 6.41 | 6.41 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 7,345.3 | 5.53 | 4.81 | 0.72 | － | 86.92 | 58.27 | 14.82 | 8.25 | 5.01 | 7.55 | 7.55 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 22.5km以下 | 持込 | 9,284.4 | 20.00 | 16.20 | 3.80 | － | 73.51 | 50.85 | 11.72 | 6.53 | 3.96 | 6.49 | 6.49 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 7,838.4 | 5.25 | 4.51 | 0.74 | － | 87.07 | 60.22 | 13.89 | 7.73 | 4.69 | 7.68 | 7.68 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 26.5km以下 | 持込 | 9,957.3 | 20.17 | 16.62 | 3.55 | － | 73.27 | 52.14 | 10.93 | 6.09 | 3.69 | 6.56 | 6.56 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 8,366.7 | 4.98 | 4.22 | 0.76 | － | 87.22 | 62.08 | 13.01 | 7.24 | 4.39 | 7.80 | 7.80 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 29.5km以下 | 持込 | 10,720 | 20.31 | 17.02 | 3.29 | － | 73.06 | 53.44 | 10.15 | 5.65 | 3.43 | 6.63 | 6.63 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 8,965.5 | 4.73 | 3.94 | 0.79 | － | 87.35 | 63.88 | 12.14 | 6.76 | 4.10 | 7.92 | 7.92 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以 | 持込 | 11,303 | 20.42 | 17.30 | 3.12 | － | 72.91 | 54.30 | 9.63 | 5.36 | 3.25 | 6.67 | 6.67 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 下 | 貸与 | 9,423.4 | 4.55 | 3.75 | 0.80 | － | 87.45 | 65.12 | 11.55 | 6.43 | 3.90 | 8.00 | 8.00 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 0.5km以下 | 持込 | 358.90 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 281.78 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 持込 | 403.76 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 317.00 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 持込 | 448.62 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 352.22 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 持込 | 538.34 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 422.66 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 持込 | 628.07 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 493.11 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 持込 | 717.79 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 563.55 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.5km以下 | 持込 | 807.52 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 634.00 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.0km以下 | 持込 | 897.24 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 9.0km以下 | 貸与 | 704.44 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 9.5km以下 | 持込 | 1,031.8 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 810.11 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 11.5km以下 | 持込 | 1,121.6 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 880.55 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 13.5km以下 | 持込 | 1,256.1 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 986.22 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 16.0km以下 | 持込 | 1,390.7 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,091.9 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 19.0km以下 | 持込 | 1,570.2 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,232.8 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 22.5km以下 | 持込 | 1,704.8 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,338.4 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 27.5km以下 | 持込 | 1,884.2 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,479.3 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 35.0km以 | 持込 | 2,108.5 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 木片･空き缶･枯草等のかさ高物 | | 下 | 貸与 | 1,655.4 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 46.0km以下 | 持込 | 2,332.8 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,831.5 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 持込 | 2,422.5 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,902.0 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 0.5km以下 | 持込 | 358.90 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 281.78 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 持込 | 403.76 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 317.00 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 持込 | 448.62 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 352.22 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 持込 | 538.34 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 422.66 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 持込 | 628.07 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 493.11 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 持込 | 717.79 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り | 6.0km以下 | 貸与 | 563.55 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 持込 | 807.52 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 貸与 | 634.00 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.5km以下 | 持込 | 897.24 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.5km以下 | 貸与 | 704.44 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.5km以下 | 持込 | 1,031.8 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.5km以下 | 貸与 | 810.11 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 10.5km以下 | 持込 | 1,121.6 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 10.5km以下 | 貸与 | 880.55 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 12.0km以下 | 持込 | 1,256.1 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 12.0km以下 | 貸与 | 986.22 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 14.5km以下 | 持込 | 1,390.7 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 14.5km以下 | 貸与 | 1,091.9 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 16.5km以下 | 持込 | 1,570.2 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 16.5km以下 | 貸与 | 1,232.8 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 19.0km以 | 持込 | 1,704.8 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 運搬のみ | | | 下 | 貸与 | 1,338.4 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 23.0km以下 | 持込 | 1,884.2 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,479.3 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 27.0km以下 | 持込 | 2,108.5 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,655.4 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 29.5km以下 | 持込 | 2,332.8 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,831.5 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 持込 | 2,422.5 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,902.0 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 0.5km以下 | 持込 | 1,301.0 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,021.4 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 持込 | 1,435.6 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,127.1 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 持込 | 1,615.0 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,268.0 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 持込 | 1,929.1 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 3.0km以下 | 貸与 | 1,514.5 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 持込 | 2,243.1 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,761.1 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 持込 | 2,512.3 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,972.4 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 持込 | 2,826.3 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 2,219.0 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.5km以下 | 持込 | 3,095.5 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 2,430.3 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 9.0km以下 | 持込 | 3,499.2 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 2,747.3 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 無し | 11.0km以下 | 持込 | 3,903.0 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,064.3 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 13.0km以下 | 持込 | 4,441.3 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,487.0 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 15.5km以 | 持込 | 4,890.0 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 下 | 貸与 | 3,839.2 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 18.5km以下 | 持込 | 5,473.2 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,297.1 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 22.0km以下 | 持込 | 6,101.2 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,790.2 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 26.5km以下 | 持込 | 6,729.3 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 5,283.3 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 33.0km以下 | 持込 | 7,402.2 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 5,811.6 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 46.0km以下 | 持込 | 8,164.9 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,410.4 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 持込 | 8,748.1 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,868.3 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | | 0.5km以下 | 持込 | 1,301.0 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,021.4 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 持込 | 1,435.6 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 1.0km以下 | 貸与 | 1,127.1 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 持込 | 1,615.0 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,268.0 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 持込 | 1,929.1 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,514.5 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 持込 | 2,243.1 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,761.1 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 持込 | 2,512.3 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,972.4 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 持込 | 2,826.3 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 2,219.0 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.0km以下 | 持込 | 3,095.5 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 2,430.3 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.5km以下 | 持込 | 3,499.2 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 2,747.3 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 有り | 10.5km以 | 持込 | 3,903.0 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 下 | 貸与 | 3,064.3 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 12.0km以下 | 持込 | 4,441.3 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,487.0 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 14.0km以下 | 持込 | 4,890.0 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,839.2 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 17.0km以下 | 持込 | 5,473.2 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,297.1 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 19.5km以下 | 持込 | 6,101.2 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,790.2 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 22.5km以下 | 持込 | 6,729.3 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 5,283.3 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 26.5km以下 | 持込 | 7,402.2 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 5,811.6 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 29.5km以下 | 持込 | 8,164.9 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,410.4 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以 | 持込 | 8,748.1 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.188【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 貸与 | 6,868.3 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集･集積のみ | － | － | － | － | 6,396.8 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 77.40 | 16.17 | 6.43 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 0.5km以下 | 持込 | 6,755.7 | 1.18 | 1.18 | － | － | 98.42 | 73.29 | 15.32 | 6.09 | 3.72 | 0.40 | 0.40 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,678.6 | 0.04 | 0.04 | － | － | 99.56 | 74.15 | 15.49 | 6.16 | 3.76 | 0.40 | 0.40 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 持込 | 6,800.6 | 1.32 | 1.32 | － | － | 98.24 | 72.82 | 15.21 | 6.05 | 4.16 | 0.44 | 0.44 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,713.8 | 0.05 | 0.05 | － | － | 99.50 | 73.75 | 15.41 | 6.13 | 4.21 | 0.45 | 0.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 持込 | 6,845.4 | 1.46 | 1.46 | － | － | 98.05 | 72.34 | 15.11 | 6.01 | 4.59 | 0.49 | 0.49 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,749.0 | 0.05 | 0.05 | － | － | 99.45 | 73.37 | 15.33 | 6.10 | 4.65 | 0.50 | 0.50 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 持込 | 6,935.1 | 1.73 | 1.73 | － | － | 97.69 | 71.40 | 14.92 | 5.93 | 5.44 | 0.58 | 0.58 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,819.5 | 0.06 | 0.06 | － | － | 99.35 | 72.62 | 15.17 | 6.03 | 5.53 | 0.59 | 0.59 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 持込 | 7,024.9 | 1.99 | 1.99 | － | － | 97.34 | 70.49 | 14.73 | 6.26 | 5.86 | 0.67 | 0.67 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,889.9 | 0.07 | 0.07 | － | － | 99.25 | 71.87 | 15.02 | 6.39 | 5.97 | 0.68 | 0.68 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 持込 | 7,114.6 | 2.25 | 2.25 | － | － | 96.99 | 69.60 | 14.54 | 7.07 | 5.78 | 0.76 | 0.76 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,960.4 | 0.08 | 0.08 | － | － | 99.15 | 71.16 | 14.86 | 7.22 | 5.91 | 0.77 | 0.77 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.5km以下 | 持込 | 7,204.3 | 2.50 | 2.50 | － | － | 96.66 | 68.74 | 14.36 | 7.85 | 5.71 | 0.84 | 0.84 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 7,030.8 | 0.09 | 0.09 | － | － | 99.05 | 70.43 | 14.72 | 8.05 | 5.85 | 0.86 | 0.86 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.0km以下 | 持込 | 7,294.0 | 2.75 | 2.75 | － | － | 96.33 | 67.89 | 14.18 | 8.62 | 5.64 | 0.92 | 0.92 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | 9.0km以下 | 貸与 | 7,101.2 | 0.10 | 0.10 | － | － | 98.95 | 69.74 | 14.57 | 8.85 | 5.79 | 0.95 | 0.95 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 9.5km以下 | 持込 | 7,428.6 | 3.10 | 3.10 | － | － | 95.86 | 66.66 | 13.93 | 9.73 | 5.54 | 1.04 | 1.04 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 7,206.9 | 0.12 | 0.12 | － | － | 98.81 | 68.71 | 14.36 | 10.03 | 5.71 | 1.07 | 1.07 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 11.5km以下 | 持込 | 7,518.4 | 3.33 | 3.33 | － | － | 95.55 | 65.87 | 13.76 | 10.45 | 5.47 | 1.12 | 1.12 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 7,277.4 | 0.13 | 0.13 | － | － | 98.71 | 68.04 | 14.22 | 10.80 | 5.65 | 1.16 | 1.16 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 13.5km以下 | 持込 | 7,652.9 | 3.66 | 3.66 | － | － | 95.11 | 64.71 | 13.52 | 11.50 | 5.38 | 1.23 | 1.23 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 7,383.0 | 0.14 | 0.14 | － | － | 98.58 | 67.08 | 14.01 | 11.92 | 5.57 | 1.28 | 1.28 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 16.0km以下 | 持込 | 7,787.5 | 3.99 | 3.99 | － | － | 94.67 | 63.59 | 13.29 | 12.51 | 5.28 | 1.34 | 1.34 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 7,488.7 | 0.16 | 0.16 | － | － | 98.44 | 66.12 | 13.82 | 13.01 | 5.49 | 1.40 | 1.40 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 19.0km以下 | 持込 | 7,967.0 | 4.40 | 4.40 | － | － | 94.12 | 62.16 | 13.81 | 12.99 | 5.16 | 1.48 | 1.48 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 7,629.6 | 0.17 | 0.17 | － | － | 98.28 | 64.91 | 14.42 | 13.56 | 5.39 | 1.55 | 1.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 22.5km以下 | 持込 | 8,101.6 | 4.70 | 4.70 | － | － | 93.72 | 61.12 | 14.75 | 12.77 | 5.08 | 1.58 | 1.58 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 7,735.2 | 0.19 | 0.19 | － | － | 98.15 | 64.00 | 15.45 | 13.38 | 5.32 | 1.66 | 1.66 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 27.5km以下 | 持込 | 8,281.0 | 5.08 | 5.08 | － | － | 93.21 | 59.80 | 15.95 | 12.49 | 4.97 | 1.71 | 1.71 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 7,876.1 | 0.20 | 0.20 | － | － | 98.00 | 62.87 | 16.77 | 13.14 | 5.22 | 1.80 | 1.80 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 35.0km以 | 持込 | 8,505.3 | 5.54 | 5.54 | － | － | 92.60 | 58.23 | 17.37 | 12.16 | 4.84 | 1.86 | 1.86 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物 | | 0.5km以下 | 貸与 | 8,052.2 | 0.22 | 0.22 | － | － | 97.81 | 61.50 | 18.35 | 12.85 | 5.11 | 1.97 | 1.97 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 46.0km以下 | 持込 | 8,729.6 | 5.97 | 5.97 | － | － | 92.02 | 56.73 | 18.73 | 11.85 | 4.71 | 2.01 | 2.01 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 8,228.3 | 0.24 | 0.24 | － | － | 97.63 | 60.19 | 19.87 | 12.57 | 5.00 | 2.13 | 2.13 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 持込 | 8,819.3 | 6.14 | 6.14 | － | － | 91.79 | 56.15 | 19.25 | 11.73 | 4.66 | 2.07 | 2.07 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 8,298.8 | 0.25 | 0.25 | － | － | 97.55 | 59.66 | 20.46 | 12.47 | 4.96 | 2.20 | 2.20 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 0.5km以下 | 持込 | 6,755.7 | 1.18 | 1.18 | － | － | 98.42 | 73.29 | 15.32 | 6.09 | 3.72 | 0.40 | 0.40 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,678.6 | 0.04 | 0.04 | － | － | 99.56 | 74.15 | 15.49 | 6.16 | 3.76 | 0.40 | 0.40 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 持込 | 6,800.6 | 1.32 | 1.32 | － | － | 98.24 | 72.82 | 15.21 | 6.05 | 4.16 | 0.44 | 0.44 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,713.8 | 0.05 | 0.05 | － | － | 99.50 | 73.75 | 15.41 | 6.13 | 4.21 | 0.45 | 0.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 持込 | 6,845.4 | 1.46 | 1.46 | － | － | 98.05 | 72.34 | 15.11 | 6.01 | 4.59 | 0.49 | 0.49 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,749.0 | 0.05 | 0.05 | － | － | 99.45 | 73.37 | 15.33 | 6.10 | 4.65 | 0.50 | 0.50 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 持込 | 6,935.1 | 1.73 | 1.73 | － | － | 97.69 | 71.40 | 14.92 | 5.93 | 5.44 | 0.58 | 0.58 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,819.5 | 0.06 | 0.06 | － | － | 99.35 | 72.62 | 15.17 | 6.03 | 5.53 | 0.59 | 0.59 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 持込 | 7,024.9 | 1.99 | 1.99 | － | － | 97.34 | 70.49 | 14.73 | 6.26 | 5.86 | 0.67 | 0.67 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,889.9 | 0.07 | 0.07 | － | － | 99.25 | 71.87 | 15.02 | 6.39 | 5.97 | 0.68 | 0.68 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 持込 | 7,114.6 | 2.25 | 2.25 | － | － | 96.99 | 69.60 | 14.54 | 7.07 | 5.78 | 0.76 | 0.76 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り | 6.0km以下 | 貸与 | 6,960.4 | 0.08 | 0.08 | - | - | 99.15 | 71.16 | 14.86 | 7.22 | 5.91 | 0.77 | 0.77 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 持込 | 7,204.3 | 2.50 | 2.50 | - | - | 96.66 | 68.74 | 14.36 | 7.85 | 5.71 | 0.84 | 0.84 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 貸与 | 7,030.8 | 0.09 | 0.09 | - | - | 99.05 | 70.43 | 14.72 | 8.05 | 5.85 | 0.86 | 0.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 持込 | 7,294.0 | 2.75 | 2.75 | - | - | 96.33 | 67.89 | 14.18 | 8.62 | 5.64 | 0.92 | 0.92 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.5km以下 | 貸与 | 7,101.2 | 0.10 | 0.10 | - | - | 98.95 | 69.74 | 14.57 | 8.85 | 5.79 | 0.95 | 0.95 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 持込 | 7,428.6 | 3.10 | 3.10 | - | - | 95.86 | 66.66 | 13.93 | 9.73 | 5.54 | 1.04 | 1.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.5km以下 | 貸与 | 7,206.9 | 0.12 | 0.12 | - | - | 98.81 | 68.71 | 14.36 | 10.03 | 5.71 | 1.07 | 1.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 持込 | 7,518.4 | 3.33 | 3.33 | - | - | 95.55 | 65.87 | 13.76 | 10.45 | 5.47 | 1.12 | 1.12 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 10.5km以下 | 貸与 | 7,277.4 | 0.13 | 0.13 | - | - | 98.71 | 68.04 | 14.22 | 10.80 | 5.65 | 1.16 | 1.16 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 持込 | 7,652.9 | 3.66 | 3.66 | - | - | 95.11 | 64.71 | 13.52 | 11.50 | 5.38 | 1.23 | 1.23 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 12.0km以下 | 貸与 | 7,383.0 | 0.14 | 0.14 | - | - | 98.58 | 67.08 | 14.01 | 11.92 | 5.57 | 1.28 | 1.28 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 持込 | 7,787.5 | 3.99 | 3.99 | - | - | 94.67 | 63.59 | 13.29 | 12.51 | 5.28 | 1.34 | 1.34 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 14.5km以下 | 貸与 | 7,488.7 | 0.16 | 0.16 | - | - | 98.44 | 66.12 | 13.82 | 13.01 | 5.49 | 1.40 | 1.40 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 持込 | 7,967.0 | 4.40 | 4.40 | - | - | 94.12 | 62.16 | 13.81 | 12.99 | 5.16 | 1.48 | 1.48 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 16.5km以下 | 貸与 | 7,629.6 | 0.17 | 0.17 | - | - | 98.28 | 64.91 | 14.42 | 13.56 | 5.39 | 1.55 | 1.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 持込 | 8,101.6 | 4.70 | 4.70 | - | - | 93.72 | 61.12 | 14.75 | 12.77 | 5.08 | 1.58 | 1.58 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 19.0km以 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 収集・集積・運搬 | | | 下 | 貸与 | 7,735.2 | 0.19 | 0.19 | － | － | 98.15 | 64.00 | 15.45 | 13.38 | 5.32 | 1.66 | 1.66 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 23.0km以下 | 持込 | 8,281.0 | 5.08 | 5.08 | － | － | 93.21 | 59.80 | 15.95 | 12.49 | 4.97 | 1.71 | 1.71 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 7,876.1 | 0.20 | 0.20 | － | － | 98.00 | 62.87 | 16.77 | 13.14 | 5.22 | 1.80 | 1.80 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 27.0km以下 | 持込 | 8,505.3 | 5.54 | 5.54 | － | － | 92.60 | 58.23 | 17.37 | 12.16 | 4.84 | 1.86 | 1.86 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 8,052.2 | 0.22 | 0.22 | － | － | 97.81 | 61.50 | 18.35 | 12.85 | 5.11 | 1.97 | 1.97 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 29.5km以下 | 持込 | 8,729.6 | 5.97 | 5.97 | － | － | 92.02 | 56.73 | 18.73 | 11.85 | 4.71 | 2.01 | 2.01 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 8,228.3 | 0.24 | 0.24 | － | － | 97.63 | 60.19 | 19.87 | 12.57 | 5.00 | 2.13 | 2.13 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 持込 | 8,819.3 | 6.14 | 6.14 | － | － | 91.79 | 56.15 | 19.25 | 11.73 | 4.66 | 2.07 | 2.07 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 8,298.8 | 0.25 | 0.25 | － | － | 97.55 | 59.66 | 20.46 | 12.47 | 4.96 | 2.20 | 2.20 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 0.5km以下 | 持込 | 7,697.8 | 3.77 | 3.77 | － | － | 94.96 | 64.34 | 13.44 | 11.84 | 5.34 | 1.27 | 1.27 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 7,418.2 | 0.15 | 0.15 | － | － | 98.53 | 66.74 | 13.95 | 12.29 | 5.55 | 1.32 | 1.32 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 持込 | 7,832.4 | 4.09 | 4.09 | － | － | 94.53 | 63.23 | 13.21 | 12.84 | 5.25 | 1.38 | 1.38 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 7,523.9 | 0.16 | 0.16 | － | － | 98.41 | 65.82 | 13.75 | 13.37 | 5.47 | 1.43 | 1.43 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 持込 | 8,011.8 | 4.50 | 4.50 | － | － | 93.99 | 61.82 | 14.13 | 12.91 | 5.13 | 1.51 | 1.51 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 7,664.8 | 0.18 | 0.18 | － | － | 98.24 | 64.60 | 14.77 | 13.50 | 5.37 | 1.58 | 1.58 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 持込 | 8,325.9 | 5.18 | 5.18 | － | － | 93.08 | 59.47 | 16.24 | 12.43 | 4.94 | 1.74 | 1.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 3.0km以下 | 貸与 | 7,911.3 | 0.21 | 0.21 | － | － | 97.96 | 62.59 | 17.09 | 13.08 | 5.20 | 1.83 | 1.83 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 持込 | 8,639.9 | 5.80 | 5.80 | － | － | 92.25 | 57.32 | 18.20 | 11.97 | 4.76 | 1.95 | 1.95 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 8,157.9 | 0.23 | 0.23 | － | － | 97.70 | 60.71 | 19.27 | 12.68 | 5.04 | 2.07 | 2.07 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 持込 | 8,909.1 | 6.30 | 6.30 | － | － | 91.58 | 55.59 | 19.76 | 11.61 | 4.62 | 2.12 | 2.12 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 8,369.2 | 0.26 | 0.26 | － | － | 97.48 | 59.16 | 21.04 | 12.36 | 4.92 | 2.26 | 2.26 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 持込 | 9,223.1 | 6.85 | 6.85 | － | － | 90.84 | 53.68 | 21.48 | 11.22 | 4.46 | 2.31 | 2.31 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 8,615.8 | 0.28 | 0.28 | － | － | 97.25 | 57.48 | 22.99 | 12.01 | 4.77 | 2.47 | 2.47 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.5km以下 | 持込 | 9,492.3 | 7.29 | 7.29 | － | － | 90.26 | 52.17 | 22.86 | 10.90 | 4.33 | 2.45 | 2.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 8,827.1 | 0.30 | 0.30 | － | － | 97.06 | 56.10 | 24.58 | 11.72 | 4.66 | 2.64 | 2.64 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 9.0km以下 | 持込 | 9,896.0 | 7.90 | 7.90 | － | － | 89.44 | 50.05 | 24.78 | 10.45 | 4.16 | 2.66 | 2.66 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 9,144.1 | 0.33 | 0.33 | － | － | 96.79 | 54.16 | 26.82 | 11.31 | 4.50 | 2.88 | 2.88 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 無し | 11.0km以下 | 持込 | 10,300 | 8.47 | 8.47 | － | － | 88.68 | 48.09 | 26.56 | 10.04 | 3.99 | 2.85 | 2.85 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 9,461.1 | 0.35 | 0.35 | － | － | 96.55 | 52.36 | 28.91 | 10.93 | 4.35 | 3.10 | 3.10 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 13.0km以下 | 持込 | 10,838 | 9.16 | 9.16 | － | － | 87.76 | 45.71 | 28.72 | 9.54 | 3.79 | 3.08 | 3.08 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 9,883.8 | 0.39 | 0.39 | － | － | 96.23 | 50.10 | 31.50 | 10.47 | 4.16 | 3.38 | 3.38 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 15.5km以 | 持込 | 11,287 | 9.68 | 9.68 | － | － | 87.06 | 43.88 | 30.37 | 9.17 | 3.64 | 3.26 | 3.26 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ 持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 下 | 貸与 | 10,236 | 0.41 | 0.41 | - | - | 95.99 | 48.37 | 33.49 | 10.11 | 4.02 | 3.60 | 3.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 18.5km以下 | 持込 | 11,870 | 10.30 | 10.30 | - | - | 86.23 | 41.74 | 32.32 | 8.71 | 3.46 | 3.47 | 3.47 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 10,694 | 0.44 | 0.44 | - | - | 95.71 | 46.32 | 35.87 | 9.67 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 22.0km以下 | 持込 | 12,498 | 10.91 | 10.91 | - | - | 85.41 | 39.62 | 34.22 | 8.28 | 3.29 | 3.68 | 3.68 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 11,187 | 0.47 | 0.47 | - | - | 95.42 | 44.26 | 38.23 | 9.25 | 3.68 | 4.11 | 4.11 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 26.5km以下 | 持込 | 13,126 | 11.46 | 11.46 | - | - | 84.68 | 37.74 | 35.93 | 7.88 | 3.13 | 3.86 | 3.86 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 11,680 | 0.50 | 0.50 | - | - | 95.16 | 42.40 | 40.38 | 8.86 | 3.52 | 4.34 | 4.34 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 33.0km以下 | 持込 | 13,799 | 11.99 | 11.99 | - | - | 83.97 | 37.62 | 35.87 | 7.50 | 2.98 | 4.04 | 4.04 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 12,208 | 0.52 | 0.52 | - | - | 94.91 | 42.53 | 40.54 | 8.47 | 3.37 | 4.57 | 4.57 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 46.0km以下 | 持込 | 14,562 | 12.53 | 12.53 | - | - | 83.25 | 39.34 | 33.99 | 7.10 | 2.82 | 4.22 | 4.22 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 12,807 | 0.55 | 0.55 | - | - | 94.65 | 44.71 | 38.65 | 8.08 | 3.21 | 4.80 | 4.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 持込 | 15,145 | 12.91 | 12.91 | - | - | 82.74 | 40.52 | 32.68 | 6.83 | 2.71 | 4.35 | 4.35 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 13,265 | 0.57 | 0.57 | - | - | 94.46 | 46.25 | 37.31 | 7.80 | 3.10 | 4.97 | 4.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | | 0.5km以下 | 持込 | 7,697.8 | 3.77 | 3.77 | - | - | 94.96 | 64.34 | 13.44 | 11.84 | 5.34 | 1.27 | 1.27 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 7,418.2 | 0.15 | 0.15 | - | - | 98.53 | 66.74 | 13.95 | 12.29 | 5.55 | 1.32 | 1.32 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 持込 | 7,832.4 | 4.09 | 4.09 | - | - | 94.53 | 63.23 | 13.21 | 12.84 | 5.25 | 1.38 | 1.38 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 1.0km以下 | 貸与 | 7,523.9 | 0.16 | 0.16 | － | － | 98.41 | 65.82 | 13.75 | 13.37 | 5.47 | 1.43 | 1.43 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 持込 | 8,011.8 | 4.50 | 4.50 | － | － | 93.99 | 61.82 | 14.13 | 12.91 | 5.13 | 1.51 | 1.51 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 7,664.8 | 0.18 | 0.18 | － | － | 98.24 | 64.60 | 14.77 | 13.50 | 5.37 | 1.58 | 1.58 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 持込 | 8,325.9 | 5.18 | 5.18 | － | － | 93.08 | 59.47 | 16.24 | 12.43 | 4.94 | 1.74 | 1.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 7,911.3 | 0.21 | 0.21 | － | － | 97.96 | 62.59 | 17.09 | 13.08 | 5.20 | 1.83 | 1.83 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 持込 | 8,639.9 | 5.80 | 5.80 | － | － | 92.25 | 57.32 | 18.20 | 11.97 | 4.76 | 1.95 | 1.95 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 8,157.9 | 0.23 | 0.23 | － | － | 97.70 | 60.71 | 19.27 | 12.68 | 5.04 | 2.07 | 2.07 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 持込 | 8,909.1 | 6.30 | 6.30 | － | － | 91.58 | 55.59 | 19.76 | 11.61 | 4.62 | 2.12 | 2.12 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 8,369.2 | 0.26 | 0.26 | － | － | 97.48 | 59.16 | 21.04 | 12.36 | 4.92 | 2.26 | 2.26 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 持込 | 9,223.1 | 6.85 | 6.85 | － | － | 90.84 | 53.68 | 21.48 | 11.22 | 4.46 | 2.31 | 2.31 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 8,615.8 | 0.28 | 0.28 | － | － | 97.25 | 57.48 | 22.99 | 12.01 | 4.77 | 2.47 | 2.47 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.0km以下 | 持込 | 9,492.3 | 7.29 | 7.29 | － | － | 90.26 | 52.17 | 22.86 | 10.90 | 4.33 | 2.45 | 2.45 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 8,827.1 | 0.30 | 0.30 | － | － | 97.06 | 56.10 | 24.58 | 11.72 | 4.66 | 2.64 | 2.64 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.5km以下 | 持込 | 9,896.0 | 7.90 | 7.90 | － | － | 89.44 | 50.05 | 24.78 | 10.45 | 4.16 | 2.66 | 2.66 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 9,144.1 | 0.33 | 0.33 | － | － | 96.79 | 54.16 | 26.82 | 11.31 | 4.50 | 2.88 | 2.88 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 有り | 10.5km以 | 持込 | 10,300 | 8.47 | 8.47 | － | － | 88.68 | 48.09 | 26.56 | 10.04 | 3.99 | 2.85 | 2.85 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 下 | 貸与 | 9,461.1 | 0.35 | 0.35 | － | － | 96.55 | 52.36 | 28.91 | 10.93 | 4.35 | 3.10 | 3.10 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 12.0km以下 | 持込 | 10,838 | 9.16 | 9.16 | － | － | 87.76 | 45.71 | 28.72 | 9.54 | 3.79 | 3.08 | 3.08 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 9,883.8 | 0.39 | 0.39 | － | － | 96.23 | 50.10 | 31.50 | 10.47 | 4.16 | 3.38 | 3.38 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 14.0km以下 | 持込 | 11,287 | 9.68 | 9.68 | － | － | 87.06 | 43.88 | 30.37 | 9.17 | 3.64 | 3.26 | 3.26 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 10,236 | 0.41 | 0.41 | － | － | 95.99 | 48.37 | 33.49 | 10.11 | 4.02 | 3.60 | 3.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 17.0km以下 | 持込 | 11,870 | 10.30 | 10.30 | － | － | 86.23 | 41.74 | 32.32 | 8.71 | 3.46 | 3.47 | 3.47 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 10,694 | 0.44 | 0.44 | － | － | 95.71 | 46.32 | 35.87 | 9.67 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 19.5km以下 | 持込 | 12,498 | 10.91 | 10.91 | － | － | 85.41 | 39.62 | 34.22 | 8.28 | 3.29 | 3.68 | 3.68 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 11,187 | 0.47 | 0.47 | － | － | 95.42 | 44.26 | 38.23 | 9.25 | 3.68 | 4.11 | 4.11 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 22.5km以下 | 持込 | 13,126 | 11.46 | 11.46 | － | － | 84.68 | 37.74 | 35.93 | 7.88 | 3.13 | 3.86 | 3.86 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 11,680 | 0.50 | 0.50 | － | － | 95.16 | 42.40 | 40.38 | 8.86 | 3.52 | 4.34 | 4.34 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 26.5km以下 | 持込 | 13,799 | 11.99 | 11.99 | － | － | 83.97 | 37.62 | 35.87 | 7.50 | 2.98 | 4.04 | 4.04 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 12,208 | 0.52 | 0.52 | － | － | 94.91 | 42.53 | 40.54 | 8.47 | 3.37 | 4.57 | 4.57 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 29.5km以下 | 持込 | 14,562 | 12.53 | 12.53 | － | － | 83.25 | 39.34 | 33.99 | 7.10 | 2.82 | 4.22 | 4.22 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 12,807 | 0.55 | 0.55 | － | － | 94.65 | 44.71 | 38.65 | 8.08 | 3.21 | 4.80 | 4.80 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以 | 持込 | 15,145 | 12.91 | 12.91 | － | － | 82.74 | 40.52 | 32.68 | 6.83 | 2.71 | 4.35 | 4.35 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 下 | 貸与 | 13,265 | 0.57 | 0.57 | - | - | 94.46 | 46.25 | 37.31 | 7.80 | 3.10 | 4.97 | 4.97 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 0.5km以下 | 持込 | 358.90 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 281.78 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 持込 | 403.76 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 317.00 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 持込 | 448.62 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 352.22 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 持込 | 538.34 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 422.66 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 持込 | 628.07 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 493.11 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 持込 | 717.79 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 563.55 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.5km以下 | 持込 | 807.52 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 634.00 | 1.10 | 1.10 | - | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.0km以下 | 持込 | 897.24 | 22.35 | 22.35 | - | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | 7.53 | 7.53 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 9.0km以下 | 貸与 | 704.44 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 9.5km以下 | 持込 | 1,031.8 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 810.11 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 11.5km以下 | 持込 | 1,121.6 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 880.55 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 13.5km以下 | 持込 | 1,256.1 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 986.22 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 16.0km以下 | 持込 | 1,390.7 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,091.9 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 19.0km以下 | 持込 | 1,570.2 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,232.8 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 22.5km以下 | 持込 | 1,704.8 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,338.4 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 27.5km以下 | 持込 | 1,884.2 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,479.3 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 35.0km以 | 持込 | 2,108.5 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 下 | 貸与 | 1,655.4 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 46.0km以下 | 持込 | 2,332.8 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,831.5 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 持込 | 2,422.5 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,902.0 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 木片・空き缶・枯草等のかさ高物 | | 0.5km以下 | 持込 | 358.90 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 281.78 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 持込 | 403.76 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 317.00 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 持込 | 448.62 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 352.22 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 持込 | 538.34 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 422.66 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 持込 | 628.07 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 493.11 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 持込 | 717.79 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 6.0km以下 | 貸与 | 563.55 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 持込 | 807.52 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 貸与 | 634.00 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.5km以下 | 持込 | 897.24 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.5km以下 | 貸与 | 704.44 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.5km以下 | 持込 | 1,031.8 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.5km以下 | 貸与 | 810.11 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 有り | 10.5km以下 | 持込 | 1,121.6 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 10.5km以下 | 貸与 | 880.55 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 12.0km以下 | 持込 | 1,256.1 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 12.0km以下 | 貸与 | 986.22 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 14.5km以下 | 持込 | 1,390.7 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 14.5km以下 | 貸与 | 1,091.9 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 16.5km以下 | 持込 | 1,570.2 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 16.5km以下 | 貸与 | 1,232.8 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 19.0km以 | 持込 | 1,704.8 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 運搬のみ | | | 下 | 貸与 | 1,338.4 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 23.0km以下 | 持込 | 1,884.2 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,479.3 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 27.0km以下 | 持込 | 2,108.5 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,655.4 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 29.5km以下 | 持込 | 2,332.8 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,831.5 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 持込 | 2,422.5 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,902.0 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 0.5km以下 | 持込 | 1,301.0 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,021.4 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 持込 | 1,435.6 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,127.1 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 持込 | 1,615.0 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,268.0 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 持込 | 1,929.1 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 3.0km以下 | 貸与 | 1,514.5 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 持込 | 2,243.1 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,761.1 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 持込 | 2,512.3 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,972.4 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 持込 | 2,826.3 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 2,219.0 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.5km以下 | 持込 | 3,095.5 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 2,430.3 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 9.0km以下 | 持込 | 3,499.2 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 2,747.3 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 無し | 11.0km以下 | 持込 | 3,903.0 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,064.3 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 13.0km以下 | 持込 | 4,441.3 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,487.0 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 15.5km以 | 持込 | 4,890.0 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 下 | 貸与 | 3,839.2 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 18.5km以下 | 持込 | 5,473.2 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,297.1 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 22.0km以下 | 持込 | 6,101.2 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,790.2 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 26.5km以下 | 持込 | 6,729.3 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 5,283.3 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 33.0km以下 | 持込 | 7,402.2 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 5,811.6 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 46.0km以下 | 持込 | 8,164.9 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,410.4 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以下 | 持込 | 8,748.1 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,868.3 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | | 0.5km以下 | 持込 | 1,301.0 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,021.4 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 1.0km以下 | 持込 | 1,435.6 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号 バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 1.0km以下 | 貸与 | 1,127.1 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 2.0km以下 | 持込 | 1,615.0 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,268.0 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 3.0km以下 | 持込 | 1,929.1 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,514.5 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 4.0km以下 | 持込 | 2,243.1 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,761.1 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 5.0km以下 | 持込 | 2,512.3 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 1,972.4 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 6.0km以下 | 持込 | 2,826.3 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 2,219.0 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 7.0km以下 | 持込 | 3,095.5 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 2,430.3 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 8.5km以下 | 持込 | 3,499.2 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 2,747.3 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 有り | 10.5km以 | 持込 | 3,903.0 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 下 | 貸与 | 3,064.3 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 12.0km以下 | 持込 | 4,441.3 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,487.0 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 14.0km以下 | 持込 | 4,890.0 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 3,839.2 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 17.0km以下 | 持込 | 5,473.2 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,297.1 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 19.5km以下 | 持込 | 6,101.2 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 4,790.2 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 22.5km以下 | 持込 | 6,729.3 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 5,283.3 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 26.5km以下 | 持込 | 7,402.2 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 5,811.6 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 29.5km以下 | 持込 | 8,164.9 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | | 貸与 | 6,410.4 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | | 60.0km以 | 持込 | 8,748.1 | 22.35 | 22.35 | － | － | 70.12 | 70.12 | － | － | － | 7.53 | 7.53 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号バトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.189【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 貸与 | 6,868.3 | 1.10 | 1.10 | － | － | 89.30 | 89.30 | － | － | － | 9.60 | 9.60 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.190【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 削孔長 | 土質係数（α） | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.0m以上2.0m未満 | 1.0 | 12,995 | 13.77 | 10.09 | 2.43 | － | 82.15 | 38.47 | 19.46 | 16.76 | － | 4.08 | 3.08 | 0.63 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.1 | 13,110 | 13.65 | 10.00 | 2.41 | － | 81.43 | 38.13 | 19.29 | 16.61 | － | 4.92 | 3.06 | 1.42 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.2 | 13,225 | 13.53 | 9.91 | 2.39 | － | 80.72 | 37.80 | 19.13 | 16.46 | － | 5.75 | 3.03 | 2.20 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.3 | 14,513 | 13.44 | 9.85 | 2.37 | － | 80.26 | 37.59 | 19.01 | 16.37 | － | 6.30 | 3.01 | 2.72 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.4 | 14,628 | 13.33 | 9.77 | 2.35 | － | 79.62 | 37.29 | 18.86 | 16.24 | － | 7.05 | 3.42 | 2.99 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.5 | 14,743 | 13.24 | 9.70 | 2.34 | － | 78.99 | 36.99 | 18.72 | 16.11 | － | 7.77 | 4.10 | 2.97 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.6 | 14,858 | 13.13 | 9.62 | 2.32 | － | 78.39 | 36.71 | 18.57 | 15.99 | － | 8.48 | 4.77 | 2.94 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.7 | 14,972 | 13.03 | 9.55 | 2.30 | － | 77.79 | 36.44 | 18.43 | 15.86 | － | 9.18 | 5.43 | 2.92 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.8 | 16,261 | 12.99 | 9.52 | 2.29 | － | 77.61 | 36.36 | 18.38 | 15.82 | － | 9.40 | 5.64 | 2.91 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 2.0m以上3.0m未満 | 1.0 | 15,401 | 13.72 | 10.06 | 2.42 | － | 81.92 | 38.36 | 19.41 | 16.71 | － | 4.36 | 3.08 | 0.89 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.1 | 15,516 | 13.61 | 9.98 | 2.40 | － | 81.33 | 38.11 | 19.26 | 16.58 | － | 5.06 | 3.05 | 1.55 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.2 | 16,919 | 13.45 | 9.86 | 2.37 | － | 80.32 | 37.62 | 19.03 | 16.38 | － | 6.23 | 3.01 | 2.66 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.3 | 17,149 | 13.27 | 9.73 | 2.34 | － | 79.24 | 37.11 | 18.77 | 16.16 | － | 7.49 | 3.84 | 2.97 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.4 | 17,264 | 13.18 | 9.66 | 2.33 | － | 78.72 | 36.87 | 18.65 | 16.05 | － | 8.10 | 4.42 | 2.95 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.5 | 18,667 | 13.06 | 9.57 | 2.31 | － | 77.99 | 36.52 | 18.48 | 15.91 | － | 8.95 | 5.21 | 2.93 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.6 | 18,897 | 12.91 | 9.46 | 2.28 | － | 77.04 | 36.08 | 18.25 | 15.71 | － | 10.05 | 6.25 | 2.89 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |

No.190【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 削孔長 | 土質係数（α） | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1.7 | 20,185 | 12.88 | 9.44 | 2.27 | － | 76.94 | 36.03 | 18.23 | 15.69 | － | 10.18 | 6.37 | 2.89 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.8 | 20,415 | 12.74 | 9.34 | 2.25 | － | 76.08 | 35.64 | 18.02 | 15.51 | － | 11.18 | 7.32 | 2.85 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 3.0m以上 4.0m未満 | 1.0 | 17,808 | 13.70 | 10.04 | 2.42 | － | 81.74 | 38.28 | 19.37 | 16.67 | － | 4.56 | 3.07 | 1.08 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.1 | 19,211 | 13.54 | 9.92 | 2.39 | － | 80.84 | 37.86 | 19.15 | 16.49 | － | 5.62 | 3.03 | 2.08 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.2 | 19,441 | 13.38 | 9.81 | 2.36 | － | 79.87 | 37.41 | 18.92 | 16.29 | － | 6.75 | 3.14 | 3.00 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.3 | 20,959 | 13.19 | 9.66 | 2.33 | － | 78.73 | 36.88 | 18.65 | 16.05 | － | 8.08 | 4.40 | 2.95 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.4 | 21,189 | 13.04 | 9.56 | 2.30 | － | 77.88 | 36.48 | 18.45 | 15.88 | － | 9.08 | 5.34 | 2.92 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.5 | 22,592 | 12.95 | 9.49 | 2.29 | － | 77.33 | 36.22 | 18.32 | 15.77 | － | 9.72 | 5.94 | 2.90 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.6 | 24,110 | 12.81 | 9.39 | 2.26 | － | 76.49 | 35.82 | 18.12 | 15.60 | － | 10.70 | 6.86 | 2.87 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.7 | 24,340 | 12.69 | 9.30 | 2.24 | － | 75.76 | 35.48 | 17.95 | 15.45 | － | 11.55 | 7.66 | 2.84 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.8 | 25,743 | 12.63 | 9.26 | 2.23 | － | 75.41 | 35.32 | 17.86 | 15.38 | － | 11.96 | 8.05 | 2.83 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 4.0m以上 5.0m未満 | 1.0 | 19,042 | 13.66 | 10.01 | 2.41 | － | 81.56 | 38.20 | 19.32 | 16.63 | － | 4.78 | 3.06 | 1.29 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.1 | 20,560 | 13.44 | 9.85 | 2.37 | － | 80.26 | 37.59 | 19.01 | 16.37 | － | 6.30 | 3.01 | 2.72 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.2 | 20,904 | 13.22 | 9.69 | 2.33 | － | 78.93 | 36.96 | 18.70 | 16.10 | － | 7.85 | 4.18 | 2.96 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.3 | 22,422 | 13.04 | 9.56 | 2.30 | － | 77.93 | 36.50 | 18.46 | 15.89 | － | 9.03 | 5.29 | 2.92 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.4 | 23,940 | 12.91 | 9.46 | 2.28 | － | 77.02 | 36.07 | 18.25 | 15.71 | － | 10.07 | 6.27 | 2.89 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.190【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 削孔長 | 土質係数（α） | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 1.5 | 25,458 | 12.77 | 9.36 | 2.25 | － | 76.26 | 35.73 | 18.06 | 15.55 | － | 10.97 | 7.12 | 2.86 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.6 | 25,803 | 12.59 | 9.23 | 2.22 | － | 75.25 | 35.26 | 17.82 | 15.34 | － | 12.16 | 8.24 | 2.82 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.7 | 27,321 | 12.50 | 9.16 | 2.21 | － | 74.60 | 34.95 | 17.67 | 15.21 | － | 12.90 | 8.93 | 2.80 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.8 | 28,839 | 12.40 | 9.09 | 2.19 | － | 74.04 | 34.68 | 17.54 | 15.10 | － | 13.56 | 9.55 | 2.78 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 5.0m以上 6.0m未満 | 1.0 | 21,448 | 13.65 | 10.00 | 2.41 | － | 81.44 | 38.13 | 19.30 | 16.61 | － | 4.91 | 3.06 | 1.41 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.1 | 22,966 | 13.45 | 9.86 | 2.37 | － | 80.29 | 37.60 | 19.02 | 16.38 | － | 6.26 | 3.01 | 2.68 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.2 | 24,599 | 13.22 | 9.69 | 2.33 | － | 78.91 | 36.96 | 18.69 | 16.09 | － | 7.87 | 4.20 | 2.96 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.3 | 26,232 | 13.02 | 9.54 | 2.30 | － | 77.69 | 36.37 | 18.41 | 15.85 | － | 9.29 | 5.53 | 2.92 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.4 | 26,577 | 12.84 | 9.41 | 2.27 | － | 76.69 | 35.92 | 18.17 | 15.64 | － | 10.47 | 6.64 | 2.88 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.5 | 28,210 | 12.68 | 9.29 | 2.24 | － | 75.69 | 35.45 | 17.93 | 15.44 | － | 11.63 | 7.74 | 2.84 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.6 | 29,843 | 12.53 | 9.18 | 2.21 | － | 74.80 | 35.04 | 17.72 | 15.25 | － | 12.67 | 8.71 | 2.81 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.7 | 31,361 | 12.45 | 9.12 | 2.20 | － | 74.27 | 34.78 | 17.60 | 15.15 | － | 13.28 | 9.29 | 2.79 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.8 | 32,994 | 12.32 | 9.03 | 2.17 | － | 73.54 | 34.44 | 17.42 | 15.00 | － | 14.14 | 10.10 | 2.76 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.0 | 22,682 | 13.61 | 9.98 | 2.40 | － | 81.31 | 38.09 | 19.26 | 16.58 | － | 5.08 | 3.05 | 1.57 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.1 | 24,315 | 13.37 | 9.80 | 2.36 | － | 79.84 | 37.40 | 18.91 | 16.28 | － | 6.79 | 3.18 | 3.00 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.2 | 25,948 | 13.15 | 9.64 | 2.32 | － | 78.56 | 36.80 | 18.61 | 16.02 | － | 8.29 | 4.59 | 2.95 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.190【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 削孔長 | 土質係数（α） | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 6.0m以上7.0m未満 | 1.3 | 27,696 | 12.91 | 9.46 | 2.28 | － | 77.11 | 36.12 | 18.27 | 15.72 | － | 9.98 | 6.19 | 2.89 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.4 | 29,328 | 12.75 | 9.34 | 2.25 | － | 76.11 | 35.65 | 18.03 | 15.52 | － | 11.14 | 7.27 | 2.86 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.5 | 30,961 | 12.59 | 9.23 | 2.22 | － | 75.25 | 35.26 | 17.82 | 15.34 | － | 12.16 | 8.24 | 2.82 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.6 | 32,709 | 12.43 | 9.11 | 2.19 | － | 74.19 | 34.75 | 17.57 | 15.13 | － | 13.38 | 9.39 | 2.78 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.7 | 34,342 | 12.31 | 9.02 | 2.17 | － | 73.48 | 34.41 | 17.41 | 14.99 | － | 14.21 | 10.16 | 2.76 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.8 | 35,975 | 12.20 | 8.94 | 2.15 | － | 72.84 | 34.11 | 17.26 | 14.86 | － | 14.96 | 10.87 | 2.73 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 7.0m以上8.0m未満 | 1.0 | 25,089 | 13.60 | 9.97 | 2.40 | － | 81.25 | 38.05 | 19.25 | 16.57 | － | 5.15 | 3.05 | 1.64 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.1 | 26,836 | 13.33 | 9.77 | 2.35 | － | 79.56 | 37.25 | 18.85 | 16.23 | － | 7.11 | 3.48 | 2.99 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.2 | 28,584 | 13.09 | 9.59 | 2.31 | － | 78.09 | 36.57 | 18.50 | 15.93 | － | 8.82 | 5.09 | 2.93 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.3 | 31,505 | 12.90 | 9.45 | 2.28 | － | 77.02 | 36.07 | 18.25 | 15.71 | － | 10.08 | 6.28 | 2.89 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.4 | 33,253 | 12.71 | 9.32 | 2.24 | － | 75.89 | 35.54 | 17.98 | 15.48 | － | 11.40 | 7.52 | 2.85 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.5 | 35,001 | 12.54 | 9.19 | 2.21 | － | 74.87 | 35.06 | 17.74 | 15.27 | － | 12.59 | 8.64 | 2.81 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.6 | 36,749 | 12.39 | 9.08 | 2.19 | － | 73.94 | 34.62 | 17.52 | 15.08 | － | 13.67 | 9.65 | 2.78 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.7 | 38,497 | 12.24 | 8.97 | 2.16 | － | 73.12 | 34.25 | 17.32 | 14.91 | － | 14.64 | 10.57 | 2.74 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.8 | 41,418 | 12.17 | 8.92 | 2.15 | － | 72.64 | 34.02 | 17.21 | 14.81 | － | 15.19 | 11.08 | 2.73 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.0 | 27,495 | 13.60 | 9.97 | 2.40 | － | 81.18 | 38.02 | 19.23 | 16.56 | － | 5.22 | 3.05 | 1.70 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |

No.190【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 削孔長 | 土質係数（α） | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾛｯﾄﾞ工法 | 8.0m以上9.0m未満 | 1.1 | 29,243 | 13.35 | 9.78 | 2.36 | - | 79.65 | 37.31 | 18.87 | 16.24 | - | 7.00 | 3.38 | 2.99 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 1.2 | 32,279 | 13.10 | 9.60 | 2.31 | - | 78.18 | 36.62 | 18.52 | 15.94 | - | 8.72 | 5.00 | 2.93 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 1.3 | 34,142 | 12.86 | 9.42 | 2.27 | - | 76.75 | 35.95 | 18.18 | 15.65 | - | 10.39 | 6.57 | 2.88 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 1.4 | 35,890 | 12.68 | 9.29 | 2.24 | - | 75.73 | 35.47 | 17.94 | 15.44 | - | 11.59 | 7.70 | 2.84 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 1.5 | 38,926 | 12.53 | 9.18 | 2.21 | - | 74.80 | 35.04 | 17.72 | 15.25 | - | 12.67 | 8.71 | 2.81 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 1.6 | 40,788 | 12.35 | 9.05 | 2.18 | - | 73.77 | 34.55 | 17.48 | 15.04 | - | 13.88 | 9.85 | 2.77 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 1.7 | 43,709 | 12.27 | 8.99 | 2.17 | - | 73.28 | 34.33 | 17.36 | 14.94 | - | 14.45 | 10.39 | 2.75 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 1.8 | 45,572 | 12.13 | 8.89 | 2.14 | - | 72.41 | 33.91 | 17.15 | 14.77 | - | 15.46 | 11.34 | 2.72 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 9.0m以上10.0m未満 | 1.0 | 28,729 | 13.58 | 9.95 | 2.40 | - | 81.09 | 37.98 | 19.21 | 16.54 | - | 5.33 | 3.04 | 1.81 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | - | - | - | - |
| | | 1.1 | 30,592 | 13.28 | 9.74 | 2.34 | - | 79.32 | 37.15 | 18.79 | 16.18 | - | 7.40 | 3.75 | 2.98 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 1.2 | 33,628 | 13.05 | 9.57 | 2.30 | - | 77.93 | 36.50 | 18.46 | 15.89 | - | 9.02 | 5.28 | 2.92 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 1.3 | 36,778 | 12.81 | 9.39 | 2.26 | - | 76.55 | 35.86 | 18.13 | 15.61 | - | 10.64 | 6.81 | 2.87 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 1.4 | 38,641 | 12.62 | 9.25 | 2.23 | - | 75.35 | 35.29 | 17.85 | 15.37 | - | 12.03 | 8.11 | 2.83 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 1.5 | 40,504 | 12.45 | 9.12 | 2.20 | - | 74.28 | 34.78 | 17.60 | 15.15 | - | 13.27 | 9.28 | 2.79 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 1.6 | 43,655 | 12.29 | 9.01 | 2.17 | - | 73.37 | 34.37 | 17.38 | 14.96 | - | 14.34 | 10.29 | 2.75 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 1.7 | 45,518 | 12.14 | 8.90 | 2.14 | - | 72.51 | 33.97 | 17.18 | 14.78 | - | 15.35 | 11.24 | 2.72 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.190【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 削孔長 | 土質係数（α） | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1.8 | 48,554 | 12.05 | 8.83 | 2.13 | － | 71.97 | 33.71 | 17.05 | 14.68 | － | 15.98 | 11.83 | 2.70 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 10.0m以上 11.0m未満 | 1.0 | 31,136 | 13.58 | 9.95 | 2.40 | － | 81.04 | 37.95 | 19.20 | 16.53 | － | 5.38 | 3.04 | 1.85 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.1 | 34,286 | 13.27 | 9.73 | 2.34 | － | 79.28 | 37.14 | 18.78 | 16.16 | － | 7.45 | 3.81 | 2.97 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.2 | 36,264 | 13.00 | 9.53 | 2.29 | － | 77.62 | 36.35 | 18.39 | 15.83 | － | 9.38 | 5.62 | 2.91 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.3 | 39,415 | 12.79 | 9.37 | 2.26 | － | 76.33 | 35.75 | 18.08 | 15.57 | － | 10.88 | 7.03 | 2.86 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.4 | 42,566 | 12.60 | 9.24 | 2.22 | － | 75.25 | 35.24 | 17.83 | 15.35 | － | 12.15 | 8.23 | 2.82 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.5 | 45,717 | 12.45 | 9.12 | 2.20 | － | 74.30 | 34.80 | 17.60 | 15.15 | － | 13.25 | 9.26 | 2.79 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.6 | 47,694 | 12.27 | 8.99 | 2.17 | － | 73.26 | 34.31 | 17.36 | 14.94 | － | 14.47 | 10.41 | 2.75 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.7 | 50,845 | 12.14 | 8.90 | 2.14 | － | 72.55 | 33.99 | 17.18 | 14.79 | － | 15.31 | 11.20 | 2.72 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.8 | 53,996 | 12.05 | 8.83 | 2.13 | － | 71.89 | 33.67 | 17.03 | 14.66 | － | 16.06 | 11.90 | 2.70 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 11.0m以上 12.0m未満 | 1.0 | 32,369 | 13.56 | 9.94 | 2.39 | － | 80.96 | 37.92 | 19.18 | 16.51 | － | 5.48 | 3.04 | 1.95 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.1 | 35,520 | 13.27 | 9.73 | 2.34 | － | 79.24 | 37.11 | 18.77 | 16.16 | － | 7.49 | 3.84 | 2.97 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.2 | 38,786 | 12.99 | 9.52 | 2.29 | － | 77.58 | 36.34 | 18.38 | 15.82 | － | 9.43 | 5.67 | 2.91 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.3 | 40,764 | 12.76 | 9.35 | 2.25 | － | 76.19 | 35.68 | 18.05 | 15.54 | － | 11.05 | 7.19 | 2.86 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.4 | 44,029 | 12.56 | 9.20 | 2.22 | － | 74.95 | 35.10 | 17.76 | 15.28 | － | 12.49 | 8.55 | 2.81 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.5 | 47,295 | 12.37 | 9.07 | 2.18 | － | 73.88 | 34.60 | 17.50 | 15.07 | － | 13.75 | 9.73 | 2.77 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.190【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 削孔長 | 土質係数（α） | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1.6 | 50,561 | 12.22 | 8.95 | 2.16 | － | 72.94 | 34.16 | 17.28 | 14.88 | － | 14.84 | 10.75 | 2.74 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.7 | 52,539 | 12.06 | 8.84 | 2.13 | － | 72.06 | 33.76 | 17.07 | 14.69 | － | 15.88 | 11.74 | 2.70 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.8 | 55,804 | 11.94 | 8.75 | 2.11 | － | 71.31 | 33.40 | 16.89 | 14.54 | － | 16.75 | 12.55 | 2.68 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 12.0m以上 13.0m未満 | 1.0 | 34,776 | 13.56 | 9.94 | 2.39 | － | 80.93 | 37.90 | 19.17 | 16.51 | － | 5.51 | 3.04 | 1.97 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.1 | 38,042 | 13.25 | 9.71 | 2.34 | － | 79.09 | 37.04 | 18.74 | 16.13 | － | 7.66 | 4.00 | 2.97 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.2 | 41,307 | 12.99 | 9.52 | 2.29 | － | 77.53 | 36.31 | 18.37 | 15.81 | － | 9.48 | 5.71 | 2.91 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.3 | 44,688 | 12.73 | 9.33 | 2.25 | － | 76.02 | 35.61 | 18.01 | 15.50 | － | 11.25 | 7.38 | 2.85 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.4 | 47,954 | 12.54 | 9.19 | 2.21 | － | 74.89 | 35.08 | 17.74 | 15.27 | － | 12.57 | 8.62 | 2.81 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.5 | 51,220 | 12.37 | 9.07 | 2.18 | － | 73.92 | 34.63 | 17.51 | 15.07 | － | 13.71 | 9.70 | 2.77 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.6 | 54,600 | 12.21 | 8.95 | 2.15 | － | 72.88 | 34.13 | 17.27 | 14.86 | － | 14.91 | 10.82 | 2.74 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.7 | 57,866 | 12.07 | 8.85 | 2.13 | － | 72.13 | 33.78 | 17.09 | 14.71 | － | 15.80 | 11.66 | 2.71 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.8 | 61,132 | 11.96 | 8.77 | 2.11 | － | 71.46 | 33.47 | 16.93 | 14.57 | － | 16.58 | 12.40 | 2.68 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.0 | 37,183 | 13.55 | 9.93 | 2.39 | － | 80.92 | 37.90 | 19.17 | 16.50 | － | 5.53 | 3.04 | 1.99 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.1 | 40,563 | 13.22 | 9.69 | 2.33 | － | 78.97 | 36.99 | 18.71 | 16.10 | － | 7.81 | 4.14 | 2.96 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.2 | 43,944 | 12.95 | 9.49 | 2.29 | － | 77.30 | 36.20 | 18.31 | 15.77 | － | 9.75 | 5.97 | 2.90 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.3 | 48,498 | 12.73 | 9.33 | 2.25 | － | 76.06 | 35.62 | 18.02 | 15.51 | － | 11.21 | 7.34 | 2.85 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA | * － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.190【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 削孔長 | 土質係数（α） | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 13.0m以上14.0m未満 | 1.4 | 51,879 | 12.54 | 9.19 | 2.21 | － | 74.83 | 35.04 | 17.73 | 15.26 | － | 12.63 | 8.68 | 2.81 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.5 | 55,259 | 12.35 | 9.05 | 2.18 | － | 73.77 | 34.55 | 17.48 | 15.04 | － | 13.88 | 9.85 | 2.77 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.6 | 58,640 | 12.20 | 8.94 | 2.15 | － | 72.83 | 34.12 | 17.25 | 14.85 | － | 14.97 | 10.88 | 2.73 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.7 | 62,021 | 12.06 | 8.84 | 2.13 | － | 71.98 | 33.71 | 17.05 | 14.68 | － | 15.96 | 11.81 | 2.70 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.8 | 66,575 | 11.96 | 8.77 | 2.11 | － | 71.44 | 33.46 | 16.92 | 14.57 | － | 16.60 | 12.41 | 2.68 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 14.0m以上15.0m未満 | 1.0 | 38,416 | 13.54 | 9.92 | 2.39 | － | 80.85 | 37.87 | 19.15 | 16.49 | － | 5.61 | 3.03 | 2.07 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.1 | 41,797 | 13.22 | 9.69 | 2.33 | － | 78.96 | 36.99 | 18.70 | 16.10 | － | 7.82 | 4.15 | 2.96 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.2 | 46,466 | 12.94 | 9.49 | 2.28 | － | 77.30 | 36.21 | 18.31 | 15.76 | － | 9.76 | 5.98 | 2.90 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.3 | 49,846 | 12.71 | 9.32 | 2.24 | － | 75.95 | 35.57 | 17.99 | 15.49 | － | 11.34 | 7.46 | 2.85 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.4 | 53,342 | 12.50 | 9.16 | 2.21 | － | 74.60 | 34.95 | 17.67 | 15.21 | － | 12.90 | 8.93 | 2.80 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.5 | 56,838 | 12.29 | 9.01 | 2.17 | － | 73.44 | 34.40 | 17.40 | 14.97 | － | 14.27 | 10.22 | 2.76 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.6 | 61,507 | 12.16 | 8.91 | 2.15 | － | 72.59 | 34.00 | 17.20 | 14.80 | － | 15.25 | 11.15 | 2.72 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.7 | 64,887 | 12.02 | 8.81 | 2.12 | － | 71.81 | 33.64 | 17.01 | 14.64 | － | 16.17 | 12.01 | 2.69 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.8 | 68,383 | 11.89 | 8.71 | 2.10 | － | 70.96 | 33.24 | 16.81 | 14.47 | － | 17.15 | 12.93 | 2.66 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.0 | 40,823 | 13.54 | 9.92 | 2.39 | － | 80.84 | 37.86 | 19.15 | 16.49 | － | 5.62 | 3.03 | 2.08 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | メタルクラウン φ４６mm | － | － | － | － |
| | | 1.1 | 44,319 | 13.21 | 9.68 | 2.33 | － | 78.83 | 36.91 | 18.68 | 16.08 | － | 7.96 | 4.28 | 2.96 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウン φ４６mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.190【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 削孔長 | 土質係数（α） | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| ﾍﾞｯｶｰ工法 | 15.0m以上16.0m未満 | 1.2 | 48,987 | 12.93 | 9.48 | 2.28 | － | 77.28 | 36.19 | 18.31 | 15.76 | － | 9.79 | 6.00 | 2.90 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウンφ４６mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.3 | 53,771 | 12.70 | 9.31 | 2.24 | － | 75.80 | 35.50 | 17.96 | 15.46 | － | 11.50 | 7.61 | 2.85 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウンφ４６mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.4 | 57,267 | 12.48 | 9.15 | 2.20 | － | 74.58 | 34.93 | 17.67 | 15.21 | － | 12.94 | 8.97 | 2.80 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウンφ４６mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.5 | 60,762 | 12.31 | 9.02 | 2.17 | － | 73.47 | 34.41 | 17.41 | 14.98 | － | 14.22 | 10.17 | 2.76 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウンφ４６mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.6 | 65,546 | 12.15 | 8.91 | 2.14 | － | 72.56 | 33.98 | 17.19 | 14.80 | － | 15.29 | 11.18 | 2.72 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウンφ４６mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.7 | 69,042 | 12.01 | 8.80 | 2.12 | － | 71.69 | 33.58 | 16.98 | 14.62 | － | 16.30 | 12.13 | 2.69 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウンφ４６mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 1.8 | 73,711 | 11.91 | 8.73 | 2.10 | － | 71.10 | 33.30 | 16.84 | 14.50 | － | 16.99 | 12.78 | 2.67 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | メタルクラウンφ４６mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 0.2m未満 | － | 9,040.1 | 4.07 | 2.54 | 0.91 | － | 92.13 | 40.22 | 20.35 | 17.52 | － | 3.80 | 3.22 | － | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm | * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 0.2m以上0.4m未満 | － | 11,322 | 4.26 | 2.53 | 1.08 | － | 91.94 | 40.13 | 20.31 | 17.48 | － | 3.80 | 3.22 | － | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm | * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 0.4m以上0.6m未満 | － | 12,463 | 4.33 | 2.53 | 1.14 | － | 91.88 | 40.11 | 20.29 | 17.47 | － | 3.79 | 3.22 | － | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm | * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 0.6m以上0.8m未満 | － | 14,746 | 4.43 | 2.53 | 1.23 | － | 91.79 | 40.08 | 20.27 | 17.45 | － | 3.78 | 3.21 | － | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm | * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 0.8m以上1.0m未満 | － | 17,028 | 4.52 | 2.53 | 1.30 | － | 91.70 | 40.02 | 20.26 | 17.44 | － | 3.78 | 3.21 | － | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm | * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 1.0m以上1.2m未満 | － | 19,310 | 4.57 | 2.53 | 1.35 | － | 91.65 | 40.01 | 20.24 | 17.43 | － | 3.78 | 3.21 | － | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm | * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 1.2m以上1.4m未満 | － | 20,451 | 4.60 | 2.53 | 1.37 | － | 91.62 | 39.99 | 20.24 | 17.42 | － | 3.78 | 3.21 | － | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm | * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 1.4m以上1.6m未満 | － | 22,734 | 4.63 | 2.52 | 1.41 | － | 91.59 | 39.99 | 20.23 | 17.41 | － | 3.78 | 3.21 | － | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm | * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 1.6m以上1.8m未満 | － | 25,016 | 4.67 | 2.52 | 1.44 | － | 91.56 | 39.97 | 20.22 | 17.41 | － | 3.77 | 3.20 | － | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm | * | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.190【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 削孔長 | 土質係数（α） | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.8m以上<br>2.0m未満 | - | 26,157 | 4.68 | 2.52 | 1.45 | - | 91.55 | 39.97 | 20.22 | 17.41 | - | 3.77 | 3.20 | - | - | - | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］<br>45kVA | * | コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］　最大穿孔径φ<br>25cm | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.191【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 注入工1m3当り注入日数(S) | 注入材料の配合 | セメントの種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.10日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 22,883 | 7.29 | 5.20 | 1.25 | － | 43.55 | 19.84 | 10.05 | 8.65 | － | 49.16 | 28.94 | 12.39 | 1.59 | 0.59 | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | － | － |
| | | 中練り配合1 | | 25,967 | 6.43 | 4.59 | 1.10 | － | 38.36 | 17.48 | 8.85 | 7.62 | － | 55.21 | 20.72 | 14.47 | 11.99 | 1.40 | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 繊維材 モルタル添加剤 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | 中練り配合2 | | 23,943 | 6.97 | 4.97 | 1.20 | － | 41.60 | 18.96 | 9.60 | 8.26 | － | 51.43 | 25.69 | 17.95 | 1.52 | 0.36 | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | － | － |
| | | 各種配合 | － | 25,967 | 6.43 | 4.59 | 1.10 | － | 38.36 | 17.48 | 8.85 | 7.62 | － | 55.21 | 47.47 | 1.40 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材（各種配合）一式 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | 注１ |
| | 0.11日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 24,088 | 7.62 | 5.44 | 1.31 | － | 45.50 | 20.73 | 10.50 | 9.04 | － | 46.88 | 27.50 | 11.77 | 1.66 | 0.56 | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | － | － |
| | | 中練り配合1 | | 27,172 | 6.75 | 4.82 | 1.16 | － | 40.33 | 18.37 | 9.31 | 8.01 | － | 52.92 | 19.80 | 13.83 | 11.46 | 1.47 | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 繊維材 モルタル添加剤 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | 中練り配合2 | | 25,148 | 7.30 | 5.21 | 1.25 | － | 43.58 | 19.85 | 10.06 | 8.66 | － | 49.12 | 24.46 | 17.08 | 1.59 | 0.35 | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | － | － |
| | | 各種配合 | － | 27,172 | 6.75 | 4.82 | 1.16 | － | 40.33 | 18.37 | 9.31 | 8.01 | － | 52.92 | 45.37 | 1.47 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材（各種配合）一式 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | 注１ |
| | 0.12日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 25,293 | 7.92 | 5.65 | 1.36 | － | 47.31 | 21.58 | 10.91 | 9.39 | － | 44.77 | 26.14 | 11.21 | 1.73 | 0.54 | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | － | － |
| | | 中練り配合1 | | 28,377 | 7.06 | 5.04 | 1.21 | － | 42.12 | 19.19 | 9.72 | 8.37 | － | 50.82 | 18.96 | 13.24 | 10.97 | 1.54 | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 繊維材 モルタル添加剤 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | 中練り配合2 | | 26,353 | 7.59 | 5.42 | 1.30 | － | 45.37 | 20.67 | 10.47 | 9.01 | － | 47.04 | 23.35 | 16.30 | 1.66 | 0.33 | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | － | － |
| | | 各種配合 | － | 28,377 | 7.06 | 5.04 | 1.21 | － | 42.12 | 19.19 | 9.72 | 8.37 | － | 50.82 | 43.44 | 1.54 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材（各種配合）一式 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | 注１ |
| | 0.13日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 26,498 | 8.19 | 5.84 | 1.41 | － | 48.93 | 22.32 | 11.28 | 9.71 | － | 42.88 | 24.95 | 10.70 | 1.79 | 0.51 | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | － | － |
| | | 中練り配合1 | | 29,582 | 7.33 | 5.23 | 1.26 | － | 43.78 | 19.95 | 10.10 | 8.70 | － | 48.89 | 18.18 | 12.70 | 10.53 | 1.60 | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 繊維材 モルタル添加剤 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | 中練り配合2 | | 27,558 | 7.87 | 5.62 | 1.35 | － | 47.05 | 21.47 | 10.84 | 9.34 | － | 45.08 | 22.27 | 15.59 | 1.72 | 0.32 | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | － | － |
| | | 各種配合 | － | 29,582 | 7.33 | 5.23 | 1.26 | － | 43.78 | 19.95 | 10.10 | 8.70 | － | 48.89 | 41.67 | 1.60 | － | － | － | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材（各種配合）一式 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | 注１ |

No.191【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 注入工1m3当り注入日数(S) | 注入材料の配合 | セメントの種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.14日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 27,703 | 8.44 | 6.02 | 1.45 | - | 50.40 | 22.99 | 11.62 | 10.00 | - | 41.16 | 23.86 | 10.24 | 1.84 | 0.49 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 30,787 | 7.59 | 5.42 | 1.30 | - | 45.30 | 20.64 | 10.45 | 9.00 | - | 47.11 | 17.49 | 12.20 | 10.11 | 1.65 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 繊維材 モルタル添加剤 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 28,763 | 8.12 | 5.80 | 1.39 | - | 48.56 | 22.16 | 11.19 | 9.63 | - | 43.32 | 21.33 | 14.94 | 1.77 | 0.30 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 30,787 | 7.59 | 5.42 | 1.30 | - | 45.30 | 20.64 | 10.45 | 9.00 | - | 47.11 | 40.05 | 1.65 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | 0.15日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 28,908 | 8.66 | 6.18 | 1.49 | - | 51.75 | 23.61 | 11.93 | 10.27 | - | 39.59 | 22.87 | 9.81 | 1.89 | 0.47 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 31,992 | 7.82 | 5.58 | 1.34 | - | 46.78 | 21.35 | 10.78 | 9.28 | - | 45.40 | 16.76 | 11.74 | 9.73 | 1.71 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 繊維材 モルタル添加剤 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 29,968 | 8.35 | 5.96 | 1.43 | - | 49.92 | 22.77 | 11.51 | 9.91 | - | 41.73 | 20.48 | 14.34 | 1.82 | 0.29 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 31,992 | 7.82 | 5.58 | 1.34 | - | 46.78 | 21.35 | 10.78 | 9.28 | - | 45.40 | 38.47 | 1.71 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | 0.16日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 30,913 | 8.86 | 6.16 | 1.48 | - | 53.01 | 23.57 | 11.90 | 10.24 | - | 38.13 | 21.38 | 9.17 | 1.88 | 0.44 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 34,079 | 8.05 | 5.59 | 1.35 | - | 48.07 | 21.37 | 10.79 | 9.29 | - | 43.88 | 15.74 | 11.02 | 9.14 | 1.71 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 繊維材 モルタル添加剤 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 32,001 | 8.56 | 5.95 | 1.43 | - | 51.19 | 22.76 | 11.49 | 9.89 | - | 40.25 | 19.18 | 13.43 | 1.82 | 0.27 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 34,079 | 8.05 | 5.59 | 1.35 | - | 48.07 | 21.37 | 10.79 | 9.29 | - | 43.88 | 36.12 | 1.71 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | 0.17日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 32,150 | 9.07 | 6.30 | 1.52 | - | 54.14 | 24.06 | 12.16 | 10.46 | - | 36.79 | 20.56 | 8.82 | 1.92 | 0.42 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 35,316 | 8.24 | 5.73 | 1.38 | - | 49.30 | 21.91 | 11.07 | 9.53 | - | 42.46 | 15.18 | 10.64 | 8.82 | 1.75 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 繊維材 モルタル添加剤 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 33,238 | 8.77 | 6.09 | 1.47 | - | 52.36 | 23.27 | 11.76 | 10.12 | - | 38.87 | 18.46 | 12.93 | 1.86 | 0.26 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 35,316 | 8.24 | 5.73 | 1.38 | - | 49.30 | 21.91 | 11.07 | 9.53 | - | 42.46 | 34.85 | 1.75 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 注１ |

No.191【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 注入工1m3当り注入日数(S) | 注入材料の配合 | セメントの種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| ﾛｯﾄﾞ工法 | 0.18日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 33,387 | 9.24 | 6.42 | 1.55 | - | 55.21 | 24.54 | 12.40 | 10.67 | - | 35.55 | 19.80 | 8.49 | 1.96 | 0.40 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA ＊ - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 36,553 | 8.43 | 5.86 | 1.41 | - | 50.43 | 22.42 | 11.32 | 9.75 | - | 41.14 | 14.67 | 10.28 | 8.52 | 1.79 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA ＊ - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 繊維材 モルタル添加剤 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 34,475 | 8.95 | 6.22 | 1.50 | - | 53.46 | 23.77 | 12.00 | 10.33 | - | 37.59 | 17.80 | 12.46 | 1.90 | 0.25 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA ＊ - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 36,553 | 8.43 | 5.86 | 1.41 | - | 50.43 | 22.42 | 11.32 | 9.75 | - | 41.14 | 33.68 | 1.79 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA ＊ - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | 0.19日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 34,624 | 9.40 | 6.54 | 1.57 | - | 56.18 | 24.96 | 12.62 | 10.86 | - | 34.42 | 19.09 | 8.19 | 2.00 | 0.39 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA ＊ - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 37,790 | 8.62 | 5.99 | 1.44 | - | 51.48 | 22.88 | 11.56 | 9.95 | - | 39.90 | 14.19 | 9.94 | 8.24 | 1.83 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA ＊ - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 繊維材 モルタル添加剤 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 35,712 | 9.11 | 6.34 | 1.52 | - | 54.48 | 24.22 | 12.23 | 10.53 | - | 36.41 | 17.18 | 12.03 | 1.94 | 0.24 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA ＊ - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 37,790 | 8.62 | 5.99 | 1.44 | - | 51.48 | 22.88 | 11.56 | 9.95 | - | 39.90 | 32.57 | 1.83 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA ＊ - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | 0.20日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 35,861 | 9.56 | 6.64 | 1.60 | - | 57.09 | 25.36 | 12.82 | 11.04 | - | 33.35 | 18.43 | 7.91 | 2.03 | 0.38 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA ＊ - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 39,027 | 8.78 | 6.10 | 1.47 | - | 52.48 | 23.33 | 11.78 | 10.14 | - | 38.74 | 13.74 | 9.63 | 7.98 | 1.86 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA ＊ - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 繊維材 モルタル添加剤 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 36,949 | 9.28 | 6.45 | 1.55 | - | 55.41 | 24.63 | 12.44 | 10.71 | - | 35.31 | 16.61 | 11.63 | 1.97 | 0.23 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA ＊ - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 39,027 | 8.78 | 6.10 | 1.47 | - | 52.48 | 23.33 | 11.78 | 10.14 | - | 38.74 | 31.54 | 1.86 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA ＊ - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | 0.21日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 37,098 | 9.70 | 6.74 | 1.62 | - | 57.96 | 25.77 | 13.01 | 11.20 | - | 32.34 | 17.82 | 7.64 | 2.06 | 0.36 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA ＊ - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 40,264 | 8.93 | 6.21 | 1.49 | - | 53.41 | 23.74 | 11.99 | 10.32 | - | 37.66 | 13.32 | 9.33 | 7.73 | 1.90 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA ＊ - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 繊維材 モルタル添加剤 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 38,186 | 9.43 | 6.55 | 1.58 | - | 56.29 | 25.01 | 12.64 | 10.88 | - | 34.28 | 16.07 | 11.25 | 2.00 | 0.23 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA ＊ - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 40,264 | 8.93 | 6.21 | 1.49 | - | 53.41 | 23.74 | 11.99 | 10.32 | - | 37.66 | 30.57 | 1.90 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA ＊ - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 注１ |

No.191【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 注入工1m3当り注入日数(S) | 注入材料の配合 | セメントの種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.22日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 38,335 | 9.84 | 6.84 | 1.65 | - | 58.75 | 26.11 | 13.19 | 11.36 | - | 31.41 | 17.24 | 7.40 | 2.09 | 0.35 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 41,501 | 9.08 | 6.31 | 1.52 | - | 54.29 | 24.13 | 12.19 | 10.49 | - | 36.63 | 12.92 | 9.05 | 7.50 | 1.93 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 繊維材 モルタル添加剤 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 39,424 | 9.57 | 6.65 | 1.60 | - | 57.13 | 25.39 | 12.83 | 11.04 | - | 33.30 | 15.56 | 10.90 | 2.03 | 0.22 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 41,501 | 9.08 | 6.31 | 1.52 | - | 54.29 | 24.13 | 12.19 | 10.49 | - | 36.63 | 29.65 | 1.93 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | 0.23日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 39,572 | 9.96 | 6.92 | 1.67 | - | 59.51 | 26.45 | 13.36 | 11.50 | - | 30.53 | 16.70 | 7.16 | 2.12 | 0.34 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 42,738 | 9.22 | 6.41 | 1.54 | - | 55.10 | 24.49 | 12.37 | 10.65 | - | 35.68 | 12.55 | 8.79 | 7.28 | 1.96 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 繊維材 モルタル添加剤 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 40,661 | 9.69 | 6.74 | 1.62 | - | 57.92 | 25.73 | 13.01 | 11.20 | - | 32.39 | 15.09 | 10.56 | 2.06 | 0.21 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 42,738 | 9.22 | 6.41 | 1.54 | - | 55.10 | 24.49 | 12.37 | 10.65 | - | 35.68 | 28.80 | 1.96 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | 0.24日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 40,810 | 10.09 | 7.01 | 1.69 | - | 60.19 | 26.74 | 13.52 | 11.64 | - | 29.72 | 16.20 | 6.95 | 2.14 | 0.33 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 43,975 | 9.35 | 6.50 | 1.56 | - | 55.89 | 24.84 | 12.55 | 10.80 | - | 34.76 | 12.19 | 8.54 | 7.08 | 1.99 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 繊維材 モルタル添加剤 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 41,898 | 9.81 | 6.82 | 1.64 | - | 58.65 | 26.06 | 13.17 | 11.34 | - | 31.54 | 14.64 | 10.25 | 2.09 | 0.21 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 43,975 | 9.35 | 6.50 | 1.56 | - | 55.89 | 24.84 | 12.55 | 10.80 | - | 34.76 | 27.98 | 1.99 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | 0.25日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 42,047 | 10.18 | 7.08 | 1.70 | - | 60.89 | 27.06 | 13.67 | 11.77 | - | 28.93 | 15.72 | 6.74 | 2.16 | 0.32 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 45,212 | 9.48 | 6.59 | 1.59 | - | 56.61 | 25.16 | 12.71 | 10.94 | - | 33.91 | 11.86 | 8.31 | 6.88 | 2.01 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 繊維材 モルタル添加剤 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 43,135 | 9.93 | 6.90 | 1.66 | - | 59.34 | 26.37 | 13.33 | 11.47 | - | 30.73 | 14.22 | 9.96 | 2.11 | 0.20 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 45,212 | 9.48 | 6.59 | 1.59 | - | 56.61 | 25.16 | 12.71 | 10.94 | - | 33.91 | 27.22 | 2.01 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 注１ |

No.191【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 注入工1m3当り注入日数(S) | 注入材料の配合 | セメントの種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.26日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 43,284 | 10.30 | 7.16 | 1.72 | - | 61.49 | 27.32 | 13.81 | 11.89 | - | 28.21 | 15.27 | 6.55 | 2.19 | 0.31 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 46,449 | 9.59 | 6.67 | 1.60 | - | 57.32 | 25.48 | 12.87 | 11.08 | - | 33.09 | 11.54 | 8.09 | 6.70 | 2.04 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 繊維材 モルタル添加剤 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 44,372 | 10.04 | 6.98 | 1.68 | - | 60.00 | 26.67 | 13.47 | 11.60 | - | 29.96 | 13.83 | 9.68 | 2.13 | 0.19 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 46,449 | 9.59 | 6.67 | 1.60 | - | 57.32 | 25.48 | 12.87 | 11.08 | - | 33.09 | 26.49 | 2.04 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | 0.27日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 44,521 | 10.39 | 7.22 | 1.74 | - | 62.09 | 27.60 | 13.94 | 12.00 | - | 27.52 | 14.85 | 6.37 | 2.21 | 0.30 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 47,687 | 9.70 | 6.74 | 1.62 | - | 57.97 | 25.75 | 13.02 | 11.21 | - | 32.33 | 11.24 | 7.88 | 6.53 | 2.06 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 繊維材 モルタル添加剤 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 45,609 | 10.15 | 7.05 | 1.70 | - | 60.60 | 26.92 | 13.61 | 11.72 | - | 29.25 | 13.45 | 9.42 | 2.16 | 0.19 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 47,687 | 9.70 | 6.74 | 1.62 | - | 57.97 | 25.75 | 13.02 | 11.21 | - | 32.33 | 25.81 | 2.06 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | 0.28日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 45,758 | 10.48 | 7.29 | 1.75 | - | 62.66 | 27.85 | 14.07 | 12.11 | - | 26.86 | 14.44 | 6.20 | 2.23 | 0.29 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 48,924 | 9.81 | 6.82 | 1.64 | - | 58.60 | 26.04 | 13.16 | 11.33 | - | 31.59 | 10.96 | 7.68 | 6.36 | 2.08 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 繊維材 モルタル添加剤 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 46,846 | 10.24 | 7.12 | 1.71 | - | 61.19 | 27.19 | 13.74 | 11.83 | - | 28.57 | 13.10 | 9.17 | 2.18 | 0.18 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 48,924 | 9.81 | 6.82 | 1.64 | - | 58.60 | 26.04 | 13.16 | 11.33 | - | 31.59 | 25.15 | 2.08 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | 0.29日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 46,995 | 10.58 | 7.35 | 1.77 | - | 63.17 | 28.07 | 14.19 | 12.21 | - | 26.25 | 14.06 | 6.03 | 2.25 | 0.29 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 50,161 | 9.91 | 6.89 | 1.66 | - | 59.19 | 26.31 | 13.29 | 11.44 | - | 30.90 | 10.69 | 7.49 | 6.21 | 2.10 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 繊維材 モルタル添加剤 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 48,083 | 10.33 | 7.18 | 1.73 | - | 61.75 | 27.43 | 13.87 | 11.94 | - | 27.92 | 12.76 | 8.93 | 2.20 | 0.18 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００ | セメント 高炉Ｂ ２５ｋｇ袋入 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 起泡剤 アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 50,161 | 9.91 | 6.89 | 1.66 | - | 59.19 | 26.31 | 13.29 | 11.44 | - | 30.90 | 24.54 | 2.10 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | 注１ |

No. 191【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 注入工1m3当り注入日数(S) | 注入材料の配合 | セメントの種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1（*印：賃料） | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 0.30日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 48,232 | 10.66 | 7.41 | 1.78 | - | 63.68 | 28.30 | 14.30 | 12.31 | - | 25.66 | 13.70 | 5.88 | 2.26 | 0.28 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 51,398 | 10.00 | 6.95 | 1.67 | - | 59.76 | 26.56 | 13.42 | 11.55 | - | 30.24 | 10.43 | 7.31 | 6.06 | 2.12 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 49,320 | 10.42 | 7.25 | 1.74 | - | 62.29 | 27.68 | 13.99 | 12.04 | - | 27.29 | 12.44 | 8.71 | 2.21 | 0.17 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 51,398 | 10.00 | 6.95 | 1.67 | - | 59.76 | 26.56 | 13.42 | 11.55 | - | 30.24 | 23.95 | 2.12 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | 0.31日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 49,469 | 10.74 | 7.46 | 1.80 | - | 64.16 | 28.51 | 14.41 | 12.40 | - | 25.10 | 13.36 | 5.73 | 2.28 | 0.27 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 52,635 | 10.10 | 7.02 | 1.69 | - | 60.30 | 26.79 | 13.54 | 11.66 | - | 29.60 | 10.19 | 7.14 | 5.91 | 2.14 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 50,557 | 10.51 | 7.30 | 1.76 | - | 62.77 | 27.88 | 14.10 | 12.14 | - | 26.72 | 12.14 | 8.50 | 2.23 | 0.17 | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 52,635 | 10.10 | 7.02 | 1.69 | - | 60.30 | 26.79 | 13.54 | 11.66 | - | 29.60 | 23.38 | 2.14 | - | - | - | ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級 | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | 0.10日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 21,536 | 1.50 | 1.33 | - | - | 46.26 | 21.08 | 10.67 | 9.19 | - | 52.24 | 30.75 | 13.17 | 1.69 | 0.63 | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 24,620 | 1.31 | 1.16 | - | - | 40.47 | 18.44 | 9.34 | 8.04 | - | 58.22 | 21.83 | 15.26 | 12.65 | 1.48 | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 22,596 | 1.43 | 1.27 | - | - | 44.09 | 20.09 | 10.17 | 8.76 | - | 54.48 | 27.20 | 19.02 | 1.61 | 0.39 | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 24,620 | 1.31 | 1.16 | - | - | 40.47 | 18.44 | 9.34 | 8.04 | - | 58.22 | 50.05 | 1.48 | - | - | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | 0.11日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 22,606 | 1.57 | 1.39 | - | - | 48.48 | 22.09 | 11.19 | 9.63 | - | 49.95 | 29.29 | 12.55 | 1.77 | 0.60 | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 25,690 | 1.39 | 1.23 | - | - | 42.64 | 19.43 | 9.84 | 8.47 | - | 55.97 | 20.94 | 14.62 | 12.12 | 1.56 | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 23,666 | 1.50 | 1.33 | - | - | 46.31 | 21.10 | 10.69 | 9.20 | - | 52.19 | 25.98 | 18.15 | 1.69 | 0.37 | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 25,690 | 1.39 | 1.23 | - | - | 42.64 | 19.43 | 9.84 | 8.47 | - | 55.97 | 47.98 | 1.56 | - | - | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA * | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 注１ |

No.191【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 注入工1m3当り注入日数(S) | 注入材料の配合 | セメントの種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.12日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 23,677 | 1.63 | 1.45 | － | － | 50.56 | 23.07 | 11.65 | 10.03 | － | 47.81 | 27.92 | 11.98 | 1.84 | 0.57 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 中練り配合1 | | 26,761 | 1.44 | 1.28 | － | － | 44.67 | 20.35 | 10.31 | 8.87 | － | 53.89 | 20.11 | 14.04 | 11.64 | 1.63 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 中練り配合2 | | 24,737 | 1.57 | 1.39 | － | － | 48.33 | 22.02 | 11.15 | 9.60 | － | 50.10 | 24.85 | 17.37 | 1.77 | 0.35 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 各種配合 | － | 26,761 | 1.44 | 1.28 | － | － | 44.67 | 20.35 | 10.31 | 8.87 | － | 53.89 | 46.07 | 1.63 | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 注１ |
| | 0.13日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 24,747 | 1.70 | 1.51 | － | － | 52.39 | 23.89 | 12.08 | 10.40 | － | 45.91 | 26.71 | 11.46 | 1.91 | 0.55 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 中練り配合1 | | 27,831 | 1.51 | 1.34 | － | － | 46.53 | 21.20 | 10.74 | 9.24 | － | 51.96 | 19.33 | 13.50 | 11.19 | 1.70 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 中練り配合2 | | 25,807 | 1.62 | 1.44 | － | － | 50.24 | 22.92 | 11.58 | 9.97 | － | 48.14 | 23.78 | 16.65 | 1.83 | 0.34 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 各種配合 | － | 27,831 | 1.51 | 1.34 | － | － | 46.53 | 21.20 | 10.74 | 9.24 | － | 51.96 | 44.29 | 1.70 | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 注１ |
| | 0.14日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 25,818 | 1.75 | 1.55 | － | － | 54.09 | 24.68 | 12.47 | 10.73 | － | 44.16 | 25.61 | 10.98 | 1.97 | 0.52 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 中練り配合1 | | 28,901 | 1.57 | 1.39 | － | － | 48.27 | 21.99 | 11.14 | 9.59 | － | 50.16 | 18.61 | 13.00 | 10.77 | 1.76 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 中練り配合2 | | 26,878 | 1.68 | 1.49 | － | － | 51.95 | 23.69 | 11.98 | 10.31 | － | 46.37 | 22.83 | 15.99 | 1.90 | 0.32 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 各種配合 | － | 28,901 | 1.57 | 1.39 | － | － | 48.27 | 21.99 | 11.14 | 9.59 | － | 50.16 | 42.64 | 1.76 | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 注１ |
| | 0.15日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 26,888 | 1.80 | 1.60 | － | － | 55.64 | 25.38 | 12.83 | 11.04 | － | 42.56 | 24.59 | 10.55 | 2.03 | 0.50 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 中練り配合1 | | 29,972 | 1.61 | 1.43 | － | － | 49.94 | 22.80 | 11.51 | 9.90 | － | 48.45 | 17.89 | 12.53 | 10.39 | 1.82 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 中練り配合2 | | 27,948 | 1.74 | 1.54 | － | － | 53.53 | 24.42 | 12.34 | 10.62 | － | 44.73 | 21.96 | 15.37 | 1.95 | 0.31 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 各種配合 | － | 29,972 | 1.61 | 1.43 | － | － | 49.94 | 22.80 | 11.51 | 9.90 | － | 48.45 | 41.06 | 1.82 | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 注１ |

No.191【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 注入工1m3当り注入日数(S) | 注入材料の配合 | セメントの種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.16日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 28,701 | 1.85 | 1.60 | － | － | 57.08 | 25.37 | 12.82 | 11.03 | － | 41.07 | 23.03 | 9.88 | 2.03 | 0.47 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 中練り配合1 | | 31,866 | 1.67 | 1.44 | － | － | 51.40 | 22.84 | 11.54 | 9.94 | － | 46.93 | 16.83 | 11.79 | 9.77 | 1.83 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 中練り配合2 | | 29,789 | 1.78 | 1.54 | － | － | 55.00 | 24.45 | 12.35 | 10.63 | － | 43.22 | 20.60 | 14.42 | 1.95 | 0.29 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 各種配合 | － | 31,866 | 1.67 | 1.44 | － | － | 51.40 | 22.84 | 11.54 | 9.94 | － | 46.93 | 38.63 | 1.83 | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 注１ |
| | 0.17日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 29,799 | 1.90 | 1.64 | － | － | 58.40 | 25.94 | 13.12 | 11.29 | － | 39.70 | 22.18 | 9.52 | 2.08 | 0.45 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 中練り配合1 | | 32,965 | 1.71 | 1.48 | － | － | 52.80 | 23.46 | 11.86 | 10.21 | － | 45.49 | 16.27 | 11.40 | 9.44 | 1.88 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 中練り配合2 | | 30,888 | 1.83 | 1.58 | － | － | 56.34 | 25.04 | 12.65 | 10.89 | － | 41.83 | 19.87 | 13.91 | 2.00 | 0.28 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 各種配合 | － | 32,965 | 1.71 | 1.48 | － | － | 52.80 | 23.46 | 11.86 | 10.21 | － | 45.49 | 37.34 | 1.88 | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 注１ |
| | 0.18日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 30,898 | 1.93 | 1.67 | － | － | 59.64 | 26.50 | 13.39 | 11.53 | － | 38.43 | 21.39 | 9.18 | 2.12 | 0.44 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 中練り配合1 | | 34,064 | 1.75 | 1.51 | － | － | 54.11 | 24.05 | 12.15 | 10.46 | － | 44.14 | 15.74 | 11.03 | 9.14 | 1.92 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 中練り配合2 | | 31,986 | 1.86 | 1.61 | － | － | 57.62 | 25.60 | 12.94 | 11.14 | － | 40.52 | 19.18 | 13.43 | 2.05 | 0.27 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 各種配合 | － | 34,064 | 1.75 | 1.51 | － | － | 54.11 | 24.05 | 12.15 | 10.46 | － | 44.14 | 36.13 | 1.92 | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 注１ |
| | 0.19日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 31,997 | 1.97 | 1.70 | － | － | 60.79 | 27.02 | 13.65 | 11.75 | － | 37.24 | 20.66 | 8.86 | 2.16 | 0.42 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 中練り配合1 | | 35,163 | 1.79 | 1.55 | － | － | 55.33 | 24.60 | 12.42 | 10.69 | － | 42.88 | 15.25 | 10.68 | 8.85 | 1.97 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 中練り配合2 | | 33,085 | 1.91 | 1.65 | － | － | 58.78 | 26.11 | 13.20 | 11.37 | － | 39.31 | 18.55 | 12.99 | 2.09 | 0.26 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 各種配合 | － | 35,163 | 1.79 | 1.55 | － | － | 55.33 | 24.60 | 12.42 | 10.69 | － | 42.88 | 35.00 | 1.97 | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 注１ |

# No. 191【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 工法 | 注入工1m3当り注入日数(S) | 注入材料の配合 | セメントの種類 | 標準単価 | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1（*印：賃料） | | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾟｯｶｰ工法 | 0.20日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 33,096 | 2.00 | 1.73 | − | − | 61.87 | 27.50 | 13.89 | 11.96 | − | 36.13 | 19.97 | 8.57 | 2.20 | 0.41 | − | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | − | − | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | − | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | − | − |
| | | 中練り配合1 | | 36,262 | 1.83 | 1.58 | − | − | 56.46 | 25.08 | 12.68 | 10.92 | − | 41.71 | 14.79 | 10.36 | 8.59 | 2.01 | − | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | − | − | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | − | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | − | − |
| | | 中練り配合2 | | 34,184 | 1.94 | 1.68 | − | − | 59.90 | 26.62 | 13.45 | 11.58 | − | 38.16 | 17.95 | 12.57 | 2.13 | 0.25 | − | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | − | − | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | − | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | − | − |
| | | 各種配合 | − | 36,262 | 1.83 | 1.58 | − | − | 56.46 | 25.08 | 12.68 | 10.92 | − | 41.71 | 33.95 | 2.01 | − | − | − | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | − | − | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | − | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | − | − | − | 注１ |
| | 0.21日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 34,195 | 2.04 | 1.76 | − | − | 62.86 | 27.93 | 14.12 | 12.15 | − | 35.10 | 19.33 | 8.29 | 2.24 | 0.40 | − | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | − | − | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | − | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | − | − |
| | | 中練り配合1 | | 37,360 | 1.86 | 1.61 | − | − | 57.56 | 25.59 | 12.92 | 11.12 | − | 40.58 | 14.35 | 10.05 | 8.33 | 2.05 | − | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | − | − | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | − | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | − | − |
| | | 中練り配合2 | | 35,283 | 1.98 | 1.71 | − | − | 60.93 | 27.08 | 13.68 | 11.78 | − | 37.09 | 17.39 | 12.18 | 2.17 | 0.24 | − | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | − | − | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | − | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | − | − |
| | | 各種配合 | − | 37,360 | 1.86 | 1.61 | − | − | 57.56 | 25.59 | 12.92 | 11.12 | − | 40.58 | 32.93 | 2.05 | − | − | − | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | − | − | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | − | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | − | − | − | 注１ |
| | 0.22日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 35,293 | 2.07 | 1.79 | − | − | 63.82 | 28.36 | 14.33 | 12.34 | − | 34.11 | 18.73 | 8.03 | 2.27 | 0.38 | − | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | − | − | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | − | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | − | − |
| | | 中練り配合1 | | 38,459 | 1.90 | 1.64 | − | − | 58.57 | 26.03 | 13.15 | 11.32 | − | 39.53 | 13.94 | 9.77 | 8.09 | 2.08 | − | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | − | − | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | − | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | − | − |
| | | 中練り配合2 | | 36,382 | 2.00 | 1.73 | − | − | 61.90 | 27.50 | 13.90 | 11.97 | − | 36.10 | 16.87 | 11.81 | 2.20 | 0.24 | − | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | − | − | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | − | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | − | − |
| | | 各種配合 | − | 38,459 | 1.90 | 1.64 | − | − | 58.57 | 26.03 | 13.15 | 11.32 | − | 39.53 | 32.00 | 2.08 | − | − | − | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | − | − | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | − | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | − | − | − | 注１ |
| | 0.23日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 36,392 | 2.10 | 1.81 | − | − | 64.70 | 28.75 | 14.53 | 12.51 | − | 33.20 | 18.16 | 7.79 | 2.30 | 0.37 | − | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | − | − | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | − | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | − | − |
| | | 中練り配合1 | | 39,558 | 1.93 | 1.67 | − | − | 59.51 | 26.43 | 13.37 | 11.51 | − | 38.56 | 13.56 | 9.50 | 7.87 | 2.12 | − | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | − | − | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | − | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | − | − |
| | | 中練り配合2 | | 37,480 | 2.04 | 1.76 | − | − | 62.82 | 27.91 | 14.11 | 12.15 | − | 35.14 | 16.37 | 11.46 | 2.23 | 0.23 | − | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | − | − | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | − | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | − | − |
| | | 各種配合 | − | 39,558 | 1.93 | 1.67 | − | − | 59.51 | 26.43 | 13.37 | 11.51 | − | 38.56 | 31.12 | 2.12 | − | − | − | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | − | − | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | − | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | − | − | − | 注１ |

No.191【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 注入工1m3当り注入日数(S) | 注入材料の配合 | セメントの種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 0.24日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 37,491 | 2.13 | 1.84 | － | － | 65.53 | 29.11 | 14.72 | 12.67 | － | 32.34 | 17.63 | 7.56 | 2.33 | 0.36 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 中練り配合1 | | 40,657 | 1.96 | 1.69 | － | － | 60.42 | 26.84 | 13.57 | 11.68 | － | 37.62 | 13.19 | 9.24 | 7.66 | 2.15 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 中練り配合2 | | 38,579 | 2.06 | 1.78 | － | － | 63.68 | 28.30 | 14.30 | 12.31 | － | 34.26 | 15.91 | 11.14 | 2.27 | 0.22 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 各種配合 | － | 40,657 | 1.96 | 1.69 | － | － | 60.42 | 26.84 | 13.57 | 11.68 | － | 37.62 | 30.28 | 2.15 | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 注１ |
| | 0.25日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 38,590 | 2.15 | 1.86 | － | － | 66.31 | 29.45 | 14.90 | 12.82 | － | 31.54 | 17.13 | 7.35 | 2.36 | 0.35 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 中練り配合1 | | 41,756 | 1.99 | 1.72 | － | － | 61.29 | 27.23 | 13.77 | 11.85 | － | 36.72 | 12.84 | 9.00 | 7.46 | 2.18 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 中練り配合2 | | 39,678 | 2.09 | 1.81 | － | － | 64.50 | 28.65 | 14.49 | 12.47 | － | 33.41 | 15.46 | 10.83 | 2.29 | 0.22 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 各種配合 | － | 41,756 | 1.99 | 1.72 | － | － | 61.29 | 27.23 | 13.77 | 11.85 | － | 36.72 | 29.48 | 2.18 | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 注１ |
| | 0.26日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 39,689 | 2.18 | 1.88 | － | － | 67.06 | 29.79 | 15.06 | 12.97 | － | 30.76 | 16.65 | 7.14 | 2.39 | 0.34 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 中練り配合1 | | 42,854 | 2.01 | 1.74 | － | － | 62.11 | 27.59 | 13.95 | 12.01 | － | 35.88 | 12.51 | 8.77 | 7.26 | 2.21 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 中練り配合2 | | 40,777 | 2.12 | 1.83 | － | － | 65.27 | 29.00 | 14.66 | 12.62 | － | 32.61 | 15.05 | 10.53 | 2.32 | 0.21 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 各種配合 | － | 42,854 | 2.01 | 1.74 | － | － | 62.11 | 27.59 | 13.95 | 12.01 | － | 35.88 | 28.72 | 2.21 | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 注１ |
| | 0.27日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 40,787 | 2.20 | 1.90 | － | － | 67.76 | 30.10 | 15.22 | 13.10 | － | 30.04 | 16.21 | 6.95 | 2.41 | 0.33 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 中練り配合1 | | 43,953 | 2.04 | 1.76 | － | － | 62.88 | 27.94 | 14.12 | 12.16 | － | 35.08 | 12.20 | 8.55 | 7.08 | 2.24 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 中練り配合2 | | 41,876 | 2.14 | 1.85 | － | － | 66.00 | 29.33 | 14.82 | 12.76 | － | 31.86 | 14.65 | 10.26 | 2.35 | 0.21 | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | － | － |
| | | 各種配合 | － | 43,953 | 2.04 | 1.76 | － | － | 62.88 | 27.94 | 14.12 | 12.16 | － | 35.08 | 28.00 | 2.24 | － | － | － | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | ＊ | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | 注１ |

No.191【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 注入工1m3当り注入日数(S) | 注入材料の配合 | セメントの種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.28日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 41,886 | 2.22 | 1.92 | - | - | 68.43 | 30.40 | 15.37 | 13.23 | - | 29.35 | 15.78 | 6.77 | 2.43 | 0.32 | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | | - | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 45,052 | 2.06 | 1.78 | - | - | 63.63 | 28.27 | 14.29 | 12.30 | - | 34.31 | 11.90 | 8.34 | 6.91 | 2.26 | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | | - | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 42,974 | 2.16 | 1.87 | - | - | 66.70 | 29.63 | 14.98 | 12.90 | - | 31.14 | 14.28 | 10.00 | 2.37 | 0.20 | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | | - | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 45,052 | 2.06 | 1.78 | - | - | 63.63 | 28.27 | 14.29 | 12.30 | - | 34.31 | 27.32 | 2.26 | - | - | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | | - | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | 0.29日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 42,985 | 2.25 | 1.94 | - | - | 69.04 | 30.66 | 15.51 | 13.35 | - | 28.71 | 15.38 | 6.60 | 2.46 | 0.31 | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | | - | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 46,151 | 2.08 | 1.80 | - | - | 64.34 | 28.59 | 14.45 | 12.44 | - | 33.58 | 11.62 | 8.14 | 6.74 | 2.29 | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | | - | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 44,073 | 2.19 | 1.89 | - | - | 67.34 | 29.91 | 15.13 | 13.02 | - | 30.47 | 13.92 | 9.75 | 2.40 | 0.20 | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | | - | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 46,151 | 2.08 | 1.80 | - | - | 64.34 | 28.59 | 14.45 | 12.44 | - | 33.58 | 26.66 | 2.29 | - | - | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | | - | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | 0.30日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 44,084 | 2.26 | 1.95 | - | - | 69.66 | 30.94 | 15.65 | 13.47 | - | 28.08 | 14.99 | 6.43 | 2.48 | 0.31 | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | | - | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 47,250 | 2.11 | 1.82 | - | - | 64.99 | 28.86 | 14.60 | 12.57 | - | 32.90 | 11.35 | 7.95 | 6.59 | 2.31 | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | | - | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 45,172 | 2.20 | 1.90 | - | - | 67.99 | 30.21 | 15.27 | 13.14 | - | 29.81 | 13.58 | 9.51 | 2.42 | 0.19 | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | | - | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 47,250 | 2.11 | 1.82 | - | - | 64.99 | 28.86 | 14.60 | 12.57 | - | 32.90 | 26.05 | 2.31 | - | - | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | | - | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | 0.31日 | 軟練り配合 | 高炉Bｾﾒﾝﾄ | 45,183 | 2.28 | 1.97 | - | - | 70.23 | 31.19 | 15.78 | 13.58 | - | 27.49 | 14.63 | 6.27 | 2.50 | 0.30 | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | | - | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | - | - |
| | | 中練り配合1 | | 48,348 | 2.13 | 1.84 | - | - | 65.64 | 29.17 | 14.74 | 12.69 | - | 32.23 | 11.09 | 7.77 | 6.44 | 2.33 | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | | - | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 繊維材　モルタル添加剤 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 中練り配合2 | | 46,271 | 2.22 | 1.92 | - | - | 68.58 | 30.47 | 15.40 | 13.26 | - | 29.20 | 13.26 | 9.28 | 2.44 | 0.19 | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | | - | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 起泡剤　アルミ粉 | - | - |
| | | 各種配合 | - | 48,348 | 2.13 | 1.84 | - | - | 65.64 | 29.17 | 14.74 | 12.69 | - | 32.23 | 25.46 | 2.33 | - | - | - | 発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA | * | - | | - | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材（各種配合）一式 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | 注１ |

注１．注入材（各種配合）一式の標準配合数量
・セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 ： 0.208t/m3

No.191【　注入　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法 | 注入工1m3当り注入日数(S) | 注入材料の配合 | セメントの種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |

・ ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００　：　8.32袋/m3
・ 起泡剤　アルミ粉　：　0.042kg/m3
・ 繊維材　モルタル添加剤　：　10.4kg/m3

No.192【　注入設備据付・解体　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 253,720 | 8.42 | 8.42 | － | － | 89.43 | 32.81 | 22.36 | 18.13 | 16.13 | 2.15 | 2.15 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.193【　河床等掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 405.03 | 49.13 | 49.13 | － | － | 37.43 | 37.43 | － | － | － | 13.44 | 13.44 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積0.4m3(平積0.3m3)　最大作業半径15～19m | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.194【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 0.3km以下 | 799.44 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 0.8km以下 | 849.40 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 1.5km以下 | 949.33 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 2.5km以下 | 1,049.3 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 3.5km以下 | 1,199.2 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 6.5km以下 | 1,349.1 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 9.0km以下 | 1,598.9 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 13.0km以下 | 1,898.7 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 19.5km以下 | 2,348.4 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 40.0km以下 | 3,147.8 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 60.0km以下 | 4,746.7 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 0.3km以下 | 799.44 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 0.8km以下 | 849.40 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 1.5km以下 | 949.33 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 2.5km以下 | 1,049.3 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.194【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 3.5km以下 | 1,199.2 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 4.5km以下 | 1,349.1 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 8.5km以下 | 1,598.9 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 12.0km以下 | 1,898.7 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 17.5km以下 | 2,348.4 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 30.0km以下 | 3,147.8 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 50.0km以下 | 4,746.7 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 60.0km以下 | 9,443.4 | 50.69 | 50.69 | － | － | 37.02 | 37.02 | － | － | － | 12.29 | 12.29 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 石材径区分 | 遮水ｼｰﾄの有無 | 止水ｼｰﾄの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 0.5m3以上<br>1.0m3以下 | 18-8-25(20)（高炉） | 15,361 | 14.99 | 11.48 | 3.51 | － | 44.78 | 17.20 | 14.92 | 8.68 | 2.76 | 40.23 | 14.54 | 14.54 | 7.20 | 2.85 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.0m3を超え<br>1.5m3以下 | | 16,098 | 14.30 | 10.95 | 3.35 | － | 42.66 | 16.35 | 14.24 | 8.28 | 2.63 | 43.04 | 13.94 | 13.88 | 11.45 | 2.72 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え<br>2.0m3以下 | | 16,836 | 13.67 | 10.47 | 3.20 | － | 40.80 | 15.64 | 13.61 | 7.92 | 2.52 | 45.53 | 15.39 | 13.27 | 13.27 | 2.60 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え<br>2.5m3以下 | | 17,573 | 13.10 | 10.03 | 3.07 | － | 39.08 | 14.98 | 13.04 | 7.59 | 2.41 | 47.82 | 18.95 | 12.71 | 12.71 | 2.49 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え<br>3.0m3以下 | | 18,310 | 12.58 | 9.63 | 2.95 | － | 37.51 | 14.38 | 12.52 | 7.28 | 2.31 | 49.91 | 22.20 | 12.20 | 12.20 | 2.39 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え<br>3.5m3以下 | | 19,048 | 12.09 | 9.26 | 2.83 | － | 36.05 | 13.82 | 12.03 | 7.00 | 2.22 | 51.86 | 25.22 | 11.73 | 11.73 | 2.30 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え<br>4.0m3以下 | | 19,785 | 11.64 | 8.91 | 2.73 | － | 34.71 | 13.31 | 11.58 | 6.74 | 2.14 | 53.65 | 28.01 | 11.29 | 11.29 | 2.21 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え<br>4.5m3以下 | | 20,522 | 11.22 | 8.59 | 2.63 | － | 33.47 | 12.83 | 11.17 | 6.50 | 2.06 | 55.31 | 30.59 | 10.88 | 10.88 | 2.14 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え<br>5.0m3以下 | | 21,260 | 10.83 | 8.29 | 2.54 | － | 32.30 | 12.38 | 10.78 | 6.27 | 1.99 | 56.87 | 33.00 | 10.51 | 10.51 | 2.06 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 無し | － | 0.5m3以上<br>1.0m3以下 | 18-8-25(20)（高炉） | 13,482 | 13.08 | 13.08 | － | － | 45.58 | 17.37 | 17.00 | 9.89 | － | 41.34 | 16.57 | 16.57 | 8.20 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.0m3を超え<br>1.5m3以下 | | 14,219 | 12.40 | 12.40 | － | － | 43.18 | 16.43 | 16.12 | 9.38 | － | 44.42 | 15.75 | 15.71 | 12.96 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え<br>2.0m3以下 | | 14,956 | 11.79 | 11.79 | － | － | 41.04 | 15.62 | 15.32 | 8.91 | － | 47.17 | 17.29 | 14.94 | 14.94 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え<br>2.5m3以下 | | 15,694 | 11.24 | 11.24 | － | － | 39.11 | 14.88 | 14.60 | 8.50 | － | 49.65 | 21.19 | 14.23 | 14.23 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え<br>3.0m3以下 | | 16,431 | 10.73 | 10.73 | － | － | 37.35 | 14.21 | 13.95 | 8.11 | － | 51.92 | 24.74 | 13.59 | 13.59 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え<br>3.5m3以下 | | 17,168 | 10.27 | 10.27 | － | － | 35.76 | 13.60 | 13.35 | 7.77 | － | 53.97 | 27.95 | 13.01 | 13.01 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え<br>4.0m3以下 | | 17,906 | 9.85 | 9.85 | － | － | 34.28 | 13.04 | 12.80 | 7.45 | － | 55.87 | 30.93 | 12.47 | 12.47 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え<br>4.5m3以下 | | 18,643 | 9.46 | 9.46 | － | － | 32.92 | 12.53 | 12.29 | 7.15 | － | 57.62 | 33.66 | 11.98 | 11.98 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No.195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） K1 | | K2 | | K3 | | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 有り | | | | 4.5m3を超え 5.0m3以下 | | 19,380 | 9.10 | 9.10 | – | – | 31.68 | 12.05 | 11.83 | 6.88 | – | 59.22 | 36.18 | 11.52 | 11.52 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 0.5m3以上 1.0m3以下 | | 13,127 | 17.54 | 13.43 | 4.11 | – | 52.38 | 20.10 | 17.46 | 10.16 | 3.23 | 30.08 | 17.02 | 8.43 | 3.34 | 1.29 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – |
| | | | | | 1.0m3を超え 1.5m3以下 | | 13,864 | 16.61 | 12.72 | 3.89 | – | 49.60 | 19.04 | 16.53 | 9.62 | 3.06 | 33.79 | 16.11 | 13.30 | 3.16 | 1.22 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – |
| | | | | | 1.5m3を超え 2.0m3以下 | | 14,601 | 15.78 | 12.08 | 3.70 | – | 47.09 | 18.08 | 15.70 | 9.13 | 2.90 | 37.13 | 17.67 | 15.30 | 3.00 | 1.16 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – |
| | | | | | 2.0m3を超え 2.5m3以下 | | 15,339 | 15.02 | 11.50 | 3.52 | – | 44.83 | 17.22 | 14.94 | 8.69 | 2.76 | 40.15 | 21.63 | 14.56 | 2.86 | 1.10 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 2.5m3を超え 3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 16,076 | 14.33 | 10.97 | 3.36 | – | 42.73 | 16.38 | 14.26 | 8.29 | 2.64 | 42.94 | 25.27 | 13.89 | 2.73 | 1.05 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – |
| | | | | | 3.0m3を超え 3.5m3以下 | | 16,813 | 13.70 | 10.49 | 3.21 | – | 40.85 | 15.66 | 13.63 | 7.93 | 2.52 | 45.45 | 28.55 | 13.29 | 2.61 | 1.00 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – |
| | | | | | 3.5m3を超え 4.0m3以下 | | 17,551 | 13.12 | 10.05 | 3.07 | – | 39.14 | 15.00 | 13.06 | 7.60 | 2.41 | 47.74 | 31.55 | 12.73 | 2.50 | 0.96 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – |
| | | | | | 4.0m3を超え 4.5m3以下 | | 18,288 | 12.59 | 9.64 | 2.95 | – | 37.55 | 14.39 | 12.53 | 7.29 | 2.32 | 49.86 | 34.33 | 12.21 | 2.40 | 0.92 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – |
| | | | | | 4.5m3を超え 5.0m3以下 | | 19,025 | 12.10 | 9.27 | 2.83 | – | 36.11 | 13.84 | 12.05 | 7.01 | 2.23 | 51.79 | 36.86 | 11.74 | 2.30 | 0.89 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – |
| | | 無し | | | 0.5m3以上 1.0m3以下 | | 11,247 | 15.68 | 15.68 | – | – | 54.63 | 20.80 | 20.38 | 11.86 | – | 29.69 | 19.86 | 9.83 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | – | – | – | – |
| | | | | | 1.0m3を超え 1.5m3以下 | | 11,984 | 14.71 | 14.71 | – | – | 51.27 | 19.52 | 19.13 | 11.13 | – | 34.02 | 18.64 | 15.38 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | – | – | – | – |
| | | | | | 1.5m3を超え 2.0m3以下 | | 12,722 | 13.86 | 13.86 | – | – | 48.29 | 18.39 | 18.02 | 10.48 | – | 37.85 | 20.29 | 17.56 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | – | – | – | – |
| | | | | | 2.0m3を超え 2.5m3以下 | | 13,459 | 13.10 | 13.10 | – | – | 45.65 | 17.39 | 17.03 | 9.91 | – | 41.25 | 24.65 | 16.60 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | – | – | – | – |
| | | | 無し | – | 2.5m3を超え 3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 14,196 | 12.42 | 12.42 | – | – | 43.24 | 16.45 | 16.14 | 9.39 | – | 44.34 | 28.61 | 15.73 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | – | – | – | – |
| | | | | | 3.0m3を超え 3.5m3以下 | | 14,934 | 11.81 | 11.81 | – | – | 41.11 | 15.64 | 15.35 | 8.93 | – | 47.08 | 32.12 | 14.96 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | – | – | – | – |
| | | | | | 3.5m3を超え 4.0m3以下 | | 15,671 | 11.25 | 11.25 | – | – | 39.18 | 14.90 | 14.63 | 8.51 | – | 49.57 | 35.32 | 14.25 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | | – | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | – | – | – | – |

No.195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水ｼｰﾄの有無 | 止水ｼｰﾄの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 40cm以上60cm未満 | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 16,408 | 10.75 | 10.75 | – | – | 37.41 | 14.23 | 13.97 | 8.12 | – | 51.84 | 38.23 | 13.61 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | – | – | – | – | |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 17,146 | 10.28 | 10.28 | – | – | 35.81 | 13.62 | 13.37 | 7.78 | – | 53.91 | 40.88 | 13.03 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | – | – | – | – | |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)（高炉） | 13,127 | 17.54 | 13.43 | 4.11 | – | 52.38 | 20.10 | 17.46 | 10.16 | 3.23 | 30.08 | 17.02 | 8.43 | 3.34 | 1.29 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 13,864 | 16.61 | 12.72 | 3.89 | – | 49.60 | 19.04 | 16.53 | 9.62 | 3.06 | 33.79 | 16.11 | 13.30 | 3.16 | 1.22 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 14,601 | 15.78 | 12.08 | 3.70 | – | 47.09 | 18.08 | 15.70 | 9.13 | 2.90 | 37.13 | 17.67 | 15.30 | 3.00 | 1.16 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 15,339 | 15.02 | 11.50 | 3.52 | – | 44.83 | 17.22 | 14.94 | 8.69 | 2.76 | 40.15 | 21.63 | 14.56 | 2.86 | 1.10 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 16,076 | 14.33 | 10.97 | 3.36 | – | 42.73 | 16.38 | 14.26 | 8.29 | 2.64 | 42.94 | 25.27 | 13.89 | 2.73 | 1.05 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 16,813 | 13.70 | 10.49 | 3.21 | – | 40.85 | 15.66 | 13.63 | 7.93 | 2.52 | 45.45 | 28.55 | 13.29 | 2.61 | 1.00 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 17,551 | 13.12 | 10.05 | 3.07 | – | 39.14 | 15.00 | 13.06 | 7.60 | 2.41 | 47.74 | 31.55 | 12.73 | 2.50 | 0.96 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 18,288 | 12.59 | 9.64 | 2.95 | – | 37.55 | 14.39 | 12.53 | 7.29 | 2.32 | 49.86 | 34.33 | 12.21 | 2.40 | 0.92 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 19,025 | 12.10 | 9.27 | 2.83 | – | 36.11 | 13.84 | 12.05 | 7.01 | 2.23 | 51.79 | 36.86 | 11.74 | 2.30 | 0.89 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| | | | 無し | – | 0.5m3以上1.0m3以下 | | 11,247 | 15.68 | 15.68 | – | – | 54.63 | 20.80 | 20.38 | 11.86 | – | 29.69 | 19.86 | 9.83 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 11,984 | 14.71 | 14.71 | – | – | 51.27 | 19.52 | 19.13 | 11.13 | – | 34.02 | 18.64 | 15.38 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 12,722 | 13.86 | 13.86 | – | – | 48.29 | 18.39 | 18.02 | 10.48 | – | 37.85 | 20.29 | 17.56 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 13,459 | 13.10 | 13.10 | – | – | 45.65 | 17.39 | 17.03 | 9.91 | – | 41.25 | 24.65 | 16.60 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 14,196 | 12.42 | 12.42 | – | – | 43.24 | 16.45 | 16.14 | 9.39 | – | 44.34 | 28.61 | 15.73 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 14,934 | 11.81 | 11.81 | – | – | 41.11 | 15.64 | 15.35 | 8.93 | – | 47.08 | 32.12 | 14.96 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している | |

No.195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 石材径区分 | 遮水ｼｰﾄの有無 | 止水ｼｰﾄの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 無し | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 15,671 | 11.25 | 11.25 | – | – | 39.18 | 14.90 | 14.63 | 8.51 | – | 49.57 | 35.32 | 14.25 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 16,408 | 10.75 | 10.75 | – | – | 37.41 | 14.23 | 13.97 | 8.12 | – | 51.84 | 38.23 | 13.61 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 17,146 | 10.28 | 10.28 | – | – | 35.81 | 13.62 | 13.37 | 7.78 | – | 53.91 | 40.88 | 13.03 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)（高炉） | 10,525 | 21.89 | 16.76 | 5.13 | – | 61.82 | 21.81 | 21.63 | 12.67 | 4.03 | 16.29 | 10.51 | 4.17 | 1.61 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 11,262 | 20.45 | 15.66 | 4.79 | – | 57.79 | 20.40 | 20.21 | 11.84 | 3.77 | 21.76 | 16.37 | 3.89 | 1.50 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 12,000 | 19.20 | 14.70 | 4.50 | – | 54.22 | 19.14 | 18.97 | 11.11 | 3.53 | 26.58 | 21.51 | 3.66 | 1.41 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 12,737 | 18.08 | 13.84 | 4.24 | – | 51.10 | 18.04 | 17.87 | 10.47 | 3.33 | 30.82 | 26.05 | 3.44 | 1.33 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 13,474 | 17.09 | 13.09 | 4.00 | – | 48.31 | 17.06 | 16.89 | 9.90 | 3.15 | 34.60 | 30.10 | 3.25 | 1.25 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 14,212 | 16.21 | 12.41 | 3.80 | – | 45.79 | 16.17 | 16.02 | 9.38 | 2.98 | 38.00 | 33.72 | 3.09 | 1.19 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 14,949 | 15.41 | 11.80 | 3.61 | – | 43.54 | 15.37 | 15.23 | 8.92 | 2.84 | 41.05 | 36.99 | 2.93 | 1.13 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 15,686 | 14.68 | 11.24 | 3.44 | – | 41.44 | 14.61 | 14.51 | 8.50 | 2.70 | 43.88 | 40.01 | 2.79 | 1.08 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 16,424 | 14.02 | 10.74 | 3.28 | – | 39.58 | 13.95 | 13.86 | 8.12 | 2.58 | 46.40 | 42.70 | 2.67 | 1.03 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – | – |
| | | | 無し | – | 0.5m3以上1.0m3以下 | | 8,665.9 | 20.35 | 20.35 | – | – | 66.88 | 26.48 | 23.07 | 15.39 | – | 12.77 | 12.77 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | – | – | – | – | – |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 9,403.3 | 18.75 | 18.75 | – | – | 61.65 | 24.42 | 21.26 | 14.18 | – | 19.60 | 19.60 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | – | – | – | – | – |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 10,141 | 17.39 | 17.39 | – | – | 57.16 | 22.63 | 19.72 | 13.15 | – | 25.45 | 25.45 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | – | – | – | – | – |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 10,878 | 16.21 | 16.21 | – | – | 53.29 | 21.10 | 18.38 | 12.26 | – | 30.50 | 30.50 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | – | – | – | – | – |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 11,615 | 15.18 | 15.18 | – | – | 49.91 | 19.77 | 17.21 | 11.48 | – | 34.91 | 34.91 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | – | – | – | – | – |

No.195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 12,353 | 14.28 | 14.28 | - | - | 46.92 | 18.59 | 16.18 | 10.79 | - | 38.80 | 38.80 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 13,090 | 13.47 | 13.47 | - | - | 44.28 | 17.54 | 15.27 | 10.19 | - | 42.25 | 42.25 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 13,827 | 12.75 | 12.75 | - | - | 41.90 | 16.58 | 14.46 | 9.64 | - | 45.35 | 45.35 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 14,565 | 12.11 | 12.11 | - | - | 39.77 | 15.74 | 13.73 | 9.15 | - | 48.12 | 48.12 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 15,856 | 13.46 | 10.06 | 3.40 | - | 42.85 | 16.73 | 14.60 | 7.68 | 2.67 | 43.69 | 14.16 | 14.09 | 11.62 | 2.76 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 16,593 | 12.86 | 9.61 | 3.25 | - | 40.93 | 15.98 | 13.95 | 7.34 | 2.55 | 46.21 | 15.63 | 13.46 | 13.46 | 2.64 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 17,330 | 12.31 | 9.20 | 3.11 | - | 39.20 | 15.30 | 13.36 | 7.03 | 2.44 | 48.49 | 19.21 | 12.89 | 12.89 | 2.53 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 18,068 | 11.82 | 8.83 | 2.99 | - | 37.60 | 14.68 | 12.81 | 6.74 | 2.35 | 50.58 | 22.50 | 12.36 | 12.36 | 2.43 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)（高炉） | 18,805 | 11.35 | 8.48 | 2.87 | - | 36.12 | 14.10 | 12.31 | 6.48 | 2.25 | 52.53 | 25.54 | 11.88 | 11.88 | 2.33 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 19,542 | 10.92 | 8.16 | 2.76 | - | 34.75 | 13.57 | 11.84 | 6.23 | 2.17 | 54.33 | 28.37 | 11.43 | 11.43 | 2.24 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 20,280 | 10.52 | 7.86 | 2.66 | - | 33.50 | 13.08 | 11.41 | 6.01 | 2.09 | 55.98 | 30.97 | 11.01 | 11.01 | 2.16 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 21,017 | 10.16 | 7.59 | 2.57 | - | 32.33 | 12.62 | 11.01 | 5.80 | 2.02 | 57.51 | 33.37 | 10.63 | 10.63 | 2.08 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 13,976 | 11.41 | 11.41 | - | - | 43.39 | 16.85 | 16.56 | 8.72 | - | 45.20 | 16.03 | 15.98 | 13.19 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 14,714 | 10.84 | 10.84 | - | - | 41.22 | 16.01 | 15.73 | 8.28 | - | 47.94 | 17.58 | 15.18 | 15.18 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 15,451 | 10.32 | 10.32 | - | - | 39.24 | 15.24 | 14.98 | 7.88 | - | 50.44 | 21.52 | 14.46 | 14.46 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 16,188 | 9.85 | 9.85 | - | - | 37.47 | 14.55 | 14.30 | 7.53 | - | 52.68 | 25.08 | 13.80 | 13.80 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 無し | - | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)（高炉） | 16,926 | 9.42 | 9.42 | - | - | 35.83 | 13.92 | 13.67 | 7.20 | - | 54.75 | 28.35 | 13.20 | 13.20 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No.195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水ｼｰﾄの有無 | 止水ｼｰﾄの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 有り | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(20)（高炉） | 17,663 | 9.03 | 9.03 | – | – | 34.33 | 13.33 | 13.10 | 6.90 | – | 56.64 | 31.34 | 12.65 | 12.65 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 18,400 | 8.67 | 8.67 | – | – | 32.96 | 12.80 | 12.58 | 6.62 | – | 58.37 | 34.09 | 12.14 | 12.14 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 19,138 | 8.33 | 8.33 | – | – | 31.68 | 12.31 | 12.09 | 6.36 | – | 59.99 | 36.65 | 11.67 | 11.67 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)（高炉） | 13,621 | 15.67 | 11.71 | 3.96 | – | 49.94 | 19.54 | 16.99 | 8.94 | 3.11 | 34.39 | 16.40 | 13.53 | 3.22 | 1.24 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 14,359 | 14.87 | 11.11 | 3.76 | – | 47.37 | 18.53 | 16.12 | 8.48 | 2.95 | 37.76 | 17.97 | 15.56 | 3.05 | 1.18 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 15,096 | 14.14 | 10.57 | 3.57 | – | 45.06 | 17.63 | 15.33 | 8.07 | 2.81 | 40.80 | 21.98 | 14.80 | 2.90 | 1.12 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 15,833 | 13.49 | 10.08 | 3.41 | – | 42.91 | 16.75 | 14.62 | 7.69 | 2.68 | 43.60 | 25.65 | 14.11 | 2.77 | 1.07 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 16,571 | 12.89 | 9.63 | 3.26 | – | 41.01 | 16.01 | 13.97 | 7.35 | 2.56 | 46.10 | 28.95 | 13.48 | 2.65 | 1.02 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 17,308 | 12.34 | 9.22 | 3.12 | – | 39.25 | 15.32 | 13.37 | 7.04 | 2.45 | 48.41 | 32.00 | 12.91 | 2.53 | 0.97 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 18,045 | 11.83 | 8.84 | 2.99 | – | 37.65 | 14.70 | 12.83 | 6.75 | 2.35 | 50.52 | 34.78 | 12.38 | 2.43 | 0.93 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 18,782 | 11.36 | 8.49 | 2.87 | – | 36.17 | 14.12 | 12.32 | 6.49 | 2.26 | 52.47 | 37.35 | 11.89 | 2.33 | 0.90 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – |
| | | | 無し | – | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)（高炉） | 11,742 | 13.59 | 13.59 | – | – | 51.68 | 20.09 | 19.71 | 10.38 | – | 34.73 | 19.03 | 15.70 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | – | – | – | – |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 12,479 | 12.78 | 12.78 | – | – | 48.64 | 18.92 | 18.55 | 9.76 | – | 38.58 | 20.68 | 17.90 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | – | – | – | – |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 13,216 | 12.07 | 12.07 | – | – | 45.93 | 17.87 | 17.51 | 9.22 | – | 42.00 | 25.10 | 16.90 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | – | – | – | – |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 13,954 | 11.43 | 11.43 | – | – | 43.46 | 16.88 | 16.59 | 8.73 | – | 45.11 | 29.10 | 16.01 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | – | – | – | – |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 14,691 | 10.86 | 10.86 | – | – | 41.28 | 16.03 | 15.76 | 8.29 | – | 47.86 | 32.66 | 15.20 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | – | – | – | – |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 15,428 | 10.34 | 10.34 | – | – | 39.31 | 15.27 | 15.00 | 7.90 | – | 50.35 | 35.87 | 14.48 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | – | – | – | – |

No.195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水ｼｰﾄの有無 | 止水ｼｰﾄの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 60cm以上80cm未満 | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 16,166 | 9.87 | 9.87 | – | – | 37.52 | 14.57 | 14.32 | 7.54 | – | 52.61 | 38.79 | 13.82 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | – | – | – | – | |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 16,903 | 9.44 | 9.44 | – | – | 35.87 | 13.93 | 13.69 | 7.21 | – | 54.69 | 41.48 | 13.21 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | – | – | – | – | |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)（高炉） | 13,621 | 15.67 | 11.71 | 3.96 | – | 49.94 | 19.54 | 16.99 | 8.94 | 3.11 | 34.39 | 16.40 | 13.53 | 3.22 | 1.24 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 14,359 | 14.87 | 11.11 | 3.76 | – | 47.37 | 18.53 | 16.12 | 8.48 | 2.95 | 37.76 | 17.97 | 15.56 | 3.05 | 1.18 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 15,096 | 14.14 | 10.57 | 3.57 | – | 45.06 | 17.63 | 15.33 | 8.07 | 2.81 | 40.80 | 21.98 | 14.80 | 2.90 | 1.12 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 15,833 | 13.49 | 10.08 | 3.41 | – | 42.91 | 16.75 | 14.62 | 7.69 | 2.68 | 43.60 | 25.65 | 14.11 | 2.77 | 1.07 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 16,571 | 12.89 | 9.63 | 3.26 | – | 41.01 | 16.01 | 13.97 | 7.35 | 2.56 | 46.10 | 28.95 | 13.48 | 2.65 | 1.02 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 17,308 | 12.34 | 9.22 | 3.12 | – | 39.25 | 15.32 | 13.37 | 7.04 | 2.45 | 48.41 | 32.00 | 12.91 | 2.53 | 0.97 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 18,045 | 11.83 | 8.84 | 2.99 | – | 37.65 | 14.70 | 12.83 | 6.75 | 2.35 | 50.52 | 34.78 | 12.38 | 2.43 | 0.93 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 18,782 | 11.36 | 8.49 | 2.87 | – | 36.17 | 14.12 | 12.32 | 6.49 | 2.26 | 52.47 | 37.35 | 11.89 | 2.33 | 0.90 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 無し | – | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)（高炉） | 11,742 | 13.59 | 13.59 | – | – | 51.68 | 20.09 | 19.71 | 10.38 | – | 34.73 | 19.03 | 15.70 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 12,479 | 12.78 | 12.78 | – | – | 48.64 | 18.92 | 18.55 | 9.76 | – | 38.58 | 20.68 | 17.90 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 13,216 | 12.07 | 12.07 | – | – | 45.93 | 17.87 | 17.51 | 9.22 | – | 42.00 | 25.10 | 16.90 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 13,954 | 11.43 | 11.43 | – | – | 43.46 | 16.88 | 16.59 | 8.73 | – | 45.11 | 29.10 | 16.01 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 14,691 | 10.86 | 10.86 | – | – | 41.28 | 16.03 | 15.76 | 8.29 | – | 47.86 | 32.66 | 15.20 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 15,428 | 10.34 | 10.34 | – | – | 39.31 | 15.27 | 15.00 | 7.90 | – | 50.35 | 35.87 | 14.48 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 16,166 | 9.87 | 9.87 | – | – | 37.52 | 14.57 | 14.32 | 7.54 | – | 52.61 | 38.79 | 13.82 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | – | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No.195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 無し | | | | 4.5m3を超え 5.0m3以下 | | 16,903 | 9.44 | 9.44 | － | － | 35.87 | 13.93 | 13.69 | 7.21 | － | 54.69 | 41.48 | 13.21 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 1.0m3を超え 1.5m3以下 | 18-8-25(20)（高炉） | 11,020 | 19.38 | 14.48 | 4.90 | － | 58.38 | 21.05 | 20.84 | 11.06 | 3.85 | 22.24 | 16.73 | 3.98 | 1.53 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 1.5m3を超え 2.0m3以下 | | 11,757 | 18.16 | 13.57 | 4.59 | － | 54.72 | 19.74 | 19.53 | 10.36 | 3.61 | 27.12 | 21.95 | 3.73 | 1.44 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 2.0m3を超え 2.5m3以下 | | 12,494 | 17.09 | 12.77 | 4.32 | － | 51.49 | 18.57 | 18.38 | 9.75 | 3.39 | 31.42 | 26.56 | 3.51 | 1.35 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 2.5m3を超え 3.0m3以下 | | 13,232 | 16.14 | 12.06 | 4.08 | － | 48.62 | 17.54 | 17.35 | 9.21 | 3.20 | 35.24 | 30.65 | 3.31 | 1.28 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 3.0m3を超え 3.5m3以下 | | 13,969 | 15.28 | 11.42 | 3.86 | － | 46.06 | 16.62 | 16.44 | 8.72 | 3.03 | 38.66 | 34.31 | 3.14 | 1.21 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 3.5m3を超え 4.0m3以下 | | 14,706 | 14.52 | 10.85 | 3.67 | － | 43.75 | 15.80 | 15.61 | 8.28 | 2.88 | 41.73 | 37.60 | 2.98 | 1.15 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 4.0m3を超え 4.5m3以下 | | 15,444 | 13.82 | 10.33 | 3.49 | － | 41.62 | 14.99 | 14.87 | 7.89 | 2.74 | 44.56 | 40.63 | 2.84 | 1.09 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 4.5m3を超え 5.0m3以下 | | 16,181 | 13.19 | 9.86 | 3.33 | － | 39.72 | 14.30 | 14.19 | 7.53 | 2.62 | 47.09 | 43.34 | 2.71 | 1.04 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | | 無し | － | 1.0m3を超え 1.5m3以下 | | 9,160.6 | 17.42 | 17.42 | － | － | 62.46 | 25.31 | 22.04 | 13.30 | － | 20.12 | 20.12 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 1.5m3を超え 2.0m3以下 | | 9,897.9 | 16.12 | 16.12 | － | － | 57.81 | 23.42 | 20.40 | 12.31 | － | 26.07 | 26.07 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 2.0m3を超え 2.5m3以下 | | 10,635 | 15.00 | 15.00 | － | － | 53.80 | 21.80 | 18.98 | 11.46 | － | 31.20 | 31.20 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 2.5m3を超え 3.0m3以下 | | 11,373 | 14.03 | 14.03 | － | － | 50.31 | 20.39 | 17.75 | 10.71 | － | 35.66 | 35.66 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 3.0m3を超え 3.5m3以下 | | 12,110 | 13.17 | 13.17 | － | － | 47.25 | 19.15 | 16.67 | 10.06 | － | 39.58 | 39.58 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 3.5m3を超え 4.0m3以下 | | 12,847 | 12.42 | 12.42 | － | － | 44.54 | 18.05 | 15.72 | 9.48 | － | 43.04 | 43.04 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 4.0m3を超え 4.5m3以下 | | 13,585 | 11.74 | 11.74 | － | － | 42.09 | 17.04 | 14.86 | 8.97 | － | 46.17 | 46.17 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 4.5m3を超え 5.0m3以下 | | 14,322 | 11.14 | 11.14 | － | － | 39.93 | 16.16 | 14.10 | 8.51 | － | 48.93 | 48.93 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |

No.195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水ｼｰﾄの有無 | 止水ｼｰﾄの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 16,349 | 12.29 | 8.99 | 3.30 | - | 40.83 | 16.22 | 14.16 | 6.75 | 2.59 | 46.88 | 15.85 | 13.66 | 13.66 | 2.68 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 17,086 | 11.76 | 8.60 | 3.16 | - | 39.07 | 15.52 | 13.55 | 6.46 | 2.48 | 49.17 | 19.47 | 13.07 | 13.07 | 2.57 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 17,823 | 11.27 | 8.24 | 3.03 | - | 37.46 | 14.88 | 12.99 | 6.19 | 2.38 | 51.27 | 22.80 | 12.53 | 12.53 | 2.46 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)（高炉） | 18,561 | 10.83 | 7.92 | 2.91 | - | 35.96 | 14.29 | 12.47 | 5.94 | 2.28 | 53.21 | 25.88 | 12.03 | 12.03 | 2.36 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 19,298 | 10.40 | 7.61 | 2.79 | - | 34.59 | 13.74 | 11.99 | 5.72 | 2.20 | 55.01 | 28.73 | 11.57 | 11.57 | 2.27 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 20,035 | 10.02 | 7.33 | 2.69 | - | 33.31 | 13.24 | 11.55 | 5.51 | 2.11 | 56.67 | 31.34 | 11.15 | 11.15 | 2.19 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 20,773 | 9.67 | 7.07 | 2.60 | - | 32.13 | 12.77 | 11.14 | 5.31 | 2.04 | 58.20 | 33.78 | 10.75 | 10.75 | 2.11 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 14,469 | 10.15 | 10.15 | - | - | 41.10 | 16.28 | 16.00 | 7.63 | - | 48.75 | 17.87 | 15.44 | 15.44 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 15,206 | 9.66 | 9.66 | - | - | 39.10 | 15.49 | 15.22 | 7.26 | - | 51.24 | 21.86 | 14.69 | 14.69 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 無し | - | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)（高炉） | 15,944 | 9.21 | 9.21 | - | - | 37.29 | 14.77 | 14.52 | 6.92 | - | 53.50 | 25.48 | 14.01 | 14.01 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 16,681 | 8.81 | 8.81 | - | - | 35.64 | 14.12 | 13.88 | 6.61 | - | 55.55 | 28.77 | 13.39 | 13.39 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 17,418 | 8.43 | 8.43 | - | - | 34.13 | 13.52 | 13.29 | 6.33 | - | 57.44 | 31.80 | 12.82 | 12.82 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 18,156 | 8.09 | 8.09 | - | - | 32.75 | 12.97 | 12.75 | 6.08 | - | 59.16 | 34.56 | 12.30 | 12.30 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 18,893 | 7.78 | 7.78 | - | - | 31.47 | 12.47 | 12.25 | 5.84 | - | 60.75 | 37.11 | 11.82 | 11.82 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | 有り | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 14,114 | 14.23 | 10.41 | 3.82 | - | 47.35 | 18.84 | 16.40 | 7.82 | 3.00 | 38.42 | 18.28 | 15.83 | 3.11 | 1.20 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 14,851 | 13.52 | 9.89 | 3.63 | - | 45.01 | 17.92 | 15.59 | 7.43 | 2.85 | 41.47 | 22.34 | 15.04 | 2.95 | 1.14 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 15,589 | 12.88 | 9.42 | 3.46 | - | 42.82 | 17.01 | 14.85 | 7.08 | 2.72 | 44.30 | 26.08 | 14.33 | 2.81 | 1.08 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水ｼｰﾄの有無 | 止水ｼｰﾄの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 16,326 | 12.30 | 9.00 | 3.30 | - | 40.90 | 16.25 | 14.18 | 6.76 | 2.60 | 46.80 | 29.40 | 13.68 | 2.69 | 1.03 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 17,063 | 11.77 | 8.61 | 3.16 | - | 39.10 | 15.54 | 13.56 | 6.46 | 2.48 | 49.13 | 32.48 | 13.09 | 2.57 | 0.99 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 17,801 | 11.28 | 8.25 | 3.03 | - | 37.50 | 14.90 | 13.00 | 6.20 | 2.38 | 51.22 | 35.26 | 12.55 | 2.46 | 0.95 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 18,538 | 10.83 | 7.92 | 2.91 | - | 36.02 | 14.31 | 12.49 | 5.95 | 2.29 | 53.15 | 37.83 | 12.05 | 2.36 | 0.91 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 12,235 | 12.01 | 12.01 | - | - | 48.64 | 19.29 | 18.92 | 9.02 | - | 39.35 | 21.09 | 18.26 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | - | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 12,972 | 11.33 | 11.33 | - | - | 45.87 | 18.19 | 17.84 | 8.51 | - | 42.80 | 25.58 | 17.22 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | - | - | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 13,709 | 10.72 | 10.72 | - | - | 43.37 | 17.18 | 16.88 | 8.05 | - | 45.91 | 29.62 | 16.29 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | - | - | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 14,447 | 10.17 | 10.17 | - | - | 41.15 | 16.30 | 16.02 | 7.64 | - | 48.68 | 33.22 | 15.46 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | - | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 15,184 | 9.68 | 9.68 | - | - | 39.16 | 15.51 | 15.24 | 7.27 | - | 51.16 | 36.45 | 14.71 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | - | - | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 15,921 | 9.23 | 9.23 | - | - | 37.34 | 14.79 | 14.54 | 6.93 | - | 53.43 | 39.40 | 14.03 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | - | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 16,659 | 8.82 | 8.82 | - | - | 35.69 | 14.14 | 13.89 | 6.62 | - | 55.49 | 42.08 | 13.41 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | - | - | - | - |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 14,114 | 14.23 | 10.41 | 3.82 | - | 47.35 | 18.84 | 16.40 | 7.82 | 3.00 | 38.42 | 18.28 | 15.83 | 3.11 | 1.20 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 14,851 | 13.52 | 9.89 | 3.63 | - | 45.01 | 17.92 | 15.59 | 7.43 | 2.85 | 41.47 | 22.34 | 15.04 | 2.95 | 1.14 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 15,589 | 12.88 | 9.42 | 3.46 | - | 42.82 | 17.01 | 14.85 | 7.08 | 2.72 | 44.30 | 26.08 | 14.33 | 2.81 | 1.08 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 16,326 | 12.30 | 9.00 | 3.30 | - | 40.90 | 16.25 | 14.18 | 6.76 | 2.60 | 46.80 | 29.40 | 13.68 | 2.69 | 1.03 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 17,063 | 11.77 | 8.61 | 3.16 | - | 39.10 | 15.54 | 13.56 | 6.46 | 2.48 | 49.13 | 32.48 | 13.09 | 2.57 | 0.99 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 17,801 | 11.28 | 8.25 | 3.03 | - | 37.50 | 14.90 | 13.00 | 6.20 | 2.38 | 51.22 | 35.26 | 12.55 | 2.46 | 0.95 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No.195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 無し | 有り | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 18,538 | 10.83 | 7.92 | 2.91 | - | 36.02 | 14.31 | 12.49 | 5.95 | 2.29 | 53.15 | 37.83 | 12.05 | 2.36 | 0.91 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝1mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)（高炉） | 12,235 | 12.01 | 12.01 | - | - | 48.64 | 19.29 | 18.92 | 9.02 | - | 39.35 | 21.09 | 18.26 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝1mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 12,972 | 11.33 | 11.33 | - | - | 45.87 | 18.19 | 17.84 | 8.51 | - | 42.80 | 25.58 | 17.22 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝1mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 13,709 | 10.72 | 10.72 | - | - | 43.37 | 17.18 | 16.88 | 8.05 | - | 45.91 | 29.62 | 16.29 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝1mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 14,447 | 10.17 | 10.17 | - | - | 41.15 | 16.30 | 16.02 | 7.64 | - | 48.68 | 33.22 | 15.46 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝1mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 15,184 | 9.68 | 9.68 | - | - | 39.16 | 15.51 | 15.24 | 7.27 | - | 51.16 | 36.45 | 14.71 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝1mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 15,921 | 9.23 | 9.23 | - | - | 37.34 | 14.79 | 14.54 | 6.93 | - | 53.43 | 39.40 | 14.03 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝1mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 16,659 | 8.82 | 8.82 | - | - | 35.69 | 14.14 | 13.89 | 6.62 | - | 55.49 | 42.08 | 13.41 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝1mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 11,512 | 17.45 | 12.76 | 4.69 | - | 54.85 | 20.16 | 19.95 | 9.58 | 3.68 | 27.70 | 22.42 | 3.81 | 1.47 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 12,250 | 16.41 | 12.00 | 4.41 | - | 51.54 | 18.94 | 18.74 | 9.01 | 3.46 | 32.05 | 27.09 | 3.58 | 1.38 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 12,987 | 15.46 | 11.31 | 4.15 | - | 48.63 | 17.87 | 17.68 | 8.50 | 3.26 | 35.91 | 31.23 | 3.38 | 1.30 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)（高炉） | 13,724 | 14.64 | 10.71 | 3.93 | - | 46.01 | 16.91 | 16.73 | 8.04 | 3.09 | 39.35 | 34.92 | 3.20 | 1.23 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 14,462 | 13.89 | 10.16 | 3.73 | - | 43.67 | 16.05 | 15.88 | 7.63 | 2.93 | 42.44 | 38.24 | 3.03 | 1.17 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 15,199 | 13.22 | 9.67 | 3.55 | - | 41.51 | 15.23 | 15.11 | 7.26 | 2.79 | 45.27 | 41.28 | 2.88 | 1.11 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 15,936 | 12.61 | 9.22 | 3.39 | - | 39.58 | 14.52 | 14.41 | 6.92 | 2.66 | 47.81 | 44.00 | 2.75 | 1.06 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 9,653.5 | 15.22 | 15.22 | - | - | 58.05 | 24.01 | 20.92 | 11.43 | - | 26.73 | 26.73 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 10,391 | 14.14 | 14.14 | - | - | 53.93 | 22.31 | 19.43 | 10.62 | - | 31.93 | 31.93 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | - | - | - | - | - |

No.195【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水ｼｰﾄの有無 | 止水ｼｰﾄの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 無し | － | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)（高炉） | 11,128 | 13.20 | 13.20 | － | － | 50.36 | 20.84 | 18.14 | 9.92 | － | 36.44 | 36.44 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － | |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 11,865 | 12.38 | 12.38 | － | － | 47.23 | 19.54 | 17.02 | 9.30 | － | 40.39 | 40.39 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － | |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 12,603 | 11.66 | 11.66 | － | － | 44.46 | 18.40 | 16.02 | 8.75 | － | 43.88 | 43.88 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － | |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 13,340 | 11.01 | 11.01 | － | － | 41.97 | 17.35 | 15.13 | 8.27 | － | 47.02 | 47.02 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － | |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 14,077 | 10.44 | 10.44 | － | － | 39.77 | 16.44 | 14.34 | 7.84 | － | 49.79 | 49.79 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － | |

No.196【　巨石張（空）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 吸出し防止材の有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込材規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（ *印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | | 9,118.8 | 22.72 | 13.81 | 8.91 | - | 61.61 | 25.02 | 14.62 | 14.43 | 7.00 | 15.67 | 6.45 | 4.81 | 2.79 | 1.62 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材） | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材） | - | - |
| | | 無し | - | | 7,265.3 | 21.08 | 17.34 | 3.74 | - | 67.62 | 27.56 | 18.36 | 18.12 | 2.94 | 11.30 | 8.10 | 2.03 | 1.17 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材） | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | | 8,190.2 | 25.30 | 15.38 | 9.92 | - | 64.43 | 23.73 | 16.28 | 16.07 | 7.79 | 10.27 | 5.36 | 3.11 | 1.80 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材） | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材） | - | - | - |
| | | 無し | - | | 6,316.7 | 24.25 | 19.94 | 4.31 | - | 72.06 | 26.06 | 21.11 | 20.84 | 3.38 | 3.69 | 2.34 | 1.35 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材） | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 9,187.6 | 22.51 | 12.34 | 10.17 | - | 60.99 | 26.13 | 13.26 | 13.09 | 7.99 | 16.50 | 6.40 | 4.78 | 3.19 | 2.13 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材） | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材） | - | - |
| | | 無し | - | | 7,334.2 | 20.84 | 15.46 | 5.38 | - | 66.79 | 28.93 | 16.62 | 16.40 | 4.23 | 12.37 | 8.02 | 2.67 | 1.68 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材） | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | | 8,259.1 | 25.05 | 13.73 | 11.32 | - | 63.72 | 24.98 | 14.75 | 14.56 | 8.89 | 11.23 | 5.31 | 3.55 | 2.37 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材） | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材） | - | - | - |
| | | 無し | - | | 6,385.6 | 23.93 | 17.75 | 6.18 | - | 71.06 | 27.63 | 19.08 | 18.84 | 4.86 | 5.01 | 3.07 | 1.94 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材） | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | | 9,231.4 | 22.22 | 11.31 | 10.91 | - | 60.22 | 27.09 | 11.95 | 11.80 | 8.88 | 17.56 | 6.37 | 4.75 | 3.54 | 2.90 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材） | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材） | - | - |
| | | 無し | - | | 7,337.9 | 20.59 | 13.73 | 6.86 | - | 65.59 | 29.73 | 15.04 | 14.84 | 5.39 | 13.82 | 8.02 | 3.65 | 2.15 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材） | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | | 8,282.8 | 24.76 | 12.60 | 12.16 | - | 62.76 | 25.87 | 13.32 | 13.15 | 9.90 | 12.48 | 5.30 | 3.95 | 3.23 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材） | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材） | - | - | - |
| | | 無し | - | | 6,429.3 | 23.50 | 15.67 | 7.83 | - | 69.89 | 28.99 | 17.17 | 16.94 | 6.16 | 6.61 | 4.16 | 2.45 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材） | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.197【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,766 | 18.20 | 12.74 | 5.46 | － | 49.68 | 19.50 | 14.92 | 9.65 | 4.29 | 32.12 | 11.30 | 11.30 | 5.59 | 2.22 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 20,503 | 17.56 | 12.29 | 5.27 | － | 47.88 | 18.77 | 14.39 | 9.31 | 4.14 | 34.56 | 10.89 | 10.89 | 8.99 | 2.14 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 21,240 | 16.94 | 11.86 | 5.08 | － | 46.22 | 18.14 | 13.89 | 8.98 | 3.99 | 36.84 | 12.15 | 10.52 | 10.52 | 2.06 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 21,978 | 16.37 | 11.46 | 4.91 | － | 44.69 | 17.55 | 13.42 | 8.68 | 3.86 | 38.94 | 15.09 | 10.16 | 10.16 | 1.99 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 22,715 | 15.84 | 11.09 | 4.75 | － | 43.23 | 16.97 | 12.99 | 8.40 | 3.73 | 40.93 | 17.85 | 9.83 | 9.83 | 1.93 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 23,452 | 15.34 | 10.74 | 4.60 | － | 41.81 | 16.37 | 12.58 | 8.13 | 3.62 | 42.85 | 20.50 | 9.52 | 9.52 | 1.87 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 24,190 | 14.87 | 10.41 | 4.46 | － | 40.53 | 15.87 | 12.19 | 7.89 | 3.51 | 44.60 | 22.93 | 9.23 | 9.23 | 1.81 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 24,927 | 14.43 | 10.10 | 4.33 | － | 39.32 | 15.40 | 11.83 | 7.65 | 3.40 | 46.25 | 25.22 | 8.96 | 8.96 | 1.76 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 25,664 | 14.02 | 9.81 | 4.21 | － | 38.19 | 14.96 | 11.49 | 7.43 | 3.30 | 47.79 | 27.36 | 8.70 | 8.70 | 1.71 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 有り | | 0.5m3以上1.0m3以下 | | 16,099 | 15.65 | 15.65 | － | － | 49.74 | 18.38 | 18.07 | 11.85 | － | 34.61 | 13.87 | 13.87 | 6.87 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 16,837 | 14.96 | 14.96 | － | － | 47.55 | 17.56 | 17.28 | 11.33 | － | 37.49 | 13.27 | 13.27 | 10.95 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 17,574 | 14.33 | 14.33 | － | － | 45.57 | 16.83 | 16.56 | 10.86 | － | 40.10 | 14.68 | 12.71 | 12.71 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 18,311 | 13.76 | 13.76 | － | － | 43.72 | 16.14 | 15.89 | 10.42 | － | 42.52 | 18.12 | 12.20 | 12.20 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 無し | － | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,049 | 13.22 | 13.22 | － | － | 42.00 | 15.49 | 15.27 | 10.02 | － | 44.78 | 21.32 | 11.73 | 11.73 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 19,786 | 12.73 | 12.73 | － | － | 40.43 | 14.91 | 14.71 | 9.64 | － | 46.84 | 24.26 | 11.29 | 11.29 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 20,523 | 12.27 | 12.27 | － | － | 38.98 | 14.37 | 14.18 | 9.30 | － | 48.75 | 26.99 | 10.88 | 10.88 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 21,261 | 11.85 | 11.85 | － | － | 37.63 | 13.88 | 13.69 | 8.97 | － | 50.52 | 29.50 | 10.51 | 10.51 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No. 197【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 有り | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 21,998 | 11.45 | 11.45 | － | － | 36.36 | 13.41 | 13.23 | 8.67 | － | 52.19 | 31.89 | 10.15 | 10.15 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 17,531 | 20.53 | 14.37 | 6.16 | － | 55.99 | 21.96 | 16.83 | 10.88 | 4.84 | 23.48 | 12.74 | 6.31 | 2.50 | 1.93 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 18,269 | 19.70 | 13.79 | 5.91 | － | 53.73 | 21.08 | 16.15 | 10.44 | 4.64 | 26.57 | 12.23 | 10.09 | 2.40 | 1.85 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 19,006 | 18.93 | 13.25 | 5.68 | － | 51.65 | 20.26 | 15.52 | 10.04 | 4.46 | 29.42 | 13.58 | 11.75 | 2.31 | 1.78 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 19,743 | 18.23 | 12.76 | 5.47 | － | 49.73 | 19.51 | 14.94 | 9.66 | 4.30 | 32.04 | 16.80 | 11.31 | 2.22 | 1.71 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 20,480 | 17.57 | 12.30 | 5.27 | － | 47.93 | 18.80 | 14.40 | 9.32 | 4.14 | 34.50 | 19.80 | 10.91 | 2.14 | 1.65 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 21,218 | 16.96 | 11.87 | 5.09 | － | 46.27 | 18.15 | 13.90 | 8.99 | 4.00 | 36.77 | 22.59 | 10.53 | 2.06 | 1.59 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 21,955 | 16.39 | 11.47 | 4.92 | － | 44.71 | 17.54 | 13.44 | 8.69 | 3.86 | 38.90 | 25.19 | 10.17 | 2.00 | 1.54 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 22,692 | 15.86 | 11.10 | 4.76 | － | 43.26 | 16.96 | 13.00 | 8.41 | 3.74 | 40.88 | 27.62 | 9.84 | 1.93 | 1.49 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 23,430 | 15.36 | 10.75 | 4.61 | － | 41.85 | 16.39 | 12.59 | 8.14 | 3.62 | 42.79 | 29.95 | 9.53 | 1.87 | 1.44 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | |
| | | | 無し | － | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 13,865 | 18.17 | 18.17 | － | － | 57.74 | 21.31 | 20.99 | 13.76 | － | 24.09 | 16.11 | 7.98 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 14,602 | 17.25 | 17.25 | － | － | 54.83 | 20.24 | 19.93 | 13.07 | － | 27.92 | 15.30 | 12.62 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 15,340 | 16.42 | 16.42 | － | － | 52.20 | 19.28 | 18.97 | 12.44 | － | 31.38 | 16.82 | 14.56 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | － | － | － | － | |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 16,077 | 15.67 | 15.67 | － | － | 49.80 | 18.38 | 18.10 | 11.87 | － | 34.53 | 20.64 | 13.89 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | － | － | － | － | |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 16,814 | 14.98 | 14.98 | － | － | 47.62 | 17.58 | 17.31 | 11.35 | － | 37.40 | 24.12 | 13.28 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | － | － | － | － | |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 17,551 | 14.35 | 14.35 | － | － | 45.62 | 16.85 | 16.58 | 10.87 | － | 40.03 | 27.30 | 12.73 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | － | － | － | － | |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 18,289 | 13.77 | 13.77 | － | － | 43.78 | 16.17 | 15.91 | 10.43 | － | 42.45 | 30.24 | 12.21 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | － | － | － | － | |

No.197【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水ｼｰﾄの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 40cm以上60cm未満 | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 19,026 | 13.24 | 13.24 | – | – | 42.05 | 15.51 | 15.29 | 10.03 | – | 44.71 | 32.97 | 11.74 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | – | – | – | – |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 19,763 | 12.75 | 12.75 | – | – | 40.47 | 14.93 | 14.72 | 9.65 | – | 46.78 | 35.48 | 11.30 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | – | – | – | – |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 17,531 | 20.53 | 14.37 | 6.16 | – | 55.99 | 21.96 | 16.83 | 10.88 | 4.84 | 23.48 | 12.74 | 6.31 | 2.50 | 1.93 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 18,269 | 19.70 | 13.79 | 5.91 | – | 53.73 | 21.08 | 16.15 | 10.44 | 4.64 | 26.57 | 12.23 | 10.09 | 2.40 | 1.85 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 19,006 | 18.93 | 13.25 | 5.68 | – | 51.65 | 20.26 | 15.52 | 10.04 | 4.46 | 29.42 | 13.58 | 11.75 | 2.31 | 1.78 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 19,743 | 18.23 | 12.76 | 5.47 | – | 49.73 | 19.51 | 14.94 | 9.66 | 4.30 | 32.04 | 16.80 | 11.31 | 2.22 | 1.71 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 20,480 | 17.57 | 12.30 | 5.27 | – | 47.93 | 18.80 | 14.40 | 9.32 | 4.14 | 34.50 | 19.80 | 10.91 | 2.14 | 1.65 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 21,218 | 16.96 | 11.87 | 5.09 | – | 46.27 | 18.15 | 13.90 | 8.99 | 4.00 | 36.77 | 22.59 | 10.53 | 2.06 | 1.59 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 21,955 | 16.39 | 11.47 | 4.92 | – | 44.71 | 17.54 | 13.44 | 8.69 | 3.86 | 38.90 | 25.19 | 10.17 | 2.00 | 1.54 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 22,692 | 15.86 | 11.10 | 4.76 | – | 43.26 | 16.96 | 13.00 | 8.41 | 3.74 | 40.88 | 27.62 | 9.84 | 1.93 | 1.49 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 23,430 | 15.36 | 10.75 | 4.61 | – | 41.85 | 16.39 | 12.59 | 8.14 | 3.62 | 42.79 | 29.95 | 9.53 | 1.87 | 1.44 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 バトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 有り | | 0.5m3以上1.0m3以下 | | 13,865 | 18.17 | 18.17 | – | – | 57.74 | 21.31 | 20.99 | 13.76 | – | 24.09 | 16.11 | 7.98 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 14,602 | 17.25 | 17.25 | – | – | 54.83 | 20.24 | 19.93 | 13.07 | – | 27.92 | 15.30 | 12.62 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 15,340 | 16.42 | 16.42 | – | – | 52.20 | 19.28 | 18.97 | 12.44 | – | 31.38 | 16.82 | 14.56 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 16,077 | 15.67 | 15.67 | – | – | 49.80 | 18.38 | 18.10 | 11.87 | – | 34.53 | 20.64 | 13.89 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 16,814 | 14.98 | 14.98 | – | – | 47.62 | 17.58 | 17.31 | 11.35 | – | 37.40 | 24.12 | 13.28 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 17,551 | 14.35 | 14.35 | – | – | 45.62 | 16.85 | 16.58 | 10.87 | – | 40.03 | 27.30 | 12.73 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 無し | – | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 13,865 | 18.17 | 18.17 | – | – | 57.74 | 21.31 | 20.99 | 13.76 | – | 24.09 | 16.11 | 7.98 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 14,602 | 17.25 | 17.25 | – | – | 54.83 | 20.24 | 19.93 | 13.07 | – | 27.92 | 15.30 | 12.62 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 15,340 | 16.42 | 16.42 | – | – | 52.20 | 19.28 | 18.97 | 12.44 | – | 31.38 | 16.82 | 14.56 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 16,077 | 15.67 | 15.67 | – | – | 49.80 | 18.38 | 18.10 | 11.87 | – | 34.53 | 20.64 | 13.89 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 16,814 | 14.98 | 14.98 | – | – | 47.62 | 17.58 | 17.31 | 11.35 | – | 37.40 | 24.12 | 13.28 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 17,551 | 14.35 | 14.35 | – | – | 45.62 | 16.85 | 16.58 | 10.87 | – | 40.03 | 27.30 | 12.73 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No. 197【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水ｼｰﾄの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 無し | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 18,289 | 13.77 | 13.77 | – | – | 43.78 | 16.17 | 15.91 | 10.43 | – | 42.45 | 30.24 | 12.21 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝１mm | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 19,026 | 13.24 | 13.24 | – | – | 42.05 | 15.51 | 15.29 | 10.03 | – | 44.71 | 32.97 | 11.74 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝１mm | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 19,763 | 12.75 | 12.75 | – | – | 40.47 | 14.93 | 14.72 | 9.65 | – | 46.78 | 35.48 | 11.30 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝１mm | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 14,950 | 24.07 | 16.85 | 7.22 | – | 63.34 | 23.50 | 19.73 | 12.76 | 5.68 | 12.59 | 7.40 | 2.93 | 2.26 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 15,687 | 22.94 | 16.06 | 6.88 | – | 60.36 | 22.39 | 18.81 | 12.16 | 5.41 | 16.70 | 11.75 | 2.79 | 2.16 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 16,425 | 21.91 | 15.34 | 6.57 | – | 57.65 | 21.38 | 17.96 | 11.62 | 5.17 | 20.44 | 15.71 | 2.67 | 2.06 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 17,162 | 20.97 | 14.68 | 6.29 | – | 55.18 | 20.47 | 17.19 | 11.12 | 4.94 | 23.85 | 19.33 | 2.55 | 1.97 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 17,899 | 20.10 | 14.07 | 6.03 | – | 52.91 | 19.63 | 16.48 | 10.66 | 4.74 | 26.99 | 22.65 | 2.45 | 1.89 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 18,637 | 19.31 | 13.52 | 5.79 | – | 50.82 | 18.86 | 15.83 | 10.24 | 4.55 | 29.87 | 25.71 | 2.35 | 1.81 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 19,374 | 18.57 | 13.00 | 5.57 | – | 48.89 | 18.14 | 15.23 | 9.85 | 4.38 | 32.54 | 28.54 | 2.26 | 1.74 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 20,111 | 17.90 | 12.53 | 5.37 | – | 47.08 | 17.46 | 14.67 | 9.49 | 4.22 | 35.02 | 31.16 | 2.18 | 1.68 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – | – |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 20,849 | 17.26 | 12.08 | 5.18 | – | 45.42 | 16.85 | 14.15 | 9.15 | 4.07 | 37.32 | 33.60 | 2.10 | 1.62 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | – | – | – |
| | | | 無し | – | 0.5m3以上1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 11,284 | 22.33 | 22.33 | – | – | 67.87 | 26.18 | 22.81 | 16.91 | – | 9.80 | 9.80 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | – | – | – | – | – |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 12,021 | 20.96 | 20.96 | – | – | 63.71 | 24.57 | 21.41 | 15.88 | – | 15.33 | 15.33 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | – | – | – | – | – |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 12,758 | 19.75 | 19.75 | – | – | 60.02 | 23.15 | 20.17 | 14.96 | – | 20.23 | 20.23 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | – | – | – | – | – |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 13,496 | 18.67 | 18.67 | – | – | 56.74 | 21.88 | 19.07 | 14.14 | – | 24.59 | 24.59 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | – | – | – | – | – |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 14,233 | 17.70 | 17.70 | – | – | 53.81 | 20.76 | 18.08 | 13.41 | – | 28.49 | 28.49 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | – | – | – | – | – |

# No. 197【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込コンクリート使用量 | 胴込・裏込コンクリート規格 | 標準単価 | 機労材構成比 K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 代表機労材規格 K（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 14,970 | 16.83 | 16.83 | – | – | 51.16 | 19.74 | 17.19 | 12.75 | – | 32.01 | 32.01 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | – | – | – | – | – |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 15,708 | 16.04 | 16.04 | – | – | 48.76 | 18.82 | 16.38 | 12.15 | – | 35.20 | 35.20 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | – | – | – | – | – |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 16,445 | 15.32 | 15.32 | – | – | 46.57 | 17.97 | 15.65 | 11.60 | – | 38.11 | 38.11 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | – | – | – | – | – |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 17,182 | 14.66 | 14.66 | – | – | 44.57 | 17.19 | 14.98 | 11.11 | – | 40.77 | 40.77 | – | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | – | – | – | – | – |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 20,322 | 16.67 | 11.36 | 5.31 | – | 48.46 | 19.46 | 15.07 | 8.48 | 4.17 | 34.87 | 10.99 | 10.99 | 9.07 | 2.16 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 21,060 | 16.09 | 10.96 | 5.13 | – | 46.76 | 18.75 | 14.55 | 8.19 | 4.03 | 37.15 | 12.25 | 10.61 | 10.61 | 2.08 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 21,797 | 15.54 | 10.59 | 4.95 | – | 45.18 | 18.13 | 14.05 | 7.91 | 3.89 | 39.28 | 15.22 | 10.25 | 10.25 | 2.01 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 22,534 | 15.04 | 10.25 | 4.79 | – | 43.71 | 17.55 | 13.59 | 7.65 | 3.76 | 41.25 | 17.99 | 9.91 | 9.91 | 1.94 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 23,272 | 14.56 | 9.92 | 4.64 | – | 42.26 | 16.93 | 13.16 | 7.41 | 3.64 | 43.18 | 20.65 | 9.60 | 9.60 | 1.88 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 24,009 | 14.12 | 9.62 | 4.50 | – | 40.97 | 16.41 | 12.76 | 7.18 | 3.53 | 44.91 | 23.08 | 9.30 | 9.30 | 1.82 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 24,746 | 13.69 | 9.33 | 4.36 | – | 39.75 | 15.92 | 12.38 | 6.97 | 3.43 | 46.56 | 25.39 | 9.02 | 9.02 | 1.77 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | 有り | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 25,484 | 13.30 | 9.06 | 4.24 | – | 38.59 | 15.46 | 12.02 | 6.76 | 3.33 | 48.11 | 27.55 | 8.76 | 8.76 | 1.72 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 16,656 | 13.86 | 13.86 | – | – | 48.25 | 18.44 | 18.06 | 10.35 | – | 37.89 | 13.41 | 13.41 | 11.07 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 17,393 | 13.28 | 13.28 | – | – | 46.20 | 17.65 | 17.30 | 9.91 | – | 40.52 | 14.84 | 12.84 | 12.84 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 18,131 | 12.74 | 12.74 | – | – | 44.32 | 16.93 | 16.59 | 9.51 | – | 42.94 | 18.30 | 12.32 | 12.32 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 無し | – | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,868 | 12.24 | 12.24 | – | – | 42.57 | 16.24 | 15.95 | 9.14 | – | 45.19 | 21.51 | 11.84 | 11.84 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 19,605 | 11.78 | 11.78 | – | – | 40.96 | 15.63 | 15.35 | 8.79 | – | 47.26 | 24.48 | 11.39 | 11.39 | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No. 197【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水ｼｰﾄの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 有り | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 20,343 | 11.35 | 11.35 | － | － | 39.47 | 15.06 | 14.79 | 8.47 | － | 49.18 | 27.22 | 10.98 | 10.98 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 21,080 | 10.95 | 10.95 | － | － | 38.08 | 14.53 | 14.27 | 8.18 | － | 50.97 | 29.77 | 10.60 | 10.60 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 21,817 | 10.58 | 10.58 | － | － | 36.80 | 14.04 | 13.79 | 7.90 | － | 52.62 | 32.14 | 10.24 | 10.24 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,088 | 18.74 | 12.77 | 5.97 | － | 54.43 | 21.83 | 16.94 | 9.53 | 4.69 | 26.83 | 12.35 | 10.19 | 2.42 | 1.87 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 18,825 | 18.00 | 12.27 | 5.73 | － | 52.30 | 20.97 | 16.27 | 9.16 | 4.51 | 29.70 | 13.71 | 11.86 | 2.33 | 1.80 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 19,563 | 17.32 | 11.80 | 5.52 | － | 50.33 | 20.19 | 15.66 | 8.81 | 4.34 | 32.35 | 16.96 | 11.42 | 2.24 | 1.73 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 20,300 | 16.69 | 11.37 | 5.32 | － | 48.51 | 19.46 | 15.09 | 8.49 | 4.18 | 34.80 | 19.98 | 11.00 | 2.16 | 1.66 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 21,037 | 16.11 | 10.98 | 5.13 | － | 46.80 | 18.78 | 14.56 | 8.19 | 4.03 | 37.09 | 22.78 | 10.62 | 2.08 | 1.61 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 21,774 | 15.56 | 10.60 | 4.96 | － | 45.23 | 18.15 | 14.07 | 7.92 | 3.89 | 39.21 | 25.39 | 10.26 | 2.01 | 1.55 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 22,512 | 15.05 | 10.26 | 4.79 | － | 43.74 | 17.54 | 13.61 | 7.66 | 3.77 | 41.21 | 27.84 | 9.92 | 1.95 | 1.50 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 23,249 | 14.57 | 9.93 | 4.64 | － | 42.30 | 16.94 | 13.18 | 7.41 | 3.65 | 43.13 | 30.19 | 9.61 | 1.88 | 1.45 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 無し | － | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 14,422 | 16.01 | 16.01 | － | － | 55.72 | 21.28 | 20.86 | 11.96 | － | 28.27 | 15.49 | 12.78 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 15,159 | 15.23 | 15.23 | － | － | 53.01 | 20.25 | 19.85 | 11.37 | － | 31.76 | 17.02 | 14.74 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | － | － | － | － |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 15,896 | 14.53 | 14.53 | － | － | 50.55 | 19.30 | 18.93 | 10.85 | － | 34.92 | 20.87 | 14.05 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | － | － | － | － |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 16,634 | 13.88 | 13.88 | － | － | 48.31 | 18.45 | 18.09 | 10.37 | － | 37.81 | 24.38 | 13.43 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | － | － | － | － |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 17,371 | 13.29 | 13.29 | － | － | 46.26 | 17.67 | 17.32 | 9.93 | － | 40.45 | 27.59 | 12.86 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | － | － | － | － |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 18,108 | 12.75 | 12.75 | － | － | 44.38 | 16.95 | 16.62 | 9.52 | － | 42.87 | 30.54 | 12.33 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | － | － | － | － |

No.197【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 60cm以上80cm未満 | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 18,845 | 12.25 | 12.25 | – | – | 42.61 | 16.26 | 15.96 | 9.15 | – | 45.14 | 33.29 | 11.85 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | – | – | – | – |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 19,583 | 11.79 | 11.79 | – | – | 40.99 | 15.64 | 15.36 | 8.80 | – | 47.22 | 35.81 | 11.41 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | – | – | – | – |
| | | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,088 | 18.74 | 12.77 | 5.97 | – | 54.43 | 21.83 | 16.94 | 9.53 | 4.69 | 26.83 | 12.35 | 10.19 | 2.42 | 1.87 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 18,825 | 18.00 | 12.27 | 5.73 | – | 52.30 | 20.97 | 16.27 | 9.16 | 4.51 | 29.70 | 13.71 | 11.86 | 2.33 | 1.80 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 19,563 | 17.32 | 11.80 | 5.52 | – | 50.33 | 20.19 | 15.66 | 8.81 | 4.34 | 32.35 | 16.96 | 11.42 | 2.24 | 1.73 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 20,300 | 16.69 | 11.37 | 5.32 | – | 48.51 | 19.46 | 15.09 | 8.49 | 4.18 | 34.80 | 19.98 | 11.00 | 2.16 | 1.66 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 21,037 | 16.11 | 10.98 | 5.13 | – | 46.80 | 18.78 | 14.56 | 8.19 | 4.03 | 37.09 | 22.78 | 10.62 | 2.08 | 1.61 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 21,774 | 15.56 | 10.60 | 4.96 | – | 45.23 | 18.15 | 14.07 | 7.92 | 3.89 | 39.21 | 25.39 | 10.26 | 2.01 | 1.55 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 22,512 | 15.05 | 10.26 | 4.79 | – | 43.74 | 17.54 | 13.61 | 7.66 | 3.77 | 41.21 | 27.84 | 9.92 | 1.95 | 1.50 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 23,249 | 14.57 | 9.93 | 4.64 | – | 42.30 | 16.94 | 13.18 | 7.41 | 3.65 | 43.13 | 30.19 | 9.61 | 1.88 | 1.45 | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | – | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 無し | – | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 14,422 | 16.01 | 16.01 | – | – | 55.72 | 21.28 | 20.86 | 11.96 | – | 28.27 | 15.49 | 12.78 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 15,159 | 15.23 | 15.23 | – | – | 53.01 | 20.25 | 19.85 | 11.37 | – | 31.76 | 17.02 | 14.74 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 15,896 | 14.53 | 14.53 | – | – | 50.55 | 19.30 | 18.93 | 10.85 | – | 34.92 | 20.87 | 14.05 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 16,634 | 13.88 | 13.88 | – | – | 48.31 | 18.45 | 18.09 | 10.37 | – | 37.81 | 24.38 | 13.43 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 17,371 | 13.29 | 13.29 | – | – | 46.26 | 17.67 | 17.32 | 9.93 | – | 40.45 | 27.59 | 12.86 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 18,108 | 12.75 | 12.75 | – | – | 44.38 | 16.95 | 16.62 | 9.52 | – | 42.87 | 30.54 | 12.33 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 18,845 | 12.25 | 12.25 | – | – | 42.61 | 16.26 | 15.96 | 9.15 | – | 45.14 | 33.29 | 11.85 | – | – | – | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | – | – | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | – | – | – | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No. 197【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 無し | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 19,583 | 11.79 | 11.79 | － | － | 40.99 | 15.64 | 15.36 | 8.80 | － | 47.22 | 35.81 | 11.41 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１ｍｍ | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 15,486 | 21.88 | 14.91 | 6.97 | － | 61.21 | 23.20 | 19.78 | 11.13 | 5.48 | 16.91 | 11.90 | 2.83 | 2.18 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 16,224 | 20.89 | 14.23 | 6.66 | － | 58.42 | 22.14 | 18.88 | 10.63 | 5.23 | 20.69 | 15.91 | 2.70 | 2.08 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 16,961 | 19.98 | 13.61 | 6.37 | － | 55.89 | 21.18 | 18.06 | 10.17 | 5.00 | 24.13 | 19.56 | 2.58 | 1.99 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 17,698 | 19.15 | 13.05 | 6.10 | － | 53.55 | 20.30 | 17.31 | 9.74 | 4.79 | 27.30 | 22.91 | 2.48 | 1.91 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 18,436 | 18.39 | 12.53 | 5.86 | － | 51.40 | 19.47 | 16.62 | 9.35 | 4.60 | 30.21 | 26.00 | 2.38 | 1.83 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 19,173 | 17.67 | 12.04 | 5.63 | － | 49.44 | 18.74 | 15.98 | 8.99 | 4.42 | 32.89 | 28.84 | 2.29 | 1.76 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 19,910 | 17.02 | 11.60 | 5.42 | － | 47.60 | 18.03 | 15.39 | 8.66 | 4.26 | 35.38 | 31.48 | 2.20 | 1.70 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 無し | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 20,648 | 16.41 | 11.18 | 5.23 | － | 45.91 | 17.40 | 14.84 | 8.35 | 4.11 | 37.68 | 33.92 | 2.12 | 1.64 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 無し | － | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 11,840 | 19.50 | 19.50 | － | － | 64.93 | 25.91 | 22.57 | 14.56 | － | 15.57 | 15.57 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 12,578 | 18.36 | 18.36 | － | － | 61.12 | 24.39 | 21.25 | 13.71 | － | 20.52 | 20.52 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 13,315 | 17.34 | 17.34 | － | － | 57.74 | 23.04 | 20.07 | 12.95 | － | 24.92 | 24.92 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 14,052 | 16.43 | 16.43 | － | － | 54.71 | 21.83 | 19.02 | 12.27 | － | 28.86 | 28.86 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 14,790 | 15.61 | 15.61 | － | － | 51.99 | 20.75 | 18.07 | 11.66 | － | 32.40 | 32.40 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 15,527 | 14.87 | 14.87 | － | － | 49.52 | 19.77 | 17.21 | 11.10 | － | 35.61 | 35.61 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 16,264 | 14.20 | 14.20 | － | － | 47.27 | 18.87 | 16.43 | 10.60 | － | 38.53 | 38.53 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 17,002 | 13.58 | 13.58 | － | － | 45.22 | 18.05 | 15.72 | 10.14 | － | 41.20 | 41.20 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 ＊ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |

No.197【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水ｼｰﾄの有無 | 止水ｼｰﾄの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 有り | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,817 | 15.07 | 9.88 | 5.19 | - | 47.36 | 19.38 | 15.15 | 7.51 | 4.07 | 37.57 | 12.39 | 10.73 | 10.73 | 2.10 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 21,554 | 14.55 | 9.54 | 5.01 | - | 45.74 | 18.72 | 14.63 | 7.25 | 3.93 | 39.71 | 15.39 | 10.36 | 10.36 | 2.03 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 22,292 | 14.07 | 9.23 | 4.84 | - | 44.21 | 18.08 | 14.15 | 7.01 | 3.80 | 41.72 | 18.19 | 10.02 | 10.02 | 1.97 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 23,029 | 13.62 | 8.93 | 4.69 | - | 42.75 | 17.45 | 13.70 | 6.79 | 3.68 | 43.63 | 20.86 | 9.70 | 9.70 | 1.90 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 23,766 | 13.19 | 8.65 | 4.54 | - | 41.43 | 16.91 | 13.27 | 6.58 | 3.57 | 45.38 | 23.32 | 9.40 | 9.40 | 1.84 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 24,504 | 12.79 | 8.39 | 4.40 | - | 40.17 | 16.40 | 12.87 | 6.38 | 3.46 | 47.04 | 25.65 | 9.11 | 9.11 | 1.79 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 25,241 | 12.43 | 8.15 | 4.28 | - | 39.00 | 15.92 | 12.50 | 6.19 | 3.36 | 48.57 | 27.79 | 8.85 | 8.85 | 1.74 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 17,151 | 11.99 | 11.99 | - | - | 46.92 | 18.45 | 18.00 | 9.11 | - | 41.09 | 15.05 | 13.02 | 13.02 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 17,888 | 11.50 | 11.50 | - | - | 44.97 | 17.67 | 17.26 | 8.74 | - | 43.53 | 18.55 | 12.49 | 12.49 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 18,625 | 11.04 | 11.04 | - | - | 43.16 | 16.94 | 16.58 | 8.39 | - | 45.80 | 21.82 | 11.99 | 11.99 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 19,363 | 10.62 | 10.62 | - | - | 41.51 | 16.29 | 15.95 | 8.07 | - | 47.87 | 24.79 | 11.54 | 11.54 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 20,100 | 10.23 | 10.23 | - | - | 39.99 | 15.69 | 15.36 | 7.78 | - | 49.78 | 27.56 | 11.11 | 11.11 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 20,837 | 9.87 | 9.87 | - | - | 38.58 | 15.14 | 14.82 | 7.50 | - | 51.55 | 30.11 | 10.72 | 10.72 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 21,575 | 9.53 | 9.53 | - | - | 37.25 | 14.62 | 14.31 | 7.24 | - | 53.22 | 32.52 | 10.35 | 10.35 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート t＝１mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 18,582 | 16.88 | 11.07 | 5.81 | - | 53.03 | 21.68 | 16.97 | 8.41 | 4.56 | 30.09 | 13.89 | 12.02 | 2.36 | 1.82 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 19,320 | 16.24 | 10.65 | 5.59 | - | 51.01 | 20.85 | 16.33 | 8.09 | 4.39 | 32.75 | 17.17 | 11.56 | 2.27 | 1.75 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 20,057 | 15.64 | 10.26 | 5.38 | - | 49.14 | 20.09 | 15.73 | 7.79 | 4.23 | 35.22 | 20.22 | 11.14 | 2.18 | 1.68 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.197【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 80cm以上100cm以下 | | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 20,794 | 15.08 | 9.89 | 5.19 | - | 47.40 | 19.37 | 15.17 | 7.52 | 4.08 | 37.52 | 23.05 | 10.74 | 2.11 | 1.62 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 21,532 | 14.56 | 9.55 | 5.01 | - | 45.79 | 18.73 | 14.65 | 7.26 | 3.94 | 39.65 | 25.68 | 10.37 | 2.03 | 1.57 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 22,269 | 14.09 | 9.24 | 4.85 | - | 44.25 | 18.09 | 14.16 | 7.02 | 3.81 | 41.66 | 28.14 | 10.03 | 1.97 | 1.52 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 23,006 | 13.63 | 8.94 | 4.69 | - | 42.79 | 17.47 | 13.71 | 6.79 | 3.69 | 43.58 | 30.50 | 9.71 | 1.90 | 1.47 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 14,916 | 13.79 | 13.79 | - | - | 53.93 | 21.18 | 20.70 | 10.48 | - | 32.28 | 17.30 | 14.98 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | - | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 15,653 | 13.14 | 13.14 | - | - | 51.39 | 20.18 | 19.73 | 9.99 | - | 35.47 | 21.20 | 14.27 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | - | - | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 16,391 | 12.55 | 12.55 | - | - | 49.08 | 19.28 | 18.84 | 9.54 | - | 38.37 | 24.74 | 13.63 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | - | - | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 17,128 | 12.01 | 12.01 | - | - | 46.97 | 18.45 | 18.03 | 9.13 | - | 41.02 | 27.98 | 13.04 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | - | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 17,865 | 11.51 | 11.51 | - | - | 45.04 | 17.70 | 17.28 | 8.75 | - | 43.45 | 30.95 | 12.50 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | - | - | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 18,603 | 11.06 | 11.06 | - | - | 43.21 | 16.96 | 16.60 | 8.40 | - | 45.73 | 33.72 | 12.01 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | - | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 19,340 | 10.64 | 10.64 | - | - | 41.57 | 16.31 | 15.97 | 8.08 | - | 47.79 | 36.24 | 11.55 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm | - | - | - | - |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,582 | 16.88 | 11.07 | 5.81 | - | 53.03 | 21.68 | 16.97 | 8.41 | 4.56 | 30.09 | 13.89 | 12.02 | 2.36 | 1.82 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 19,320 | 16.24 | 10.65 | 5.59 | - | 51.01 | 20.85 | 16.33 | 8.09 | 4.39 | 32.75 | 17.17 | 11.56 | 2.27 | 1.75 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 20,057 | 15.64 | 10.26 | 5.38 | - | 49.14 | 20.09 | 15.73 | 7.79 | 4.23 | 35.22 | 20.22 | 11.14 | 2.18 | 1.68 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 20,794 | 15.08 | 9.89 | 5.19 | - | 47.40 | 19.37 | 15.17 | 7.52 | 4.08 | 37.52 | 23.05 | 10.74 | 2.11 | 1.62 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 21,532 | 14.56 | 9.55 | 5.01 | - | 45.79 | 18.73 | 14.65 | 7.26 | 3.94 | 39.65 | 25.68 | 10.37 | 2.03 | 1.57 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 22,269 | 14.09 | 9.24 | 4.85 | - | 44.25 | 18.09 | 14.16 | 7.02 | 3.81 | 41.66 | 28.14 | 10.03 | 1.97 | 1.52 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No.197【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 無し | 有り | 無し | － | 4.5m3を超え5.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 23,006 | 13.63 | 8.94 | 4.69 | － | 42.79 | 17.47 | 13.71 | 6.79 | 3.69 | 43.58 | 30.50 | 9.71 | 1.90 | 1.47 | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 有り | － | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 14,916 | 13.79 | 13.79 | － | － | 53.93 | 21.18 | 20.70 | 10.48 | － | 32.28 | 17.30 | 14.98 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊 * | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 15,653 | 13.14 | 13.14 | － | － | 51.39 | 20.18 | 19.73 | 9.99 | － | 35.47 | 21.20 | 14.27 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊 * | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 16,391 | 12.55 | 12.55 | － | － | 49.08 | 19.28 | 18.84 | 9.54 | － | 38.37 | 24.74 | 13.63 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊 * | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 17,128 | 12.01 | 12.01 | － | － | 46.97 | 18.45 | 18.03 | 9.13 | － | 41.02 | 27.98 | 13.04 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊 * | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 17,865 | 11.51 | 11.51 | － | － | 45.04 | 17.70 | 17.28 | 8.75 | － | 43.45 | 30.95 | 12.50 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊 * | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 18,603 | 11.06 | 11.06 | － | － | 43.21 | 16.96 | 16.60 | 8.40 | － | 45.73 | 33.72 | 12.01 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊 * | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 19,340 | 10.64 | 10.64 | － | － | 41.57 | 16.31 | 15.97 | 8.08 | － | 47.79 | 36.24 | 11.55 | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊 * | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 止水シート ｔ＝１mm | － | － | － | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 15,981 | 19.63 | 12.87 | 6.76 | － | 59.36 | 22.96 | 19.74 | 9.78 | 5.31 | 21.01 | 16.15 | 2.74 | 2.12 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 16,718 | 18.76 | 12.30 | 6.46 | － | 56.75 | 21.96 | 18.87 | 9.35 | 5.07 | 24.49 | 19.85 | 2.62 | 2.02 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 17,456 | 17.97 | 11.78 | 6.19 | － | 54.35 | 21.03 | 18.07 | 8.95 | 4.86 | 27.68 | 23.23 | 2.51 | 1.94 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 18,193 | 17.24 | 11.31 | 5.93 | － | 52.15 | 20.18 | 17.34 | 8.59 | 4.66 | 30.61 | 26.34 | 2.41 | 1.86 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 18,930 | 16.57 | 10.87 | 5.70 | － | 50.11 | 19.39 | 16.66 | 8.26 | 4.48 | 33.32 | 29.21 | 2.32 | 1.79 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 19,668 | 15.95 | 10.46 | 5.49 | － | 48.24 | 18.67 | 16.04 | 7.95 | 4.31 | 35.81 | 31.86 | 2.23 | 1.72 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 20,405 | 15.37 | 10.08 | 5.29 | － | 46.49 | 17.98 | 15.46 | 7.66 | 4.16 | 38.14 | 34.33 | 2.15 | 1.66 | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | － |
| | | | 無し | － | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 12,335 | 16.68 | 16.68 | － | － | 62.40 | 25.61 | 22.31 | 12.67 | － | 20.92 | 20.92 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊 * | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 13,072 | 15.74 | 15.74 | － | － | 58.88 | 24.16 | 21.05 | 11.96 | － | 25.38 | 25.38 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 25t吊 * | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |

No.197【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | － | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 13,810 | 14.90 | 14.90 | － | － | 55.73 | 22.87 | 19.92 | 11.32 | － | 29.37 | 29.37 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 14,547 | 14.14 | 14.14 | － | － | 52.91 | 21.71 | 18.91 | 10.75 | － | 32.95 | 32.95 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 15,284 | 13.46 | 13.46 | － | － | 50.36 | 20.67 | 18.00 | 10.23 | － | 36.18 | 36.18 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 16,022 | 12.84 | 12.84 | － | － | 48.04 | 19.72 | 17.17 | 9.76 | － | 39.12 | 39.12 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 16,759 | 12.28 | 12.28 | － | － | 45.92 | 18.84 | 16.42 | 9.33 | － | 41.80 | 41.80 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 * | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％ | － | － | － | － | － |

No.198【　巨石採取　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 3,283.5 | 39.94 | 37.05 | 2.89 | － | 48.44 | 29.14 | 18.21 | － | － | 11.62 | 11.62 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | バックホウ用アタッチメント［掘み装置］最大把持外径（開口幅）1.0m級 | － | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |

# No.199【　巨石（材料費）　】

物価資料等による

No.200【　木杭打　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 2,709.1 | 14.93 | 8.84 | 5.80 | － | 55.14 | 25.24 | 14.63 | 14.19 | － | 29.93 | 26.94 | 2.94 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量600～800kg級 | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | － | 杭丸太（松）長２．０ｍ×末口１２ｃｍ　皮付　先端加工 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.201【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中詰材の種類 | ﾌﾞﾛｯｸ製品長 | ﾌﾞﾛｯｸ下幅 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| コンクリート | 2000mm | 500mm以上600mm未満 | 5,098.8 | 33.59 | 32.94 | 0.65 | - | 62.87 | 21.03 | 20.17 | 19.35 | 1.22 | 3.54 | 0.31 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 600mm以上700mm未満 | 5,484.8 | 31.32 | 30.63 | 0.69 | - | 64.96 | 23.83 | 19.05 | 18.15 | 1.29 | 3.72 | 0.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 700mm以上900mm未満 | 7,231.4 | 35.46 | 34.84 | 0.62 | - | 61.22 | 24.33 | 17.92 | 13.95 | 1.15 | 3.32 | 0.29 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 900mm以上1100mm未満 | 8,900.5 | 33.63 | 33.03 | 0.60 | - | 63.13 | 25.05 | 17.47 | 14.12 | 1.12 | 3.24 | 0.28 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 1100mm | 10,418 | 32.80 | 32.25 | 0.55 | - | 64.20 | 25.57 | 17.26 | 14.35 | 1.04 | 3.00 | 0.26 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 3300mm | 500mm以上600mm未満 | 4,030.3 | 32.09 | 31.26 | 0.83 | - | 63.44 | 21.68 | 19.89 | 18.77 | 1.55 | 4.47 | 0.39 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 600mm以上700mm未満 | 5,059.3 | 33.95 | 33.20 | 0.75 | - | 62.01 | 21.92 | 20.65 | 15.13 | 1.40 | 4.04 | 0.35 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 700mm以上900mm未満 | 6,382.6 | 33.60 | 32.90 | 0.70 | - | 62.63 | 24.45 | 16.75 | 15.80 | 1.30 | 3.77 | 0.33 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 900mm以上1100mm未満 | 8,011.6 | 32.12 | 31.45 | 0.67 | - | 64.28 | 27.83 | 16.58 | 12.81 | 1.24 | 3.60 | 0.31 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 1100mm | 9,354.6 | 32.04 | 31.42 | 0.62 | - | 64.62 | 26.36 | 16.79 | 13.53 | 1.15 | 3.34 | 0.29 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 5000mm | 500mm以上600mm未満 | 3,154.7 | 27.68 | 26.62 | 1.06 | - | 66.60 | 27.69 | 18.22 | 16.69 | 1.98 | 5.72 | 0.50 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 600mm以上700mm未満 | 4,420.3 | 29.36 | 28.50 | 0.86 | - | 66.02 | 25.08 | 18.50 | 17.32 | 1.60 | 4.62 | 0.40 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 700mm以上900mm未満 | 5,739.7 | 30.04 | 29.26 | 0.78 | - | 65.77 | 27.20 | 18.62 | 13.57 | 1.45 | 4.19 | 0.37 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 900mm以上1100mm未満 | 7,826.2 | 32.87 | 32.19 | 0.68 | - | 63.45 | 25.97 | 16.97 | 13.12 | 1.27 | 3.68 | 0.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 1100mm | 8,446.6 | 30.52 | 29.83 | 0.69 | - | 65.78 | 26.83 | 18.60 | 12.26 | 1.28 | 3.70 | 0.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 400mm以上500mm未満 | 4,047.1 | 33.15 | 32.43 | 0.72 | - | 62.99 | 21.28 | 20.11 | 19.18 | 1.33 | 3.86 | 0.34 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.201【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中詰材の種類 | ﾌﾞﾛｯｸ製品長 | ﾌﾞﾛｯｸ下幅 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し | 2000mm | 500mm以上600mm未満 | 4,146.7 | 32.46 | 31.65 | 0.81 | - | 63.19 | 21.66 | 20.02 | 18.94 | 1.50 | 4.35 | 0.38 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 600mm以上700mm未満 | 4,246.2 | 31.80 | 30.91 | 0.89 | - | 63.39 | 22.04 | 19.93 | 18.70 | 1.66 | 4.81 | 0.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 700mm以上900mm未満 | 4,395.4 | 30.88 | 29.86 | 1.02 | - | 63.65 | 22.55 | 19.80 | 18.37 | 1.89 | 5.47 | 0.48 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 900mm以上1100mm未満 | 4,594.5 | 29.73 | 28.56 | 1.17 | - | 63.99 | 23.21 | 19.64 | 17.96 | 2.17 | 6.28 | 0.55 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1100mm | 4,694.0 | 29.20 | 27.96 | 1.24 | - | 64.14 | 23.49 | 19.57 | 17.77 | 2.31 | 6.66 | 0.58 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 3300mm | 400mm以上500mm未満 | 3,510.7 | 32.31 | 31.48 | 0.83 | - | 63.24 | 21.74 | 20.00 | 18.89 | 1.54 | 4.45 | 0.39 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 500mm以上600mm未満 | 3,610.2 | 31.54 | 30.61 | 0.93 | - | 63.46 | 22.18 | 19.89 | 18.61 | 1.73 | 5.00 | 0.44 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 600mm以上700mm未満 | 3,709.7 | 30.81 | 29.79 | 1.02 | - | 63.68 | 22.59 | 19.79 | 18.35 | 1.91 | 5.51 | 0.48 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 700mm以上900mm未満 | 3,859.0 | 29.80 | 28.64 | 1.16 | - | 63.96 | 23.14 | 19.65 | 17.99 | 2.16 | 6.24 | 0.55 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 900mm以上1100mm未満 | 4,058.0 | 28.56 | 27.24 | 1.32 | - | 64.33 | 23.86 | 19.48 | 17.54 | 2.46 | 7.11 | 0.62 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1100mm | 4,157.6 | 27.98 | 26.58 | 1.40 | - | 64.49 | 24.16 | 19.41 | 17.34 | 2.60 | 7.53 | 0.66 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 4000mm | 400mm以上500mm未満 | 3,237.6 | 31.78 | 30.88 | 0.90 | - | 63.39 | 22.04 | 19.92 | 18.70 | 1.67 | 4.83 | 0.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 500mm以上600mm未満 | 3,337.1 | 30.96 | 29.96 | 1.00 | - | 63.64 | 22.51 | 19.81 | 18.41 | 1.87 | 5.40 | 0.47 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 600mm以上700mm未満 | 3,436.6 | 30.19 | 29.09 | 1.10 | - | 63.86 | 22.94 | 19.71 | 18.13 | 2.06 | 5.95 | 0.52 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 700mm以上900mm未満 | 3,585.9 | 29.13 | 27.88 | 1.25 | - | 64.16 | 23.53 | 19.56 | 17.75 | 2.32 | 6.71 | 0.59 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 900mm以上1100mm未満 | 3,784.9 | 27.84 | 26.42 | 1.42 | - | 64.53 | 24.24 | 19.38 | 17.29 | 2.64 | 7.63 | 0.67 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.201【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中詰材の種類 | ﾌﾞﾛｯｸ製品長 | ﾌﾞﾛｯｸ下幅 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1100mm | 3,884.4 | 27.25 | 25.74 | 1.50 | - | 64.69 | 24.57 | 19.30 | 17.07 | 2.79 | 8.06 | 0.71 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 5000mm | 400mm以上500mm未満 | 2,927.0 | 30.87 | 29.88 | 0.99 | - | 63.79 | 22.37 | 19.73 | 18.34 | 1.85 | 5.34 | 0.47 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 500mm以上600mm未満 | 3,026.5 | 30.01 | 28.90 | 1.11 | - | 64.03 | 22.86 | 19.61 | 18.03 | 2.06 | 5.96 | 0.52 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 600mm以上700mm未満 | 3,126.0 | 29.19 | 27.98 | 1.21 | - | 64.27 | 23.33 | 19.50 | 17.74 | 2.26 | 6.54 | 0.57 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 700mm以上900mm未満 | 3,275.3 | 28.07 | 26.71 | 1.36 | - | 64.59 | 23.96 | 19.35 | 17.34 | 2.54 | 7.34 | 0.64 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 900mm以上1100mm未満 | 3,474.3 | 26.73 | 25.18 | 1.54 | - | 64.96 | 24.71 | 19.17 | 16.86 | 2.88 | 8.31 | 0.73 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 1100mm | 3,573.8 | 26.11 | 24.47 | 1.63 | - | 65.13 | 25.05 | 19.09 | 16.64 | 3.03 | 8.76 | 0.77 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

# No.202【　プレキャスト基礎（材料費）　】

物価資料等による

# No.203【　中詰コンクリート（材料費）　】

物価資料等による

No.204【　中詰コンクリート打設　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 20,335 | 11.97 | 11.97 | - | - | 20.62 | 9.15 | 5.02 | 3.16 | - | 67.41 | 67.41 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - |

No.205【　かごマット設置（スロープ型）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かご厚さ | かご本体材質 | 詰石種類 | 詰石規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| t=30cm | 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ | 割栗石 | 径5～15cm | 9,141.7 | 3.24 | 3.12 | － | － | 24.39 | 17.32 | 2.23 | 2.15 | 1.76 | 72.37 | 46.54 | 18.50 | 0.98 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | かごマット（スロープ型）　ｔ＝３０ｃｍ　めっき鉄線 | 割栗石　５０～１５０ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| t=50cm | 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ | 割栗石 | 径15～20cm | 12,345 | 3.13 | 3.01 | － | － | 22.49 | 15.87 | 2.20 | 2.07 | 1.49 | 74.38 | 45.90 | 22.83 | 0.94 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | かごマット（スロープ型）　ｔ＝５０ｃｍ　めっき鉄線 | 割栗石　１５０～２００ｍｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |

No.206【　野芝種子吹付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 養生材の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 489.18 | 2.88 | 1.47 | 1.41 | － | 21.25 | 7.75 | 6.07 | 3.97 | 3.29 | 75.87 | 66.27 | 2.96 | 0.91 | － | － | 種子吹付機［車載式（種子専用）］　タンク容量2.5m3　搭載トラック3t車 | トラック［普通型］　4～4.5t積 | － | 法面工 | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 種子(野芝）発芽促進剤処理済 | 肥料 高度化成肥料N：P：K=15：15：15 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| 無し | 462.06 | 3.04 | 1.55 | 1.49 | － | 22.49 | 8.21 | 6.42 | 4.20 | 3.48 | 74.47 | 70.16 | 3.14 | 0.97 | － | － | 種子吹付機［車載式（種子専用）］　タンク容量2.5m3　搭載トラック3t車 | トラック［普通型］　4～4.5t積 | － | 法面工 | 普通作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 種子(野芝）発芽促進剤処理済 | 肥料 高度化成肥料N：P：K=15：15：15 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |

No.207【　被覆シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 409.07 | 0.00 | － | － | － | 28.17 | 13.60 | 10.64 | 3.93 | － | 71.83 | 71.83 | － | － | － | － | － | － | － | 法面工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 被覆シート 長繊維不織布　245Ｎ/5cm | － | － | － | － | － |

No.208【　養生（散水養生）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 26.120 | 0.59 | 0.59 | － | － | 97.64 | 52.16 | 45.48 | － | － | 1.77 | 1.77 | － | － | － | － | 小型渦巻ポンプ［可搬・自吸・エンジン駆動型］　口径50㎜　全揚程30m | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |

No.209【　袋詰玉石　】
＜　積算単位：袋　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋詰玉石用袋材規格 | 施工条件 | 中詰材区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：貸料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2t用(長期性能型) | 掘付深さ4m以下及び作業半径5m以内 | 購入材 | 18,782 | 2.17 | 2.17 | - | - | 12.88 | 3.30 | 3.26 | 3.20 | 2.84 | 84.95 | 45.30 | 38.29 | 1.36 | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型） | 中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 流用又は採取材 | 11,590 | 3.53 | 3.53 | - | - | 20.88 | 5.35 | 5.28 | 5.19 | 4.61 | 75.59 | 73.38 | 2.21 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t | * - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 掘付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下 | 購入材 | 20,053 | 6.95 | 5.23 | 1.72 | - | 13.61 | 4.93 | 2.86 | 2.83 | 2.78 | 79.44 | 42.43 | 35.86 | 1.15 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型） | 中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 流用又は採取材 | 12,861 | 10.85 | 8.16 | 2.69 | - | 21.23 | 7.69 | 4.47 | 4.41 | 4.33 | 67.92 | 66.13 | 1.79 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 3t用(長期性能型) | - | 購入材 | 29,308 | 5.00 | 3.76 | 1.24 | - | 9.79 | 3.55 | 2.06 | 2.03 | 2.00 | 85.21 | 46.78 | 37.60 | 0.83 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 袋詰玉石用袋材３ｔ用（長期性能型） | 中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 流用又は採取材 | 18,288 | 8.03 | 6.04 | 1.99 | - | 15.69 | 5.69 | 3.30 | 3.26 | 3.20 | 76.28 | 74.95 | 1.33 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊 | * - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 袋詰玉石用袋材３ｔ用（長期性能型） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |

No.210【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠有無 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 11m3以上16m3未満 | 8,746.9 | 23.23 | 19.20 | － | － | 55.27 | 31.05 | 8.94 | 5.70 | － | 21.50 | 21.50 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | － | － | － | － | － |
| | | 16m3以上23m3未満 | 9,583.1 | 21.21 | 17.53 | － | － | 50.44 | 28.32 | 8.16 | 5.21 | － | 28.35 | 28.35 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | － | － | － | － | － |
| | | 23m3以上31m3未満 | 10,628 | 19.11 | 15.80 | － | － | 45.49 | 25.56 | 7.35 | 4.69 | － | 35.40 | 35.40 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | － | － | － | － | － |
| | | 31m3以上39m3未満 | 11,743 | 17.30 | 14.30 | － | － | 41.13 | 23.09 | 6.65 | 4.25 | － | 41.57 | 41.57 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | － | － | － | － | － |
| | | 39m3以上47m3未満 | 12,858 | 15.80 | 13.06 | － | － | 37.57 | 21.09 | 6.08 | 3.88 | － | 46.63 | 46.63 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | － | － | － | － | － |
| | | 47m3以上56m3未満 | 14,043 | 14.47 | 11.96 | － | － | 34.39 | 19.31 | 5.56 | 3.55 | － | 51.14 | 51.14 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | － | － | － | － | － |
| | | 56m3以上65m3未満 | 15,297 | 13.28 | 10.98 | － | － | 31.58 | 17.73 | 5.11 | 3.26 | － | 55.14 | 55.14 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | － | － | － | － | － |
| | | 65m3以上75m3未満 | 16,621 | 12.22 | 10.10 | － | － | 29.06 | 16.32 | 4.70 | 3.00 | － | 58.72 | 58.72 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | － | － | － | － | － |
| | | 75m3以上85m3未満 | 18,014 | 11.27 | 9.32 | － | － | 26.81 | 15.05 | 4.34 | 2.77 | － | 61.92 | 61.92 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | － | － | － | － | － |
| | | 85m3以上96m3未満 | 19,478 | 10.43 | 8.62 | － | － | 24.79 | 13.92 | 4.01 | 2.56 | － | 64.78 | 64.78 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | － | － | － | － | － |
| 有り | | 11m3以上16m3未満 | 11,747 | 18.44 | 14.30 | － | － | 65.55 | 34.08 | 9.39 | 4.25 | 3.10 | 16.01 | 16.01 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | － | － | － | － | － |
| | | 16m3以上23m3未満 | 12,583 | 17.22 | 13.35 | － | － | 61.19 | 31.82 | 8.77 | 3.96 | 2.89 | 21.59 | 21.59 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | － | － | － | － | － |
| | | 23m3以上31m3未満 | 13,628 | 15.89 | 12.32 | － | － | 56.50 | 29.38 | 8.10 | 3.66 | 2.67 | 27.61 | 27.61 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | － | － | － | － | － |
| | | 31m3以上39m3未満 | 14,743 | 14.69 | 11.39 | － | － | 52.23 | 27.17 | 7.48 | 3.38 | 2.47 | 33.08 | 33.08 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | － | － | － | － | － |
| | | 39m3以上47m3未満 | 15,858 | 13.66 | 10.59 | － | － | 48.56 | 25.26 | 6.96 | 3.14 | 2.29 | 37.78 | 37.78 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | － | － | － | － | － |
| | | 47m3以上56m3未満 | 17,042 | 12.70 | 9.85 | － | － | 45.19 | 23.51 | 6.47 | 2.93 | 2.13 | 42.11 | 42.11 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | － | － | － | － | － |

No.210【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠有無 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 56m3以上65m3未満 | 18,297 | 11.84 | 9.18 | － | － | 42.04 | 21.85 | 6.03 | 2.72 | 1.99 | 46.12 | 46.12 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | － | － | － | － | － |
| | | 65m3以上75m3未満 | 19,620 | 11.04 | 8.56 | － | － | 39.21 | 20.38 | 5.62 | 2.54 | 1.85 | 49.75 | 49.75 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | － | － | － | － | － |
| | | 75m3以上85m3未満 | 21,014 | 10.30 | 7.99 | － | － | 36.61 | 19.03 | 5.25 | 2.37 | 1.73 | 53.09 | 53.09 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | － | － | － | － | － |
| | | 85m3以上96m3未満 | 22,477 | 9.63 | 7.47 | － | － | 34.23 | 17.79 | 4.91 | 2.22 | 1.62 | 56.14 | 56.14 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | ＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型わく工 | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | － | － | － | － | － |

# No.211【　笠コンクリートブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.212【　グラウトホール　】
＜　積算単位：組　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | | Z | | | | S | | | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| － | 4,540.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | | － | | － | | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.213【　グラウト管（材料費）　】

物価資料等による

No.214【　掘削（光ケーブル配管）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,900.6 | 13.16 | 13.03 | － | － | 81.08 | 38.75 | 34.37 | 7.16 | － | 5.76 | 5.71 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3） | * | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.215【　埋戻し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 3,213.6 | 10.74 | 9.34 | － | － | 85.95 | 27.77 | 26.49 | 20.48 | － | 3.31 | 2.88 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　＊ 山積0.28m3（平積0.2m3） | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.216【　敷砂，保護砂（材料費）　】

物価資料等による

No.217【　配管設置（埋設部）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多孔保護管の有無 | 設置条数 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 2条 | 1,282.7 | 0.00 | － | － | － | 25.08 | 18.52 | 5.37 | － | － | 74.92 | 71.36 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | ＦＥＰ　８０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 3条 | 1,763.1 | 0.00 | － | － | － | 18.24 | 13.47 | 3.91 | － | － | 81.76 | 77.87 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | ＦＥＰ　８０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 4条 | 2,243.6 | 0.00 | － | － | － | 14.34 | 10.59 | 3.07 | － | － | 85.66 | 81.59 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | ＦＥＰ　８０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| 有り | 2条 | 1,360.3 | 0.00 | － | － | － | 32.04 | 23.28 | 8.45 | － | － | 67.96 | 67.29 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | ＦＥＰ　８０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 3条 | 1,822.4 | 0.00 | － | － | － | 23.92 | 17.38 | 6.31 | － | － | 76.08 | 75.33 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | ＦＥＰ　８０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 4条 | 2,284.5 | 0.00 | － | － | － | 19.07 | 13.86 | 5.03 | － | － | 80.93 | 80.13 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | ＦＥＰ　８０ｍｍ | － | － | － | － | － |

No.218【　配管設置（露出部）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管材設計数量/対象延長 | 設置条数 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.00 | 2条 | 6,137.7 | 0.00 | - | - | - | 69.95 | 48.41 | 14.61 | - | - | 30.05 | 27.08 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| | 3条 | 7,060.4 | 0.00 | - | - | - | 60.81 | 42.09 | 12.70 | - | - | 39.19 | 35.31 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| | 4条 | 7,983.0 | 0.00 | - | - | - | 53.78 | 37.23 | 11.23 | - | - | 46.22 | 41.64 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| 0.95 以上<br>1.00 未満 | 2条 | 6,091.6 | 0.00 | - | - | - | 70.48 | 48.78 | 14.72 | - | - | 29.52 | 26.60 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| | 3条 | 6,991.2 | 0.00 | - | - | - | 61.41 | 42.50 | 12.83 | - | - | 38.59 | 34.77 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| | 4条 | 7,890.8 | 0.00 | - | - | - | 54.41 | 37.66 | 11.36 | - | - | 45.59 | 41.08 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| 0.90 以上<br>0.95 未満 | 2条 | 5,999.3 | 0.00 | - | - | - | 71.56 | 49.52 | 14.95 | - | - | 28.44 | 25.63 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| | 3条 | 6,852.8 | 0.00 | - | - | - | 62.64 | 43.36 | 13.08 | - | - | 37.36 | 33.66 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| | 4条 | 7,706.2 | 0.00 | - | - | - | 55.71 | 38.57 | 11.63 | - | - | 44.29 | 39.90 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| 0.85 以上<br>0.90 未満 | 2条 | 5,907.0 | 0.00 | - | - | - | 72.68 | 50.30 | 15.18 | - | - | 27.32 | 24.62 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| | 3条 | 6,714.4 | 0.00 | - | - | - | 63.94 | 44.26 | 13.35 | - | - | 36.06 | 32.49 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| | 4条 | 7,521.7 | 0.00 | - | - | - | 57.08 | 39.51 | 11.92 | - | - | 42.92 | 38.67 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| 0.80 以上<br>0.85 未満 | 2条 | 5,814.8 | 0.00 | - | - | - | 73.83 | 51.10 | 15.42 | - | - | 26.17 | 23.58 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| | 3条 | 6,576.0 | 0.00 | - | - | - | 65.28 | 45.18 | 13.64 | - | - | 34.72 | 31.28 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| | 4条 | 7,337.2 | 0.00 | - | - | - | 58.51 | 40.50 | 12.22 | - | - | 41.49 | 37.38 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |

# No.219【　配管支持金具（材料費）　】

物価資料等による

# No.220【　プルボックス（材料費）　】

物価資料等による

# No.221【　可とう電線管（材料費）　】

物価資料等による

# No.222【　伸縮継手（材料費）　】

物価資料等による

# No.223【　ノーマルベンド（材料費）　】

物価資料等による

# No.224【　多孔保護管（材料費）　】

物価資料等による

No.225【　ハンドホール　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 94,032 | 3.24 | 3.24 | － | － | 24.19 | 9.89 | 6.20 | 4.58 | 3.17 | 72.57 | 70.34 | 0.83 | － | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ハンドホール６００×６００×６００ｍｍ Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | |

No.226【　掘削（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 押土の有無 | 障害の有無 | 掘削範囲 | 火薬使用 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 有り | － | － | － | 315.79 | 58.63 | 58.63 | － | － | 30.71 | 30.71 | － | － | － | 10.66 | 10.66 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 無し | 無し | － | － | 280.91 | 50.06 | 50.06 | － | － | 36.11 | 36.11 | － | － | － | 13.83 | 13.83 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | 有り | － | － | 385.87 | 50.06 | 50.06 | － | － | 36.11 | 36.11 | － | － | － | 13.83 | 13.83 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊・玉石 | 有り | － | － | － | 381.85 | 58.63 | 58.63 | － | － | 30.71 | 30.71 | － | － | － | 10.66 | 10.66 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 無し | 無し | － | － | 343.27 | 50.06 | 50.06 | － | － | 36.11 | 36.11 | － | － | － | 13.83 | 13.83 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | 有り | － | － | 514.29 | 50.06 | 50.06 | － | － | 36.11 | 36.11 | － | － | － | 13.83 | 13.83 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 軟岩 | － | － | 機械走行面より5m以内 | － | 1,487.5 | 56.74 | 32.75 | 18.84 | － | 32.31 | 29.38 | － | － | － | 10.95 | 9.96 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級 | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | 機械走行面より5m超 | 可 | 5,465.8 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 30.33 | 24.92 | 21.55 | 7.95 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | さく岩工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － |
| | | | | 不可 | 14,490 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 48.75 | 28.84 | 15.87 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 硬岩 | － | － | 機械走行面より5m以内 | － | 3,134.3 | 57.62 | 28.94 | 15.74 | － | 31.65 | 24.54 | － | － | － | 10.73 | 8.32 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級 | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | 機械走行面より5m超 | 可 | 7,889.7 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 25.62 | 24.65 | 22.71 | 8.33 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | さく岩工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － |
| | | | | 不可 | 19,633 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 47.91 | 28.81 | 16.74 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 転石 | － | － | 機械走行面より5m以内 | － | 2,570.4 | 57.61 | 33.03 | 17.96 | － | 31.66 | 28.02 | － | － | － | 10.73 | 9.50 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級 | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | 機械走行面より5m超 | 可 | 9,216.5 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 44.75 | 19.16 | 8.31 | 7.15 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | さく岩工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| | | | | 不可 | 11,452 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 47.92 | 28.82 | 16.72 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

No.227【　土砂等運搬（砂防）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬距離 | 土質 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.5km以下 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 406.01 | 48.65 | 48.65 | - | - | 36.45 | 36.45 | - | - | - | 14.90 | 14.90 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| | 軟岩 | 495.33 | 48.65 | 48.65 | - | - | 36.45 | 36.45 | - | - | - | 14.90 | 14.90 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| | 硬岩 | 577.80 | 50.57 | 50.57 | - | - | 35.09 | 35.09 | - | - | - | 14.34 | 14.34 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 1.0km以下 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 456.76 | 48.65 | 48.65 | - | - | 36.45 | 36.45 | - | - | - | 14.90 | 14.90 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| | 軟岩 | 557.25 | 48.65 | 48.65 | - | - | 36.45 | 36.45 | - | - | - | 14.90 | 14.90 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| | 硬岩 | 650.03 | 50.57 | 50.57 | - | - | 35.09 | 35.09 | - | - | - | 14.34 | 14.34 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 1.5km以下 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 507.51 | 48.65 | 48.65 | - | - | 36.45 | 36.45 | - | - | - | 14.90 | 14.90 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| | 軟岩 | 619.16 | 48.65 | 48.65 | - | - | 36.45 | 36.45 | - | - | - | 14.90 | 14.90 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| | 硬岩 | 722.25 | 50.57 | 50.57 | - | - | 35.09 | 35.09 | - | - | - | 14.34 | 14.34 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 2.0km以下 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 558.26 | 48.65 | 48.65 | - | - | 36.45 | 36.45 | - | - | - | 14.90 | 14.90 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| | 軟岩 | 681.08 | 48.65 | 48.65 | - | - | 36.45 | 36.45 | - | - | - | 14.90 | 14.90 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| | 硬岩 | 794.48 | 50.57 | 50.57 | - | - | 35.09 | 35.09 | - | - | - | 14.34 | 14.34 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 2.5km以下 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 659.76 | 48.65 | 48.65 | - | - | 36.45 | 36.45 | - | - | - | 14.90 | 14.90 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| | 軟岩 | 804.91 | 48.65 | 48.65 | - | - | 36.45 | 36.45 | - | - | - | 14.90 | 14.90 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| | 硬岩 | 938.93 | 50.57 | 50.57 | - | - | 35.09 | 35.09 | - | - | - | 14.34 | 14.34 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 710.52 | 48.65 | 48.65 | - | - | 36.45 | 36.45 | - | - | - | 14.90 | 14.90 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む) | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |

No.227【　土砂等運搬（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬距離 | 土質 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 3.0km以下 | 軟岩 | 866.83 | 48.65 | 48.65 | － | － | 36.45 | 36.45 | － | － | － | 14.90 | 14.90 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| | 硬岩 | 1,011.2 | 50.57 | 50.57 | － | － | 35.09 | 35.09 | － | － | － | 14.34 | 14.34 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 4.0km以下 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 812.02 | 48.65 | 48.65 | － | － | 36.45 | 36.45 | － | － | － | 14.90 | 14.90 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| | 軟岩 | 990.66 | 48.65 | 48.65 | － | － | 36.45 | 36.45 | － | － | － | 14.90 | 14.90 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| | 硬岩 | 1,155.6 | 50.57 | 50.57 | － | － | 35.09 | 35.09 | － | － | － | 14.34 | 14.34 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 5.0km以下 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 913.52 | 48.65 | 48.65 | － | － | 36.45 | 36.45 | － | － | － | 14.90 | 14.90 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| | 軟岩 | 1,114.5 | 48.65 | 48.65 | － | － | 36.45 | 36.45 | － | － | － | 14.90 | 14.90 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| | 硬岩 | 1,300.1 | 50.57 | 50.57 | － | － | 35.09 | 35.09 | － | － | － | 14.34 | 14.34 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 6.0km以下 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 1,065.8 | 48.65 | 48.65 | － | － | 36.45 | 36.45 | － | － | － | 14.90 | 14.90 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| | 軟岩 | 1,300.2 | 48.65 | 48.65 | － | － | 36.45 | 36.45 | － | － | － | 14.90 | 14.90 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| | 硬岩 | 1,516.7 | 50.57 | 50.57 | － | － | 35.09 | 35.09 | － | － | － | 14.34 | 14.34 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| 7.0km以下 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 1,167.3 | 48.65 | 48.65 | － | － | 36.45 | 36.45 | － | － | － | 14.90 | 14.90 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| | 軟岩 | 1,424.1 | 48.65 | 48.65 | － | － | 36.45 | 36.45 | － | － | － | 14.90 | 14.90 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |
| | 硬岩 | 1,661.2 | 50.57 | 50.57 | － | － | 35.09 | 35.09 | － | － | － | 14.34 | 14.34 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む |

No.228【　押土（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 302.72 | 58.63 | 58.63 | － | － | 30.71 | 30.71 | － | － | － | 10.66 | 10.66 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊･玉石 | 345.55 | 58.63 | 58.63 | － | － | 30.71 | 30.71 | － | － | － | 10.66 | 10.66 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 破砕岩 | 687.38 | 60.29 | 60.29 | － | － | 29.48 | 29.48 | － | － | － | 10.23 | 10.23 | － | － | － | － | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　15t級 | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.229【　積込（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 257.45 | 50.06 | 50.06 | － | － | 36.11 | 36.11 | － | － | － | 13.83 | 13.83 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 岩塊･玉石 | 308.70 | 50.06 | 50.06 | － | － | 36.11 | 36.11 | － | － | － | 13.83 | 13.83 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 破砕岩 | 403.61 | 52.24 | 52.24 | － | － | 34.53 | 34.53 | － | － | － | 13.23 | 13.23 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 運転手（特殊） | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.230【　粒径処理　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粒径処理率(%) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 40を超え45以下 | 3,589.2 | 29.37 | 29.37 | - | - | 62.45 | 21.39 | 20.70 | 18.38 | - | 8.18 | 8.18 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 45を超え50以下 | 2,910.8 | 29.37 | 29.37 | - | - | 62.45 | 21.39 | 20.70 | 18.38 | - | 8.18 | 8.18 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 50を超え60以下 | 2,291.6 | 29.37 | 29.37 | - | - | 62.45 | 21.39 | 20.70 | 18.38 | - | 8.18 | 8.18 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 60を超え80以下 | 1,584.1 | 29.37 | 29.37 | - | - | 62.45 | 21.39 | 20.70 | 18.38 | - | 8.18 | 8.18 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 80を超え100以下 | 1,122.1 | 29.37 | 29.37 | - | - | 62.45 | 21.39 | 20.70 | 18.38 | - | 8.18 | 8.18 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.231【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セメント100m3当り使用量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.4t/100m3以下 | 812.72 | 24.12 | 24.12 | - | - | 66.51 | 16.58 | 16.33 | 16.05 | 14.25 | 9.37 | 6.66 | 2.71 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | セメント　高炉B | - | - | - | - |
| 0.4t/100m3を超え0.8t/100m3以下 | 856.81 | 22.88 | 22.88 | - | - | 63.10 | 15.75 | 15.49 | 15.22 | 13.51 | 14.02 | 7.71 | 6.31 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 0.8t/100m3を超え1.2t/100m3以下 | 900.91 | 21.76 | 21.76 | - | - | 60.00 | 14.96 | 14.74 | 14.48 | 12.85 | 18.24 | 12.23 | 6.01 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 1.2t/100m3を超え1.6t/100m3以下 | 945.00 | 20.74 | 20.74 | - | - | 57.21 | 14.28 | 14.05 | 13.80 | 12.25 | 22.05 | 16.33 | 5.72 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 1.6t/100m3を超え2.0t/100m3以下 | 989.10 | 19.82 | 19.82 | - | - | 54.65 | 13.63 | 13.42 | 13.18 | 11.71 | 25.53 | 20.06 | 5.47 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.0t/100m3を超え2.5t/100m3以下 | 1,038.7 | 18.87 | 18.87 | - | - | 52.05 | 12.99 | 12.78 | 12.55 | 11.15 | 29.08 | 23.87 | 5.21 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 2.5t/100m3を超え3.0t/100m3以下 | 1,093.8 | 17.92 | 17.92 | - | - | 49.42 | 12.33 | 12.14 | 11.92 | 10.58 | 32.66 | 27.71 | 4.95 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 3.0t/100m3を超え3.5t/100m3以下 | 1,148.9 | 17.06 | 17.06 | - | - | 47.05 | 11.74 | 11.55 | 11.35 | 10.08 | 35.89 | 31.18 | 4.71 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 3.5t/100m3を超え4.1t/100m3以下 | 1,209.6 | 16.20 | 16.20 | - | - | 44.70 | 11.17 | 10.97 | 10.78 | 9.57 | 39.10 | 34.63 | 4.47 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 4.1t/100m3を超え4.6t/100m3以下 | 1,270.2 | 15.43 | 15.43 | - | - | 42.56 | 10.62 | 10.45 | 10.27 | 9.11 | 42.01 | 37.75 | 4.26 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下 | 1,330.8 | 14.73 | 14.73 | - | - | 40.59 | 10.11 | 9.97 | 9.80 | 8.70 | 44.68 | 40.62 | 4.06 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 5.2t/100m3を超え5.8t/100m3以下 | 1,397.0 | 14.03 | 14.03 | - | - | 38.67 | 9.63 | 9.50 | 9.33 | 8.29 | 47.30 | 43.43 | 3.87 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 5.8t/100m3を超え6.5t/100m3以下 | 1,468.6 | 13.35 | 13.35 | - | - | 36.78 | 9.16 | 9.04 | 8.88 | 7.88 | 49.87 | 46.19 | 3.68 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 6.5t/100m3を超え7.2t/100m3以下 | 1,545.8 | 12.68 | 12.68 | - | - | 34.94 | 8.70 | 8.59 | 8.43 | 7.49 | 52.38 | 48.88 | 3.50 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |

No.231【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セメント100m3当り使用量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 7.2t/100m3を超え 7.9t/100m3以下 | 1,623.0 | 12.08 | 12.08 | - | - | 33.28 | 8.29 | 8.18 | 8.03 | 7.13 | 54.64 | 51.31 | 3.33 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 7.9t/100m3を超え 8.7t/100m3以下 | 1,705.7 | 11.49 | 11.49 | - | - | 31.66 | 7.88 | 7.78 | 7.64 | 6.79 | 56.85 | 53.68 | 3.17 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 8.7t/100m3を超え 9.5t/100m3以下 | 1,793.9 | 10.93 | 10.93 | - | - | 30.11 | 7.50 | 7.40 | 7.27 | 6.45 | 58.96 | 55.95 | 3.01 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 9.5t/100m3を超え 10.4t/100m3以下 | 1,887.6 | 10.38 | 10.38 | - | - | 28.61 | 7.12 | 7.03 | 6.91 | 6.13 | 61.01 | 58.15 | 2.86 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 10.4t/100m3を超え 11.3t/100m3以下 | 1,986.8 | 9.86 | 9.86 | - | - | 27.19 | 6.77 | 6.68 | 6.56 | 5.83 | 62.95 | 60.23 | 2.72 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 11.3t/100m3を超え 12.3t/100m3以下 | 2,091.5 | 9.37 | 9.37 | - | - | 25.81 | 6.43 | 6.34 | 6.23 | 5.53 | 64.82 | 62.24 | 2.58 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 12.3t/100m3を超え 13.3t/100m3以下 | 2,201.7 | 8.90 | 8.90 | - | - | 24.53 | 6.11 | 6.03 | 5.92 | 5.26 | 66.57 | 64.12 | 2.45 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 13.3t/100m3を超え 14.4t/100m3以下 | 2,317.5 | 8.46 | 8.46 | - | - | 23.29 | 5.80 | 5.73 | 5.62 | 4.99 | 68.25 | 65.92 | 2.33 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 14.4t/100m3を超え 15.5t/100m3以下 | 2,438.8 | 8.03 | 8.03 | - | - | 22.12 | 5.51 | 5.44 | 5.34 | 4.74 | 69.85 | 67.63 | 2.22 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 15.5t/100m3を超え 16.7t/100m3以下 | 2,565.5 | 7.64 | 7.64 | - | - | 21.04 | 5.24 | 5.17 | 5.08 | 4.51 | 71.32 | 69.21 | 2.11 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 16.7t/100m3を超え 18.0t/100m3以下 | 2,703.3 | 7.25 | 7.25 | - | - | 19.97 | 4.97 | 4.91 | 4.82 | 4.28 | 72.78 | 70.78 | 2.00 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 18.0t/100m3を超え 19.3t/100m3以下 | 2,846.6 | 6.88 | 6.88 | - | - | 18.96 | 4.72 | 4.66 | 4.58 | 4.06 | 74.16 | 72.26 | 1.90 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 19.3t/100m3を超え 20.7t/100m3以下 | 2,995.5 | 6.54 | 6.54 | - | - | 18.02 | 4.49 | 4.43 | 4.35 | 3.86 | 75.44 | 73.64 | 1.80 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 20.7t/100m3を超え 22.2t/100m3以下 | 3,155.3 | 6.21 | 6.21 | - | - | 17.11 | 4.26 | 4.20 | 4.13 | 3.67 | 76.68 | 74.97 | 1.71 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |

No.231【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セメント100m3当り使用量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 22.2t/100m3を超え23.8t/100m3以下 | 3,326.2 | 5.89 | 5.89 | － | － | 16.23 | 4.04 | 3.99 | 3.92 | 3.48 | 77.88 | 76.26 | 1.62 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉Ｂ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 23.8t/100m3を超え25.5t/100m3以下 | 3,508.1 | 5.58 | 5.58 | － | － | 15.38 | 3.83 | 3.78 | 3.71 | 3.30 | 79.04 | 77.50 | 1.54 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | セメント　高炉Ｂ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.232【　混合材料敷均し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,168.0 | 8.48 | 5.05 | 3.43 | － | 89.74 | 29.86 | 26.49 | 15.37 | 15.17 | 1.78 | 1.78 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） | ＊ | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | |

No.233【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 土質区分 | 呼び径 | 削孔長区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 地表 | 粘性土・砂質土 | φ90mm | 50m/本以下 | 7,970.6 | 33.67 | 29.77 | 2.06 | 1.77 | 33.29 | 15.40 | 8.94 | 8.82 | - | 33.04 | 8.74 | 4.58 | 4.27 | 4.11 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 9,102.9 | 35.39 | 31.28 | 2.17 | 1.86 | 34.97 | 16.18 | 9.39 | 9.27 | - | 29.64 | 7.65 | 4.32 | 4.01 | 3.74 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ９０mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | - | - |
| | | φ115mm | 50m/本以下 | 10,368 | 35.04 | 30.96 | 2.15 | 1.85 | 34.67 | 16.04 | 9.31 | 9.19 | - | 30.29 | 8.40 | 4.29 | 3.61 | 3.60 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 11,902 | 36.65 | 32.39 | 2.25 | 1.93 | 36.24 | 16.76 | 9.73 | 9.61 | - | 27.11 | 7.31 | 4.48 | 3.15 | 3.13 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| | | φ135mm | 50m/本以下 | 12,120 | 35.71 | 31.56 | 2.19 | 1.88 | 35.31 | 16.33 | 9.48 | 9.36 | - | 28.98 | 7.90 | 4.36 | 3.87 | 3.78 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１３５mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | インナービット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | - | - |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 13,946 | 37.23 | 32.91 | 2.28 | 1.96 | 36.82 | 17.03 | 9.89 | 9.76 | - | 25.95 | 6.87 | 4.55 | 3.36 | 3.29 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１３５mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | インナービット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | - | - |
| | レキ質土 | φ90mm | 50m/本以下 | 12,795 | 31.05 | 27.43 | 1.91 | 1.64 | 30.77 | 14.23 | 8.26 | 8.16 | - | 38.18 | 8.46 | 8.15 | 6.51 | 3.80 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 14,475 | 32.92 | 29.09 | 2.02 | 1.74 | 32.65 | 15.10 | 8.77 | 8.65 | - | 34.43 | 7.49 | 7.21 | 5.76 | 4.03 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | φ115mm | 50m/本以下 | 15,458 | 31.84 | 28.13 | 1.96 | 1.68 | 31.57 | 14.60 | 8.48 | 8.37 | - | 36.59 | 8.74 | 6.93 | 5.73 | 4.29 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 17,540 | 33.75 | 29.83 | 2.07 | 1.78 | 33.38 | 15.44 | 8.96 | 8.85 | - | 32.87 | 7.63 | 6.11 | 5.05 | 4.13 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | φ135mm | 50m/本以下 | 17,503 | 32.06 | 28.33 | 1.97 | 1.69 | 31.78 | 14.70 | 8.54 | 8.42 | - | 36.16 | 8.51 | 7.49 | 5.06 | 4.77 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 19,877 | 33.97 | 30.03 | 2.08 | 1.79 | 33.58 | 15.53 | 9.02 | 8.90 | - | 32.45 | 7.41 | 6.60 | 4.46 | 4.20 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| | 岩塊・玉石 | φ90mm | 50m/本以下 | 18,888 | 28.80 | 25.45 | 1.77 | 1.52 | 28.55 | 13.20 | 7.67 | 7.57 | - | 42.65 | 10.57 | 10.03 | 7.94 | 3.53 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 21,189 | 30.81 | 27.22 | 1.89 | 1.63 | 30.53 | 14.12 | 8.20 | 8.09 | - | 38.66 | 9.44 | 8.94 | 7.08 | 3.77 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | φ115mm | 50m/本以下 | 21,285 | 28.80 | 25.45 | 1.77 | 1.52 | 28.55 | 13.20 | 7.67 | 7.57 | - | 42.65 | 9.64 | 9.46 | 8.81 | 3.53 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | リングビット φ１１５mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 23,878 | 30.81 | 27.22 | 1.89 | 1.63 | 30.53 | 14.12 | 8.20 | 8.09 | - | 38.66 | 8.63 | 8.43 | 7.85 | 3.77 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | リングビット φ１１５mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |

No.233【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 土質区分 | 呼び径 | 削孔長区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | φ135mm | 50m/本以下 | 23,096 | 28.40 | 25.10 | 1.74 | 1.50 | 28.16 | 13.03 | 7.56 | 7.46 | － | 43.44 | 10.87 | 8.93 | 8.72 | 4.06 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | ＊ | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m） | リングビットφ１３５mm用 | インナーロッドφ１３５mm用（１．５m） | インナービットφ１３５mm用 | － | － |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 25,872 | 30.44 | 26.89 | 1.87 | 1.61 | 30.17 | 13.95 | 8.10 | 8.00 | － | 39.39 | 9.70 | 7.97 | 7.78 | 3.73 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | ＊ | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m） | リングビットφ１３５mm用 | インナーロッドφ１３５mm用（１．５m） | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | 軟岩 | φ90mm | 50m/本以下 | 14,871 | 29.02 | 25.65 | 1.78 | 1.53 | 28.78 | 13.31 | 7.73 | 7.63 | － | 42.20 | 10.25 | 8.66 | 8.65 | 3.56 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | ＊ | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプφ９０mm用（１．５m） | インナーロッドφ９０mm用（１．５m） | リングビットφ９０mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 16,698 | 31.03 | 27.41 | 1.91 | 1.64 | 30.75 | 14.22 | 8.26 | 8.15 | － | 38.22 | 9.14 | 7.71 | 7.70 | 3.80 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | ＊ | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプφ９０mm用（１．５m） | インナーロッドφ９０mm用（１．５m） | リングビットφ９０mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | φ115mm | 50m/本以下 | 17,475 | 29.63 | 26.19 | 1.82 | 1.56 | 29.38 | 13.59 | 7.89 | 7.79 | － | 40.99 | 9.31 | 8.89 | 7.84 | 3.79 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | ＊ | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビットφ１１５mm用 | ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m） | インナーロッドφ１１５mm用（１．５m） | インナービットφ１１５mm用 | － | － |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 19,666 | 31.61 | 27.93 | 1.94 | 1.67 | 31.34 | 14.49 | 8.42 | 8.31 | － | 37.05 | 8.25 | 7.90 | 6.96 | 3.87 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | ＊ | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビットφ１１５mm用 | ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m） | インナーロッドφ１１５mm用（１．５m） | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | φ135mm | 50m/本以下 | 19,297 | 29.52 | 26.09 | 1.81 | 1.56 | 29.27 | 13.54 | 7.86 | 7.76 | － | 41.21 | 9.94 | 9.16 | 7.10 | 4.32 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | ＊ | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m） | リングビットφ１３５mm用 | インナーロッドφ１３５mm用（１．５m） | インナービットφ１３５mm用 | － | － |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 21,707 | 31.49 | 27.83 | 1.93 | 1.66 | 31.23 | 14.44 | 8.39 | 8.28 | － | 37.28 | 8.85 | 8.14 | 6.31 | 3.86 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | ＊ | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m） | リングビットφ１３５mm用 | インナーロッドφ１３５mm用（１．５m） | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | 粘性土･砂質土 | φ90mm | 50m/本以下 | 9,395.2 | 34.16 | 30.13 | 2.09 | 1.79 | 33.77 | 15.59 | 9.05 | 8.93 | － | 32.07 | 7.41 | 5.64 | 5.23 | 4.17 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | ＊ | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビットφ９０mm用 | ドリルパイプφ９０mm用（１．０m） | インナーロッドφ９０mm用（１．０m） | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 10,749 | 35.81 | 31.58 | 2.19 | 1.88 | 35.43 | 16.35 | 9.50 | 9.37 | － | 28.76 | 6.48 | 4.93 | 4.57 | 4.37 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | ＊ | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビットφ９０mm用 | ドリルパイプφ９０mm用（１．０m） | インナーロッドφ９０mm用（１．０m） | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | φ115mm | 50m/本以下 | 12,188 | 35.59 | 31.38 | 2.18 | 1.87 | 35.18 | 16.24 | 9.43 | 9.31 | － | 29.23 | 7.14 | 4.50 | 4.34 | 4.34 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | ＊ | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビットφ１１５mm用 | ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m） | 軽油　１．２号パトロール給油 | インナーロッドφ１１５mm用（１．０m） | － | － |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 14,018 | 37.14 | 32.75 | 2.27 | 1.95 | 36.70 | 16.94 | 9.84 | 9.71 | － | 26.16 | 6.21 | 4.53 | 3.91 | 3.77 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | ＊ | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビットφ１１５mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m） | インナーロッドφ１１５mm用（１．０m） | － | － |
| | | φ135mm | 50m/本以下 | 14,141 | 36.18 | 31.91 | 2.21 | 1.90 | 35.79 | 16.52 | 9.59 | 9.47 | － | 28.03 | 6.77 | 4.58 | 4.41 | 3.74 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | ＊ | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビットφ１３５mm用 | ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m） | 軽油　１．２号パトロール給油 | インナーロッドφ１３５mm用（１．０m） | － | － |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 16,300 | 37.67 | 33.22 | 2.30 | 1.98 | 37.26 | 17.20 | 9.99 | 9.85 | － | 25.07 | 5.87 | 4.60 | 3.97 | 3.24 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | ＊ | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | リングビットφ１３５mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m） | インナーロッドφ１３５mm用（１．０m） | － | － |
| | | φ90mm | 50m/本以下 | 15,002 | 31.15 | 27.46 | 1.91 | 1.64 | 30.87 | 14.25 | 8.27 | 8.17 | － | 37.98 | 9.71 | 7.72 | 7.14 | 3.81 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | ＊ | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプφ９０mm用（１．０m） | インナーロッドφ９０mm用（１．０m） | リングビットφ９０mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 16,978 | 33.03 | 29.12 | 2.02 | 1.74 | 32.73 | 15.11 | 8.77 | 8.66 | － | 34.24 | 8.58 | 6.82 | 6.31 | 4.04 | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | ＊ | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ドリルパイプφ９０mm用（１．０m） | インナーロッドφ９０mm用（１．０m） | リングビットφ９０mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |

No.233【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 土質区分 | 呼び径 | 削孔長区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 集水井内 | レキ質土 | φ115mm | 50m/本以下 | 18,095 | 32.04 | 28.25 | 1.96 | 1.69 | 31.75 | 14.66 | 8.51 | 8.40 | - | 36.21 | 8.35 | 7.40 | 6.89 | 3.92 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m） | リングビットφ１１５mm用 | インナーロッドφ１１５mm用（１．０m） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 20,547 | 33.93 | 29.92 | 2.08 | 1.78 | 33.56 | 15.49 | 8.99 | 8.88 | - | 32.51 | 7.28 | 6.52 | 6.07 | 4.14 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m） | リングビットφ１１５mm用 | インナーロッドφ１１５mm用（１．０m） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | φ135mm | 50m/本以下 | 20,539 | 32.45 | 28.60 | 1.99 | 1.71 | 32.16 | 14.84 | 8.62 | 8.51 | - | 35.39 | 8.66 | 7.17 | 6.07 | 4.06 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m） | リングビットφ１３５mm用 | インナーロッドφ１３５mm用（１．０m） | インナービットφ１３５mm用 | - | - |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 23,357 | 34.31 | 30.26 | 2.10 | 1.80 | 33.93 | 15.66 | 9.09 | 8.98 | - | 31.76 | 7.56 | 6.31 | 5.34 | 4.18 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m） | リングビットφ１３５mm用 | インナーロッドφ１３５mm用（１．０m） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | 岩塊・玉石 | φ90mm | 50m/本以下 | 22,608 | 28.71 | 25.31 | 1.76 | 1.51 | 28.44 | 13.13 | 7.62 | 7.53 | - | 42.85 | 12.24 | 11.64 | 6.63 | 3.51 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプφ９０mm用（１．０m） | インナーロッドφ９０mm用（１．０m） | リングビットφ９０mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 25,353 | 30.72 | 27.08 | 1.88 | 1.62 | 30.44 | 14.05 | 8.16 | 8.05 | - | 38.84 | 10.92 | 10.38 | 5.91 | 3.75 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプφ９０mm用（１．０m） | インナーロッドφ９０mm用（１．０m） | リングビットφ９０mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | φ115mm | 50m/本以下 | 25,135 | 28.57 | 25.19 | 1.75 | 1.50 | 28.31 | 13.07 | 7.59 | 7.49 | - | 43.12 | 11.41 | 11.27 | 7.46 | 3.49 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m） | インナーロッドφ１１５mm用（１．０m） | リングビットφ１１５mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 28,173 | 30.59 | 26.97 | 1.87 | 1.61 | 30.32 | 13.99 | 8.13 | 8.02 | - | 39.09 | 10.18 | 10.06 | 6.65 | 3.74 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m） | インナーロッドφ１１５mm用（１．０m） | リングビットφ１１５mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | φ135mm | 50m/本以下 | 27,371 | 28.45 | 25.08 | 1.74 | 1.50 | 28.20 | 13.02 | 7.56 | 7.46 | - | 43.35 | 12.35 | 10.35 | 7.53 | 3.48 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m） | インナーロッドφ１３５mm用（１．０m） | リングビットφ１３５mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 30,665 | 30.48 | 26.87 | 1.87 | 1.60 | 30.21 | 13.94 | 8.10 | 7.99 | - | 39.31 | 11.02 | 9.24 | 6.72 | 3.73 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m） | インナーロッドφ１３５mm用（１．０m） | リングビットφ１３５mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | 軟岩 | φ90mm | 50m/本以下 | 17,154 | 30.26 | 26.68 | 1.85 | 1.59 | 30.00 | 13.85 | 8.04 | 7.94 | - | 39.74 | 10.53 | 8.42 | 7.49 | 3.70 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | インナーロッドφ９０mm用（１．０m） | ドリルパイプφ９０mm用（１．０m） | リングビットφ９０mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 19,350 | 32.20 | 28.39 | 1.97 | 1.70 | 31.91 | 14.73 | 8.55 | 8.44 | - | 35.89 | 9.32 | 7.47 | 6.64 | 3.94 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | インナーロッドφ９０mm用（１．０m） | ドリルパイプφ９０mm用（１．０m） | リングビットφ９０mm用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | φ115mm | 50m/本以下 | 19,827 | 30.55 | 26.93 | 1.87 | 1.61 | 30.29 | 13.98 | 8.12 | 8.01 | - | 39.16 | 9.78 | 8.11 | 7.55 | 3.73 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | インナーロッドφ１１５mm用（１．０m） | リングビットφ１１５mm用 | ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 22,389 | 32.47 | 28.62 | 1.99 | 1.71 | 32.17 | 14.85 | 8.62 | 8.51 | - | 35.36 | 8.69 | 7.18 | 6.68 | 3.97 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | インナーロッドφ１１５mm用（１．０m） | リングビットφ１１５mm用 | ドリルパイプφ１１５mm用（１．０m） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | φ135mm | 50m/本以下 | 21,939 | 30.77 | 27.12 | 1.89 | 1.62 | 30.49 | 14.07 | 8.17 | 8.07 | - | 38.74 | 8.86 | 8.06 | 8.05 | 3.80 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | インナーロッドφ１３５mm用（１．０m） | リングビットφ１３５mm用 | ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m） | インナービットφ１３５mm用 | - | - |
| | | | 50m/本を超え80m/本以下 | 24,794 | 32.67 | 28.80 | 2.00 | 1.72 | 32.37 | 14.94 | 8.68 | 8.56 | - | 34.96 | 7.86 | 7.13 | 7.12 | 3.99 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA | * | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］吐出量200L／min | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | インナーロッドφ１３５mm用（１．０m） | リングビットφ１３５mm用 | ドリルパイプφ１３５mm用（１．０m） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |

No.234【　保孔管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 保孔管種別 | ｽﾄﾚｰﾄ現場加工の有無 | 保孔管種類(VP) | 保孔管種類(SGP) | 製品区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　( *印：賃料) K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 地表 | VP | 有り | VP40 | － | － | 788.27 | 0.00 | － | － | － | 71.39 | 31.70 | 25.11 | 14.58 | － | 28.61 | 28.61 | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | 無し | | － | 工場加工品 | 396.17 | 0.00 | － | － | － | 43.05 | 19.99 | 11.61 | 11.45 | － | 56.95 | 56.95 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | | － | 既製保孔管 | 389.60 | 0.00 | － | － | － | 43.77 | 20.32 | 11.80 | 11.65 | － | 56.23 | 56.23 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | SGP | 有り | － | SGP80A | － | 3,864.3 | 21.71 | 19.74 | － | － | 45.46 | 31.86 | 4.11 | 3.58 | 1.78 | 32.83 | 32.83 | － | － | － | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | － | － | 配管工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳＧ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ | － | － | － | － | － |
| | | 無し | － | | － | 3,133.5 | 27.99 | 24.34 | － | － | 31.49 | 15.70 | 5.07 | 4.42 | 2.20 | 40.52 | 40.52 | － | － | － | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | － | － | 配管工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳＧ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ | － | － | － | － | － |
| 集水井内 | VP | 有り | VP40 | － | － | 1,041.1 | 0.00 | － | － | － | 77.71 | 30.55 | 26.62 | 15.46 | － | 22.29 | 22.29 | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | 無し | | － | 工場加工品 | 443.48 | 0.00 | － | － | － | 47.64 | 22.32 | 10.37 | 10.23 | － | 52.36 | 52.36 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | | － | 既製保孔管 | 430.34 | 0.00 | － | － | － | 49.08 | 23.00 | 10.68 | 10.54 | － | 50.92 | 50.92 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳＫ６７４１）　φ４０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | SGP | 有り | － | SGP80A | － | 4,536.8 | 18.15 | 16.81 | － | － | 52.81 | 38.89 | 4.50 | 3.49 | 2.02 | 29.04 | 29.04 | － | － | － | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | － | － | 配管工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳＧ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ | － | － | － | － | － |
| | | 無し | － | | － | 3,807.0 | 22.24 | 20.04 | － | － | 43.16 | 26.96 | 5.36 | 4.16 | 2.41 | 34.60 | 34.60 | － | － | － | － | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級 | － | － | 配管工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳＧ３４５２）　黒ねじ無し管　８０Ａ | － | － | － | － | － |

No.235【　ボーリング仮設機材　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | | | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 地表 | 131,510 | 13.65 | 13.65 | － | － | 85.79 | 31.10 | 27.10 | 15.73 | 11.86 | 0.56 | 0.56 | － | － | － | － | クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊 | * | － | | － | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 集水井内 | 426,710 | 15.02 | 15.02 | － | － | 84.36 | 27.88 | 16.70 | 13.83 | 13.06 | 0.62 | 0.62 | － | － | － | － | クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.236【　足場（地表）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 平地 | 2,849.1 | 2.70 | 2.70 | － | － | 97.19 | 32.68 | 21.48 | 19.37 | 2.34 | 0.11 | 0.11 | － | － | － | － | クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 傾斜地 | 3,522.4 | 3.64 | 3.64 | － | － | 96.21 | 34.87 | 22.44 | 20.24 | 3.16 | 0.15 | 0.15 | － | － | － | － | クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 4.9t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.237【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補足材料の有無 | 補足材料平均厚さ | 補足材料 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | - | - | 113.38 | 32.52 | 12.97 | 10.12 | 9.43 | 61.65 | 37.21 | 24.44 | - | - | 5.83 | 5.83 | - | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 有り | 1mm以上3mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 116.47 | 31.65 | 12.62 | 9.85 | 9.18 | 60.01 | 36.22 | 23.79 | - | - | 8.34 | 5.68 | 2.66 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | 3mm以上6mm未満 | | 120.35 | 30.65 | 12.22 | 9.54 | 8.89 | 58.07 | 35.04 | 23.03 | - | - | 11.28 | 5.79 | 5.49 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 6mm以上9mm未満 | | 125.00 | 29.50 | 11.76 | 9.18 | 8.56 | 55.91 | 33.74 | 22.17 | - | - | 14.59 | 9.30 | 5.29 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 9mm以上13mm未満 | | 130.42 | 28.27 | 11.27 | 8.80 | 8.20 | 53.60 | 32.35 | 21.25 | - | - | 18.13 | 13.06 | 5.07 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 13mm以上17mm未満 | | 136.62 | 26.99 | 10.76 | 8.40 | 7.83 | 51.16 | 30.87 | 20.29 | - | - | 21.85 | 17.01 | 4.84 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 17mm以上21mm未満 | | 142.81 | 25.82 | 10.29 | 8.04 | 7.49 | 48.94 | 29.54 | 19.40 | - | - | 25.24 | 20.61 | 4.63 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 21mm以上25mm未満 | | 149.01 | 24.74 | 9.86 | 7.70 | 7.18 | 46.91 | 28.31 | 18.60 | - | - | 28.35 | 23.91 | 4.44 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 25mm以上29mm未満 | | 155.21 | 23.75 | 9.47 | 7.39 | 6.89 | 45.04 | 27.19 | 17.85 | - | - | 31.21 | 26.95 | 4.26 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 29mm以上34mm未満 | | 162.19 | 22.73 | 9.06 | 7.08 | 6.59 | 43.11 | 26.02 | 17.09 | - | - | 34.16 | 30.09 | 4.07 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 34mm以上39mm未満 | | 169.93 | 21.69 | 8.65 | 6.75 | 6.29 | 41.14 | 24.83 | 16.31 | - | - | 37.17 | 33.28 | 3.89 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 39mm以上44mm未満 | | 177.68 | 20.75 | 8.27 | 6.46 | 6.02 | 39.32 | 23.72 | 15.60 | - | - | 39.93 | 36.21 | 3.72 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 44mm以上49mm未満 | | 185.43 | 19.89 | 7.93 | 6.19 | 5.77 | 37.66 | 22.72 | 14.94 | - | - | 42.45 | 38.89 | 3.56 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 49mm以上55mm未満 | | 193.94 | 19.01 | 7.58 | 5.92 | 5.51 | 36.02 | 21.73 | 14.29 | - | - | 44.97 | 41.56 | 3.41 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 55mm以上61mm未満 | | 203.24 | 18.14 | 7.23 | 5.65 | 5.26 | 34.36 | 20.73 | 13.63 | - | - | 47.50 | 44.25 | 3.25 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 61mm以上67mm未満 | | 212.54 | 17.34 | 6.91 | 5.40 | 5.03 | 32.87 | 19.83 | 13.04 | - | - | 49.79 | 46.68 | 3.11 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |

No.237【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補足材料の有無 | 補足材料平均厚さ | 補足材料 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 67㎜以上75㎜未満 | | 223.38 | 16.51 | 6.58 | 5.14 | 4.79 | 31.26 | 18.86 | 12.40 | - | - | 52.23 | 49.27 | 2.96 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.238【　下層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 75㎜以上<br>125㎜以下 | | 714.76 | 8.01 | 2.93 | 2.29 | 2.13 | 16.41 | 8.42 | 6.64 | － | － | 75.58 | 74.15 | 1.32 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 125㎜を超え<br>175㎜以下 | | 979.56 | 5.85 | 2.14 | 1.67 | 1.56 | 11.97 | 6.14 | 4.85 | － | － | 82.18 | 81.14 | 0.96 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 175㎜を超え<br>200㎜以下 | | 1,178.2 | 4.86 | 1.78 | 1.39 | 1.29 | 9.96 | 5.11 | 4.03 | － | － | 85.18 | 84.31 | 0.80 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 200㎜を超え<br>225㎜以下 | | 1,495.7 | 7.66 | 2.80 | 2.19 | 2.04 | 15.69 | 8.05 | 6.35 | － | － | 76.65 | 75.28 | 1.26 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 225㎜を超え<br>275㎜以下 | | 1,694.3 | 6.76 | 2.48 | 1.93 | 1.80 | 13.84 | 7.10 | 5.60 | － | － | 79.40 | 78.19 | 1.11 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 275㎜を超え<br>325㎜以下 | | 1,959.1 | 5.85 | 2.14 | 1.67 | 1.56 | 11.97 | 6.14 | 4.85 | － | － | 82.18 | 81.14 | 0.96 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 325㎜を超え<br>375㎜以下 | | 2,223.9 | 5.14 | 1.88 | 1.47 | 1.37 | 10.55 | 5.41 | 4.27 | － | － | 84.31 | 83.39 | 0.85 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 375㎜を超え<br>400㎜以下 | | 2,422.5 | 4.73 | 1.73 | 1.35 | 1.26 | 9.69 | 4.97 | 3.92 | － | － | 85.58 | 84.73 | 0.78 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 400㎜を超え<br>425㎜以下 | | 2,740.1 | 6.27 | 2.30 | 1.79 | 1.67 | 12.85 | 6.59 | 5.20 | － | － | 80.88 | 79.76 | 1.03 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 425㎜を超え<br>475㎜以下 | | 2,938.7 | 5.85 | 2.14 | 1.67 | 1.56 | 11.97 | 6.14 | 4.85 | － | － | 82.18 | 81.14 | 0.96 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 475㎜を超え<br>525㎜以下 | | 3,203.5 | 5.36 | 1.96 | 1.53 | 1.43 | 10.98 | 5.63 | 4.45 | － | － | 83.66 | 82.71 | 0.88 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 525㎜を超え<br>575㎜以下 | | 3,468.3 | 4.95 | 1.81 | 1.41 | 1.32 | 10.14 | 5.20 | 4.11 | － | － | 84.91 | 84.03 | 0.81 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 575㎜を超え<br>600㎜以下 | クラッシャラン<br>C-40 | 3,666.9 | 4.68 | 1.71 | 1.34 | 1.25 | 9.59 | 4.92 | 3.88 | － | － | 85.73 | 84.90 | 0.77 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 600㎜を超え<br>625㎜以下 | | 3,984.5 | 5.74 | 2.10 | 1.64 | 1.53 | 11.78 | 6.04 | 4.77 | － | － | 82.48 | 81.46 | 0.94 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 625㎜を超え<br>675㎜以下 | | 4,183.0 | 5.47 | 2.00 | 1.56 | 1.46 | 11.21 | 5.75 | 4.54 | － | － | 83.32 | 82.34 | 0.90 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |

No.238【　下層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 675㎜を超え725㎜以下 | | 4,447.8 | 5.14 | 1.88 | 1.47 | 1.37 | 10.55 | 5.41 | 4.27 | － | － | 84.31 | 83.39 | 0.85 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 725㎜を超え775㎜以下 | | 4,712.6 | 4.86 | 1.78 | 1.39 | 1.29 | 9.96 | 5.11 | 4.03 | － | － | 85.18 | 84.31 | 0.80 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 775㎜を超え800㎜以下 | | 4,911.2 | 4.66 | 1.71 | 1.33 | 1.24 | 9.55 | 4.90 | 3.87 | － | － | 85.79 | 84.97 | 0.76 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 800㎜を超え825㎜以下 | | 5,228.8 | 5.47 | 2.00 | 1.56 | 1.46 | 11.21 | 5.75 | 4.54 | － | － | 83.32 | 82.34 | 0.90 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 825㎜を超え875㎜以下 | | 5,427.4 | 5.27 | 1.93 | 1.51 | 1.40 | 10.80 | 5.54 | 4.37 | － | － | 83.93 | 82.99 | 0.87 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 875㎜を超え925㎜以下 | | 5,692.2 | 5.03 | 1.84 | 1.44 | 1.34 | 10.30 | 5.28 | 4.17 | － | － | 84.67 | 83.77 | 0.83 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 925㎜を超え975㎜以下 | | 5,957.0 | 4.80 | 1.76 | 1.37 | 1.28 | 9.84 | 5.05 | 3.98 | － | － | 85.36 | 84.50 | 0.79 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 975㎜を超え1000㎜以下 | | 6,155.6 | 4.65 | 1.70 | 1.33 | 1.24 | 9.52 | 4.89 | 3.85 | － | － | 85.83 | 85.01 | 0.76 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 1000㎜を超え1025㎜以下 | | 6,474.6 | 5.32 | 1.95 | 1.52 | 1.41 | 10.87 | 5.58 | 4.40 | － | － | 83.81 | 82.87 | 0.87 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 1025㎜を超え1075㎜以下 | | 6,673.2 | 5.15 | 1.89 | 1.47 | 1.37 | 10.56 | 5.42 | 4.27 | － | － | 84.29 | 83.37 | 0.85 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 1075㎜を超え1125㎜以下 | | 6,938.0 | 4.97 | 1.82 | 1.42 | 1.32 | 10.14 | 5.21 | 4.10 | － | － | 84.89 | 84.01 | 0.81 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | |

No.239【　下層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 25㎜以上75㎜以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 603.82 | 7.32 | 3.79 | 3.32 | － | 78.05 | 32.82 | 27.55 | 15.41 | － | 14.63 | 12.83 | 1.75 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 75㎜を超え125㎜以下 | | 681.29 | 6.48 | 3.36 | 2.94 | － | 69.19 | 29.11 | 24.41 | 13.66 | － | 24.33 | 22.74 | 1.55 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 125㎜を超え175㎜以下 | | 758.76 | 5.81 | 3.01 | 2.64 | － | 62.12 | 26.14 | 21.92 | 12.26 | － | 32.07 | 30.63 | 1.40 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 175㎜を超え200㎜以下 | | 816.87 | 5.40 | 2.80 | 2.45 | － | 57.71 | 24.29 | 20.36 | 11.39 | － | 36.89 | 35.56 | 1.30 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 200㎜を超え225㎜以下 | | 1,381.9 | 6.39 | 3.31 | 2.90 | － | 68.22 | 28.71 | 24.07 | 13.46 | － | 25.39 | 23.82 | 1.53 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 225㎜を超え275㎜以下 | | 1,440.0 | 6.12 | 3.17 | 2.78 | － | 65.48 | 27.56 | 23.10 | 12.92 | － | 28.40 | 26.89 | 1.47 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 275㎜を超え325㎜以下 | | 1,517.5 | 5.81 | 3.01 | 2.64 | － | 62.12 | 26.14 | 21.92 | 12.26 | － | 32.07 | 30.63 | 1.40 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 325㎜を超え375㎜以下 | | 1,595.0 | 5.54 | 2.87 | 2.51 | － | 59.11 | 24.86 | 20.86 | 11.67 | － | 35.35 | 33.99 | 1.33 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 375㎜を超え400㎜以下 | | 1,653.1 | 5.33 | 2.76 | 2.42 | － | 57.05 | 24.01 | 20.12 | 11.26 | － | 37.62 | 36.31 | 1.28 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 400㎜を超え425㎜以下 | | 2,218.2 | 5.97 | 3.09 | 2.71 | － | 63.75 | 26.83 | 22.49 | 12.58 | － | 30.28 | 28.81 | 1.43 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 425㎜を超え475㎜以下 | | 2,276.3 | 5.81 | 3.01 | 2.64 | － | 62.12 | 26.14 | 21.92 | 12.26 | － | 32.07 | 30.63 | 1.40 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 475㎜を超え525㎜以下 | | 2,353.7 | 5.62 | 2.91 | 2.55 | － | 60.08 | 25.28 | 21.20 | 11.86 | － | 34.30 | 32.91 | 1.35 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.240【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 平均厚さ | 平均幅員 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 瀝青安定処理材(40) | 45mm以上55mm以下 | 1.4m未満 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,359.8 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | － | 42.75 | 19.23 | 13.42 | 3.89 | － | 56.73 | 54.93 | 1.65 | 0.10 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,435.4 | 0.50 | 0.29 | 0.14 | － | 41.43 | 18.64 | 13.00 | 3.77 | － | 58.07 | 53.23 | 4.70 | 0.10 | 0.02 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 1.4m以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,540.2 | 3.71 | 2.00 | 0.56 | 0.56 | 9.23 | 3.35 | 1.91 | 1.86 | 0.64 | 87.06 | 84.14 | 2.54 | 0.32 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,615.7 | 3.54 | 1.91 | 0.54 | 0.53 | 8.80 | 3.19 | 1.82 | 1.78 | 0.61 | 87.66 | 80.22 | 7.09 | 0.30 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | 55mmを超え65mm以下 | 1.4m未満 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,802.5 | 0.47 | 0.27 | 0.14 | － | 42.51 | 21.13 | 12.28 | 3.56 | － | 57.02 | 55.51 | 1.39 | 0.09 | 0.02 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,878.1 | 0.45 | 0.26 | 0.13 | － | 41.40 | 20.57 | 11.96 | 3.47 | － | 58.15 | 54.05 | 3.98 | 0.09 | 0.02 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 1.4m以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,799.1 | 3.18 | 1.71 | 0.48 | 0.48 | 7.90 | 2.87 | 1.64 | 1.59 | 0.54 | 88.92 | 86.43 | 2.17 | 0.27 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,874.6 | 3.04 | 1.64 | 0.46 | 0.46 | 7.58 | 2.75 | 1.57 | 1.53 | 0.52 | 89.38 | 82.96 | 6.11 | 0.26 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | 65mmを超え75mm以下 | 1.4m未満 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,061.6 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | － | 38.91 | 19.34 | 11.24 | 3.26 | － | 60.67 | 59.29 | 1.27 | 0.08 | 0.02 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,137.1 | 0.41 | 0.24 | 0.12 | － | 37.97 | 18.87 | 10.97 | 3.18 | － | 61.62 | 57.86 | 3.65 | 0.08 | 0.02 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 1.4m以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,058.2 | 2.78 | 1.50 | 0.42 | 0.42 | 6.91 | 2.51 | 1.43 | 1.39 | 0.48 | 90.31 | 88.14 | 1.90 | 0.23 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,133.7 | 2.67 | 1.44 | 0.40 | 0.40 | 6.66 | 2.42 | 1.38 | 1.34 | 0.46 | 90.67 | 85.03 | 5.37 | 0.23 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | 75mmを超え85mm以下 | 1.4m未満 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,320.5 | 0.39 | 0.23 | 0.11 | － | 35.88 | 17.83 | 10.36 | 3.01 | － | 63.73 | 62.45 | 1.17 | 0.08 | 0.02 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,396.1 | 0.38 | 0.22 | 0.11 | － | 35.07 | 17.43 | 10.13 | 2.94 | － | 64.55 | 61.08 | 3.37 | 0.07 | 0.02 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 1.4m以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,317.1 | 2.46 | 1.33 | 0.37 | 0.37 | 6.14 | 2.23 | 1.27 | 1.24 | 0.42 | 91.40 | 89.47 | 1.68 | 0.21 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,392.6 | 2.39 | 1.29 | 0.36 | 0.36 | 5.94 | 2.15 | 1.23 | 1.20 | 0.41 | 91.67 | 86.65 | 4.79 | 0.20 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |

No.240【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 平均厚さ | 平均幅員 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 85mmを超え95mm以下 | 1.4m未満 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,579.6 | 0.35 | 0.21 | 0.10 | － | 33.28 | 16.54 | 9.61 | 2.79 | － | 66.37 | 65.18 | 1.09 | 0.07 | 0.02 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,655.1 | 0.35 | 0.21 | 0.10 | － | 32.60 | 16.20 | 9.42 | 2.73 | － | 67.05 | 63.82 | 3.13 | 0.07 | 0.02 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 1.4m以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,576.1 | 2.21 | 1.20 | 0.33 | 0.33 | 5.51 | 2.00 | 1.14 | 1.11 | 0.38 | 92.28 | 90.55 | 1.51 | 0.19 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,651.7 | 2.14 | 1.16 | 0.32 | 0.32 | 5.35 | 1.94 | 1.11 | 1.08 | 0.37 | 92.51 | 87.98 | 4.32 | 0.18 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | 95mmを超え100mm以下 | 1.4m未満 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,773.7 | 0.34 | 0.20 | 0.10 | － | 31.58 | 15.69 | 9.12 | 2.65 | － | 68.08 | 66.95 | 1.03 | 0.07 | 0.02 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,849.3 | 0.34 | 0.20 | 0.10 | － | 30.94 | 15.38 | 8.94 | 2.59 | － | 68.72 | 65.66 | 2.97 | 0.06 | 0.02 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 1.4m以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,770.3 | 2.06 | 1.11 | 0.31 | 0.31 | 5.12 | 1.86 | 1.06 | 1.03 | 0.35 | 92.82 | 91.21 | 1.41 | 0.17 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,845.8 | 2.00 | 1.08 | 0.30 | 0.30 | 4.99 | 1.81 | 1.03 | 1.01 | 0.34 | 93.01 | 88.79 | 4.02 | 0.17 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| 再生粒度調整砕石 RM-40 | 25mm以上75mm以下 | － | － | 288.04 | 19.92 | 7.29 | 5.69 | 5.30 | 40.80 | 20.95 | 16.49 | － | － | 39.28 | 35.71 | 3.28 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 75mmを超え125mm以下 | － | － | 390.91 | 14.68 | 5.37 | 4.19 | 3.91 | 30.03 | 15.40 | 12.15 | － | － | 55.29 | 52.67 | 2.41 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 125mmを超え150mm以下 | － | － | 468.08 | 12.25 | 4.48 | 3.50 | 3.26 | 25.08 | 12.86 | 10.15 | － | － | 62.67 | 60.48 | 2.01 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 150mmを超え175mm以下 | － | － | 704.68 | 16.28 | 5.96 | 4.65 | 4.33 | 33.31 | 17.08 | 13.48 | － | － | 50.41 | 47.49 | 2.68 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 175mmを超え225mm以下 | － | － | 781.83 | 14.68 | 5.37 | 4.19 | 3.91 | 30.03 | 15.40 | 12.15 | － | － | 55.29 | 52.67 | 2.41 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 225mmを超え275mm以下 | － | － | 884.70 | 12.96 | 4.74 | 3.70 | 3.45 | 26.54 | 13.61 | 10.74 | － | － | 60.50 | 58.18 | 2.13 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 275mmを超え300mm以下 | － | － | 961.86 | 11.92 | 4.36 | 3.41 | 3.17 | 24.40 | 12.51 | 9.88 | － | － | 63.68 | 61.55 | 1.96 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 300mmを超え325mm以下 | － | － | 1,198.5 | 14.35 | 5.25 | 4.10 | 3.82 | 29.38 | 15.07 | 11.89 | － | － | 56.27 | 53.70 | 2.36 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.240【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 平均厚さ | 平均幅員 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 325㎜を超え375㎜以下 | － | － | 1,275.6 | 13.49 | 4.94 | 3.85 | 3.59 | 27.61 | 14.16 | 11.17 | － | － | 58.90 | 56.48 | 2.22 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 375㎜を超え425㎜以下 | － | － | 1,378.5 | 12.49 | 4.57 | 3.57 | 3.32 | 25.55 | 13.10 | 10.34 | － | － | 61.96 | 59.73 | 2.05 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 425㎜を超え450㎜以下 | － | － | 1,455.6 | 11.83 | 4.33 | 3.38 | 3.15 | 24.18 | 12.40 | 9.79 | － | － | 63.99 | 61.88 | 1.94 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.241【　上層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 75㎜以上<br>125㎜以下 | 再生粒度調整砕石 RM-30 | 748.60 | 5.90 | 3.05 | 2.68 | － | 62.97 | 26.49 | 22.22 | 12.43 | － | 31.13 | 29.68 | 1.41 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.11m3（平積0.08m3） | * 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 125㎜を超え<br>150㎜以下 | | 831.95 | 5.31 | 2.75 | 2.41 | － | 56.66 | 23.85 | 19.99 | 11.18 | － | 38.03 | 36.73 | 1.27 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.11m3（平積0.08m3） | * 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 150㎜を超え<br>175㎜以下 | | 1,413.9 | 6.24 | 3.23 | 2.83 | － | 66.68 | 28.05 | 23.53 | 13.16 | － | 27.08 | 25.54 | 1.50 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.11m3（平積0.08m3） | * 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 175㎜を超え<br>225㎜以下 | | 1,497.2 | 5.90 | 3.05 | 2.68 | － | 62.97 | 26.49 | 22.22 | 12.43 | － | 31.13 | 29.68 | 1.41 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.11m3（平積0.08m3） | * 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 225㎜を超え<br>275㎜以下 | | 1,608.3 | 5.49 | 2.84 | 2.49 | － | 58.62 | 24.67 | 20.68 | 11.57 | － | 35.89 | 34.54 | 1.32 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.11m3（平積0.08m3） | * 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 275㎜を超え<br>300㎜以下 | | 1,691.7 | 5.22 | 2.70 | 2.37 | － | 55.73 | 23.45 | 19.66 | 11.00 | － | 39.05 | 37.77 | 1.25 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.11m3（平積0.08m3） | * 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 300㎜を超え<br>325㎜以下 | | 2,273.6 | 5.83 | 3.02 | 2.64 | － | 62.19 | 26.15 | 21.95 | 12.28 | － | 31.98 | 30.54 | 1.40 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.11m3（平積0.08m3） | * 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 325㎜を超え<br>375㎜以下 | | 2,356.9 | 5.62 | 2.91 | 2.55 | － | 59.99 | 25.24 | 21.17 | 11.84 | － | 34.39 | 33.00 | 1.35 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.11m3（平積0.08m3） | * 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 375㎜を超え<br>425㎜以下 | | 2,468.0 | 5.36 | 2.78 | 2.43 | － | 57.30 | 24.11 | 20.22 | 11.31 | － | 37.34 | 36.02 | 1.29 | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.11m3（平積0.08m3） | * 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | － | 再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.242【　不陸整正（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補足材料の有無 | 補足材料平均厚さ | 補足材料 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | - | - | 100.44 | 40.12 | 24.33 | 7.33 | 4.52 | 53.66 | 34.66 | 9.85 | 9.15 | - | 6.22 | 6.22 | - | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m | * ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m | * 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 有り | 1㎜以上3㎜未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 103.54 | 38.91 | 23.60 | 7.11 | 4.38 | 52.07 | 33.63 | 9.56 | 8.88 | - | 9.02 | 6.03 | 2.99 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m | * ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m | * 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | 3㎜以上6㎜未満 | | 107.42 | 37.50 | 22.75 | 6.85 | 4.22 | 50.20 | 32.43 | 9.21 | 8.56 | - | 12.30 | 6.49 | 5.81 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m | * ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m | * 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 6㎜以上9㎜未満 | | 112.07 | 35.95 | 21.80 | 6.57 | 4.05 | 48.11 | 31.08 | 8.83 | 8.20 | - | 15.94 | 10.37 | 5.57 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m | * ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m | * 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 9㎜以上13㎜未満 | | 117.49 | 34.29 | 20.80 | 6.26 | 3.86 | 45.90 | 29.65 | 8.42 | 7.83 | - | 19.81 | 14.50 | 5.31 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m | * ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m | * 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 13㎜以上17㎜未満 | | 123.68 | 32.58 | 19.76 | 5.95 | 3.67 | 43.58 | 28.15 | 8.00 | 7.43 | - | 23.84 | 18.79 | 5.05 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m | * ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m | * 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 17㎜以上21㎜未満 | | 129.88 | 31.00 | 18.81 | 5.66 | 3.49 | 41.53 | 26.83 | 7.62 | 7.08 | - | 27.47 | 22.66 | 4.81 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m | * ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m | * 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 21㎜以上25㎜未満 | | 136.08 | 29.61 | 17.96 | 5.41 | 3.33 | 39.62 | 25.59 | 7.27 | 6.76 | - | 30.77 | 26.18 | 4.59 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m | * ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m | * 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 25㎜以上29㎜未満 | | 142.28 | 28.31 | 17.17 | 5.17 | 3.19 | 37.90 | 24.49 | 6.95 | 6.46 | - | 33.79 | 29.40 | 4.39 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m | * ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m | * 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 29㎜以上34㎜未満 | | 149.26 | 26.99 | 16.37 | 4.93 | 3.04 | 36.09 | 23.30 | 6.63 | 6.16 | - | 36.92 | 32.74 | 4.18 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m | * ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m | * 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 34㎜以上39㎜未満 | | 157.00 | 25.66 | 15.56 | 4.69 | 2.89 | 34.30 | 22.15 | 6.30 | 5.85 | - | 40.04 | 36.07 | 3.97 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m | * ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m | * 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 39㎜以上44㎜未満 | | 164.75 | 24.44 | 14.83 | 4.46 | 2.75 | 32.69 | 21.11 | 6.00 | 5.58 | - | 42.87 | 39.08 | 3.79 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m | * ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m | * 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 44㎜以上49㎜未満 | | 172.50 | 23.34 | 14.16 | 4.26 | 2.63 | 31.22 | 20.16 | 5.73 | 5.33 | - | 45.44 | 41.82 | 3.62 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m | * ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m | * 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 49㎜以上55㎜未満 | | 181.01 | 22.24 | 13.50 | 4.06 | 2.50 | 29.75 | 19.21 | 5.46 | 5.08 | - | 48.01 | 44.56 | 3.45 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m | * ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m | * 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 55㎜以上61㎜未満 | | 190.31 | 21.16 | 12.84 | 3.86 | 2.38 | 28.30 | 18.27 | 5.20 | 4.83 | - | 50.54 | 47.26 | 3.28 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m | * ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m | * 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 61㎜以上67㎜未満 | | 199.60 | 20.17 | 12.24 | 3.68 | 2.27 | 26.97 | 17.42 | 4.95 | 4.60 | - | 52.86 | 49.73 | 3.13 | - | - | - | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］ ブレード幅3.1m | * ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 運転質量10～12t 締固め幅2.1m | * 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.242【　不陸整正（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補足材料の有無 | 補足材料平均厚さ | 補足材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 67㎜以上75㎜未満 | | 210.45 | 19.13 | 11.61 | 3.49 | 2.15 | 25.60 | 16.53 | 4.70 | 4.37 | － | 55.27 | 52.31 | 2.96 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | * | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |

No.243【　下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 75㎜以上125㎜以下 | | 692.39 | 9.01 | 5.02 | 1.51 | 0.93 | 13.07 | 7.15 | 2.85 | 1.99 | － | 77.92 | 76.53 | 1.28 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャランＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 125㎜を超え175㎜以下 | | 957.18 | 6.50 | 3.63 | 1.09 | 0.67 | 9.45 | 5.17 | 2.06 | 1.44 | － | 84.05 | 83.05 | 0.92 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャランＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 175㎜を超え200㎜以下 | | 1,155.8 | 5.37 | 3.00 | 0.90 | 0.55 | 7.82 | 4.28 | 1.71 | 1.19 | － | 86.81 | 85.99 | 0.76 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャランＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 200㎜を超え225㎜以下 | | 1,451.0 | 8.60 | 4.79 | 1.44 | 0.89 | 12.47 | 6.82 | 2.72 | 1.90 | － | 78.93 | 77.60 | 1.22 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャランＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 225㎜を超え275㎜以下 | | 1,649.6 | 7.56 | 4.21 | 1.27 | 0.78 | 10.97 | 6.00 | 2.40 | 1.67 | － | 81.47 | 80.31 | 1.07 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャランＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 275㎜を超え325㎜以下 | | 1,914.4 | 6.50 | 3.63 | 1.09 | 0.67 | 9.45 | 5.17 | 2.06 | 1.44 | － | 84.05 | 83.05 | 0.92 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャランＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 325㎜を超え375㎜以下 | | 2,179.2 | 5.72 | 3.19 | 0.96 | 0.59 | 8.29 | 4.54 | 1.81 | 1.26 | － | 85.99 | 85.11 | 0.81 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャランＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 375㎜を超え400㎜以下 | クラッシャラン C-40 | 2,377.8 | 5.24 | 2.92 | 0.88 | 0.54 | 7.60 | 4.16 | 1.66 | 1.16 | － | 87.16 | 86.36 | 0.74 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャランＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 400㎜を超え425㎜以下 | | 2,673.0 | 6.99 | 3.90 | 1.17 | 0.72 | 10.14 | 5.55 | 2.22 | 1.54 | － | 82.87 | 81.80 | 0.99 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャランＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 425㎜を超え475㎜以下 | | 2,871.6 | 6.50 | 3.63 | 1.09 | 0.67 | 9.45 | 5.17 | 2.06 | 1.44 | － | 84.05 | 83.05 | 0.92 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャランＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 475㎜を超え525㎜以下 | | 3,136.3 | 5.95 | 3.32 | 1.00 | 0.61 | 8.65 | 4.73 | 1.89 | 1.32 | － | 85.40 | 84.48 | 0.85 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャランＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 525㎜を超え575㎜以下 | | 3,401.1 | 5.49 | 3.06 | 0.92 | 0.57 | 7.96 | 4.36 | 1.74 | 1.21 | － | 86.55 | 85.70 | 0.78 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャランＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 575㎜を超え600㎜以下 | | 3,599.8 | 5.18 | 2.89 | 0.87 | 0.53 | 7.54 | 4.12 | 1.65 | 1.15 | － | 87.28 | 86.48 | 0.74 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャランＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 600㎜を超え625㎜以下 | | 3,895.0 | 6.40 | 3.57 | 1.07 | 0.66 | 9.28 | 5.08 | 2.03 | 1.41 | － | 84.32 | 83.33 | 0.91 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャランＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 625㎜を超え675㎜以下 | | 4,093.5 | 6.09 | 3.39 | 1.02 | 0.63 | 8.83 | 4.83 | 1.93 | 1.34 | － | 85.08 | 84.15 | 0.86 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャランＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |

No.243【　下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 675㎜を超え725㎜以下 | | 4,358.3 | 5.72 | 3.19 | 0.96 | 0.59 | 8.29 | 4.54 | 1.81 | 1.26 | － | 85.99 | 85.11 | 0.81 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 725㎜を超え775㎜以下 | | 4,623.1 | 5.37 | 3.00 | 0.90 | 0.55 | 7.82 | 4.28 | 1.71 | 1.19 | － | 86.81 | 85.99 | 0.76 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 775㎜を超え800㎜以下 | | 4,821.7 | 5.15 | 2.88 | 0.86 | 0.53 | 7.50 | 4.10 | 1.64 | 1.14 | － | 87.35 | 86.56 | 0.73 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 800㎜を超え825㎜以下 | | 5,116.9 | 6.09 | 3.39 | 1.02 | 0.63 | 8.83 | 4.83 | 1.93 | 1.34 | － | 85.08 | 84.15 | 0.86 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 825㎜を超え875㎜以下 | | 5,315.5 | 5.86 | 3.27 | 0.98 | 0.60 | 8.50 | 4.65 | 1.86 | 1.29 | － | 85.64 | 84.74 | 0.83 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 875㎜を超え925㎜以下 | | 5,580.3 | 5.57 | 3.11 | 0.93 | 0.57 | 8.10 | 4.43 | 1.77 | 1.23 | － | 86.33 | 85.47 | 0.79 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 925㎜を超え975㎜以下 | | 5,845.1 | 5.33 | 2.97 | 0.89 | 0.55 | 7.73 | 4.23 | 1.69 | 1.18 | － | 86.94 | 86.12 | 0.76 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 975㎜を超え1000㎜以下 | | 6,043.7 | 5.14 | 2.87 | 0.86 | 0.53 | 7.47 | 4.09 | 1.63 | 1.14 | － | 87.39 | 86.60 | 0.73 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 1000㎜を超え1025㎜以下 | | 6,338.9 | 5.90 | 3.29 | 0.99 | 0.61 | 8.55 | 4.68 | 1.87 | 1.30 | － | 85.55 | 84.64 | 0.84 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 1025㎜を超え1075㎜以下 | | 6,537.5 | 5.72 | 3.19 | 0.96 | 0.59 | 8.29 | 4.54 | 1.81 | 1.26 | － | 85.99 | 85.11 | 0.81 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |
| 1075㎜を超え1125㎜以下 | | 6,802.3 | 5.49 | 3.06 | 0.92 | 0.57 | 7.96 | 4.36 | 1.74 | 1.21 | － | 86.55 | 85.70 | 0.78 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | ＊ | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | ＊ | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | ＊ | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | クラッシャラン　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － |

No.244【　上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：貸料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 25㎜以上75㎜以下 | 再生粒度調整砕石 RM-40 | 265.67 | 23.52 | 13.09 | 3.94 | 2.43 | 34.08 | 18.63 | 7.45 | 5.19 | － | 42.40 | 38.76 | 3.34 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | * | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粒度調整砕石　RM－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 75㎜を超え125㎜以下 | | 368.54 | 16.94 | 9.43 | 2.84 | 1.75 | 24.56 | 13.43 | 5.37 | 3.74 | － | 58.50 | 55.88 | 2.41 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | * | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粒度調整砕石　RM－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 125㎜を超え150㎜以下 | | 445.70 | 14.01 | 7.80 | 2.35 | 1.45 | 20.30 | 11.10 | 4.44 | 3.09 | － | 65.69 | 63.53 | 1.99 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | * | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粒度調整砕石　RM－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 150㎜を超え175㎜以下 | | 659.93 | 18.92 | 10.54 | 3.17 | 1.95 | 27.44 | 15.00 | 6.00 | 4.18 | － | 53.64 | 50.71 | 2.69 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | * | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粒度調整砕石　RM－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 175㎜を超え225㎜以下 | | 737.08 | 16.94 | 9.43 | 2.84 | 1.75 | 24.56 | 13.43 | 5.37 | 3.74 | － | 58.50 | 55.88 | 2.41 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | * | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粒度調整砕石　RM－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 225㎜を超え275㎜以下 | | 839.95 | 14.86 | 8.28 | 2.49 | 1.53 | 21.55 | 11.78 | 4.71 | 3.28 | － | 63.59 | 61.29 | 2.11 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | * | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粒度調整砕石　RM－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 275㎜を超え300㎜以下 | | 917.11 | 13.60 | 7.58 | 2.28 | 1.40 | 19.73 | 10.79 | 4.31 | 3.00 | － | 66.67 | 64.57 | 1.93 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | * | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粒度調整砕石　RM－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 300㎜を超え325㎜以下 | | 1,131.3 | 16.55 | 9.22 | 2.77 | 1.71 | 24.00 | 13.12 | 5.25 | 3.65 | － | 59.45 | 56.89 | 2.35 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | * | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粒度調整砕石　RM－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 325㎜を超え375㎜以下 | | 1,208.5 | 15.50 | 8.63 | 2.60 | 1.60 | 22.46 | 12.28 | 4.91 | 3.42 | － | 62.04 | 59.65 | 2.20 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | * | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粒度調整砕石　RM－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 375㎜を超え425㎜以下 | | 1,311.4 | 14.27 | 7.95 | 2.39 | 1.47 | 20.70 | 11.32 | 4.52 | 3.15 | － | 65.03 | 62.82 | 2.03 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | * | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粒度調整砕石　RM－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 425㎜を超え450㎜以下 | | 1,388.5 | 13.48 | 7.51 | 2.26 | 1.39 | 19.55 | 10.69 | 4.27 | 2.98 | － | 66.97 | 64.88 | 1.92 | － | － | － | ＩＣＴ建設機械経費加算額（モータグレーダ） | * | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）］　ブレード幅3.1m | * | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | * | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生粒度調整砕石　RM－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |

No.245【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,265.5 | 0.54 | 0.31 | 0.15 | - | 44.54 | 20.03 | 13.98 | 4.06 | - | 54.92 | 53.05 | 1.72 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,341.1 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 43.10 | 19.39 | 13.53 | 3.92 | - | 56.38 | 51.34 | 4.89 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,130.0 | 0.52 | 0.33 | 0.16 | - | 42.92 | 21.31 | 14.87 | 4.31 | - | 56.56 | 56.42 | 0.11 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,418.4 | 0.50 | 0.29 | 0.14 | - | 41.72 | 18.77 | 13.09 | 3.80 | - | 57.78 | 56.03 | 1.61 | 0.10 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,493.9 | 0.49 | 0.28 | 0.14 | - | 40.46 | 18.20 | 12.70 | 3.68 | - | 59.05 | 54.33 | 4.59 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,282.8 | 0.48 | 0.31 | 0.15 | - | 40.04 | 19.88 | 13.87 | 4.03 | - | 59.48 | 59.35 | 0.10 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,175.4 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | - | 46.38 | 20.86 | 14.56 | 4.22 | - | 53.06 | 51.11 | 1.79 | 0.11 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,250.9 | 0.55 | 0.31 | 0.16 | - | 44.82 | 20.16 | 14.07 | 4.08 | - | 54.63 | 49.39 | 5.09 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,039.8 | 0.54 | 0.34 | 0.17 | - | 44.82 | 22.25 | 15.53 | 4.51 | - | 54.64 | 54.49 | 0.12 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,061.2 | 0.59 | 0.34 | 0.17 | - | 48.95 | 22.02 | 15.36 | 4.46 | - | 50.46 | 48.41 | 1.89 | 0.11 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,136.7 | 0.57 | 0.33 | 0.16 | - | 47.22 | 21.24 | 14.82 | 4.30 | - | 52.21 | 46.69 | 5.36 | 0.11 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,925.6 | 0.57 | 0.36 | 0.18 | - | 47.47 | 23.57 | 16.45 | 4.77 | - | 51.96 | 51.81 | 0.12 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,112.3 | 0.58 | 0.33 | 0.17 | - | 47.77 | 21.49 | 14.99 | 4.35 | - | 51.65 | 49.64 | 1.85 | 0.11 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,187.8 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | - | 46.13 | 20.75 | 14.48 | 4.20 | - | 53.31 | 47.91 | 5.24 | 0.11 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,976.7 | 0.56 | 0.35 | 0.18 | - | 46.24 | 22.96 | 16.02 | 4.65 | - | 53.20 | 53.05 | 0.12 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,163.4 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | - | 46.65 | 20.98 | 14.64 | 4.25 | - | 52.79 | 50.83 | 1.80 | 0.11 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |

No.245【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,238.9 | 0.55 | 0.31 | 0.16 | - | 45.06 | 20.27 | 14.14 | 4.10 | - | 54.39 | 49.12 | 5.12 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | 無し | 2,027.8 | 0.54 | 0.34 | 0.17 | - | 45.08 | 22.38 | 15.62 | 4.53 | - | 54.38 | 54.23 | 0.12 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,214.5 | 0.55 | 0.31 | 0.16 | - | 45.57 | 20.50 | 14.30 | 4.15 | - | 53.88 | 51.96 | 1.76 | 0.11 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,290.0 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 44.06 | 19.82 | 13.83 | 4.01 | - | 55.42 | 50.27 | 5.00 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | 無し | 2,078.9 | 0.54 | 0.34 | 0.17 | - | 43.97 | 21.83 | 15.23 | 4.42 | - | 55.49 | 55.35 | 0.11 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,265.5 | 0.54 | 0.31 | 0.15 | - | 44.54 | 20.03 | 13.98 | 4.06 | - | 54.92 | 53.05 | 1.72 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,341.1 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 43.10 | 19.39 | 13.53 | 3.92 | - | 56.38 | 51.34 | 4.89 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | 無し | 2,130.0 | 0.52 | 0.33 | 0.16 | - | 42.92 | 21.31 | 14.87 | 4.31 | - | 56.56 | 56.42 | 0.11 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,316.6 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 43.56 | 19.59 | 13.67 | 3.97 | - | 55.92 | 54.09 | 1.68 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,392.2 | 0.51 | 0.29 | 0.15 | - | 42.18 | 18.97 | 13.24 | 3.84 | - | 57.31 | 52.38 | 4.79 | 0.10 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | 無し | 2,181.1 | 0.50 | 0.32 | 0.16 | - | 41.91 | 20.81 | 14.52 | 4.21 | - | 57.59 | 57.45 | 0.11 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,689.4 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 44.32 | 22.02 | 12.80 | 3.72 | - | 55.20 | 53.63 | 1.45 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚 60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,764.9 | 0.47 | 0.27 | 0.14 | - | 43.09 | 21.41 | 12.45 | 3.61 | - | 56.44 | 52.18 | 4.14 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚 60mm |
| | | | 無し | 2,555.6 | 0.47 | 0.30 | 0.15 | - | 42.98 | 23.17 | 13.47 | 3.91 | - | 56.55 | 56.42 | 0.10 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 60mm |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,872.8 | 0.45 | 0.26 | 0.13 | - | 41.48 | 20.61 | 11.98 | 3.48 | - | 58.07 | 56.59 | 1.36 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚 60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,948.4 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 40.41 | 20.08 | 11.67 | 3.39 | - | 59.15 | 55.15 | 3.88 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚 60mm |

No.245【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | | 2,739.1 | 0.44 | 0.28 | 0.14 | - | 40.11 | 21.62 | 12.57 | 3.65 | - | 59.45 | 59.34 | 0.09 | 0.02 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,581.3 | 0.50 | 0.29 | 0.15 | - | 46.16 | 22.94 | 13.33 | 3.87 | - | 53.34 | 51.70 | 1.51 | 0.10 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,656.8 | 0.49 | 0.29 | 0.14 | - | 44.86 | 22.29 | 12.96 | 3.76 | - | 54.65 | 50.21 | 4.31 | 0.10 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,447.5 | 0.49 | 0.31 | 0.16 | - | 44.87 | 24.19 | 14.06 | 4.08 | - | 54.64 | 54.51 | 0.10 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,444.1 | 0.54 | 0.31 | 0.16 | - | 48.76 | 24.23 | 14.08 | 4.09 | - | 50.70 | 48.95 | 1.60 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,519.7 | 0.51 | 0.30 | 0.15 | - | 47.30 | 23.50 | 13.66 | 3.97 | - | 52.19 | 47.49 | 4.55 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,310.4 | 0.53 | 0.33 | 0.17 | - | 47.55 | 25.63 | 14.90 | 4.33 | - | 51.92 | 51.78 | 0.11 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,505.4 | 0.51 | 0.30 | 0.15 | - | 47.56 | 23.63 | 13.74 | 3.99 | - | 51.93 | 50.22 | 1.56 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,581.0 | 0.50 | 0.29 | 0.15 | - | 46.17 | 22.94 | 13.34 | 3.87 | - | 53.33 | 48.75 | 4.44 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,371.7 | 0.50 | 0.32 | 0.16 | - | 46.31 | 24.97 | 14.51 | 4.21 | - | 53.19 | 53.05 | 0.11 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,566.8 | 0.51 | 0.30 | 0.15 | - | 46.42 | 23.07 | 13.41 | 3.89 | - | 53.07 | 51.40 | 1.52 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,642.3 | 0.49 | 0.29 | 0.14 | - | 45.10 | 22.41 | 13.03 | 3.78 | - | 54.41 | 49.95 | 4.33 | 0.10 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,433.0 | 0.49 | 0.31 | 0.16 | - | 45.15 | 24.34 | 14.15 | 4.11 | - | 54.36 | 54.23 | 0.10 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,628.1 | 0.49 | 0.29 | 0.14 | - | 45.34 | 22.53 | 13.10 | 3.80 | - | 54.17 | 52.56 | 1.48 | 0.10 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,703.6 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 44.08 | 21.90 | 12.73 | 3.70 | - | 55.44 | 51.08 | 4.24 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,494.3 | 0.47 | 0.30 | 0.15 | - | 44.04 | 23.74 | 13.80 | 4.01 | - | 55.49 | 55.36 | 0.10 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |

No.245【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,689.4 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 44.32 | 22.02 | 12.80 | 3.72 | - | 55.20 | 53.63 | 1.45 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,764.9 | 0.47 | 0.27 | 0.14 | - | 43.09 | 21.41 | 12.45 | 3.61 | - | 56.44 | 52.18 | 4.14 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,555.6 | 0.47 | 0.30 | 0.15 | - | 42.98 | 23.17 | 13.47 | 3.91 | - | 56.55 | 56.42 | 0.10 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,750.7 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 43.32 | 21.53 | 12.51 | 3.63 | - | 56.20 | 54.66 | 1.42 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,826.2 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 42.17 | 20.95 | 12.18 | 3.54 | - | 57.37 | 53.20 | 4.05 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,616.9 | 0.46 | 0.29 | 0.15 | - | 41.97 | 22.63 | 13.15 | 3.82 | - | 57.57 | 57.45 | 0.10 | 0.02 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　60mm |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,445.9 | 3.96 | 2.13 | 0.60 | 0.60 | 9.84 | 3.57 | 2.04 | 1.98 | 0.68 | 86.20 | 83.10 | 2.70 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,521.4 | 3.77 | 2.03 | 0.57 | 0.57 | 9.35 | 3.39 | 1.93 | 1.89 | 0.65 | 86.88 | 78.97 | 7.53 | 0.32 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,394.6 | 3.86 | 2.21 | 0.62 | 0.62 | 9.60 | 3.70 | 2.11 | 2.06 | 0.70 | 86.54 | 86.15 | 0.35 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,598.7 | 3.58 | 1.93 | 0.54 | 0.54 | 8.89 | 3.23 | 1.84 | 1.79 | 0.61 | 87.53 | 84.74 | 2.44 | 0.30 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,674.2 | 3.41 | 1.84 | 0.52 | 0.51 | 8.50 | 3.08 | 1.76 | 1.71 | 0.59 | 88.09 | 80.91 | 6.84 | 0.29 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,547.5 | 3.48 | 1.99 | 0.56 | 0.56 | 8.63 | 3.33 | 1.90 | 1.85 | 0.63 | 87.89 | 87.55 | 0.31 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,355.7 | 4.23 | 2.28 | 0.64 | 0.64 | 10.49 | 3.81 | 2.17 | 2.12 | 0.72 | 85.28 | 81.98 | 2.88 | 0.36 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,431.2 | 4.00 | 2.16 | 0.60 | 0.60 | 9.95 | 3.61 | 2.06 | 2.00 | 0.69 | 86.05 | 77.64 | 8.01 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,304.5 | 4.13 | 2.37 | 0.66 | 0.66 | 10.27 | 3.96 | 2.26 | 2.20 | 0.75 | 85.60 | 85.19 | 0.37 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,241.5 | 4.62 | 2.49 | 0.70 | 0.70 | 11.46 | 4.16 | 2.37 | 2.31 | 0.79 | 83.92 | 80.31 | 3.15 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |

No.245【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,317.0 | 4.34 | 2.34 | 0.66 | 0.65 | 10.81 | 3.92 | 2.24 | 2.18 | 0.75 | 84.85 | 75.71 | 8.70 | 0.37 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,190.3 | 4.53 | 2.59 | 0.73 | 0.73 | 11.25 | 4.34 | 2.47 | 2.41 | 0.83 | 84.22 | 83.77 | 0.41 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,292.6 | 4.44 | 2.39 | 0.67 | 0.67 | 11.01 | 3.99 | 2.28 | 2.22 | 0.76 | 84.55 | 81.08 | 3.02 | 0.38 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,368.1 | 4.19 | 2.26 | 0.63 | 0.63 | 10.40 | 3.77 | 2.15 | 2.10 | 0.72 | 85.41 | 76.61 | 8.38 | 0.36 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,241.3 | 4.35 | 2.49 | 0.70 | 0.70 | 10.78 | 4.16 | 2.37 | 2.31 | 0.79 | 84.87 | 84.44 | 0.39 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,343.7 | 4.26 | 2.30 | 0.64 | 0.64 | 10.59 | 3.84 | 2.19 | 2.14 | 0.73 | 85.15 | 81.82 | 2.91 | 0.36 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,419.2 | 4.03 | 2.17 | 0.61 | 0.61 | 10.02 | 3.64 | 2.07 | 2.02 | 0.69 | 85.95 | 77.48 | 8.07 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,292.4 | 4.17 | 2.39 | 0.67 | 0.67 | 10.36 | 3.99 | 2.28 | 2.22 | 0.76 | 85.47 | 85.05 | 0.38 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,394.8 | 4.10 | 2.21 | 0.62 | 0.62 | 10.20 | 3.70 | 2.11 | 2.06 | 0.70 | 85.70 | 82.49 | 2.80 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,470.3 | 3.90 | 2.10 | 0.59 | 0.59 | 9.67 | 3.51 | 2.00 | 1.95 | 0.67 | 86.43 | 78.25 | 7.79 | 0.33 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,343.5 | 4.01 | 2.30 | 0.64 | 0.64 | 9.97 | 3.84 | 2.19 | 2.14 | 0.73 | 86.02 | 85.62 | 0.36 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,445.9 | 3.96 | 2.13 | 0.60 | 0.60 | 9.84 | 3.57 | 2.04 | 1.98 | 0.68 | 86.20 | 83.10 | 2.70 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,521.4 | 3.77 | 2.03 | 0.57 | 0.57 | 9.35 | 3.39 | 1.93 | 1.89 | 0.65 | 86.88 | 78.97 | 7.53 | 0.32 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,394.6 | 3.86 | 2.21 | 0.62 | 0.62 | 9.60 | 3.70 | 2.11 | 2.06 | 0.70 | 86.54 | 86.15 | 0.35 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,497.0 | 3.83 | 2.06 | 0.58 | 0.58 | 9.52 | 3.45 | 1.97 | 1.92 | 0.66 | 86.65 | 83.66 | 2.61 | 0.32 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,572.5 | 3.64 | 1.96 | 0.55 | 0.55 | 9.03 | 3.28 | 1.87 | 1.82 | 0.62 | 87.33 | 79.68 | 7.29 | 0.31 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

No.245【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | 1,445.7 | 3.73 | 2.13 | 0.60 | 0.60 | 9.26 | 3.57 | 2.04 | 1.98 | 0.68 | 87.01 | 86.63 | 0.34 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |

No.246【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,265.5 | 0.54 | 0.31 | 0.15 | - | 44.54 | 20.03 | 13.98 | 4.06 | - | 54.92 | 53.05 | 1.72 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,341.1 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 43.10 | 19.39 | 13.53 | 3.92 | - | 56.38 | 51.34 | 4.89 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,130.0 | 0.52 | 0.33 | 0.16 | - | 42.92 | 21.31 | 14.87 | 4.31 | - | 56.56 | 56.42 | 0.11 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,418.4 | 0.50 | 0.29 | 0.14 | - | 41.72 | 18.77 | 13.09 | 3.80 | - | 57.78 | 56.03 | 1.61 | 0.10 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,493.9 | 0.49 | 0.28 | 0.14 | - | 40.46 | 18.20 | 12.70 | 3.68 | - | 59.05 | 54.33 | 4.59 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,282.8 | 0.48 | 0.31 | 0.15 | - | 40.04 | 19.88 | 13.87 | 4.03 | - | 59.48 | 59.35 | 0.10 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,175.4 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | - | 46.38 | 20.86 | 14.56 | 4.22 | - | 53.06 | 51.11 | 1.79 | 0.11 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,250.9 | 0.55 | 0.31 | 0.16 | - | 44.82 | 20.16 | 14.07 | 4.08 | - | 54.63 | 49.39 | 5.09 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,039.8 | 0.54 | 0.34 | 0.17 | - | 44.82 | 22.25 | 15.53 | 4.51 | - | 54.64 | 54.49 | 0.12 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,061.2 | 0.59 | 0.34 | 0.17 | - | 48.95 | 22.02 | 15.36 | 4.46 | - | 50.46 | 48.41 | 1.89 | 0.11 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,136.7 | 0.57 | 0.33 | 0.16 | - | 47.22 | 21.24 | 14.82 | 4.30 | - | 52.21 | 46.69 | 5.36 | 0.11 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,925.6 | 0.57 | 0.36 | 0.18 | - | 47.47 | 23.57 | 16.45 | 4.77 | - | 51.96 | 51.81 | 0.12 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,112.3 | 0.58 | 0.33 | 0.17 | - | 47.77 | 21.49 | 14.99 | 4.35 | - | 51.65 | 49.64 | 1.85 | 0.11 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,187.8 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | - | 46.13 | 20.75 | 14.48 | 4.20 | - | 53.31 | 47.91 | 5.24 | 0.11 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,976.7 | 0.56 | 0.35 | 0.18 | - | 46.24 | 22.96 | 16.02 | 4.65 | - | 53.20 | 53.05 | 0.12 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,163.4 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | - | 46.65 | 20.98 | 14.64 | 4.25 | - | 52.79 | 50.83 | 1.80 | 0.11 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

No.246【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,238.9 | 0.55 | 0.31 | 0.16 | - | 45.06 | 20.27 | 14.14 | 4.10 | - | 54.39 | 49.12 | 5.12 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,027.8 | 0.54 | 0.34 | 0.17 | - | 45.08 | 22.38 | 15.62 | 4.53 | - | 54.38 | 54.23 | 0.12 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,214.5 | 0.55 | 0.31 | 0.16 | - | 45.57 | 20.50 | 14.30 | 4.15 | - | 53.88 | 51.96 | 1.76 | 0.11 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,290.0 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 44.06 | 19.82 | 13.83 | 4.01 | - | 55.42 | 50.27 | 5.00 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,078.9 | 0.54 | 0.34 | 0.17 | - | 43.97 | 21.83 | 15.23 | 4.42 | - | 55.49 | 55.35 | 0.11 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,265.5 | 0.54 | 0.31 | 0.15 | - | 44.54 | 20.03 | 13.98 | 4.06 | - | 54.92 | 53.05 | 1.72 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,341.1 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 43.10 | 19.39 | 13.53 | 3.92 | - | 56.38 | 51.34 | 4.89 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,130.0 | 0.52 | 0.33 | 0.16 | - | 42.92 | 21.31 | 14.87 | 4.31 | - | 56.56 | 56.42 | 0.11 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,316.6 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 43.56 | 19.59 | 13.67 | 3.97 | - | 55.92 | 54.09 | 1.68 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,392.2 | 0.51 | 0.29 | 0.15 | - | 42.18 | 18.97 | 13.24 | 3.84 | - | 57.31 | 52.38 | 4.79 | 0.10 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,181.1 | 0.50 | 0.32 | 0.16 | - | 41.91 | 20.81 | 14.52 | 4.21 | - | 57.59 | 57.45 | 0.11 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,689.4 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 44.32 | 22.02 | 12.80 | 3.72 | - | 55.20 | 53.63 | 1.45 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,764.9 | 0.47 | 0.27 | 0.14 | - | 43.09 | 21.41 | 12.45 | 3.61 | - | 56.44 | 52.18 | 4.14 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,555.6 | 0.47 | 0.30 | 0.15 | - | 42.98 | 23.17 | 13.47 | 3.91 | - | 56.55 | 56.42 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,872.8 | 0.45 | 0.26 | 0.13 | - | 41.48 | 20.61 | 11.98 | 3.48 | - | 58.07 | 56.59 | 1.36 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,948.4 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 40.41 | 20.08 | 11.67 | 3.39 | - | 59.15 | 55.15 | 3.88 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |

No.246【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | 無し | 2,739.1 | 0.44 | 0.28 | 0.14 | - | 40.11 | 21.62 | 12.57 | 3.65 | - | 59.45 | 59.34 | 0.09 | 0.02 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,581.3 | 0.50 | 0.29 | 0.15 | - | 46.16 | 22.94 | 13.33 | 3.87 | - | 53.34 | 51.70 | 1.51 | 0.10 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,656.8 | 0.49 | 0.29 | 0.14 | - | 44.86 | 22.29 | 12.96 | 3.76 | - | 54.65 | 50.21 | 4.31 | 0.10 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,447.5 | 0.49 | 0.31 | 0.16 | - | 44.87 | 24.19 | 14.06 | 4.08 | - | 54.64 | 54.51 | 0.10 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,444.1 | 0.54 | 0.31 | 0.16 | - | 48.76 | 24.23 | 14.08 | 4.09 | - | 50.70 | 48.95 | 1.60 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,519.7 | 0.51 | 0.30 | 0.15 | - | 47.30 | 23.50 | 13.66 | 3.97 | - | 52.19 | 47.49 | 4.55 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,310.4 | 0.53 | 0.33 | 0.17 | - | 47.55 | 25.63 | 14.90 | 4.33 | - | 51.92 | 51.78 | 0.11 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,505.4 | 0.51 | 0.30 | 0.15 | - | 47.56 | 23.63 | 13.74 | 3.99 | - | 51.93 | 50.22 | 1.56 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,581.0 | 0.50 | 0.29 | 0.15 | - | 46.17 | 22.94 | 13.34 | 3.87 | - | 53.33 | 48.75 | 4.44 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,371.7 | 0.50 | 0.32 | 0.16 | - | 46.31 | 24.97 | 14.51 | 4.21 | - | 53.19 | 53.05 | 0.11 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,566.8 | 0.51 | 0.30 | 0.15 | - | 46.42 | 23.07 | 13.41 | 3.89 | - | 53.07 | 51.40 | 1.52 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,642.3 | 0.49 | 0.29 | 0.14 | - | 45.10 | 22.41 | 13.03 | 3.78 | - | 54.41 | 49.95 | 4.33 | 0.10 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,433.0 | 0.49 | 0.31 | 0.16 | - | 45.15 | 24.34 | 14.15 | 4.11 | - | 54.36 | 54.23 | 0.10 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,628.1 | 0.49 | 0.29 | 0.14 | - | 45.34 | 22.53 | 13.10 | 3.80 | - | 54.17 | 52.56 | 1.48 | 0.10 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,703.6 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 44.08 | 21.90 | 12.73 | 3.70 | - | 55.44 | 51.08 | 4.24 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,494.3 | 0.47 | 0.30 | 0.15 | - | 44.04 | 23.74 | 13.80 | 4.01 | - | 55.49 | 55.36 | 0.10 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |

No.246【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,689.4 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 44.32 | 22.02 | 12.80 | 3.72 | - | 55.20 | 53.63 | 1.45 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,764.9 | 0.47 | 0.27 | 0.14 | - | 43.09 | 21.41 | 12.45 | 3.61 | - | 56.44 | 52.18 | 4.14 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,555.6 | 0.47 | 0.30 | 0.15 | - | 42.98 | 23.17 | 13.47 | 3.91 | - | 56.55 | 56.42 | 0.10 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,750.7 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 43.32 | 21.53 | 12.51 | 3.63 | - | 56.20 | 54.66 | 1.42 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,826.2 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 42.17 | 20.95 | 12.18 | 3.54 | - | 57.37 | 53.20 | 4.05 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,616.9 | 0.46 | 0.29 | 0.15 | - | 41.97 | 22.63 | 13.15 | 3.82 | - | 57.57 | 57.45 | 0.10 | 0.02 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,445.9 | 3.96 | 2.13 | 0.60 | 0.60 | 9.84 | 3.57 | 2.04 | 1.98 | 0.68 | 86.20 | 83.10 | 2.70 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,521.4 | 3.77 | 2.03 | 0.57 | 0.57 | 9.35 | 3.39 | 1.93 | 1.89 | 0.65 | 86.88 | 78.97 | 7.53 | 0.32 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,394.6 | 3.86 | 2.21 | 0.62 | 0.62 | 9.60 | 3.70 | 2.11 | 2.06 | 0.70 | 86.54 | 86.15 | 0.35 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,598.7 | 3.58 | 1.93 | 0.54 | 0.54 | 8.89 | 3.23 | 1.84 | 1.79 | 0.61 | 87.53 | 84.74 | 2.44 | 0.30 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,674.2 | 3.41 | 1.84 | 0.52 | 0.51 | 8.50 | 3.08 | 1.76 | 1.71 | 0.59 | 88.09 | 80.91 | 6.84 | 0.29 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,547.5 | 3.48 | 1.99 | 0.56 | 0.56 | 8.63 | 3.33 | 1.90 | 1.85 | 0.63 | 87.89 | 87.55 | 0.31 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,355.7 | 4.23 | 2.28 | 0.64 | 0.64 | 10.49 | 3.81 | 2.17 | 2.12 | 0.72 | 85.28 | 81.98 | 2.88 | 0.36 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,431.2 | 4.00 | 2.16 | 0.60 | 0.60 | 9.95 | 3.61 | 2.06 | 2.00 | 0.69 | 86.05 | 77.64 | 8.01 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,304.5 | 4.13 | 2.37 | 0.66 | 0.66 | 10.27 | 3.96 | 2.26 | 2.20 | 0.75 | 85.60 | 85.19 | 0.37 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,241.5 | 4.62 | 2.49 | 0.70 | 0.70 | 11.46 | 4.16 | 2.37 | 2.31 | 0.79 | 83.92 | 80.31 | 3.15 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

No.246【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,317.0 | 4.34 | 2.34 | 0.66 | 0.65 | 10.81 | 3.92 | 2.24 | 2.18 | 0.75 | 84.85 | 75.71 | 8.70 | 0.37 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,190.3 | 4.53 | 2.59 | 0.73 | 0.73 | 11.25 | 4.34 | 2.47 | 2.41 | 0.83 | 84.22 | 83.77 | 0.41 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,292.6 | 4.44 | 2.39 | 0.67 | 0.67 | 11.01 | 3.99 | 2.28 | 2.22 | 0.76 | 84.55 | 81.08 | 3.02 | 0.38 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,368.1 | 4.19 | 2.26 | 0.63 | 0.63 | 10.40 | 3.77 | 2.15 | 2.10 | 0.72 | 85.41 | 76.61 | 8.38 | 0.36 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,241.3 | 4.35 | 2.49 | 0.70 | 0.70 | 10.78 | 4.16 | 2.37 | 2.31 | 0.79 | 84.87 | 84.44 | 0.39 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,343.7 | 4.26 | 2.30 | 0.64 | 0.64 | 10.59 | 3.84 | 2.19 | 2.14 | 0.73 | 85.15 | 81.82 | 2.91 | 0.36 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,419.2 | 4.03 | 2.17 | 0.61 | 0.61 | 10.02 | 3.64 | 2.07 | 2.02 | 0.69 | 85.95 | 77.48 | 8.07 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,292.4 | 4.17 | 2.39 | 0.67 | 0.67 | 10.36 | 3.99 | 2.28 | 2.22 | 0.76 | 85.47 | 85.05 | 0.38 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,394.8 | 4.10 | 2.21 | 0.62 | 0.62 | 10.20 | 3.70 | 2.11 | 2.06 | 0.70 | 85.70 | 82.49 | 2.80 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,470.3 | 3.90 | 2.10 | 0.59 | 0.59 | 9.67 | 3.51 | 2.00 | 1.95 | 0.67 | 86.43 | 78.25 | 7.79 | 0.33 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,343.5 | 4.01 | 2.30 | 0.64 | 0.64 | 9.97 | 3.84 | 2.19 | 2.14 | 0.73 | 86.02 | 85.62 | 0.36 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,445.9 | 3.96 | 2.13 | 0.60 | 0.60 | 9.84 | 3.57 | 2.04 | 1.98 | 0.68 | 86.20 | 83.10 | 2.70 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,521.4 | 3.77 | 2.03 | 0.57 | 0.57 | 9.35 | 3.39 | 1.93 | 1.89 | 0.65 | 86.88 | 78.97 | 7.53 | 0.32 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,394.6 | 3.86 | 2.21 | 0.62 | 0.62 | 9.60 | 3.70 | 2.11 | 2.06 | 0.70 | 86.54 | 86.15 | 0.35 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,497.0 | 3.83 | 2.06 | 0.58 | 0.58 | 9.52 | 3.45 | 1.97 | 1.92 | 0.66 | 86.65 | 83.66 | 2.61 | 0.32 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,572.5 | 3.64 | 1.96 | 0.55 | 0.55 | 9.03 | 3.28 | 1.87 | 1.82 | 0.62 | 87.33 | 79.68 | 7.29 | 0.31 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

No.246【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | 1,445.7 | 3.73 | 2.13 | 0.60 | 0.60 | 9.26 | 3.57 | 2.04 | 1.98 | 0.68 | 87.01 | 86.63 | 0.34 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |

No.247【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,422.7 | 0.50 | 0.29 | 0.14 | - | 41.64 | 18.73 | 13.07 | 3.79 | - | 57.86 | 56.11 | 1.61 | 0.10 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,498.2 | 0.49 | 0.28 | 0.14 | - | 40.40 | 18.17 | 12.68 | 3.68 | - | 59.11 | 54.40 | 4.58 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,287.1 | 0.47 | 0.30 | 0.15 | - | 39.98 | 19.85 | 13.85 | 4.02 | - | 59.55 | 59.42 | 0.10 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,418.4 | 0.50 | 0.29 | 0.14 | - | 41.72 | 18.77 | 13.09 | 3.80 | - | 57.78 | 56.03 | 1.61 | 0.10 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,493.9 | 0.49 | 0.28 | 0.14 | - | 40.46 | 18.20 | 12.70 | 3.68 | - | 59.05 | 54.33 | 4.59 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,282.8 | 0.48 | 0.31 | 0.15 | - | 40.04 | 19.88 | 13.87 | 4.03 | - | 59.48 | 59.35 | 0.10 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,175.4 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | - | 46.38 | 20.86 | 14.56 | 4.22 | - | 53.06 | 51.11 | 1.79 | 0.11 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,250.9 | 0.55 | 0.31 | 0.16 | - | 44.82 | 20.16 | 14.07 | 4.08 | - | 54.63 | 49.39 | 5.09 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,039.8 | 0.54 | 0.34 | 0.17 | - | 44.82 | 22.25 | 15.53 | 4.51 | - | 54.64 | 54.49 | 0.12 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,191.6 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | - | 46.04 | 20.71 | 14.45 | 4.19 | - | 53.40 | 51.46 | 1.78 | 0.11 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,267.1 | 0.54 | 0.31 | 0.15 | - | 44.50 | 20.02 | 13.97 | 4.05 | - | 54.96 | 49.76 | 5.05 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,056.0 | 0.54 | 0.34 | 0.17 | - | 44.46 | 22.08 | 15.40 | 4.47 | - | 55.00 | 54.86 | 0.11 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,249.4 | 0.55 | 0.31 | 0.16 | - | 44.87 | 20.18 | 14.08 | 4.09 | - | 54.58 | 52.70 | 1.73 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,324.9 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 43.39 | 19.52 | 13.62 | 3.95 | - | 56.09 | 51.01 | 4.93 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,113.8 | 0.53 | 0.33 | 0.17 | - | 43.24 | 21.47 | 14.98 | 4.35 | - | 56.23 | 56.09 | 0.11 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,307.1 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 43.73 | 19.67 | 13.73 | 3.98 | - | 55.75 | 53.91 | 1.69 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

No.247【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,382.7 | 0.51 | 0.29 | 0.15 | - | 42.35 | 19.05 | 13.29 | 3.86 | - | 57.14 | 52.19 | 4.81 | 0.10 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,171.6 | 0.50 | 0.32 | 0.16 | - | 42.09 | 20.90 | 14.58 | 4.23 | - | 57.41 | 57.27 | 0.11 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,364.9 | 0.51 | 0.29 | 0.15 | - | 42.67 | 19.19 | 13.39 | 3.89 | - | 56.82 | 55.02 | 1.65 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,440.5 | 0.50 | 0.29 | 0.14 | - | 41.35 | 18.60 | 12.98 | 3.76 | - | 58.15 | 53.32 | 4.69 | 0.10 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,229.4 | 0.49 | 0.31 | 0.16 | - | 41.01 | 20.36 | 14.21 | 4.12 | - | 58.50 | 58.37 | 0.10 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,422.7 | 0.50 | 0.29 | 0.14 | - | 41.64 | 18.73 | 13.07 | 3.79 | - | 57.86 | 56.11 | 1.61 | 0.10 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,498.2 | 0.49 | 0.28 | 0.14 | - | 40.40 | 18.17 | 12.68 | 3.68 | - | 59.11 | 54.40 | 4.58 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,287.1 | 0.47 | 0.30 | 0.15 | - | 39.98 | 19.85 | 13.85 | 4.02 | - | 59.55 | 59.42 | 0.10 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,480.5 | 0.49 | 0.28 | 0.14 | - | 40.68 | 18.30 | 12.77 | 3.70 | - | 58.83 | 57.13 | 1.57 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,556.0 | 0.48 | 0.27 | 0.14 | - | 39.47 | 17.76 | 12.39 | 3.59 | - | 60.05 | 55.44 | 4.48 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,344.9 | 0.47 | 0.30 | 0.15 | - | 38.99 | 19.36 | 13.51 | 3.92 | - | 60.54 | 60.41 | 0.10 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,081.7 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | - | 38.66 | 19.21 | 11.17 | 3.24 | - | 60.92 | 59.55 | 1.26 | 0.08 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　67.5mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,157.2 | 0.41 | 0.24 | 0.12 | - | 37.73 | 18.75 | 10.90 | 3.16 | - | 61.86 | 58.12 | 3.63 | 0.08 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　67.5mm |
| | | | 無し | 2,947.9 | 0.41 | 0.26 | 0.13 | - | 37.26 | 20.09 | 11.68 | 3.39 | - | 62.33 | 62.22 | 0.09 | 0.02 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　67.5mm |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,075.9 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | - | 38.74 | 19.25 | 11.19 | 3.25 | - | 60.84 | 59.46 | 1.27 | 0.08 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　67.5mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,151.4 | 0.41 | 0.24 | 0.12 | - | 37.81 | 18.79 | 10.92 | 3.17 | - | 61.78 | 58.04 | 3.63 | 0.08 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　67.5mm |

No.247【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | | 無し | 2,942.1 | 0.41 | 0.26 | 0.13 | - | 37.33 | 20.12 | 11.70 | 3.40 | - | 62.26 | 62.15 | 0.09 | 0.02 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,747.9 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 43.37 | 21.55 | 12.53 | 3.64 | - | 56.15 | 54.61 | 1.42 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,823.4 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 42.20 | 20.97 | 12.19 | 3.54 | - | 57.34 | 53.16 | 4.06 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| | | | 無し | 2,614.1 | 0.46 | 0.29 | 0.15 | - | 42.01 | 22.65 | 13.17 | 3.82 | - | 57.53 | 57.41 | 0.10 | 0.02 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,769.6 | 0.47 | 0.27 | 0.14 | - | 43.03 | 21.38 | 12.43 | 3.61 | - | 56.50 | 54.97 | 1.41 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,845.2 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 41.88 | 20.81 | 12.10 | 3.51 | - | 57.66 | 53.52 | 4.02 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| | | | 無し | 2,635.9 | 0.45 | 0.29 | 0.14 | - | 41.66 | 22.46 | 13.06 | 3.79 | - | 57.89 | 57.77 | 0.10 | 0.02 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,847.6 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 41.85 | 20.79 | 12.09 | 3.51 | - | 57.69 | 56.20 | 1.37 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,923.2 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 40.76 | 20.26 | 11.77 | 3.42 | - | 58.80 | 54.76 | 3.92 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| | | | 無し | 2,713.8 | 0.44 | 0.28 | 0.14 | - | 40.47 | 21.82 | 12.68 | 3.68 | - | 59.09 | 58.98 | 0.09 | 0.02 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,925.6 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 40.72 | 20.24 | 11.76 | 3.41 | - | 58.84 | 57.39 | 1.33 | 0.09 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,001.1 | 0.43 | 0.25 | 0.13 | - | 39.71 | 19.73 | 11.47 | 3.33 | - | 59.86 | 55.93 | 3.82 | 0.08 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| | | | 無し | 2,791.8 | 0.43 | 0.27 | 0.14 | - | 39.34 | 21.21 | 12.33 | 3.58 | - | 60.23 | 60.12 | 0.09 | 0.02 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,003.7 | 0.43 | 0.25 | 0.13 | - | 39.67 | 19.71 | 11.46 | 3.33 | - | 59.90 | 58.49 | 1.30 | 0.08 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,079.2 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | - | 38.69 | 19.23 | 11.18 | 3.24 | - | 60.89 | 57.06 | 3.72 | 0.08 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |
| | | | 無し | 2,869.9 | 0.41 | 0.26 | 0.13 | - | 38.26 | 20.63 | 11.99 | 3.48 | - | 61.33 | 61.22 | 0.09 | 0.02 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚67.5mm |

No.247【　表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,081.7 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | - | 38.66 | 19.21 | 11.17 | 3.24 | - | 60.92 | 59.55 | 1.26 | 0.08 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚67.5mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,157.2 | 0.41 | 0.24 | 0.12 | - | 37.73 | 18.75 | 10.90 | 3.16 | - | 61.86 | 58.12 | 3.63 | 0.08 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚67.5mm |
| | | | 無し | 2,947.9 | 0.41 | 0.26 | 0.13 | - | 37.26 | 20.09 | 11.68 | 3.39 | - | 62.33 | 62.22 | 0.09 | 0.02 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚67.5mm |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 3,159.6 | 0.41 | 0.24 | 0.12 | - | 37.71 | 18.74 | 10.89 | 3.16 | - | 61.88 | 60.54 | 1.23 | 0.08 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚67.5mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,235.2 | 0.40 | 0.23 | 0.12 | - | 36.83 | 18.30 | 10.64 | 3.09 | - | 62.77 | 59.12 | 3.54 | 0.08 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚67.5mm |
| | | | 無し | 3,025.9 | 0.40 | 0.25 | 0.13 | - | 36.29 | 19.57 | 11.37 | 3.30 | - | 63.31 | 63.21 | 0.08 | 0.02 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚67.5mm |
| | | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,603.0 | 3.57 | 1.92 | 0.54 | 0.54 | 8.88 | 3.22 | 1.84 | 1.79 | 0.61 | 87.55 | 84.76 | 2.44 | 0.30 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,678.6 | 3.40 | 1.84 | 0.51 | 0.51 | 8.46 | 3.07 | 1.75 | 1.71 | 0.58 | 88.14 | 80.97 | 6.83 | 0.29 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,551.8 | 3.48 | 1.99 | 0.56 | 0.56 | 8.63 | 3.33 | 1.90 | 1.85 | 0.63 | 87.89 | 87.55 | 0.31 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,598.7 | 3.58 | 1.93 | 0.54 | 0.54 | 8.89 | 3.23 | 1.84 | 1.79 | 0.61 | 87.53 | 84.74 | 2.44 | 0.30 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,674.2 | 3.41 | 1.84 | 0.52 | 0.51 | 8.50 | 3.08 | 1.76 | 1.71 | 0.59 | 88.09 | 80.91 | 6.84 | 0.29 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,547.5 | 3.48 | 1.99 | 0.56 | 0.56 | 8.63 | 3.33 | 1.90 | 1.85 | 0.63 | 87.89 | 87.55 | 0.31 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,355.7 | 4.23 | 2.28 | 0.64 | 0.64 | 10.49 | 3.81 | 2.17 | 2.12 | 0.72 | 85.28 | 81.98 | 2.88 | 0.36 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,431.2 | 4.00 | 2.16 | 0.60 | 0.60 | 9.95 | 3.61 | 2.06 | 2.00 | 0.69 | 86.05 | 77.64 | 8.01 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３プライムコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,304.5 | 4.13 | 2.37 | 0.66 | 0.66 | 10.27 | 3.96 | 2.26 | 2.20 | 0.75 | 85.60 | 85.19 | 0.37 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,371.9 | 4.17 | 2.25 | 0.63 | 0.63 | 10.37 | 3.76 | 2.15 | 2.09 | 0.72 | 85.46 | 82.20 | 2.85 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４タックコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |

No.247【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,447.4 | 3.96 | 2.13 | 0.60 | 0.60 | 9.83 | 3.57 | 2.03 | 1.98 | 0.68 | 86.21 | 77.89 | 7.92 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,320.7 | 4.08 | 2.34 | 0.66 | 0.65 | 10.13 | 3.91 | 2.23 | 2.17 | 0.74 | 85.79 | 85.38 | 0.37 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,429.7 | 4.01 | 2.16 | 0.61 | 0.60 | 9.96 | 3.61 | 2.06 | 2.01 | 0.69 | 86.03 | 82.90 | 2.73 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,505.2 | 3.80 | 2.05 | 0.57 | 0.57 | 9.46 | 3.43 | 1.96 | 1.91 | 0.65 | 86.74 | 78.75 | 7.61 | 0.32 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,378.4 | 3.92 | 2.24 | 0.63 | 0.63 | 9.71 | 3.74 | 2.14 | 2.08 | 0.71 | 86.37 | 85.98 | 0.35 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,487.5 | 3.84 | 2.07 | 0.58 | 0.58 | 9.57 | 3.47 | 1.98 | 1.93 | 0.66 | 86.59 | 83.57 | 2.63 | 0.33 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,563.0 | 3.65 | 1.97 | 0.55 | 0.55 | 9.10 | 3.30 | 1.88 | 1.84 | 0.63 | 87.25 | 79.55 | 7.33 | 0.31 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,436.2 | 3.75 | 2.15 | 0.60 | 0.60 | 9.32 | 3.59 | 2.05 | 2.00 | 0.68 | 86.93 | 86.55 | 0.34 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,545.3 | 3.71 | 2.00 | 0.56 | 0.56 | 9.21 | 3.34 | 1.90 | 1.86 | 0.64 | 87.08 | 84.18 | 2.53 | 0.31 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,620.8 | 3.52 | 1.90 | 0.53 | 0.53 | 8.78 | 3.18 | 1.82 | 1.77 | 0.61 | 87.70 | 80.28 | 7.07 | 0.30 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,494.0 | 3.61 | 2.07 | 0.58 | 0.58 | 8.96 | 3.45 | 1.97 | 1.92 | 0.66 | 87.43 | 87.07 | 0.33 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,603.0 | 3.57 | 1.92 | 0.54 | 0.54 | 8.88 | 3.22 | 1.84 | 1.79 | 0.61 | 87.55 | 84.76 | 2.44 | 0.30 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,678.6 | 3.40 | 1.84 | 0.51 | 0.51 | 8.46 | 3.07 | 1.75 | 1.71 | 0.58 | 88.14 | 80.97 | 6.83 | 0.29 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,551.8 | 3.48 | 1.99 | 0.56 | 0.56 | 8.63 | 3.33 | 1.90 | 1.85 | 0.63 | 87.89 | 87.55 | 0.31 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,660.8 | 3.45 | 1.86 | 0.52 | 0.52 | 8.57 | 3.11 | 1.77 | 1.73 | 0.59 | 87.98 | 85.29 | 2.35 | 0.29 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,736.3 | 3.30 | 1.78 | 0.50 | 0.50 | 8.18 | 2.97 | 1.69 | 1.65 | 0.56 | 88.52 | 81.59 | 6.60 | 0.28 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

No.247【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | 1,609.6 | 3.35 | 1.92 | 0.54 | 0.53 | 8.32 | 3.21 | 1.83 | 1.78 | 0.61 | 88.33 | 88.00 | 0.30 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第2次基準値）］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |

No.248【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,126.2 | 0.48 | 0.33 | 0.08 | - | 43.18 | 17.08 | 14.89 | 4.32 | - | 56.34 | 54.41 | 1.84 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,201.8 | 0.47 | 0.32 | 0.08 | - | 41.70 | 16.49 | 14.38 | 4.17 | - | 57.83 | 52.54 | 5.20 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,993.2 | 0.47 | 0.35 | 0.09 | - | 41.43 | 18.22 | 15.89 | 4.61 | - | 58.10 | 58.01 | 0.06 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,271.4 | 0.45 | 0.31 | 0.07 | - | 40.42 | 15.98 | 13.94 | 4.05 | - | 59.13 | 57.32 | 1.72 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,347.0 | 0.44 | 0.30 | 0.07 | - | 39.11 | 15.47 | 13.49 | 3.91 | - | 60.45 | 55.48 | 4.88 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,138.4 | 0.43 | 0.33 | 0.08 | - | 38.61 | 16.98 | 14.81 | 4.30 | - | 60.96 | 60.88 | 0.05 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,994.9 | 0.52 | 0.35 | 0.09 | - | 46.04 | 18.20 | 15.88 | 4.61 | - | 53.44 | 51.38 | 1.96 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,070.5 | 0.50 | 0.34 | 0.08 | - | 44.36 | 17.54 | 15.30 | 4.44 | - | 55.14 | 49.52 | 5.53 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,861.9 | 0.50 | 0.38 | 0.09 | - | 44.35 | 19.50 | 17.01 | 4.94 | - | 55.15 | 55.06 | 0.06 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,047.5 | 0.50 | 0.34 | 0.08 | - | 44.85 | 17.73 | 15.47 | 4.49 | - | 54.65 | 52.65 | 1.91 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,123.0 | 0.48 | 0.33 | 0.08 | - | 43.25 | 17.10 | 14.92 | 4.33 | - | 56.27 | 50.78 | 5.40 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,914.4 | 0.49 | 0.37 | 0.09 | - | 43.13 | 18.97 | 16.54 | 4.80 | - | 56.38 | 56.29 | 0.06 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,100.0 | 0.49 | 0.33 | 0.08 | - | 43.73 | 17.29 | 15.08 | 4.38 | - | 55.78 | 53.83 | 1.86 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,175.5 | 0.47 | 0.32 | 0.08 | - | 42.21 | 16.69 | 14.56 | 4.22 | - | 57.32 | 51.96 | 5.27 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,966.9 | 0.48 | 0.36 | 0.09 | - | 41.97 | 18.46 | 16.10 | 4.67 | - | 57.55 | 57.46 | 0.06 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,152.5 | 0.47 | 0.32 | 0.08 | - | 42.66 | 16.87 | 14.71 | 4.27 | - | 56.87 | 54.97 | 1.81 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,228.0 | 0.46 | 0.31 | 0.08 | - | 41.21 | 16.30 | 14.21 | 4.12 | - | 58.33 | 53.10 | 5.14 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |

No.248【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下） | 実数入力 | | 無し | 2,019.4 | 0.46 | 0.35 | 0.08 | - | 40.88 | 17.98 | 15.68 | 4.55 | - | 58.66 | 58.57 | 0.06 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,205.0 | 0.47 | 0.32 | 0.08 | - | 41.65 | 16.47 | 14.36 | 4.17 | - | 57.88 | 56.02 | 1.77 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,280.6 | 0.45 | 0.31 | 0.07 | - | 40.27 | 15.92 | 13.89 | 4.03 | - | 59.28 | 54.17 | 5.02 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,072.0 | 0.45 | 0.34 | 0.08 | - | 39.84 | 17.52 | 15.28 | 4.44 | - | 59.71 | 59.63 | 0.05 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,527.4 | 0.43 | 0.30 | 0.07 | - | 43.02 | 19.52 | 13.62 | 3.95 | - | 56.55 | 54.92 | 1.54 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,602.9 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | - | 41.77 | 18.95 | 13.22 | 3.84 | - | 57.82 | 53.34 | 4.40 | 0.05 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,393.3 | 0.42 | 0.32 | 0.08 | - | 41.53 | 20.62 | 14.38 | 4.18 | - | 58.05 | 57.97 | 0.05 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,701.6 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | - | 40.25 | 18.26 | 12.74 | 3.70 | - | 59.35 | 57.84 | 1.44 | 0.04 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,777.2 | 0.39 | 0.27 | 0.07 | - | 39.15 | 17.76 | 12.39 | 3.60 | - | 60.46 | 56.27 | 4.12 | 0.04 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,567.5 | 0.39 | 0.30 | 0.07 | - | 38.71 | 19.22 | 13.41 | 3.89 | - | 60.90 | 60.82 | 0.05 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,369.8 | 0.46 | 0.32 | 0.08 | - | 45.89 | 20.82 | 14.52 | 4.22 | - | 53.65 | 51.91 | 1.65 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,445.3 | 0.45 | 0.31 | 0.08 | - | 44.48 | 20.18 | 14.08 | 4.09 | - | 55.07 | 50.30 | 4.68 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,235.7 | 0.44 | 0.34 | 0.08 | - | 44.45 | 22.07 | 15.40 | 4.47 | - | 55.11 | 55.03 | 0.05 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,432.8 | 0.45 | 0.31 | 0.08 | - | 44.70 | 20.28 | 14.15 | 4.11 | - | 54.85 | 53.16 | 1.60 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,508.4 | 0.43 | 0.30 | 0.07 | - | 43.35 | 19.67 | 13.72 | 3.98 | - | 56.22 | 51.56 | 4.57 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,298.7 | 0.43 | 0.33 | 0.08 | - | 43.22 | 21.46 | 14.97 | 4.35 | - | 56.35 | 56.27 | 0.05 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,495.9 | 0.43 | 0.30 | 0.07 | - | 43.57 | 19.77 | 13.79 | 4.00 | - | 56.00 | 54.35 | 1.56 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |

No.248【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,571.4 | 0.42 | 0.29 | 0.07 | - | 42.30 | 19.19 | 13.39 | 3.89 | - | 57.28 | 52.74 | 4.45 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,361.8 | 0.42 | 0.32 | 0.08 | - | 42.07 | 20.89 | 14.57 | 4.23 | - | 57.51 | 57.43 | 0.05 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,558.9 | 0.43 | 0.30 | 0.07 | - | 42.49 | 19.28 | 13.45 | 3.90 | - | 57.08 | 55.47 | 1.52 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,634.4 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | - | 41.28 | 18.73 | 13.07 | 3.79 | - | 58.31 | 53.88 | 4.35 | 0.05 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,424.8 | 0.41 | 0.31 | 0.08 | - | 40.99 | 20.35 | 14.20 | 4.12 | - | 58.60 | 58.52 | 0.05 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,621.9 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | - | 41.48 | 18.82 | 13.13 | 3.81 | - | 58.11 | 56.54 | 1.49 | 0.05 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,697.5 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | - | 40.31 | 18.29 | 12.76 | 3.70 | - | 59.29 | 54.97 | 4.25 | 0.04 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,487.8 | 0.39 | 0.30 | 0.07 | - | 39.95 | 19.83 | 13.84 | 4.02 | - | 59.66 | 59.58 | 0.05 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,517.2 | 2.58 | 1.94 | 0.37 | - | 18.39 | 6.94 | 4.77 | 3.11 | 1.60 | 79.03 | 76.22 | 2.57 | 0.22 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,592.7 | 2.46 | 1.85 | 0.35 | - | 17.51 | 6.61 | 4.54 | 2.96 | 1.53 | 80.03 | 72.61 | 7.19 | 0.21 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,457.9 | 2.52 | 2.02 | 0.38 | - | 17.94 | 7.22 | 4.96 | 3.24 | 1.67 | 79.54 | 79.30 | 0.23 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,662.4 | 2.35 | 1.77 | 0.33 | - | 16.78 | 6.33 | 4.35 | 2.84 | 1.46 | 80.87 | 78.30 | 2.35 | 0.20 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,737.9 | 2.25 | 1.69 | 0.32 | - | 16.06 | 6.06 | 4.16 | 2.72 | 1.40 | 81.69 | 74.89 | 6.59 | 0.19 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,603.1 | 2.28 | 1.83 | 0.35 | - | 16.31 | 6.57 | 4.51 | 2.94 | 1.52 | 81.41 | 81.19 | 0.21 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,385.8 | 2.82 | 2.12 | 0.40 | - | 20.13 | 7.60 | 5.22 | 3.41 | 1.75 | 77.05 | 73.97 | 2.82 | 0.24 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,461.4 | 2.67 | 2.01 | 0.38 | - | 19.08 | 7.20 | 4.95 | 3.23 | 1.66 | 78.25 | 70.16 | 7.84 | 0.23 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,326.6 | 2.77 | 2.22 | 0.42 | - | 19.72 | 7.94 | 5.45 | 3.56 | 1.83 | 77.51 | 77.25 | 0.25 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

No.248【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,438.4 | 2.73 | 2.05 | 0.39 | - | 19.40 | 7.32 | 5.03 | 3.28 | 1.69 | 77.87 | 74.90 | 2.72 | 0.23 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,513.9 | 2.58 | 1.94 | 0.37 | - | 18.43 | 6.95 | 4.78 | 3.12 | 1.61 | 78.99 | 71.18 | 7.57 | 0.22 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | 無し | 1,379.1 | 2.65 | 2.13 | 0.40 | - | 18.96 | 7.63 | 5.25 | 3.42 | 1.76 | 78.39 | 78.14 | 0.24 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,490.9 | 2.62 | 1.97 | 0.37 | - | 18.71 | 7.06 | 4.85 | 3.17 | 1.63 | 78.67 | 75.81 | 2.62 | 0.22 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,566.4 | 2.49 | 1.88 | 0.35 | - | 17.81 | 6.72 | 4.62 | 3.01 | 1.55 | 79.70 | 72.16 | 7.31 | 0.21 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | 無し | 1,431.6 | 2.57 | 2.06 | 0.39 | - | 18.27 | 7.35 | 5.05 | 3.30 | 1.70 | 79.16 | 78.92 | 0.23 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,543.4 | 2.54 | 1.91 | 0.36 | - | 18.07 | 6.82 | 4.69 | 3.06 | 1.57 | 79.39 | 76.62 | 2.53 | 0.22 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,618.9 | 2.42 | 1.82 | 0.34 | - | 17.23 | 6.50 | 4.47 | 2.92 | 1.50 | 80.35 | 73.05 | 7.08 | 0.20 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | 無し | 1,484.1 | 2.46 | 1.98 | 0.37 | - | 17.62 | 7.09 | 4.87 | 3.18 | 1.64 | 79.92 | 79.69 | 0.22 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,595.9 | 2.45 | 1.84 | 0.35 | - | 17.48 | 6.60 | 4.53 | 2.96 | 1.52 | 80.07 | 77.39 | 2.45 | 0.21 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,671.5 | 2.34 | 1.76 | 0.33 | - | 16.69 | 6.30 | 4.33 | 2.82 | 1.45 | 80.97 | 73.90 | 6.85 | 0.20 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | 無し | 1,536.7 | 2.38 | 1.91 | 0.36 | - | 17.02 | 6.85 | 4.71 | 3.07 | 1.58 | 80.60 | 80.37 | 0.22 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |

No.249【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） | 実数入力 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,126.2 | 0.48 | 0.33 | 0.08 | - | 43.18 | 17.08 | 14.89 | 4.32 | - | 56.34 | 54.41 | 1.84 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,201.8 | 0.47 | 0.32 | 0.08 | - | 41.70 | 16.49 | 14.38 | 4.17 | - | 57.83 | 52.54 | 5.20 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,993.2 | 0.47 | 0.35 | 0.09 | - | 41.43 | 18.22 | 15.89 | 4.61 | - | 58.10 | 58.01 | 0.06 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,271.4 | 0.45 | 0.31 | 0.07 | - | 40.42 | 15.98 | 13.94 | 4.05 | - | 59.13 | 57.32 | 1.72 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,347.0 | 0.44 | 0.30 | 0.07 | - | 39.11 | 15.47 | 13.49 | 3.91 | - | 60.45 | 55.48 | 4.88 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,138.4 | 0.43 | 0.33 | 0.08 | - | 38.61 | 16.98 | 14.81 | 4.30 | - | 60.96 | 60.88 | 0.05 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,994.9 | 0.52 | 0.35 | 0.09 | - | 46.04 | 18.20 | 15.88 | 4.61 | - | 53.44 | 51.38 | 1.96 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,070.5 | 0.50 | 0.34 | 0.08 | - | 44.36 | 17.54 | 15.30 | 4.44 | - | 55.14 | 49.52 | 5.53 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,861.9 | 0.50 | 0.38 | 0.09 | - | 44.35 | 19.50 | 17.01 | 4.94 | - | 55.15 | 55.06 | 0.06 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,047.5 | 0.50 | 0.34 | 0.08 | - | 44.85 | 17.73 | 15.47 | 4.49 | - | 54.65 | 52.65 | 1.91 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,123.0 | 0.48 | 0.33 | 0.08 | - | 43.25 | 17.10 | 14.92 | 4.33 | - | 56.27 | 50.78 | 5.40 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,914.4 | 0.49 | 0.37 | 0.09 | - | 43.13 | 18.97 | 16.54 | 4.80 | - | 56.38 | 56.29 | 0.06 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,100.0 | 0.49 | 0.33 | 0.08 | - | 43.73 | 17.29 | 15.08 | 4.38 | - | 55.78 | 53.83 | 1.86 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,175.5 | 0.47 | 0.32 | 0.08 | - | 42.21 | 16.69 | 14.56 | 4.22 | - | 57.32 | 51.96 | 5.27 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,966.9 | 0.48 | 0.36 | 0.09 | - | 41.97 | 18.46 | 16.10 | 4.67 | - | 57.55 | 57.46 | 0.06 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,152.5 | 0.47 | 0.32 | 0.08 | - | 42.66 | 16.87 | 14.71 | 4.27 | - | 56.87 | 54.97 | 1.81 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,228.0 | 0.46 | 0.31 | 0.08 | - | 41.21 | 16.30 | 14.21 | 4.12 | - | 58.33 | 53.10 | 5.14 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |

No.249【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | | 無し | 2,019.4 | 0.46 | 0.35 | 0.08 | - | 40.88 | 17.98 | 15.68 | 4.55 | - | 58.66 | 58.57 | 0.06 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,205.0 | 0.47 | 0.32 | 0.08 | - | 41.65 | 16.47 | 14.36 | 4.17 | - | 57.88 | 56.02 | 1.77 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,280.6 | 0.45 | 0.31 | 0.07 | - | 40.27 | 15.92 | 13.89 | 4.03 | - | 59.28 | 54.17 | 5.02 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 2,072.0 | 0.45 | 0.34 | 0.08 | - | 39.84 | 17.52 | 15.28 | 4.44 | - | 59.71 | 59.63 | 0.05 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,527.4 | 0.43 | 0.30 | 0.07 | - | 43.02 | 19.52 | 13.62 | 3.95 | - | 56.55 | 54.92 | 1.54 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,602.9 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | - | 41.77 | 18.95 | 13.22 | 3.84 | - | 57.82 | 53.34 | 4.40 | 0.05 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,393.3 | 0.42 | 0.32 | 0.08 | - | 41.53 | 20.62 | 14.38 | 4.18 | - | 58.05 | 57.97 | 0.05 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,701.6 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | - | 40.25 | 18.26 | 12.74 | 3.70 | - | 59.35 | 57.84 | 1.44 | 0.04 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,777.2 | 0.39 | 0.27 | 0.07 | - | 39.15 | 17.76 | 12.39 | 3.60 | - | 60.46 | 56.27 | 4.12 | 0.04 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,567.5 | 0.39 | 0.30 | 0.07 | - | 38.71 | 19.22 | 13.41 | 3.89 | - | 60.90 | 60.82 | 0.05 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,369.8 | 0.46 | 0.32 | 0.08 | - | 45.89 | 20.82 | 14.52 | 4.22 | - | 53.65 | 51.91 | 1.65 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,445.3 | 0.45 | 0.31 | 0.08 | - | 44.48 | 20.18 | 14.08 | 4.09 | - | 55.07 | 50.30 | 4.68 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,235.7 | 0.44 | 0.34 | 0.08 | - | 44.45 | 22.07 | 15.40 | 4.47 | - | 55.11 | 55.03 | 0.05 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,432.8 | 0.45 | 0.31 | 0.08 | - | 44.70 | 20.28 | 14.15 | 4.11 | - | 54.85 | 53.16 | 1.60 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,508.4 | 0.43 | 0.30 | 0.07 | - | 43.35 | 19.67 | 13.72 | 3.98 | - | 56.22 | 51.56 | 4.57 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,298.7 | 0.43 | 0.33 | 0.08 | - | 43.22 | 21.46 | 14.97 | 4.35 | - | 56.35 | 56.27 | 0.05 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,495.9 | 0.43 | 0.30 | 0.07 | - | 43.57 | 19.77 | 13.79 | 4.00 | - | 56.00 | 54.35 | 1.56 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |

No.249【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,571.4 | 0.42 | 0.29 | 0.07 | - | 42.30 | 19.19 | 13.39 | 3.89 | - | 57.28 | 52.74 | 4.45 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,361.8 | 0.42 | 0.32 | 0.08 | - | 42.07 | 20.89 | 14.57 | 4.23 | - | 57.51 | 57.43 | 0.05 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,558.9 | 0.43 | 0.30 | 0.07 | - | 42.49 | 19.28 | 13.45 | 3.90 | - | 57.08 | 55.47 | 1.52 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,634.4 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | - | 41.28 | 18.73 | 13.07 | 3.79 | - | 58.31 | 53.88 | 4.35 | 0.05 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,424.8 | 0.41 | 0.31 | 0.08 | - | 40.99 | 20.35 | 14.20 | 4.12 | - | 58.60 | 58.52 | 0.05 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,621.9 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | - | 41.48 | 18.82 | 13.13 | 3.81 | - | 58.11 | 56.54 | 1.49 | 0.05 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,697.5 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | - | 40.31 | 18.29 | 12.76 | 3.70 | - | 59.29 | 54.97 | 4.25 | 0.04 | 0.02 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,487.8 | 0.39 | 0.30 | 0.07 | - | 39.95 | 19.83 | 13.84 | 4.02 | - | 59.66 | 59.58 | 0.05 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,517.2 | 2.58 | 1.94 | 0.37 | - | 18.39 | 6.94 | 4.77 | 3.11 | 1.60 | 79.03 | 76.22 | 2.57 | 0.22 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,592.7 | 2.46 | 1.85 | 0.35 | - | 17.51 | 6.61 | 4.54 | 2.96 | 1.53 | 80.03 | 72.61 | 7.19 | 0.21 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,457.9 | 2.52 | 2.02 | 0.38 | - | 17.94 | 7.22 | 4.96 | 3.24 | 1.67 | 79.54 | 79.30 | 0.23 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,662.4 | 2.35 | 1.77 | 0.33 | - | 16.78 | 6.33 | 4.35 | 2.84 | 1.46 | 80.87 | 78.30 | 2.35 | 0.20 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,737.9 | 2.25 | 1.69 | 0.32 | - | 16.06 | 6.06 | 4.16 | 2.72 | 1.40 | 81.69 | 74.89 | 6.59 | 0.19 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,603.1 | 2.28 | 1.83 | 0.35 | - | 16.31 | 6.57 | 4.51 | 2.94 | 1.52 | 81.41 | 81.19 | 0.21 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,385.8 | 2.82 | 2.12 | 0.40 | - | 20.13 | 7.60 | 5.22 | 3.41 | 1.75 | 77.05 | 73.97 | 2.82 | 0.24 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,461.4 | 2.67 | 2.01 | 0.38 | - | 19.08 | 7.20 | 4.95 | 3.23 | 1.66 | 78.25 | 70.16 | 7.84 | 0.23 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | 無し | 1,326.6 | 2.77 | 2.22 | 0.42 | - | 19.72 | 7.94 | 5.45 | 3.56 | 1.83 | 77.51 | 77.25 | 0.25 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］質量3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

No.249【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,438.4 | 2.73 | 2.05 | 0.39 | - | 19.40 | 7.32 | 5.03 | 3.28 | 1.69 | 77.87 | 74.90 | 2.72 | 0.23 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,513.9 | 2.58 | 1.94 | 0.37 | - | 18.43 | 6.95 | 4.78 | 3.12 | 1.61 | 78.99 | 71.18 | 7.57 | 0.22 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | 無し | 1,379.1 | 2.65 | 2.13 | 0.40 | - | 18.96 | 7.63 | 5.25 | 3.42 | 1.76 | 78.39 | 78.14 | 0.24 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,490.9 | 2.62 | 1.97 | 0.37 | - | 18.71 | 7.06 | 4.85 | 3.17 | 1.63 | 78.67 | 75.81 | 2.62 | 0.22 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,566.4 | 2.49 | 1.88 | 0.35 | - | 17.81 | 6.72 | 4.62 | 3.01 | 1.55 | 79.70 | 72.16 | 7.31 | 0.21 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | 無し | 1,431.6 | 2.57 | 2.06 | 0.39 | - | 18.27 | 7.35 | 5.05 | 3.30 | 1.70 | 79.16 | 78.92 | 0.23 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,543.4 | 2.54 | 1.91 | 0.36 | - | 18.07 | 6.82 | 4.69 | 3.06 | 1.57 | 79.39 | 76.62 | 2.53 | 0.22 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,618.9 | 2.42 | 1.82 | 0.34 | - | 17.23 | 6.50 | 4.47 | 2.92 | 1.50 | 80.35 | 73.05 | 7.08 | 0.20 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | 無し | 1,484.1 | 2.46 | 1.98 | 0.37 | - | 17.62 | 7.09 | 4.87 | 3.18 | 1.64 | 79.92 | 79.69 | 0.22 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,595.9 | 2.45 | 1.84 | 0.35 | - | 17.48 | 6.60 | 4.53 | 2.96 | 1.52 | 80.07 | 77.39 | 2.45 | 0.21 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,671.5 | 2.34 | 1.76 | 0.33 | - | 16.69 | 6.30 | 4.33 | 2.82 | 1.45 | 80.97 | 73.90 | 6.85 | 0.20 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |
| | | | 無し | 1,536.7 | 2.38 | 1.91 | 0.36 | - | 17.02 | 6.85 | 4.71 | 3.07 | 1.58 | 80.60 | 80.37 | 0.22 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚 50mm |

No.250【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 実数入力 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,909.7 | 0.54 | 0.37 | 0.09 | - | 48.08 | 19.01 | 16.58 | 4.81 | - | 51.38 | 49.24 | 2.04 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,985.2 | 0.52 | 0.35 | 0.09 | - | 46.25 | 18.29 | 15.95 | 4.63 | - | 53.23 | 47.36 | 5.77 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | | 無し | 1,776.6 | 0.52 | 0.39 | 0.10 | - | 46.48 | 20.44 | 17.83 | 5.17 | - | 53.00 | 52.90 | 0.06 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,011.3 | 0.51 | 0.35 | 0.08 | - | 45.66 | 18.05 | 15.75 | 4.57 | - | 53.83 | 51.79 | 1.94 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,086.8 | 0.49 | 0.33 | 0.08 | - | 44.00 | 17.40 | 15.18 | 4.40 | - | 55.51 | 49.93 | 5.49 | 0.05 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | | 無し | 1,878.2 | 0.49 | 0.37 | 0.09 | - | 43.95 | 19.33 | 16.86 | 4.89 | - | 55.56 | 55.47 | 0.06 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,803.0 | 0.58 | 0.39 | 0.10 | - | 50.98 | 20.18 | 17.57 | 5.10 | - | 48.44 | 46.16 | 2.17 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,878.5 | 0.54 | 0.37 | 0.09 | - | 48.88 | 19.33 | 16.86 | 4.89 | - | 50.58 | 44.38 | 6.10 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | | 無し | 1,669.9 | 0.55 | 0.42 | 0.10 | - | 49.44 | 21.74 | 18.97 | 5.50 | - | 50.01 | 49.90 | 0.07 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,845.6 | 0.56 | 0.38 | 0.09 | - | 49.82 | 19.74 | 17.16 | 4.98 | - | 49.62 | 47.40 | 2.12 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,921.2 | 0.53 | 0.36 | 0.09 | - | 47.79 | 18.90 | 16.48 | 4.78 | - | 51.68 | 45.62 | 5.96 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | | 無し | 1,712.6 | 0.54 | 0.41 | 0.10 | - | 48.21 | 21.20 | 18.49 | 5.37 | - | 51.25 | 51.14 | 0.07 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,888.3 | 0.54 | 0.37 | 0.09 | - | 48.63 | 19.23 | 16.77 | 4.87 | - | 50.83 | 48.66 | 2.07 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,963.8 | 0.53 | 0.36 | 0.09 | - | 46.76 | 18.49 | 16.13 | 4.68 | - | 52.71 | 46.78 | 5.83 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | | 無し | 1,755.2 | 0.53 | 0.40 | 0.10 | - | 47.04 | 20.69 | 18.04 | 5.24 | - | 52.43 | 52.33 | 0.06 | 0.04 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,931.0 | 0.53 | 0.36 | 0.09 | - | 47.55 | 18.80 | 16.40 | 4.76 | - | 51.92 | 49.80 | 2.02 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,006.5 | 0.52 | 0.35 | 0.09 | - | 45.77 | 18.10 | 15.78 | 4.58 | - | 53.71 | 47.90 | 5.71 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |

No.250【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | 1,797.9 | 0.52 | 0.39 | 0.10 | － | 45.93 | 20.20 | 17.62 | 5.11 | － | 53.55 | 53.46 | 0.06 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,973.7 | 0.52 | 0.35 | 0.09 | － | 46.54 | 18.40 | 16.05 | 4.66 | － | 52.94 | 50.86 | 1.98 | 0.06 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,049.2 | 0.50 | 0.34 | 0.08 | － | 44.80 | 17.72 | 15.45 | 4.48 | － | 54.70 | 49.02 | 5.59 | 0.05 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | | 無し | 1,840.6 | 0.50 | 0.38 | 0.09 | － | 44.86 | 19.73 | 17.21 | 4.99 | － | 54.64 | 54.55 | 0.06 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) | 実数入力 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,549.2 | 0.43 | 0.30 | 0.07 | － | 42.65 | 19.35 | 13.50 | 3.92 | － | 56.92 | 55.30 | 1.53 | 0.05 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,624.7 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | － | 41.43 | 18.80 | 13.11 | 3.81 | － | 58.16 | 53.72 | 4.36 | 0.05 | 0.02 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,415.1 | 0.41 | 0.31 | 0.08 | － | 41.15 | 20.43 | 14.25 | 4.14 | － | 58.44 | 58.36 | 0.05 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,701.6 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | － | 40.25 | 18.26 | 12.74 | 3.70 | － | 59.35 | 57.84 | 1.44 | 0.04 | 0.02 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,777.2 | 0.39 | 0.27 | 0.07 | － | 39.15 | 17.76 | 12.39 | 3.60 | － | 60.46 | 56.27 | 4.12 | 0.04 | 0.02 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,567.5 | 0.39 | 0.30 | 0.07 | － | 38.71 | 19.22 | 13.41 | 3.89 | － | 60.90 | 60.82 | 0.05 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,389.1 | 0.46 | 0.32 | 0.08 | － | 45.52 | 20.65 | 14.41 | 4.18 | － | 54.02 | 52.30 | 1.63 | 0.05 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,464.6 | 0.44 | 0.31 | 0.07 | － | 44.12 | 20.02 | 13.97 | 4.05 | － | 55.44 | 50.70 | 4.65 | 0.05 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,255.0 | 0.44 | 0.34 | 0.08 | － | 44.06 | 21.88 | 15.26 | 4.43 | － | 55.50 | 55.42 | 0.05 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,453.1 | 0.45 | 0.31 | 0.08 | － | 44.32 | 20.11 | 14.03 | 4.07 | － | 55.23 | 53.55 | 1.59 | 0.05 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,528.7 | 0.43 | 0.30 | 0.07 | － | 43.00 | 19.51 | 13.61 | 3.95 | － | 56.57 | 51.95 | 4.53 | 0.05 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,319.0 | 0.43 | 0.33 | 0.08 | － | 42.85 | 21.28 | 14.84 | 4.31 | － | 56.72 | 56.64 | 0.05 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,517.2 | 0.43 | 0.30 | 0.07 | － | 43.20 | 19.60 | 13.67 | 3.97 | － | 56.37 | 54.73 | 1.55 | 0.05 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |

No.250【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,592.7 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | － | 41.94 | 19.03 | 13.28 | 3.85 | － | 57.65 | 53.15 | 4.42 | 0.05 | 0.02 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,383.1 | 0.42 | 0.32 | 0.08 | － | 41.69 | 20.70 | 14.44 | 4.19 | － | 57.89 | 57.81 | 0.05 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,581.2 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | － | 42.12 | 19.11 | 13.33 | 3.87 | － | 57.47 | 55.88 | 1.51 | 0.05 | 0.02 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,656.7 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | － | 40.93 | 18.57 | 12.96 | 3.76 | － | 58.66 | 54.27 | 4.31 | 0.05 | 0.02 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,447.1 | 0.41 | 0.31 | 0.08 | － | 40.60 | 20.16 | 14.07 | 4.08 | － | 58.99 | 58.91 | 0.05 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,645.2 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | － | 41.11 | 18.65 | 13.01 | 3.78 | － | 58.48 | 56.93 | 1.47 | 0.05 | 0.02 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,720.7 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | － | 39.96 | 18.13 | 12.65 | 3.67 | － | 59.64 | 55.36 | 4.21 | 0.04 | 0.02 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | | 無し | 2,511.1 | 0.39 | 0.30 | 0.07 | － | 39.58 | 19.65 | 13.71 | 3.98 | － | 60.03 | 59.95 | 0.05 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　60mm |
| | | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,300.6 | 3.01 | 2.26 | 0.43 | － | 21.45 | 8.09 | 5.56 | 3.63 | 1.87 | 75.54 | 72.25 | 3.00 | 0.26 | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,376.1 | 2.84 | 2.14 | 0.40 | － | 20.28 | 7.65 | 5.26 | 3.43 | 1.77 | 76.88 | 68.29 | 8.33 | 0.24 | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | | 無し | 1,241.3 | 2.96 | 2.37 | 0.45 | － | 21.07 | 8.48 | 5.83 | 3.80 | 1.96 | 75.97 | 75.69 | 0.27 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,402.2 | 2.80 | 2.10 | 0.40 | － | 19.90 | 7.51 | 5.16 | 3.37 | 1.73 | 77.30 | 74.25 | 2.79 | 0.24 | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,477.7 | 2.65 | 1.99 | 0.38 | － | 18.87 | 7.12 | 4.90 | 3.19 | 1.64 | 78.48 | 70.49 | 7.75 | 0.22 | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | | 無し | 1,342.9 | 2.73 | 2.19 | 0.41 | － | 19.48 | 7.84 | 5.39 | 3.52 | 1.81 | 77.79 | 77.53 | 0.25 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,193.9 | 3.29 | 2.47 | 0.47 | － | 23.37 | 8.82 | 6.06 | 3.95 | 2.04 | 73.34 | 69.76 | 3.27 | 0.28 | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,269.4 | 3.09 | 2.32 | 0.44 | － | 21.98 | 8.29 | 5.70 | 3.72 | 1.92 | 74.93 | 65.61 | 9.03 | 0.26 | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |
| | | | 無し | 1,134.6 | 3.23 | 2.59 | 0.49 | － | 23.05 | 9.28 | 6.38 | 4.16 | 2.14 | 73.72 | 73.42 | 0.29 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］　質量3～4t | * | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | [標準数量]平均仕上り厚　40mm |

No.250【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：資料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,236.5 | 3.17 | 2.38 | 0.45 | － | 22.57 | 8.51 | 5.85 | 3.82 | 1.97 | 74.26 | 70.80 | 3.16 | 0.27 | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚 40mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,312.1 | 2.98 | 2.24 | 0.42 | － | 21.26 | 8.02 | 5.51 | 3.60 | 1.85 | 75.76 | 66.75 | 8.73 | 0.25 | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚 40mm |
| | | | 無し | 1,177.3 | 3.11 | 2.50 | 0.47 | － | 22.22 | 8.94 | 6.15 | 4.01 | 2.07 | 74.67 | 74.38 | 0.28 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚 40mm |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,279.2 | 3.06 | 2.30 | 0.44 | － | 21.81 | 8.23 | 5.66 | 3.69 | 1.90 | 75.13 | 71.79 | 3.05 | 0.26 | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚 40mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,354.8 | 2.89 | 2.17 | 0.41 | － | 20.58 | 7.77 | 5.34 | 3.48 | 1.79 | 76.53 | 67.79 | 8.46 | 0.25 | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚 40mm |
| | | | 無し | 1,219.9 | 3.01 | 2.41 | 0.46 | － | 21.44 | 8.63 | 5.93 | 3.87 | 1.99 | 75.55 | 75.27 | 0.27 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚 40mm |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,321.9 | 2.96 | 2.23 | 0.42 | － | 21.10 | 7.96 | 5.47 | 3.57 | 1.84 | 75.94 | 72.70 | 2.96 | 0.25 | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚 40mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,397.4 | 2.81 | 2.11 | 0.40 | － | 19.97 | 7.53 | 5.18 | 3.38 | 1.74 | 77.22 | 68.76 | 8.20 | 0.24 | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚 40mm |
| | | | 無し | 1,262.6 | 2.90 | 2.33 | 0.44 | － | 20.72 | 8.34 | 5.73 | 3.74 | 1.93 | 76.38 | 76.11 | 0.26 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚 40mm |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,364.6 | 2.87 | 2.16 | 0.41 | － | 20.44 | 7.71 | 5.30 | 3.46 | 1.78 | 76.69 | 73.57 | 2.86 | 0.24 | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚 40mm |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,440.1 | 2.72 | 2.04 | 0.39 | － | 19.37 | 7.31 | 5.02 | 3.28 | 1.69 | 77.91 | 69.70 | 7.96 | 0.23 | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚 40mm |
| | | | 無し | 1,305.3 | 2.81 | 2.25 | 0.43 | － | 20.03 | 8.06 | 5.54 | 3.62 | 1.86 | 77.16 | 76.89 | 0.26 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t | ＊ － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | [標準数量]平均仕上り厚 40mm |

No.251【　アスカーブ　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面積 | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 125cm2以上<br>140cm2未満 | 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | 856.34 | 4.72 | 2.67 | 1.79 | - | 58.91 | 26.73 | 10.34 | 10.20 | 8.31 | 36.37 | 35.06 | 0.92 | 0.32 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 140cm2以上<br>155cm2未満 | | 890.29 | 4.54 | 2.57 | 1.72 | - | 56.67 | 25.72 | 9.94 | 9.81 | 8.00 | 38.79 | 37.54 | 0.88 | 0.30 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 155cm2以上<br>175cm2未満 | | 929.99 | 4.35 | 2.46 | 1.65 | - | 54.26 | 24.64 | 9.52 | 9.39 | 7.65 | 41.39 | 40.20 | 0.84 | 0.29 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 175cm2以上<br>195cm2未満 | | 975.33 | 4.15 | 2.35 | 1.57 | - | 51.73 | 23.48 | 9.07 | 8.96 | 7.30 | 44.12 | 42.98 | 0.80 | 0.28 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 195cm2以上<br>215cm2未満 | | 1,020.6 | 3.96 | 2.24 | 1.50 | - | 49.44 | 22.45 | 8.67 | 8.56 | 6.97 | 46.60 | 45.51 | 0.77 | 0.26 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 215cm2以上<br>235cm2未満 | | 1,065.9 | 3.80 | 2.15 | 1.44 | - | 47.27 | 21.43 | 8.30 | 8.19 | 6.68 | 48.93 | 47.90 | 0.73 | 0.25 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 235cm2以上<br>255cm2未満 | | 1,111.3 | 3.64 | 2.06 | 1.38 | - | 45.34 | 20.56 | 7.96 | 7.86 | 6.40 | 51.02 | 50.03 | 0.70 | 0.24 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 255cm2以上<br>280cm2未満 | | 1,162.2 | 3.48 | 1.97 | 1.32 | - | 43.34 | 19.65 | 7.61 | 7.51 | 6.12 | 53.18 | 52.23 | 0.67 | 0.23 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 280cm2以上<br>300cm2未満 | | 1,213.2 | 3.33 | 1.89 | 1.26 | - | 41.54 | 18.83 | 7.29 | 7.20 | 5.87 | 55.13 | 54.22 | 0.64 | 0.22 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む) | アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.252【　セメントミルク浸透　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 施工厚さ | 浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 25㎜以上35㎜未満 | 超速硬型 | 1,802.3 | 1.44 | 0.45 | 0.42 | 0.35 | 18.53 | 8.34 | 4.78 | 2.23 | 1.21 | 80.03 | 79.76 | 0.26 | － | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t | 散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型 | 軽油　1．2号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 35㎜以上45㎜未満 | | 2,281.1 | 1.14 | 0.36 | 0.33 | 0.28 | 14.63 | 6.59 | 3.78 | 1.76 | 0.95 | 84.23 | 84.02 | 0.20 | － | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t | 散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型 | 軽油　1．2号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 45㎜以上55㎜未満 | | 2,759.9 | 0.93 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 12.09 | 5.45 | 3.12 | 1.45 | 0.79 | 86.98 | 86.80 | 0.17 | － | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t | 散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型 | 軽油　1．2号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 55㎜以上65㎜未満 | | 3,238.7 | 0.79 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 10.30 | 4.64 | 2.66 | 1.24 | 0.67 | 88.91 | 88.77 | 0.14 | － | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t | 散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型 | 軽油　1．2号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 65㎜以上75㎜未満 | | 3,717.5 | 0.70 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 8.96 | 4.04 | 2.32 | 1.08 | 0.58 | 90.34 | 90.22 | 0.12 | － | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t | 散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型 | 軽油　1．2号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 75㎜以上85㎜未満 | | 4,196.3 | 0.61 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 7.94 | 3.58 | 2.05 | 0.95 | 0.52 | 91.45 | 91.34 | 0.11 | － | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t | 散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型 | 軽油　1．2号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 85㎜以上95㎜未満 | | 4,675.1 | 0.54 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 7.12 | 3.21 | 1.84 | 0.86 | 0.46 | 92.34 | 92.24 | 0.10 | － | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t | 散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型 | 軽油　1．2号パトロール給油 | － | － | － | － |
| 95㎜以上100㎜以下 | | 5,153.9 | 0.48 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 6.46 | 2.91 | 1.67 | 0.78 | 0.42 | 93.06 | 92.97 | 0.09 | － | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.0t | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t | 散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型 | 軽油　1．2号パトロール給油 | － | － | － | － |

No.253【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均施工幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置 | 片側車線数 | 材料 | 遮青材料の規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（●印：資料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 有り | － | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｶﾞｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | | 2,667.3 | 0.50 | 0.39 | 0.09 | － | 45.09 | 20.01 | 17.46 | 5.07 | － | 54.41 | 52.66 | 1.64 | 0.08 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | ［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm |
| | | | | | 無し | | 2,611.9 | 0.51 | 0.39 | 0.10 | － | 45.61 | 20.44 | 17.83 | 5.17 | － | 53.88 | 53.75 | 0.09 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm |
| | | | | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | | 2,632.2 | 0.51 | 0.39 | 0.10 | － | 45.68 | 20.28 | 17.69 | 5.13 | － | 53.81 | 52.03 | 1.66 | 0.09 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | ［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm |
| | | | | | 無し | | 2,576.9 | 0.52 | 0.40 | 0.10 | － | 46.22 | 20.71 | 18.07 | 5.24 | － | 53.26 | 53.13 | 0.09 | 0.04 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm |
| | | | | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | | 2,702.3 | 0.49 | 0.38 | 0.09 | － | 44.51 | 19.75 | 17.24 | 5.00 | － | 55.00 | 53.27 | 1.62 | 0.08 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | ［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm |
| | | | | | 無し | | 2,647.0 | 0.51 | 0.39 | 0.10 | － | 45.01 | 20.17 | 17.60 | 5.10 | － | 54.48 | 54.36 | 0.09 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm |
| | | | | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | | 2,772.4 | 0.48 | 0.37 | 0.09 | － | 43.37 | 19.25 | 16.80 | 4.87 | － | 56.15 | 54.46 | 1.58 | 0.08 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | ［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm |
| | | | | | 無し | | 2,717.1 | 0.49 | 0.38 | 0.09 | － | 43.84 | 19.65 | 17.14 | 4.97 | － | 55.67 | 55.56 | 0.08 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm |
| | | | | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | | 2,842.7 | 0.47 | 0.36 | 0.09 | － | 42.30 | 18.78 | 16.38 | 4.75 | － | 57.23 | 55.58 | 1.54 | 0.08 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | ［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm |
| | | | | | 無し | | 2,787.3 | 0.48 | 0.37 | 0.09 | － | 42.74 | 19.15 | 16.71 | 4.85 | － | 56.78 | 56.67 | 0.08 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm |
| | | | | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | | 2,912.8 | 0.46 | 0.35 | 0.09 | － | 41.28 | 18.32 | 15.99 | 4.64 | － | 58.26 | 56.65 | 1.50 | 0.08 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | ［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm |
| | | | | | 無し | | 2,857.4 | 0.47 | 0.36 | 0.09 | － | 41.69 | 18.68 | 16.30 | 4.73 | － | 57.84 | 57.73 | 0.08 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm |
| | | 無し | － | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｶﾞｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | | 2,538.8 | 0.47 | 0.36 | 0.09 | － | 42.39 | 18.82 | 16.41 | 4.76 | － | 57.14 | 55.31 | 1.72 | 0.08 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | ［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm |
| | | | | | 無し | | 2,484.7 | 0.48 | 0.37 | 0.09 | － | 42.90 | 19.23 | 16.77 | 4.86 | － | 56.62 | 56.51 | 0.08 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm |
| | | | | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | | 2,503.8 | 0.48 | 0.37 | 0.09 | － | 42.98 | 19.08 | 16.64 | 4.83 | － | 56.54 | 54.68 | 1.75 | 0.08 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | ［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm |
| | | | | | 無し | | 2,449.6 | 0.49 | 0.38 | 0.09 | － | 43.51 | 19.50 | 17.01 | 4.93 | － | 56.00 | 55.89 | 0.08 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm |
| | | | | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | | 2,573.9 | 0.47 | 0.36 | 0.09 | － | 41.81 | 18.56 | 16.19 | 4.70 | － | 57.72 | 55.91 | 1.70 | 0.08 | 0.03 | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | ［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm |
| | | | | | 無し | | 2,519.7 | 0.47 | 0.36 | 0.09 | － | 42.31 | 18.96 | 16.54 | 4.80 | － | 57.22 | 57.11 | 0.08 | 0.03 | － | － | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 バトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚 47.5mm |

No. 253【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 平均施工幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置 | 片側車線数 | 材料 | 瀝青材料の規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,644.0 | 0.45 | 0.35 | 0.08 | - | 40.70 | 18.07 | 15.76 | 4.57 | - | 58.85 | 57.09 | 1.65 | 0.08 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| | | | | | 無し | 2,589.8 | 0.46 | 0.35 | 0.09 | - | 41.17 | 18.45 | 16.09 | 4.67 | - | 58.37 | 58.26 | 0.08 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| | | | | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,714.2 | 0.44 | 0.34 | 0.08 | - | 39.64 | 17.60 | 15.35 | 4.45 | - | 59.92 | 58.21 | 1.61 | 0.07 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| | | | | | 無し | 2,660.1 | 0.45 | 0.35 | 0.08 | - | 40.06 | 17.96 | 15.66 | 4.54 | - | 59.49 | 59.38 | 0.08 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| | | | | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,784.3 | 0.43 | 0.33 | 0.08 | - | 38.64 | 17.16 | 14.96 | 4.34 | - | 60.93 | 59.26 | 1.57 | 0.07 | 0.03 | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| | | | | | 無し | 2,730.2 | 0.44 | 0.34 | 0.08 | - | 39.04 | 17.50 | 15.26 | 4.43 | - | 60.52 | 60.42 | 0.07 | 0.03 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　47.5mm |
| | | | 片側1車線 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,096.8 | 3.91 | 2.15 | 0.64 | 0.64 | 10.02 | 3.77 | 2.16 | 2.13 | 0.73 | 86.07 | 70.49 | 13.11 | 2.09 | 0.34 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | | | 無し | 2,034.4 | 3.78 | 2.22 | 0.66 | 0.66 | 9.70 | 3.89 | 2.23 | 2.20 | 0.75 | 86.52 | 72.64 | 13.51 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,060.0 | 3.98 | 2.19 | 0.65 | 0.65 | 10.20 | 3.84 | 2.20 | 2.17 | 0.74 | 85.82 | 69.98 | 13.34 | 2.12 | 0.34 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | | | 無し | 1,997.6 | 3.86 | 2.26 | 0.68 | 0.67 | 9.88 | 3.96 | 2.27 | 2.24 | 0.77 | 86.26 | 72.13 | 13.76 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,133.8 | 3.85 | 2.12 | 0.63 | 0.63 | 9.86 | 3.71 | 2.12 | 2.10 | 0.72 | 86.29 | 70.99 | 12.88 | 2.05 | 0.33 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | | | 無し | 2,071.4 | 3.72 | 2.18 | 0.65 | 0.65 | 9.53 | 3.82 | 2.19 | 2.16 | 0.74 | 86.75 | 73.12 | 13.27 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,207.6 | 3.72 | 2.05 | 0.61 | 0.61 | 9.52 | 3.58 | 2.05 | 2.03 | 0.69 | 86.76 | 71.97 | 12.45 | 1.98 | 0.32 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | | | 無し | 2,145.3 | 3.59 | 2.10 | 0.63 | 0.63 | 9.19 | 3.69 | 2.11 | 2.08 | 0.71 | 87.22 | 74.06 | 12.81 | 0.33 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,281.5 | 3.60 | 1.98 | 0.59 | 0.59 | 9.21 | 3.47 | 1.98 | 1.96 | 0.67 | 87.19 | 72.87 | 12.05 | 1.92 | 0.31 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | | | 無し | 2,219.1 | 3.47 | 2.03 | 0.61 | 0.61 | 8.88 | 3.56 | 2.04 | 2.01 | 0.69 | 87.65 | 74.92 | 12.39 | 0.32 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | | | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,355.3 | 3.49 | 1.92 | 0.57 | 0.57 | 8.92 | 3.36 | 1.92 | 1.90 | 0.65 | 87.59 | 73.72 | 11.67 | 1.86 | 0.30 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |
| | | 有り | | | 無し | 2,292.9 | 3.37 | 1.97 | 0.59 | 0.59 | 8.61 | 3.45 | 1.98 | 1.95 | 0.67 | 88.02 | 75.70 | 11.99 | 0.31 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　50mm |

No.253【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均施工幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置 | 片側車線数 | 材料 | 瀝青材料の規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（●印：資料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 2.4m以上 | 実数入力 | ｶﾞｲ | 片側2車線以上 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｶﾞｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | | 1,931.8 | 4.26 | 2.34 | 0.70 | 0.70 | 10.88 | 4.09 | 2.35 | 2.32 | 0.79 | 84.86 | 76.48 | 5.69 | 2.27 | 0.37 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | | | 無し | | 1,869.5 | 4.13 | 2.42 | 0.72 | 0.72 | 10.55 | 4.23 | 2.42 | 2.39 | 0.82 | 85.32 | 79.04 | 5.88 | 0.38 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | | 1,895.0 | 4.33 | 2.38 | 0.71 | 0.71 | 11.09 | 4.17 | 2.39 | 2.36 | 0.81 | 84.58 | 76.05 | 5.80 | 2.31 | 0.37 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | | | 無し | | 1,832.6 | 4.20 | 2.46 | 0.74 | 0.73 | 10.77 | 4.32 | 2.47 | 2.44 | 0.84 | 85.03 | 78.62 | 6.00 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | | 1,968.8 | 4.17 | 2.29 | 0.69 | 0.68 | 10.68 | 4.02 | 2.30 | 2.27 | 0.78 | 85.15 | 76.94 | 5.58 | 2.22 | 0.36 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | | | 無し | | 1,906.5 | 4.05 | 2.37 | 0.71 | 0.71 | 10.35 | 4.15 | 2.38 | 2.35 | 0.80 | 85.60 | 79.45 | 5.76 | 0.37 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | | 2,042.7 | 4.02 | 2.21 | 0.66 | 0.66 | 10.29 | 3.87 | 2.22 | 2.19 | 0.75 | 85.69 | 77.78 | 5.38 | 2.14 | 0.35 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | | | 無し | | 1,980.3 | 3.89 | 2.28 | 0.68 | 0.68 | 9.96 | 3.99 | 2.29 | 2.26 | 0.77 | 86.15 | 80.22 | 5.55 | 0.36 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | | 2,116.5 | 3.87 | 2.13 | 0.64 | 0.63 | 9.93 | 3.74 | 2.14 | 2.11 | 0.72 | 86.20 | 78.57 | 5.19 | 2.07 | 0.33 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | | | 無し | | 2,054.1 | 3.75 | 2.20 | 0.66 | 0.65 | 9.61 | 3.85 | 2.21 | 2.18 | 0.75 | 86.64 | 80.93 | 5.35 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | | 2,190.3 | 3.75 | 2.06 | 0.62 | 0.61 | 9.60 | 3.61 | 2.07 | 2.04 | 0.70 | 86.65 | 79.27 | 5.02 | 2.00 | 0.32 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | | | 無し | | 2,127.9 | 3.61 | 2.12 | 0.63 | 0.63 | 9.27 | 3.72 | 2.13 | 2.10 | 0.72 | 87.12 | 81.61 | 5.16 | 0.33 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | ﾅｼ | | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｶﾞｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | | 1,786.0 | 4.05 | 2.23 | 0.67 | 0.66 | 10.37 | 3.91 | 2.23 | 2.21 | 0.75 | 85.58 | 82.74 | 2.45 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | | | 無し | | 1,725.8 | 3.93 | 2.30 | 0.69 | 0.69 | 10.07 | 4.04 | 2.31 | 2.28 | 0.78 | 86.00 | 85.62 | 0.36 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | | 1,749.2 | 4.14 | 2.27 | 0.68 | 0.68 | 10.59 | 3.99 | 2.28 | 2.25 | 0.77 | 85.27 | 82.36 | 2.50 | 0.36 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | | | 無し | | 1,689.0 | 4.01 | 2.35 | 0.70 | 0.70 | 10.29 | 4.13 | 2.36 | 2.33 | 0.80 | 85.70 | 85.31 | 0.37 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | | 1,823.0 | 3.96 | 2.18 | 0.65 | 0.65 | 10.17 | 3.83 | 2.19 | 2.16 | 0.74 | 85.87 | 83.09 | 2.40 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |
| | | | | | 無し | | 1,762.8 | 3.85 | 2.26 | 0.67 | 0.67 | 9.85 | 3.96 | 2.26 | 2.23 | 0.76 | 86.30 | 85.93 | 0.35 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | ［標準数量］平均仕上り厚　50mm |

No.253【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均施工幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置 | 片側車線数 | 材料 | 瀝青材料の規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （●印：資料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | ㎜ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 1,896.8 | 3.82 | 2.10 | 0.63 | 0.62 | 9.77 | 3.68 | 2.10 | 2.08 | 0.71 | 86.41 | 83.73 | 2.31 | 0.33 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50㎜ |
| | | | | | 無し | 1,836.7 | 3.69 | 2.16 | 0.65 | 0.64 | 9.46 | 3.80 | 2.17 | 2.14 | 0.73 | 86.85 | 86.49 | 0.34 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50㎜ |
| | | | | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 1,970.7 | 3.67 | 2.02 | 0.60 | 0.60 | 9.39 | 3.54 | 2.02 | 2.00 | 0.68 | 86.94 | 84.37 | 2.22 | 0.31 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50㎜ |
| | | | | | 無し | 1,910.5 | 3.55 | 2.08 | 0.62 | 0.62 | 9.10 | 3.65 | 2.09 | 2.06 | 0.71 | 87.35 | 87.01 | 0.32 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50㎜ |
| | | | | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) | 2,044.5 | 3.53 | 1.94 | 0.58 | 0.58 | 9.06 | 3.41 | 1.95 | 1.93 | 0.66 | 87.41 | 84.93 | 2.14 | 0.30 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50㎜ |
| | | | | | 無し | 1,984.3 | 3.42 | 2.00 | 0.60 | 0.60 | 8.76 | 3.52 | 2.01 | 1.98 | 0.68 | 87.82 | 87.49 | 0.31 | － | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量10～12t　締固め幅2.1m | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | ［標準数量］平均仕上り厚　50㎜ |

No.254【　フィルター層　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 40㎜以上<br>60㎜未満 | 766.25 | 4.60 | 4.19 | － | － | 84.14 | 35.67 | 20.44 | 10.35 | 10.04 | 11.26 | 10.56 | 0.64 | － | － | － | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 60㎜以上<br>80㎜未満 | 798.62 | 4.42 | 4.02 | － | － | 80.73 | 34.23 | 19.61 | 9.93 | 9.63 | 14.85 | 14.18 | 0.61 | － | － | － | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 80㎜以上<br>100㎜未満 | 831.00 | 4.24 | 3.86 | － | － | 77.59 | 32.91 | 18.84 | 9.54 | 9.25 | 18.17 | 17.53 | 0.59 | － | － | － | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 100㎜以上<br>120㎜未満 | 863.38 | 4.09 | 3.72 | － | － | 74.68 | 31.66 | 18.14 | 9.19 | 8.91 | 21.23 | 20.62 | 0.56 | － | － | － | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 120㎜以上<br>140㎜未満 | 895.75 | 3.93 | 3.58 | － | － | 71.99 | 30.54 | 17.48 | 8.85 | 8.58 | 24.08 | 23.49 | 0.54 | － | － | － | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 140㎜以上<br>160㎜未満 | 928.13 | 3.80 | 3.46 | － | － | 69.47 | 29.47 | 16.87 | 8.54 | 8.28 | 26.73 | 26.16 | 0.52 | － | － | － | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 160㎜以上<br>180㎜未満 | 960.50 | 3.67 | 3.34 | － | － | 67.12 | 28.46 | 16.30 | 8.26 | 8.00 | 29.21 | 28.65 | 0.51 | － | － | － | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 180㎜以上<br>200㎜未満 | 992.88 | 3.55 | 3.23 | － | － | 64.95 | 27.55 | 15.77 | 7.99 | 7.74 | 31.50 | 30.97 | 0.49 | － | － | － | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 200㎜以上<br>220㎜以下 | 1,025.3 | 3.44 | 3.13 | － | － | 62.90 | 26.69 | 15.27 | 7.73 | 7.50 | 33.66 | 33.15 | 0.47 | － | － | － | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | |

No.255【　透水性アスファルト舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 1層当り平均仕上り厚 | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | | | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満 | 実数入力 | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | 2,034.4 | 0.66 | 0.50 | 0.11 | - | 51.73 | 22.36 | 19.46 | 5.65 | - | 47.61 | 47.44 | 0.10 | 0.06 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40㎜ |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 1,987.4 | 0.68 | 0.52 | 0.11 | - | 52.96 | 22.89 | 19.92 | 5.78 | - | 46.36 | 46.19 | 0.10 | 0.06 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40㎜ |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 2,034.4 | 0.66 | 0.50 | 0.11 | - | 51.73 | 22.36 | 19.46 | 5.65 | - | 47.61 | 47.44 | 0.10 | 0.06 | - | - | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］運転質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40㎜ |
| 1.4m以上 | 実数入力 | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | 1,456.1 | 4.54 | 3.19 | 1.06 | - | 28.73 | 11.32 | 7.79 | 5.11 | 2.63 | 66.73 | 66.34 | 0.37 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40㎜ |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | 1,409.0 | 4.69 | 3.29 | 1.10 | - | 29.69 | 11.70 | 8.05 | 5.28 | 2.72 | 65.62 | 65.21 | 0.39 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40㎜ |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 1,456.1 | 4.54 | 3.19 | 1.06 | - | 28.73 | 11.32 | 7.79 | 5.11 | 2.63 | 66.73 | 66.34 | 0.37 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]平均仕上り厚　40㎜ |

No.256【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （※印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | ｺﾞﾑ支承の有無 | 鉄筋材料規格・径 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-8-25(20)(高炉) | 0.08t/m3以上 0.10t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 35,684 | 2.50 | 2.48 | － | － | 19.73 | 7.26 | 4.81 | 2.54 | 1.97 | 61.00 | 38.36 | 13.11 | 3.61 | 0.41 | 16.77 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 無し | SD345 D13 | 34,394 | 2.59 | 2.57 | － | － | 20.46 | 7.53 | 4.99 | 2.63 | 2.05 | 59.55 | 39.80 | 13.61 | 0.42 | － | 17.40 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | 0.10t/m3以上 0.12t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 38,054 | 2.35 | 2.33 | － | － | 18.50 | 6.81 | 4.51 | 2.38 | 1.85 | 59.93 | 35.97 | 15.03 | 3.38 | 0.38 | 19.22 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 無し | SD345 D13 | 36,764 | 2.43 | 2.41 | － | － | 19.14 | 7.05 | 4.66 | 2.46 | 1.92 | 58.54 | 37.24 | 15.56 | 0.39 | － | 19.89 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | 0.12t/m3以上 0.14t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 40,425 | 2.21 | 2.19 | － | － | 17.40 | 6.41 | 4.24 | 2.24 | 1.74 | 59.01 | 33.88 | 16.72 | 3.19 | 0.36 | 21.38 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 無し | SD345 D13 | 39,135 | 2.28 | 2.26 | － | － | 17.99 | 6.62 | 4.38 | 2.32 | 1.80 | 57.64 | 34.98 | 17.27 | 0.37 | － | 22.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | 0.14t/m3以上 0.16t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 42,795 | 2.09 | 2.07 | － | － | 16.44 | 6.05 | 4.01 | 2.12 | 1.64 | 58.17 | 32.00 | 18.23 | 3.01 | 0.34 | 23.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 無し | SD345 D13 | 41,505 | 2.15 | 2.13 | － | － | 16.95 | 6.24 | 4.13 | 2.18 | 1.70 | 56.87 | 32.99 | 18.79 | 0.35 | － | 24.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | 0.16t/m3以上 0.18t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 45,165 | 1.97 | 1.96 | － | － | 15.60 | 5.74 | 3.80 | 2.01 | 1.56 | 57.40 | 30.31 | 19.57 | 2.85 | 0.32 | 25.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 無し | SD345 D13 | 43,875 | 2.04 | 2.02 | － | － | 16.03 | 5.90 | 3.91 | 2.06 | 1.60 | 56.17 | 31.21 | 20.15 | 0.33 | － | 25.76 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | 0.18t/m3以上 0.20t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 47,536 | 1.87 | 1.86 | － | － | 14.81 | 5.45 | 3.61 | 1.91 | 1.48 | 56.74 | 28.81 | 20.79 | 2.71 | 0.30 | 26.58 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 無し | SD345 D13 | 46,246 | 1.92 | 1.91 | － | － | 15.21 | 5.60 | 3.71 | 1.96 | 1.52 | 55.55 | 29.62 | 21.37 | 0.31 | － | 27.32 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | 0.20t/m3以上 0.22t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 49,906 | 1.78 | 1.77 | － | － | 14.10 | 5.19 | 3.44 | 1.81 | 1.41 | 56.14 | 27.45 | 21.88 | 2.58 | 0.29 | 27.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 無し | SD345 D13 | 48,616 | 1.83 | 1.82 | － | － | 14.48 | 5.33 | 3.53 | 1.86 | 1.45 | 54.97 | 28.17 | 22.46 | 0.30 | － | 28.72 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | 0.22t/m3以上 0.24t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 52,276 | 1.70 | 1.69 | － | － | 13.45 | 4.95 | 3.28 | 1.73 | 1.35 | 55.60 | 26.22 | 22.88 | 2.46 | 0.28 | 29.25 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ 単層１０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 無し | SD345 D13 | 50,986 | 1.74 | 1.73 | － | － | 13.80 | 5.08 | 3.36 | 1.78 | 1.38 | 54.47 | 26.88 | 23.46 | 0.28 | － | 29.99 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |

No.256【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | ｺﾞﾑ支承の有無 | 鉄筋材料規格・径 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.24t/m3以上<br>0.26t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 54,647 | 1.63 | 1.62 | － | － | 12.88 | 4.74 | 3.14 | 1.66 | 1.29 | 55.07 | 25.06 | 23.79 | 2.36 | 0.26 | 30.42 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 無し | SD345 D13 | 53,357 | 1.67 | 1.66 | － | － | 13.18 | 4.85 | 3.21 | 1.70 | 1.32 | 54.00 | 25.68 | 24.37 | 0.27 | － | 31.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | 0.26t/m3以上<br>0.28t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 57,017 | 1.56 | 1.55 | － | － | 12.34 | 4.54 | 3.01 | 1.59 | 1.23 | 54.61 | 24.68 | 23.97 | 2.26 | 0.25 | 31.49 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 無し | SD345 D13 | 55,727 | 1.60 | 1.59 | － | － | 12.62 | 4.65 | 3.08 | 1.62 | 1.26 | 53.57 | 25.26 | 24.52 | 0.26 | － | 32.21 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | 0.28t/m3以上<br>0.30t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 59,387 | 1.50 | 1.49 | － | － | 11.84 | 4.36 | 2.89 | 1.52 | 1.18 | 54.19 | 25.46 | 23.01 | 2.17 | 0.24 | 32.47 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 無し | SD345 D13 | 58,097 | 1.53 | 1.52 | － | － | 12.11 | 4.46 | 2.95 | 1.56 | 1.21 | 53.17 | 26.02 | 23.52 | 0.25 | － | 33.19 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | 0.30t/m3以上<br>0.32t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 61,757 | 1.44 | 1.43 | － | － | 11.39 | 4.19 | 2.77 | 1.47 | 1.14 | 53.79 | 26.17 | 22.13 | 2.08 | 0.23 | 33.38 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 無し | SD345 D13 | 60,467 | 1.47 | 1.46 | － | － | 11.63 | 4.28 | 2.83 | 1.50 | 1.16 | 52.81 | 26.72 | 22.60 | 0.24 | － | 34.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | 0.32t/m3以上<br>0.34t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 64,128 | 1.39 | 1.38 | － | － | 10.97 | 4.04 | 2.67 | 1.41 | 1.10 | 53.42 | 26.82 | 21.31 | 2.01 | 0.22 | 34.22 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 無し | SD345 D13 | 62,838 | 1.42 | 1.41 | － | － | 11.20 | 4.12 | 2.73 | 1.44 | 1.12 | 52.46 | 27.35 | 21.75 | 0.23 | － | 34.92 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h | － | － | 普通作業員 | 型わく工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |

No.257【　基礎ブロック（立入防止柵）　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | 4,339.4 | 0.00 | - | - | - | 59.68 | 53.85 | 5.83 | - | - | 40.32 | 40.32 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 基礎ブロック　フェンス用ブロック　１８×５５×４５（ｃｍ） | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 1,294.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 90.23 | 9.77 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 2,589.4 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 90.23 | 9.77 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.258【　金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | 7,318.0 | 0.00 | － | － | － | 37.12 | 33.54 | 3.14 | － | － | 62.88 | 62.88 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 金網柵　Ｈ２００　アングル型　ビニル被覆　Ｖ－ＧＳ２　３．２×５０ | － | － | － | － | － |
| 撤去 | 1,359.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 90.34 | 8.46 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 再利用設置 | 2,718.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 90.34 | 8.46 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.259【　支柱　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置条件 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | |
| 設置 | 1,160.5 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 78.49 | 15.85 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 撤去 | 580.24 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 78.49 | 15.85 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 再利用設置 | 1,160.5 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 78.49 | 15.85 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.260【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.261【　車止めポスト　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業条件 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | 18,760 | 0.00 | - | - | - | 21.10 | 21.10 | - | - | - | 78.90 | 78.90 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | 車止めポスト　ピラー型　取外し式　径１１４．３ｍｍ　高さ８５０ｍｍ　スチール | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 1,980.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去再設置 | 20,740 | 0.00 | - | - | - | 28.64 | 28.64 | - | - | - | 71.36 | 71.36 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | 車止めポスト　ピラー型　取外し式　径１１４．３ｍｍ　高さ８５０ｍｍ　スチール | - | - | - | - | - |

No.262【　防雪柵　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 形式 | 取付方式 | 柵高 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | 吹溜式 | 仮設式(支柱+張立材) | 3.5m以下 | 2,180.7 | 5.28 | 5.25 | - | - | 93.97 | 73.08 | 12.11 | 8.22 | - | 0.75 | 0.75 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5m超え 6.0m以下 | 3,388.4 | 5.28 | 5.25 | - | - | 93.97 | 73.07 | 12.12 | 8.22 | - | 0.75 | 0.75 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 仮設式(張立材のみ) | 3.5m以下 | 944.31 | 5.29 | 5.26 | - | - | 93.96 | 73.05 | 12.12 | 8.23 | - | 0.75 | 0.75 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5m超え 6.0m以下 | 1,482.3 | 5.28 | 5.25 | - | - | 93.97 | 73.08 | 12.11 | 8.22 | - | 0.75 | 0.75 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 固定式(支柱+張立材) | 5.0m以下 | 5,168.8 | 6.68 | 6.65 | - | - | 92.38 | 66.08 | 15.34 | 10.41 | - | 0.94 | 0.94 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 固定式(張立材のみ) | | 2,204.7 | 6.68 | 6.65 | - | - | 92.37 | 66.07 | 15.34 | 10.41 | - | 0.95 | 0.95 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 吹払式 | 仮設式(支柱+張立材) | 4.0m以下 | 2,832.2 | 5.28 | 5.25 | - | - | 93.97 | 73.07 | 12.12 | 8.22 | - | 0.75 | 0.75 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 仮設式(張立材のみ) | | 1,224.0 | 5.28 | 5.25 | - | - | 93.97 | 73.08 | 12.11 | 8.22 | - | 0.75 | 0.75 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 固定式(支柱+張立材) | | 3,843.7 | 6.68 | 6.65 | - | - | 92.38 | 66.08 | 15.34 | 10.41 | - | 0.94 | 0.94 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 固定式(張立材のみ) | | 1,665.6 | 6.68 | 6.65 | - | - | 92.38 | 66.08 | 15.34 | 10.41 | - | 0.94 | 0.94 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 吹溜式 | 仮設式(支柱+張立材) | 3.5m以下 | 1,664.2 | 5.28 | 5.25 | - | - | 93.97 | 73.07 | 12.12 | 8.22 | - | 0.75 | 0.75 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5m超え 6.0m以下 | 2,599.2 | 5.28 | 5.25 | - | - | 93.97 | 73.07 | 12.12 | 8.22 | - | 0.75 | 0.75 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 仮設式(張立材のみ) | 3.5m以下 | 718.92 | 5.28 | 5.25 | - | - | 93.97 | 73.07 | 12.12 | 8.22 | - | 0.75 | 0.75 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5m超え 6.0m以下 | 1,116.1 | 5.28 | 5.25 | - | - | 93.97 | 73.08 | 12.11 | 8.22 | - | 0.75 | 0.75 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 固定式(支柱+張立材) | 5.0m以下 | 3,945.0 | 6.68 | 6.65 | - | - | 92.37 | 66.07 | 15.34 | 10.41 | - | 0.95 | 0.95 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 固定式(張立材のみ) | | 1,703.3 | 6.68 | 6.65 | - | - | 92.38 | 66.09 | 15.33 | 10.41 | - | 0.94 | 0.94 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.262【　防雪柵　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 形式 | 取付方式 | 柵高 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 吹払式 | 仮設式(支柱+張立材) | 4.0m以下 | 2,156.0 | 5.28 | 5.25 | - | - | 93.97 | 73.08 | 12.11 | 8.22 | - | 0.75 | 0.75 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 仮設式(張立材のみ) | | 934.82 | 5.29 | 5.26 | - | - | 93.96 | 73.05 | 12.12 | 8.23 | - | 0.75 | 0.75 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 固定式(支柱+張立材) | | 2,939.4 | 6.68 | 6.65 | - | - | 92.37 | 66.07 | 15.34 | 10.41 | - | 0.95 | 0.95 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 固定式(張立材のみ) | | 1,270.1 | 6.68 | 6.65 | - | - | 92.38 | 66.09 | 15.33 | 10.41 | - | 0.94 | 0.94 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

# No.263【　防雪柵（材料費）　】

物価資料等による

No.264【　防雪柵現地張出し・収納　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 張出し | 550.19 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 77.42 | 22.49 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 収納 | 477.95 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 77.44 | 22.47 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.265【　雪崩予防柵　】
＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| 柵種類 | ｸﾚｰﾝ機種 | 持上範囲 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 固定柵 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | 15m未満 | 64,540 | 19.08 | 19.08 | － | － | 80.92 | 54.90 | 15.33 | 10.69 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊 | * － | － | 法面工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 15m以上20m未満 | 67,580 | 22.72 | 22.72 | － | － | 77.28 | 52.43 | 14.64 | 10.21 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * － | － | 法面工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 20m以上45m以下 | 75,100 | 30.46 | 30.46 | － | － | 69.54 | 47.18 | 13.18 | 9.18 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * － | － | 法面工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ | 130m以下 | 62,964 | 2.30 | 2.30 | － | － | 97.37 | 56.28 | 15.72 | 14.42 | 10.95 | 0.33 | 0.33 | － | － | － | － | ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル駆動式］（簡易ケーブルクレーン） 定格荷重 １．０ｔ | － | － | 法面工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 吊柵 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | 15m未満 | 52,220 | 11.79 | 11.79 | － | － | 88.21 | 48.46 | 26.54 | 13.21 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊 | * － | － | 法面工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 15m以上20m未満 | 53,740 | 14.29 | 14.29 | － | － | 85.71 | 47.09 | 25.79 | 12.83 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * － | － | 法面工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 20m以上45m以下 | 57,500 | 19.89 | 19.89 | － | － | 80.11 | 44.01 | 24.10 | 12.00 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊 | * － | － | 法面工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ | 130m以下 | 56,804 | 2.55 | 2.55 | － | － | 97.08 | 44.57 | 24.39 | 15.98 | 12.14 | 0.37 | 0.37 | － | － | － | － | ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル駆動式］（簡易ケーブルクレーン） 定格荷重 １．０ｔ | － | － | 法面工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.266【　雪崩予防柵（材料費）　】

物価資料等による

No.267【　吊柵アンカー　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊柵アンカー規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| パイプアンカー | 18,492 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 68.42 | 14.92 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 法面工 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 樹脂アンカー | 15,560 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 73.18 | 17.73 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 法面工 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.268【　パイプアンカー（材料費）　】

物価資料等による

# No.269【　樹脂アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.270【　簡易ケーブルクレーン（１ｔ吊）設置・撤去　】
＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 978,480 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 52.13 | 40.47 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | とび工 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.271【　ボックスビーム　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 規格・仕様 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 支柱及びレール | 土中建込　Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ　メッキ | 20,174 | 0.00 | － | － | － | 12.75 | 12.75 | － | － | － | 87.25 | 87.25 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | ボックスビーム　土中建込　Ｇｂ-Ａｍ-２Ｅ　メッキ | － | － | － | － | － |
| 支柱のみ | 土中建込　Ａｍ－２Ｅ　メッキ | 7,482.0 | 0.00 | － | － | － | 23.81 | 23.81 | － | － | － | 76.19 | 76.19 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | 支柱　Ａｍ-２Ｅ　高さ１２５×辺６０×厚６×長さ１，９６０ｍｍ　メッキ | － | － | － | － | ［標準数量］１ｍ当たり０．５本 |
| レールのみ | Ａｍ　メッキ | 10,772 | 0.00 | － | － | － | 7.35 | 7.35 | － | － | － | 92.65 | 92.65 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | ビーム　Ａｍ　厚４．５×横２００×縦２００×長さ５，９９０ｍｍ　メッキ | － | － | － | － | － |

No.272【　落下物等防止柵　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 3,066.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 77.50 | 22.50 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.273【　落下物等防止柵（材料費）　】

物価資料等による

No.274【　支柱アンカー　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 支柱間隔 | 設置高さ | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| A型(埋設アンカー方式) | 2m | 4m以下 | 509.20 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 55.53 | 34.99 | 9.48 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉄筋工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4mを超え8m以下 | 1,606.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 54.40 | 35.73 | 9.87 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉄筋工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4m | 4m以下 | 245.74 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 54.40 | 36.25 | 9.35 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉄筋工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4mを超え8m以下 | 809.80 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 53.96 | 36.67 | 9.37 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉄筋工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| B型(穿孔アンカー方式) | 2m | 4m以下 | 4,973.9 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 45.65 | 27.86 | 21.73 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4m | 4m以下 | 2,196.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 45.48 | 27.04 | 20.94 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |

# No.275【　支柱アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.276【　支柱建込　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 支柱間隔 | 設置高さ | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| A型(埋設アンカー方式) | 2m | 4m以下 | 1,968.8 | 11.71 | 11.16 | - | - | 85.29 | 24.41 | 21.37 | 19.10 | 16.35 | 3.00 | 2.86 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 鉄骨工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 4mを超え8m以下 | 4,728.6 | 10.40 | 10.00 | - | - | 86.94 | 26.42 | 20.51 | 19.16 | 17.51 | 2.66 | 2.56 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 鉄骨工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 4m | 4m以下 | 972.10 | 11.32 | 10.79 | - | - | 85.79 | 24.74 | 20.66 | 19.75 | 16.56 | 2.89 | 2.76 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 鉄骨工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 4mを超え8m以下 | 2,390.9 | 10.50 | 10.10 | - | - | 86.82 | 26.14 | 20.70 | 19.34 | 17.31 | 2.68 | 2.58 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 鉄骨工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| B型(穿孔アンカー方式) | 2m | 4m以下 | 3,490.4 | 11.04 | 10.83 | - | - | 86.14 | 26.17 | 20.74 | 20.42 | 17.13 | 2.82 | 2.77 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 鉄骨工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 4m | 4m以下 | 1,742.0 | 11.00 | 10.79 | - | - | 86.19 | 26.23 | 20.67 | 20.45 | 17.16 | 2.81 | 2.76 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 鉄骨工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

# No.277【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.278【　土留板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置高さ | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 4m以下 | 1,885.4 | 4.51 | 4.51 | － | － | 94.34 | 39.26 | 27.30 | 15.85 | 8.64 | 1.15 | 1.15 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | － | － | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 4mを超え8m以下 | 3,505.9 | 12.88 | 9.61 | 3.27 | － | 85.67 | 31.30 | 21.46 | 13.28 | 12.46 | 1.45 | 1.45 | － | － | － | － | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | － | とび工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.279【　土留板（材料費）　】

物価資料等による

No.280【　しゃ音板・透光板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工区分 | 設置高さ | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| しゃ音板 | 4m以下 | 1,042.5 | 9.56 | 9.11 | － | － | 88.00 | 36.74 | 17.45 | 17.28 | 12.35 | 2.44 | 2.33 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | － | － | とび工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 4mを超え8m以下 | 2,023.8 | 26.46 | 18.94 | 6.26 | － | 70.58 | 25.83 | 22.68 | 10.76 | 7.95 | 2.96 | 2.82 | － | － | － | － | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］<br>作業床高13.2m　積載荷重1000kg | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | － | 運転手（特殊） | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 透光板 | 4m以下 | 860.25 | 9.05 | 8.97 | － | － | 88.64 | 38.59 | 18.64 | 17.18 | 13.36 | 2.31 | 2.29 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | － | － | とび工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 4mを超え8m以下 | 1,474.2 | 24.40 | 18.12 | 6.04 | － | 72.87 | 25.98 | 24.79 | 12.49 | 8.89 | 2.73 | 2.71 | － | － | － | － | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］<br>作業床高13.2m　積載荷重1000kg | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | － | とび工 | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.281【　しゃ音板・透光板（材料費）　】

物価資料等による

# No.282【　落下防止索（材料費）　】

物価資料等による

# No.283【　下段パネル（材料費）　】

物価資料等による

No.284【　笠木取付　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置高さ | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 4m以下 | 74.090 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 56.13 | 24.51 | 15.52 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 4mを超え8m以下 | 126.19 | 23.02 | 23.02 | － | － | 75.50 | 32.97 | 16.78 | 14.39 | 9.11 | 1.48 | 1.48 | － | － | － | － | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg | － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.285【　笠木（材料費）　】

物価資料等による

No.286【　外装板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置高さ | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 4m以下 | 1,702.5 | 9.30 | 9.30 | － | － | 88.32 | 34.47 | 24.42 | 17.81 | 8.91 | 2.38 | 2.38 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | － | － | とび工 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 4mを超え8m以下 | 2,504.9 | 24.17 | 17.85 | 6.32 | － | 73.07 | 25.17 | 23.41 | 16.59 | 6.06 | 2.76 | 2.76 | － | － | － | － | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | － | 運転手（特殊） | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.287【　外装板（材料費）　】

物価資料等による

No.288【　水切板取付　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置高さ | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 4m以下 | 596.31 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 56.46 | 19.03 | 15.42 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 4mを超え8m以下 | 1,742.6 | 36.67 | 36.67 | － | － | 60.98 | 26.78 | 19.31 | 6.51 | 5.27 | 2.35 | 2.35 | － | － | － | － | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.289【　水切板（材料費）　】

物価資料等による

No.290【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石の有無 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | A種（150/170×200×600） | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,738.6 | 0.00 | - | - | - | 62.13 | 18.15 | 13.56 | 13.33 | 9.16 | 37.87 | 27.85 | 10.02 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 4,762.9 | 0.00 | - | - | - | 62.32 | 18.50 | 13.49 | 13.26 | 9.11 | 37.68 | 27.71 | 9.97 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 2,995.5 | 0.00 | - | - | - | 55.94 | 21.48 | 18.88 | 10.97 | - | 44.06 | 44.06 | - | - | - | - | - | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００） | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 18-8-25(高炉) | 無し | 5,079.7 | 0.32 | 0.32 | - | - | 63.14 | 19.67 | 12.65 | 12.43 | 9.19 | 36.54 | 25.98 | 9.35 | 1.06 | 0.15 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 5,104.0 | 0.32 | 0.32 | - | - | 63.31 | 19.97 | 12.59 | 12.37 | 9.15 | 36.37 | 25.86 | 9.30 | 1.06 | 0.15 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 不要 | - | 3,336.6 | 0.49 | 0.49 | - | - | 58.10 | 21.11 | 19.26 | 10.83 | 1.78 | 41.41 | 39.56 | 1.62 | 0.23 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | B種（180/205×250×600） | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 5,709.4 | 0.00 | - | - | - | 56.98 | 16.93 | 13.13 | 11.06 | 8.68 | 43.02 | 33.52 | 9.50 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 5,737.2 | 0.00 | - | - | - | 57.18 | 17.25 | 13.07 | 11.01 | 8.63 | 42.82 | 33.36 | 9.46 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 3,868.7 | 0.00 | - | - | - | 50.53 | 19.40 | 17.05 | 9.91 | - | 49.47 | 49.47 | - | - | - | - | - | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００） | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,082.8 | 0.29 | 0.29 | - | - | 58.22 | 18.39 | 12.32 | 10.38 | 8.74 | 41.49 | 31.46 | 8.92 | 0.97 | 0.14 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 6,110.6 | 0.29 | 0.29 | - | - | 58.40 | 18.68 | 12.27 | 10.33 | 8.70 | 41.31 | 31.32 | 8.88 | 0.97 | 0.14 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 不要 | - | 4,242.0 | 0.42 | 0.42 | - | - | 52.88 | 19.16 | 17.67 | 9.88 | 1.53 | 46.70 | 45.11 | 1.39 | 0.20 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | C種（180/210×300×600） | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,105.4 | 0.00 | - | - | - | 53.28 | 15.84 | 12.28 | 10.34 | 8.11 | 46.72 | 37.83 | 8.89 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 6,133.2 | 0.00 | - | - | - | 53.49 | 16.15 | 12.22 | 10.30 | 8.08 | 46.51 | 37.66 | 8.85 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 4,264.7 | 0.00 | - | - | - | 45.82 | 17.58 | 15.47 | 8.99 | - | 54.18 | 54.18 | - | - | - | - | - | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００） | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,483.4 | 0.28 | 0.28 | - | - | 54.68 | 17.29 | 11.56 | 9.74 | 8.20 | 45.04 | 35.62 | 8.37 | 0.92 | 0.13 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 6,511.2 | 0.28 | 0.28 | - | - | 54.87 | 17.57 | 11.51 | 9.70 | 8.17 | 44.85 | 35.47 | 8.33 | 0.92 | 0.13 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |

No.290【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石の有無 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 不要 | - | 4,642.7 | 0.39 | 0.39 | - | - | 48.33 | 17.48 | 16.15 | 9.04 | 1.42 | 51.28 | 49.81 | 1.29 | 0.18 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０/２１０×３００×６００） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 各種(600mm以下､50kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,738.6 | 0.00 | - | - | - | 62.13 | 18.15 | 13.56 | 13.33 | 9.16 | 37.87 | 27.85 | 10.02 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 4,762.9 | 0.00 | - | - | - | 62.32 | 18.50 | 13.49 | 13.26 | 9.11 | 37.68 | 27.71 | 9.97 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 2,995.5 | 0.00 | - | - | - | 55.94 | 21.48 | 18.88 | 10.97 | - | 44.06 | 44.06 | - | - | - | - | - | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００） | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 18-8-25(高炉) | 無し | 5,079.7 | 0.32 | 0.32 | - | - | 63.14 | 19.67 | 12.65 | 12.43 | 9.19 | 36.54 | 25.98 | 9.35 | 1.06 | 0.15 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 5,104.0 | 0.32 | 0.32 | - | - | 63.31 | 19.97 | 12.59 | 12.37 | 9.15 | 36.37 | 25.86 | 9.30 | 1.06 | 0.15 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 不要 | - | 3,336.6 | 0.49 | 0.49 | - | - | 58.10 | 21.11 | 19.26 | 10.83 | 1.78 | 41.41 | 39.56 | 1.62 | 0.23 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 各種(2000mm以下､50kg以上550kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 5,709.4 | 0.00 | - | - | - | 56.98 | 16.93 | 13.13 | 11.06 | 8.68 | 43.02 | 33.52 | 9.50 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 5,737.2 | 0.00 | - | - | - | 57.18 | 17.25 | 13.07 | 11.01 | 8.63 | 42.82 | 33.36 | 9.46 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 3,868.7 | 0.00 | - | - | - | 50.53 | 19.40 | 17.05 | 9.91 | - | 49.47 | 49.47 | - | - | - | - | - | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００） | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 18-8-25(高炉) | 無し | 6,082.8 | 0.29 | 0.29 | - | - | 58.22 | 18.39 | 12.32 | 10.38 | 8.74 | 41.49 | 31.46 | 8.92 | 0.97 | 0.14 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 6,110.6 | 0.29 | 0.29 | - | - | 58.40 | 18.68 | 12.27 | 10.33 | 8.70 | 41.31 | 31.32 | 8.88 | 0.97 | 0.14 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 不要 | - | 4,242.0 | 0.42 | 0.42 | - | - | 52.88 | 19.16 | 17.67 | 9.88 | 1.53 | 46.70 | 45.11 | 1.39 | 0.20 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | A種(150/170×200×600) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,418.6 | 0.00 | - | - | - | 86.11 | 25.13 | 18.80 | 18.48 | 12.70 | 13.89 | 13.89 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 3,442.9 | 0.00 | - | - | - | 86.21 | 25.55 | 18.67 | 18.35 | 12.61 | 13.79 | 13.79 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 1,675.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.38 | 33.76 | 19.61 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,759.7 | 0.44 | 0.44 | - | - | 85.29 | 26.53 | 17.09 | 16.80 | 12.42 | 14.27 | 12.63 | 1.44 | 0.20 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |

No.290【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石の有無 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 再利用設置 | B種（180/205×250×600） | 有り | | 有り | 3,784.0 | 0.43 | 0.43 | － | － | 85.39 | 26.92 | 16.98 | 16.69 | 12.34 | 14.18 | 12.55 | 1.43 | 0.20 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | 不要 | 2,016.6 | 0.82 | 0.82 | － | － | 96.12 | 34.89 | 31.87 | 17.93 | 2.95 | 3.06 | 2.68 | 0.38 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | |
| | | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,795.4 | 0.00 | － | － | － | 85.70 | 25.46 | 19.75 | 16.64 | 13.05 | 14.30 | 14.30 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | － | － | － | － | |
| | | | | 有り | 3,823.2 | 0.00 | － | － | － | 85.81 | 25.89 | 19.61 | 16.52 | 12.96 | 14.19 | 14.19 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | － | － | － | － | |
| | | | | 不要 | 1,954.7 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 38.38 | 33.76 | 19.61 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | 有り | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,168.8 | 0.43 | 0.43 | － | － | 84.93 | 26.80 | 17.98 | 15.15 | 12.75 | 14.64 | 13.02 | 1.42 | 0.20 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | 有り | 4,196.6 | 0.43 | 0.43 | － | － | 85.03 | 27.19 | 17.86 | 15.05 | 12.66 | 14.54 | 12.93 | 1.41 | 0.20 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | 不要 | 2,328.0 | 0.78 | 0.78 | － | － | 96.32 | 34.84 | 32.21 | 18.01 | 2.80 | 2.90 | 2.54 | 0.36 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | |
| | C種（180/210×300×600） | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,795.4 | 0.00 | － | － | － | 85.70 | 25.46 | 19.75 | 16.64 | 13.05 | 14.30 | 14.30 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | － | － | － | － | |
| | | | | 有り | 3,823.2 | 0.00 | － | － | － | 85.81 | 25.89 | 19.61 | 16.52 | 12.96 | 14.19 | 14.19 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | － | － | － | － | |
| | | | | 不要 | 1,954.7 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 38.38 | 33.76 | 19.61 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | 有り | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,173.4 | 0.44 | 0.44 | － | － | 84.93 | 26.82 | 17.96 | 15.13 | 12.75 | 14.63 | 13.00 | 1.43 | 0.20 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | 有り | 4,201.2 | 0.43 | 0.43 | － | － | 85.03 | 27.20 | 17.85 | 15.03 | 12.66 | 14.54 | 12.92 | 1.42 | 0.20 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | |
| | | | | 不要 | 2,332.7 | 0.78 | 0.78 | － | － | 96.28 | 34.85 | 32.14 | 18.00 | 2.83 | 2.94 | 2.57 | 0.37 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | |
| | 各種(600mm以下 50kg | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,418.6 | 0.00 | － | － | － | 86.11 | 25.13 | 18.80 | 18.48 | 12.70 | 13.89 | 13.89 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | － | － | － | － | |
| | | | | 有り | 3,442.9 | 0.00 | － | － | － | 86.21 | 25.55 | 18.67 | 18.35 | 12.61 | 13.79 | 13.79 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | － | － | － | － | |
| | | | | 不要 | 1,675.5 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 38.38 | 33.76 | 19.61 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | |

No.290【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石の有無 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 各種（2000mm以下,50kg以上550kg未満） | 有り | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,759.7 | 0.44 | 0.44 | － | － | 85.29 | 26.53 | 17.09 | 16.80 | 12.42 | 14.27 | 12.63 | 1.44 | 0.20 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 有り | 3,784.0 | 0.43 | 0.43 | － | － | 85.39 | 26.92 | 16.98 | 16.69 | 12.34 | 14.18 | 12.55 | 1.43 | 0.20 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 不要 | － | 2,016.6 | 0.82 | 0.82 | － | － | 96.12 | 34.89 | 31.87 | 17.93 | 2.95 | 3.06 | 2.68 | 0.38 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 各種（2000mm以下,50kg以上550kg未満） | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,795.4 | 0.00 | － | － | － | 85.70 | 25.46 | 19.75 | 16.64 | 13.05 | 14.30 | 14.30 | － | － | － | － | － | | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 3,823.2 | 0.00 | － | － | － | 85.81 | 25.89 | 19.61 | 16.52 | 12.96 | 14.19 | 14.19 | － | － | － | － | － | | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | － | － | － | － | － |
| | | | 不要 | － | 1,954.7 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 38.38 | 33.76 | 19.61 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | | － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 有り | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,168.8 | 0.43 | 0.43 | － | － | 84.93 | 26.80 | 17.98 | 15.15 | 12.75 | 14.64 | 13.02 | 1.42 | 0.20 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 有り | 4,196.6 | 0.43 | 0.43 | － | － | 85.03 | 27.19 | 17.86 | 15.05 | 12.66 | 14.54 | 12.93 | 1.41 | 0.20 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 不要 | － | 2,328.0 | 0.78 | 0.78 | － | － | 96.32 | 34.84 | 32.21 | 18.01 | 2.80 | 2.90 | 2.54 | 0.36 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.291【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石の有無 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | A種(120×120×600) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,961.3 | 0.00 | - | - | - | 73.41 | 21.33 | 16.22 | 15.94 | 10.76 | 26.59 | 16.66 | 9.93 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 3,981.5 | 0.00 | - | - | - | 73.55 | 21.65 | 16.14 | 15.86 | 10.71 | 26.45 | 16.57 | 9.88 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | - | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 2,335.5 | 0.00 | - | - | - | 71.75 | 27.54 | 24.22 | 14.07 | - | 28.25 | 28.25 | - | - | - | - | - | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００） | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,256.3 | 0.33 | 0.33 | - | - | 73.68 | 22.67 | 15.10 | 14.84 | 10.68 | 25.99 | 15.50 | 9.24 | 1.10 | 0.15 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 4,276.5 | 0.33 | 0.33 | - | - | 73.80 | 22.95 | 15.03 | 14.77 | 10.63 | 25.87 | 15.43 | 9.20 | 1.09 | 0.15 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 不要 | - | 2,630.5 | 0.54 | 0.54 | - | - | 72.35 | 26.07 | 24.43 | 13.57 | 1.96 | 27.11 | 25.08 | 1.78 | 0.25 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 地先境界ブロック　A種（１２０×１２０×６００） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | B種(150×120×600) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,204.5 | 0.00 | - | - | - | 69.73 | 20.34 | 15.28 | 15.02 | 10.26 | 30.27 | 19.62 | 10.65 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　B種（１５０×１２０×６００） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 4,227.4 | 0.00 | - | - | - | 69.90 | 20.69 | 15.20 | 14.94 | 10.21 | 30.10 | 19.51 | 10.59 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　B種（１５０×１２０×６００） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | - | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 2,500.5 | 0.00 | - | - | - | 67.01 | 25.72 | 22.62 | 13.14 | - | 32.99 | 32.99 | - | - | - | - | - | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 地先境界ブロック　B種（１５０×１２０×６００） | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,527.2 | 0.34 | 0.34 | - | - | 70.26 | 21.77 | 14.19 | 13.95 | 10.22 | 29.40 | 18.22 | 9.89 | 1.13 | 0.16 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　B種（１５０×１２０×６００） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 4,550.1 | 0.34 | 0.34 | - | - | 70.41 | 22.08 | 14.12 | 13.88 | 10.17 | 29.25 | 18.13 | 9.84 | 1.12 | 0.16 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　B種（１５０×１２０×６００） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 不要 | - | 2,823.2 | 0.55 | 0.55 | - | - | 68.16 | 24.68 | 22.76 | 12.74 | 1.99 | 31.29 | 29.22 | 1.81 | 0.26 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 地先境界ブロック　B種（１５０×１２０×６００） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | C種(150×150×600) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,287.0 | 0.00 | - | - | - | 68.40 | 19.94 | 14.99 | 14.73 | 10.07 | 31.60 | 21.16 | 10.44 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 4,309.9 | 0.00 | - | - | - | 68.56 | 20.29 | 14.91 | 14.65 | 10.01 | 31.44 | 21.05 | 10.39 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | - | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 2,583.0 | 0.00 | - | - | - | 64.87 | 24.90 | 21.90 | 12.72 | - | 35.13 | 35.13 | - | - | - | - | - | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００） | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,609.7 | 0.34 | 0.34 | - | - | 69.00 | 21.37 | 13.94 | 13.70 | 10.04 | 30.66 | 19.68 | 9.71 | 1.11 | 0.16 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 4,632.6 | 0.33 | 0.33 | - | - | 69.17 | 21.70 | 13.87 | 13.63 | 9.99 | 30.50 | 19.58 | 9.66 | 1.10 | 0.16 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　C種（１５０×１５０×６００） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |

No.291【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石の有無 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 不要 | － | 2,905.7 | 0.54 | 0.54 | － | － | 66.22 | 23.96 | 22.12 | 12.38 | 1.94 | 33.24 | 31.23 | 1.76 | 0.25 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | 各種(600mm以下､50kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,961.3 | 0.00 | － | － | － | 73.41 | 21.33 | 16.22 | 15.94 | 10.76 | 26.59 | 16.66 | 9.93 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 3,981.5 | 0.00 | － | － | － | 73.55 | 21.65 | 16.14 | 15.86 | 10.71 | 26.45 | 16.57 | 9.88 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － |
| | | | 不要 | － | 2,335.5 | 0.00 | － | － | － | 71.75 | 27.54 | 24.22 | 14.07 | － | 28.25 | 28.25 | － | － | － | － | － | － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００） | － | － | － | － | － |
| | | 有り | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,256.3 | 0.33 | 0.33 | － | － | 73.68 | 22.67 | 15.10 | 14.84 | 10.68 | 25.99 | 15.50 | 9.24 | 1.10 | 0.15 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | | | 有り | 4,276.5 | 0.33 | 0.33 | － | － | 73.80 | 22.95 | 15.03 | 14.77 | 10.63 | 25.87 | 15.43 | 9.20 | 1.09 | 0.15 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | | 不要 | － | 2,630.5 | 0.54 | 0.54 | － | － | 72.35 | 26.07 | 24.43 | 13.57 | 1.96 | 27.11 | 25.08 | 1.78 | 0.25 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | 各種(2000mm以下､50kg以上550kg未満) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,961.3 | 0.00 | － | － | － | 73.41 | 21.33 | 16.22 | 15.94 | 10.76 | 26.59 | 16.66 | 9.93 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 3,981.5 | 0.00 | － | － | － | 73.55 | 21.65 | 16.14 | 15.86 | 10.71 | 26.45 | 16.57 | 9.88 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － |
| | | | 不要 | － | 2,335.5 | 0.00 | － | － | － | 71.75 | 27.54 | 24.22 | 14.07 | － | 28.25 | 28.25 | － | － | － | － | － | － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００） | － | － | － | － | － |
| | | 有り | 18-8-25(高炉) | 無し | 4,256.3 | 0.33 | 0.33 | － | － | 73.68 | 22.67 | 15.10 | 14.84 | 10.68 | 25.99 | 15.50 | 9.24 | 1.10 | 0.15 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | | | 有り | 4,276.5 | 0.33 | 0.33 | － | － | 73.80 | 22.95 | 15.03 | 14.77 | 10.63 | 25.87 | 15.43 | 9.20 | 1.09 | 0.15 | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | | 不要 | － | 2,630.5 | 0.54 | 0.54 | － | － | 72.35 | 26.07 | 24.43 | 13.57 | 1.96 | 27.11 | 25.08 | 1.78 | 0.25 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | A種(120×120×600) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,301.3 | 0.00 | － | － | － | 88.08 | 25.58 | 19.47 | 19.13 | 12.91 | 11.92 | 11.92 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 3,321.5 | 0.00 | － | － | － | 88.16 | 25.94 | 19.35 | 19.02 | 12.84 | 11.84 | 11.84 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | － | － | － | － | － |
| | | | 不要 | － | 1,675.5 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 38.38 | 33.76 | 19.61 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 有り | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,596.3 | 0.39 | 0.39 | － | － | 87.19 | 26.80 | 17.87 | 17.56 | 12.65 | 12.42 | 10.94 | 1.30 | 0.18 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |

No.291【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石の有無 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 再利用設置 | B種(150×120×600) | 有り | 18-8-25(高炉) | 有り | 3,616.5 | 0.39 | 0.39 | - | - | 87.26 | 27.13 | 17.77 | 17.46 | 12.58 | 12.35 | 10.88 | 1.29 | 0.18 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 不要 | 1,970.5 | 0.72 | 0.72 | - | - | 96.57 | 34.77 | 32.62 | 18.12 | 2.61 | 2.71 | 2.37 | 0.34 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,379.5 | 0.00 | - | - | - | 86.75 | 25.27 | 19.02 | 18.69 | 12.77 | 13.25 | 13.25 | - | - | - | - | - | | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 3,402.4 | 0.00 | - | - | - | 86.84 | 25.69 | 18.89 | 18.56 | 12.68 | 13.16 | 13.16 | - | - | - | - | - | | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| | | | | 不要 | 1,675.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.38 | 33.76 | 19.61 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,702.2 | 0.42 | 0.42 | - | - | 85.91 | 26.60 | 17.36 | 17.06 | 12.50 | 13.67 | 12.09 | 1.38 | 0.20 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 有り | 3,725.1 | 0.42 | 0.42 | - | - | 86.00 | 26.96 | 17.25 | 16.96 | 12.42 | 13.58 | 12.02 | 1.37 | 0.19 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 不要 | 1,998.2 | 0.78 | 0.78 | - | - | 96.29 | 34.84 | 32.17 | 18.00 | 2.82 | 2.93 | 2.56 | 0.37 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | C種(150×150×600) | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,379.5 | 0.00 | - | - | - | 86.75 | 25.27 | 19.02 | 18.69 | 12.77 | 13.25 | 13.25 | - | - | - | - | - | | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 3,402.4 | 0.00 | - | - | - | 86.84 | 25.69 | 18.89 | 18.56 | 12.68 | 13.16 | 13.16 | - | - | - | - | - | | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| | | | | 不要 | 1,675.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.38 | 33.76 | 19.61 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,702.2 | 0.42 | 0.42 | - | - | 85.91 | 26.60 | 17.36 | 17.06 | 12.50 | 13.67 | 12.09 | 1.38 | 0.20 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 有り | 3,725.1 | 0.42 | 0.42 | - | - | 86.00 | 26.96 | 17.25 | 16.96 | 12.42 | 13.58 | 12.02 | 1.37 | 0.19 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 不要 | 1,998.2 | 0.78 | 0.78 | - | - | 96.29 | 34.84 | 32.17 | 18.00 | 2.82 | 2.93 | 2.56 | 0.37 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 各種(600mm以下 50kg | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,301.3 | 0.00 | - | - | - | 88.08 | 25.58 | 19.47 | 19.13 | 12.91 | 11.92 | 11.92 | - | - | - | - | - | | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 3,321.5 | 0.00 | - | - | - | 88.16 | 25.94 | 19.35 | 19.02 | 12.84 | 11.84 | 11.84 | - | - | - | - | - | | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| | | | | 不要 | 1,675.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.38 | 33.76 | 19.61 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |

No.291【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 基礎砕石の有無 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 各種（2000mm以下,50kg以上550kg未満） | 有り | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,596.3 | 0.39 | 0.39 | － | － | 87.19 | 26.80 | 17.87 | 17.56 | 12.65 | 12.42 | 10.94 | 1.30 | 0.18 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 有り | 3,616.5 | 0.39 | 0.39 | － | － | 87.26 | 27.13 | 17.77 | 17.46 | 12.58 | 12.35 | 10.88 | 1.29 | 0.18 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 不要 | － | 1,970.5 | 0.72 | 0.72 | － | － | 96.57 | 34.77 | 32.62 | 18.12 | 2.61 | 2.71 | 2.37 | 0.34 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 無し | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,301.3 | 0.00 | － | － | － | 88.08 | 25.58 | 19.47 | 19.13 | 12.91 | 11.92 | 11.92 | － | － | － | － | － | | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | － | － | － | － | － |
| | | | | 有り | 3,321.5 | 0.00 | － | － | － | 88.16 | 25.94 | 19.35 | 19.02 | 12.84 | 11.84 | 11.84 | － | － | － | － | － | | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | － | － | － | － | － |
| | | | 不要 | － | 1,675.5 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 38.38 | 33.76 | 19.61 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | | － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 有り | 18-8-25(高炉) | 無し | 3,596.3 | 0.39 | 0.39 | － | － | 87.19 | 26.80 | 17.87 | 17.56 | 12.65 | 12.42 | 10.94 | 1.30 | 0.18 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 有り | 3,616.5 | 0.39 | 0.39 | － | － | 87.26 | 27.13 | 17.77 | 17.46 | 12.58 | 12.35 | 10.88 | 1.29 | 0.18 | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型わく工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 不要 | － | 1,970.5 | 0.72 | 0.72 | － | － | 96.57 | 34.77 | 32.62 | 18.12 | 2.61 | 2.71 | 2.37 | 0.34 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.292【　歩車道境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再利用区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 処分 | 615.34 | 5.44 | 5.44 | - | - | 93.12 | 48.29 | 18.68 | 18.12 | - | 1.44 | 1.44 | - | - | - | - | 小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3） | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 再利用 | 1,133.8 | 5.14 | 5.14 | - | - | 93.50 | 30.40 | 17.64 | 17.26 | 17.11 | 1.36 | 1.36 | - | - | - | - | 小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3） | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.293【　地先境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再利用区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 処分 | 615.34 | 5.44 | 5.44 | - | - | 93.12 | 48.29 | 18.68 | 18.12 | - | 1.44 | 1.44 | - | - | - | - | 小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3） | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 再利用 | 1,133.8 | 5.14 | 5.14 | - | - | 93.50 | 30.40 | 17.64 | 17.26 | 17.11 | 1.36 | 1.36 | - | - | - | - | 小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3） | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | ブロック工 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.294【　特殊ブロック舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 設置 | 30cm×30cm | 6,552.2 | 0.00 | - | - | - | 31.06 | 9.36 | 8.24 | 4.56 | 1.73 | 68.94 | 68.94 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊ブロック研磨平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ | - | - | - | - | - | |
| | 40cm×40cm | 6,862.2 | 0.00 | - | - | - | 29.64 | 8.94 | 7.86 | 4.35 | 1.65 | 70.36 | 70.36 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊ブロック研磨平板　４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ | - | - | - | - | - | |
| 撤去 | - | 1,018.1 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 30.16 | 26.52 | 14.68 | 5.57 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | |

No.295【　組立歩道組立据付　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式区分 | 床版形式 | 支柱(受桁)間隔 | 幅員 | 作業内容区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 支柱式 | プレキャストコンクリート製 | 3m | 1.0m | 支柱受桁 床版据付 高欄据付 | 9,335.9 | 2.20 | 2.12 | － | － | 97.24 | 38.20 | 36.47 | 14.78 | 4.06 | 0.56 | 0.54 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　1．2号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | | 支柱受桁 床版据付 | 7,119.7 | 2.89 | 2.78 | － | － | 96.38 | 38.29 | 36.15 | 12.92 | 5.32 | 0.73 | 0.71 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　1．2号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | | 高欄据付 | 2,216.2 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 44.69 | 30.72 | 20.75 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | 1.5m | 支柱受桁 床版据付 高欄据付 | 10,655 | 2.50 | 2.41 | － | － | 96.87 | 37.21 | 36.21 | 15.11 | 4.62 | 0.63 | 0.61 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　1．2号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | | 支柱受桁 床版据付 | 8,438.7 | 3.17 | 3.05 | － | － | 96.02 | 37.68 | 35.19 | 13.62 | 5.84 | 0.81 | 0.78 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　1．2号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | | 高欄据付 | 2,216.2 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 44.69 | 30.72 | 20.75 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | 2.0m | 支柱受桁 床版据付 高欄据付 | 11,974 | 2.74 | 2.64 | － | － | 96.57 | 36.43 | 36.01 | 15.36 | 5.06 | 0.69 | 0.67 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　1．2号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | | 支柱受桁 床版据付 | 9,757.8 | 3.36 | 3.24 | － | － | 95.78 | 37.26 | 34.49 | 14.14 | 6.21 | 0.86 | 0.83 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　1．2号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | | 高欄据付 | 2,216.2 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 44.69 | 30.72 | 20.75 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | 2.5m | 支柱受桁 床版据付 高欄据付 | 13,293 | 2.94 | 2.83 | － | － | 96.32 | 35.90 | 35.74 | 15.57 | 5.41 | 0.74 | 0.72 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　1．2号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | | 支柱受桁 床版据付 | 11,077 | 3.52 | 3.39 | － | － | 95.58 | 36.92 | 33.96 | 14.53 | 6.50 | 0.90 | 0.87 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　1．2号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | | 高欄据付 | 2,216.2 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 44.69 | 30.72 | 20.75 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | 5m | 2.0m | 支柱受桁 床版据付 高欄据付 | 11,496 | 2.48 | 2.41 | － | － | 96.90 | 37.93 | 35.54 | 16.00 | 4.61 | 0.62 | 0.61 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　1．2号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | | 支柱受桁 床版据付 | 9,300.9 | 3.06 | 2.98 | － | － | 96.16 | 36.64 | 36.19 | 14.83 | 5.70 | 0.78 | 0.76 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　1．2号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | | 高欄据付 | 2,194.9 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 45.12 | 31.02 | 20.95 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | 1.5m | 支柱受桁 床版据付 高欄据付 | 9,874.2 | 0.41 | 0.40 | － | － | 99.49 | 39.12 | 38.09 | 18.63 | 0.76 | 0.10 | 0.10 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　1．2号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | |
| | | | | 支柱受桁 床版据付 | 7,679.2 | 0.52 | 0.51 | － | － | 99.35 | 41.42 | 36.09 | 17.97 | 0.98 | 0.13 | 0.13 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　1．2号 パトロール給油 | － | － | － | － | － | |

No.295【　組立歩道組立据付　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式区分 | 床版形式 | 支柱(受桁)間隔 | 幅員 | 作業内容区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 現場打 | 3m | | 高欄据付 | 2,194.9 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 45.12 | 31.02 | 20.95 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0m | 支柱受桁 床版据付 高欄据付 | 11,181 | 0.90 | 0.88 | - | - | 98.88 | 38.63 | 37.18 | 18.51 | 1.69 | 0.22 | 0.22 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 支柱受桁 床版据付 | 8,985.6 | 1.13 | 1.10 | - | - | 98.59 | 40.46 | 35.25 | 17.91 | 2.10 | 0.28 | 0.28 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 高欄据付 | 2,194.9 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 45.12 | 31.02 | 20.95 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0m | 支柱受桁 床版据付 高欄据付 | 9,335.9 | 2.20 | 2.12 | - | - | 97.24 | 38.20 | 36.47 | 14.78 | 4.06 | 0.56 | 0.54 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 支柱受桁 床版据付 | 7,119.7 | 2.89 | 2.78 | - | - | 96.38 | 38.29 | 36.15 | 12.92 | 5.32 | 0.73 | 0.71 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 高欄据付 | 2,216.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 44.69 | 30.72 | 20.75 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5m | 支柱受桁 床版据付 高欄据付 | 10,655 | 2.50 | 2.41 | - | - | 96.87 | 37.21 | 36.21 | 15.11 | 4.62 | 0.63 | 0.61 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 片持式 | プレキャストコンクリート製 | | | 支柱受桁 床版据付 | 8,438.7 | 3.17 | 3.05 | - | - | 96.02 | 37.68 | 35.19 | 13.62 | 5.84 | 0.81 | 0.78 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 3m | | 高欄据付 | 2,216.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 44.69 | 30.72 | 20.75 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0m | 支柱受桁 床版据付 高欄据付 | 11,974 | 2.74 | 2.64 | - | - | 96.57 | 36.43 | 36.01 | 15.36 | 5.06 | 0.69 | 0.67 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 支柱受桁 床版据付 | 9,757.8 | 3.36 | 3.24 | - | - | 95.78 | 37.26 | 34.49 | 14.14 | 6.21 | 0.86 | 0.83 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 高欄据付 | 2,216.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 44.69 | 30.72 | 20.75 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 1.5m | 支柱受桁 床版据付 高欄据付 | 6,692.9 | 5.96 | 5.91 | - | - | 92.52 | 32.59 | 30.52 | 17.18 | 11.32 | 1.52 | 1.51 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 支柱受桁 床版据付 | 4,540.6 | 8.80 | 8.72 | - | - | 88.95 | 30.03 | 26.16 | 16.69 | 15.19 | 2.25 | 2.23 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 高欄据付 | 2,152.3 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 46.00 | 31.64 | 21.37 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 支柱受桁 床版据付 高欄据付 | 7,974.0 | 5.76 | 5.71 | - | - | 92.77 | 32.32 | 31.31 | 17.30 | 10.93 | 1.47 | 1.46 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4t級 吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.295【　組立歩道組立据付　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式区分 | 床版形式 | 支柱(受桁)間隔 | 幅員 | 作業内容区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 2.0m | 支柱受桁 床版据付 | 5,821.6 | 7.89 | 7.82 | － | － | 90.09 | 31.23 | 27.20 | 15.80 | 14.97 | 2.02 | 2.00 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | 高欄据付 | 2,152.3 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 46.00 | 31.64 | 21.37 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.296【　組立歩道（材料費）　】

物価資料等による

No.297【　排水桝　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 80,820 | 0.00 | － | － | － | 12.63 | 9.79 | 2.84 | － | － | 87.37 | 87.37 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 橋梁用排水桝<br>鋼桁用Ａタイプ<br>首下２６５　Ｆ<br>Ｃ２５０本体 | － | － | － | － | － |

No.298【　橋名板取付　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 36,372 | 0.00 | － | － | － | 7.62 | 7.62 | － | － | － | 92.38 | 92.38 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | 銘板 300×200×13 | － | － | － | － | － |

No.299【　橋梁用高欄　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 設置方法 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | | | | | | | | | |
| 設置 | 組立式 | 44,166 | 0.00 | - | - | - | 6.93 | 5.37 | 1.56 | - | - | 93.07 | 93.07 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 高欄(鋼製)　B種<br>丸・縦桟型<br>ビーム数3本　高さ1,000㎜　スパン2.0m　めっき | - | - | - | - | - |
| | 一体式 | 3,819.4 | 6.22 | 6.22 | - | - | 92.19 | 62.22 | 18.06 | 11.91 | - | 1.59 | 1.59 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 組立式 | 3,066.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 77.50 | 22.50 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 一体式 | 3,819.4 | 6.22 | 6.22 | - | - | 92.19 | 62.22 | 18.06 | 11.91 | - | 1.59 | 1.59 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

# No.300【　橋梁用高欄一体式（材料費）　】

物価資料等による

No.301【　飾り高欄　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,980.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.302【　飾り高欄（材料費）　】

物価資料等による

No.303【　トンネル内装板設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 3,869.6 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 36.97 | 28.14 | 14.26 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.304【　トンネル内装板（材料費）　】

物価資料等による

No.305【　距離標　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 施工区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | 土中埋込用 | 11,960 | 0.00 | － | － | － | 33.11 | 33.11 | － | － | － | 66.89 | 66.89 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | 距離標　１００ｍ標 | － | － | － | － | － |
| | 構造物取付用 | 10,222 | 0.00 | － | － | － | 21.72 | 21.30 | － | － | － | 78.28 | 78.28 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | 距離標　１００ｍ標 | － | － | － | － | － |
| 撤去 | 土中埋込用 | 1,584.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 構造物取付用 | 792.00 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.306【　スノーポール設置・撤去　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スノーポール規格 | 作業区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| かぶせ型 | 設置 | 742.04 | 8.39 | 8.39 | － | － | 88.98 | 64.05 | 24.93 | － | － | 2.63 | 2.63 | － | － | － | － | トラック［普通型］2t積 | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 撤去 | 682.64 | 9.12 | 9.12 | － | － | 88.02 | 60.92 | 27.10 | － | － | 2.86 | 2.86 | － | － | － | － | トラック［普通型］2t積 | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 設置・撤去 | 1,424.7 | 8.74 | 8.74 | － | － | 88.52 | 62.55 | 25.97 | － | － | 2.74 | 2.74 | － | － | － | － | トラック［普通型］2t積 | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 土中単柱型 | 設置 | 2,227.6 | 1.93 | 1.93 | － | － | 97.20 | 88.90 | 8.30 | － | － | 0.87 | 0.87 | － | － | － | － | トラック［普通型］2t積 | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 撤去 | 2,227.6 | 1.93 | 1.93 | － | － | 97.20 | 88.90 | 8.30 | － | － | 0.87 | 0.87 | － | － | － | － | トラック［普通型］2t積 | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 設置・撤去 | 4,455.2 | 1.93 | 1.93 | － | － | 97.20 | 88.90 | 8.30 | － | － | 0.87 | 0.87 | － | － | － | － | トラック［普通型］2t積 | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 挿入単柱型 | 設置 | 643.58 | 6.68 | 6.68 | － | － | 90.28 | 61.54 | 28.74 | － | － | 3.04 | 3.04 | － | － | － | － | トラック［普通型］2t積 | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 撤去 | 643.58 | 6.68 | 6.68 | － | － | 90.28 | 61.54 | 28.74 | － | － | 3.04 | 3.04 | － | － | － | － | トラック［普通型］2t積 | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 設置・撤去 | 1,287.2 | 6.68 | 6.68 | － | － | 90.28 | 61.54 | 28.74 | － | － | 3.04 | 3.04 | － | － | － | － | トラック［普通型］2t積 | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.307【　スノーポール（材料費）　】

物価資料等による

No.308【　路面切削　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工区分・平均切削深さ | 段差すりつけの撤去作業 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 全面切削6cm以下(4000m2以下) | 無し | 411.95 | 55.13 | 34.03 | 6.82 | - | 38.65 | 13.74 | 3.96 | 3.91 | 3.84 | 6.22 | 4.61 | - | - | - | - | 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm | 路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3 | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 有り | 418.05 | 55.13 | 33.54 | 6.72 | - | 38.65 | 13.54 | 3.90 | 3.85 | 3.78 | 6.22 | 4.54 | - | - | - | - | 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm | 路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3 | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 全面切削6cm以下(4000m2を超え) | 無し | 347.96 | 55.28 | 31.77 | 6.37 | - | 38.47 | 12.63 | 3.70 | 3.65 | 3.58 | 6.25 | 4.31 | - | - | - | - | 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm | 路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3 | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 有り | 355.16 | 55.30 | 31.15 | 6.24 | - | 38.46 | 12.37 | 3.62 | 3.57 | 3.51 | 6.24 | 4.22 | - | - | - | - | 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm | 路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3 | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 全面切削6cm超え12cm以下 | 無し | 462.70 | 52.86 | 28.48 | 5.87 | - | 41.26 | 12.79 | 3.72 | 3.67 | 3.61 | 5.88 | 3.82 | - | - | - | - | 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm | 路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3 | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 有り | 486.74 | 52.85 | 27.06 | 5.58 | - | 41.27 | 12.16 | 3.54 | 3.49 | 3.43 | 5.88 | 3.63 | - | - | - | - | 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm | 路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3 | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 帯状切削3cm以下 | - | 295.17 | 55.29 | 37.45 | 7.51 | - | 38.47 | 14.89 | 4.36 | 4.30 | 4.23 | 6.24 | 5.08 | - | - | - | - | 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］切削幅2.0m×深さ23cm | 路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3 | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.309【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 0.2km以下 | 258.69 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 0.5km以下 | 301.81 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 1.0km以下 | 344.92 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 1.5km以下 | 409.59 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 2.0km以下 | 517.38 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 2.5km以下 | 560.50 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 3.0km以下 | 646.73 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 3.5km以下 | 689.84 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 4.0km以下 | 776.07 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 4.5km以下 | 819.19 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 5.0km以下 | 905.42 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 5.5km以下 | 991.65 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 6.5km以下 | 1,034.8 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 7.5km以下 | 1,164.1 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 9.0km以下 | 1,293.5 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.309【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 10.5km以下 | 1,465.9 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 12.0km以下 | 1,552.1 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 13.5km以下 | 1,810.8 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 16.0km以下 | 1,983.3 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 18.5km以下 | 2,242.0 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 21.5km以下 | 2,457.6 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 26.0km以下 | 2,716.2 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 32.0km以下 | 3,018.1 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 39.5km以下 | 3,363.0 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 47.0km以下 | 3,751.0 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 55.5km以下 | 4,182.2 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 60.0km以下 | 4,570.2 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 0.2km以下 | 258.69 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 0.5km以下 | 301.81 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 1.0km以下 | 344.92 | 45.55 | 45.55 | - | - | 42.90 | 42.90 | - | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.309【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 1.5km以下 | 431.15 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 2.0km以下 | 517.38 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 2.5km以下 | 603.61 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 3.0km以下 | 646.73 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 3.5km以下 | 732.96 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 4.0km以下 | 819.19 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 4.5km以下 | 862.30 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 5.0km以下 | 948.53 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 5.5km以下 | 991.65 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 6.0km以下 | 1,077.9 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 6.5km以下 | 1,164.1 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 7.5km以下 | 1,207.2 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 8.5km以下 | 1,336.6 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 9.5km以下 | 1,509.0 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 11.0km以下 | 1,638.4 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.309【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 12.5km以下 | 1,810.8 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 14.5km以下 | 1,983.3 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 16.5km以下 | 2,242.0 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 19.0km以下 | 2,457.6 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 22.0km以下 | 2,716.2 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 25.5km以下 | 3,018.1 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 30.0km以下 | 3,363.0 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 36.0km以下 | 3,707.9 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 46.0km以下 | 4,139.0 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 60.0km以下 | 4,570.2 | 45.55 | 45.55 | － | － | 42.90 | 42.90 | － | － | － | 11.55 | 11.55 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 運転手（一般） | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.310【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版種別 | 障害等の有無 | 騒音振動対策 | 舗装版厚 | Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | 積込作業の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 無し | 不要 | 10cm以下 | - | 有り | 121.99 | 8.85 | 8.85 | - | - | 85.77 | 40.11 | 23.18 | 22.48 | - | 5.38 | 5.38 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 10cmを超え15cm以下 | - | 有り | 177.05 | 8.87 | 8.87 | - | - | 85.74 | 39.95 | 23.25 | 22.54 | - | 5.39 | 5.39 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 15cmを超え40cm以下 | - | 有り | 434.55 | 19.36 | 11.98 | 6.82 | - | 73.92 | 30.47 | 27.01 | 14.29 | - | 6.72 | 6.53 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） | * | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級 | | - | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 必要 | 15cm以下 | - | 有り | 468.38 | 31.06 | 20.02 | 11.04 | - | 62.97 | 28.07 | 24.89 | 10.01 | - | 5.97 | 5.97 | - | - | - | - | バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（建物用）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN | | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） | * | - | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 15cmを超え35cm以下 | - | 有り | 657.00 | 31.64 | 20.61 | 11.03 | - | 62.40 | 28.06 | 24.89 | 9.45 | - | 5.96 | 5.96 | - | - | - | - | バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（建物用）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN | | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） | * | - | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 有り | - | 4cm以下 | - | 有り | 2,442.4 | 1.94 | 1.53 | 0.41 | - | 95.95 | 52.99 | 42.96 | - | - | 2.11 | 2.11 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min | * | さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級 | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | 無し | 2,127.6 | 2.22 | 1.75 | 0.47 | - | 95.36 | 60.84 | 34.52 | - | - | 2.42 | 2.42 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min | * | さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級 | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 4cmを超え10cm以下 | - | 有り | 4,174.2 | 2.21 | 1.74 | 0.47 | - | 95.38 | 52.22 | 43.16 | - | - | 2.41 | 2.41 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min | * | さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級 | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | 無し | 3,633.7 | 2.54 | 2.00 | 0.54 | - | 94.69 | 59.98 | 34.71 | - | - | 2.77 | 2.77 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min | * | さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級 | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 10cmを超え15cm以下 | - | 有り | 5,616.4 | 2.32 | 1.83 | 0.49 | - | 95.16 | 52.16 | 43.00 | - | - | 2.52 | 2.52 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min | * | さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級 | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | 無し | 4,891.7 | 2.66 | 2.10 | 0.56 | - | 94.44 | 59.88 | 34.56 | - | - | 2.90 | 2.90 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min | * | さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級 | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 15cmを超え30cm以下 | - | 有り | 9,939.8 | 2.44 | 1.93 | 0.51 | - | 94.89 | 51.87 | 43.02 | - | - | 2.67 | 2.67 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min | * | さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級 | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | | - | 無し | 8,656.8 | 2.81 | 2.22 | 0.59 | - | 94.12 | 59.54 | 34.58 | - | - | 3.07 | 3.07 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min | * | さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級 | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 | 無し | 不要 | 10cm以下 | - | 有り | 121.99 | 8.85 | 8.85 | - | - | 85.77 | 40.11 | 23.18 | 22.48 | - | 5.38 | 5.38 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 10cmを超え15cm以下 | - | 有り | 177.05 | 8.87 | 8.87 | - | - | 85.74 | 39.95 | 23.25 | 22.54 | - | 5.39 | 5.39 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | 15cmを超え35cm以下 | - | 有り | 602.39 | 19.13 | 11.95 | 6.63 | - | 74.16 | 30.41 | 26.91 | 14.69 | - | 6.71 | 6.52 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） | * | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず） 質量600～800kg級 | | - | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 必要 | 15cm以下 | - | 有り | 666.95 | 30.25 | 19.21 | 11.04 | - | 63.77 | 28.08 | 24.90 | 10.79 | - | 5.98 | 5.98 | - | - | - | - | バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（建物用）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN | | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） | * | - | | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.310【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版種別 | 障害等の有無 | 騒音振動対策 | 舗装版厚 | Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | 積込作業の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 不要 | 15cmを超え35cm以下 | － | 有り | 836.15 | 30.47 | 19.43 | 11.04 | － | 63.55 | 28.08 | 24.88 | 10.59 | － | 5.98 | 5.98 | － | － | － | － | バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（建物用）］　開口幅735～850mm　破砕力550～980kN | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | * | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | － |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 | 無し | 不要 | 15cm以上35cm以下 | 15cm以下 | 有り | 768.10 | 17.40 | 11.70 | 5.20 | － | 75.97 | 29.76 | 26.37 | 17.63 | － | 6.63 | 6.44 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級 | * | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | | 15cmを超え22.5cm以下 | 有り | 821.91 | 16.99 | 11.64 | 4.86 | － | 76.40 | 29.61 | 26.25 | 18.32 | － | 6.61 | 6.42 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3） | 大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級 | * | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.311【　舗装版切断　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版種別 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 | ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾞﾊﾞｰ)舗装版の全体厚 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 15cm以下 | - | - | 504.84 | 7.02 | 4.50 | - | - | 54.79 | 18.79 | 16.35 | - | - | 38.19 | 35.44 | 1.76 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | コンクリートカッタ　（ブレード）　径22インチ | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| | 15cmを超え30cm以下 | - | - | 805.83 | 15.69 | 10.06 | - | - | 48.41 | 16.61 | 14.44 | - | - | 35.90 | 32.31 | 2.30 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | コンクリートカッタ　（ブレード）　径30インチ | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| | 30cmを超え40cm以下 | - | - | 1,156.1 | 16.52 | 10.59 | - | - | 47.79 | 16.39 | 14.26 | - | - | 35.69 | 32.15 | 2.27 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深40cm級　ブレード径96cm | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | コンクリートカッタ　（ブレード）　径38インチ | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 | - | 15cm以下 | - | 1,041.0 | 5.44 | 3.49 | - | - | 42.46 | 14.54 | 12.68 | - | - | 52.10 | 49.97 | 1.37 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | コンクリートカッタ　（ブレード）　径22インチ | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| | | 15cmを超え30cm以下 | - | 2,082.0 | 14.77 | 9.47 | - | - | 45.52 | 15.60 | 13.59 | - | - | 39.71 | 36.33 | 2.17 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | コンクリートカッタ　（ブレード）　径30インチ | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾞﾊﾞｰ)舗装版 | - | 15cm以下 | 15cm以下 | 1,041.0 | 5.44 | 3.49 | - | - | 42.46 | 14.54 | 12.68 | - | - | 52.10 | 49.97 | 1.37 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深20cm級　ブレード径56cm | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | コンクリートカッタ　（ブレード）　径22インチ | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| | | | 15cmを超え30cm以下 | 1,375.1 | 10.43 | 6.69 | - | - | 32.15 | 11.01 | 9.60 | - | - | 57.42 | 55.04 | 1.53 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | コンクリートカッタ　（ブレード）　径30インチ | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| | | 15cmを超え30cm以下 | 15cmを超え30cm以下 | 2,082.0 | 14.77 | 9.47 | - | - | 45.52 | 15.60 | 13.59 | - | - | 39.71 | 36.33 | 2.17 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深30cm級　ブレード径75cm | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | コンクリートカッタ　（ブレード）　径30インチ | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| | | | 30cmを超え40cm以下 | 2,425.3 | 13.51 | 8.66 | - | - | 39.05 | 13.37 | 11.66 | - | - | 47.44 | 44.54 | 1.86 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深40cm級　ブレード径96cm | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | コンクリートカッタ　（ブレード）　径38インチ | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |

No.312【　クラック補修　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 234.75 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 64.96 | 12.73 | 11.60 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.313【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.314【　クラック防止シート張　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 248.13 | 5.91 | 5.33 | － | － | 93.28 | 53.49 | 18.53 | 6.22 | 5.80 | 0.81 | 0.73 | － | － | － | － | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量8～20t | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.315【　クラック防止シート（材料費）　】

物価資料等による

No.316【　素地調整　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 構造物区分 | 機械使用区分 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 全高4m未満のﾎﾟｰﾙ類 | - | 1,368.1 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 98.04 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | | - | - | 塗装工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全高4m以上10m未満のﾎﾟｰﾙ類 | 持込 | 1,858.0 | 7.73 | 7.73 | - | - | 90.56 | 72.20 | 16.92 | - | - | 1.71 | 1.71 | - | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 貸与 | 1,809.5 | 1.61 | 1.61 | - | - | 96.57 | 74.14 | 20.95 | - | - | 1.82 | 1.82 | - | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 全高10m以上12m以下のﾎﾟｰﾙ類 | 持込 | 1,950.7 | 8.80 | 8.80 | - | - | 89.58 | 68.78 | 19.43 | - | - | 1.62 | 1.62 | - | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 貸与 | 1,809.5 | 1.61 | 1.61 | - | - | 96.57 | 74.14 | 20.95 | - | - | 1.82 | 1.82 | - | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 防護柵類 | - | 1,083.6 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 97.09 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | | - | - | 塗装工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 落石防止柵類 | - | 1,475.4 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 98.04 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | | - | - | 塗装工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.317【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装種別 | 構造物区分 | ペイント使用量(kg/100m2/回) | 塗替回数 | 機械使用区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 鉛系錆止めペイント２種 下塗 淡彩 | 全高4m未満のボール類 | - | - | - | 1,243.6 | 0.00 | - | - | - | 96.12 | 95.17 | - | - | - | 3.88 | 3.88 | - | - | - | - | - | - | - | 塗装工 | - | - | - | 鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系 | - | - | - | - | - |
| | 全高4m以上10m未満のボール類 | | | 持込 | 1,675.9 | 7.56 | 7.56 | - | - | 87.89 | 70.64 | 16.55 | - | - | 4.55 | 2.88 | 1.67 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,633.1 | 1.58 | 1.58 | - | - | 93.69 | 72.49 | 20.48 | - | - | 4.73 | 2.95 | 1.78 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 全高10m以上12m以下のボール類 | | | 持込 | 1,757.7 | 8.61 | 8.61 | - | - | 87.06 | 67.36 | 19.03 | - | - | 4.33 | 2.74 | 1.59 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,633.1 | 1.58 | 1.58 | - | - | 93.69 | 72.49 | 20.48 | - | - | 4.73 | 2.95 | 1.78 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 防護柵類・落石防止柵類 | | | - | 933.56 | 0.00 | - | - | - | 94.83 | 92.98 | - | - | - | 5.17 | 5.17 | - | - | - | - | - | - | - | 塗装工 | - | - | - | 鉛系錆止めペイント（２種）合成樹脂系 | - | - | - | - | - |
| フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩 | 全高4m未満のボール類 | - | - | - | 1,358.3 | 0.00 | - | - | - | 88.01 | 87.14 | - | - | - | 11.99 | 11.99 | - | - | - | - | - | - | - | 塗装工 | - | - | - | フェノール樹脂MIO塗料 | - | - | - | - | - |
| | 全高4m以上10m未満のボール類 | | | 持込 | 1,790.6 | 7.07 | 7.07 | - | - | 82.27 | 66.12 | 15.49 | - | - | 10.66 | 9.10 | 1.56 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | フェノール樹脂MIO塗料 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,747.8 | 1.47 | 1.47 | - | - | 87.55 | 67.75 | 19.13 | - | - | 10.98 | 9.32 | 1.66 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | フェノール樹脂MIO塗料 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 全高10m以上12m以下のボール類 | | | 持込 | 1,872.4 | 8.09 | 8.09 | - | - | 81.72 | 63.23 | 17.86 | - | - | 10.19 | 8.70 | 1.49 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | フェノール樹脂MIO塗料 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,747.8 | 1.47 | 1.47 | - | - | 87.55 | 67.75 | 19.13 | - | - | 10.98 | 9.32 | 1.66 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | フェノール樹脂MIO塗料 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 防護柵類・落石防止柵類 | | | - | 1,048.3 | 0.00 | - | - | - | 84.46 | 82.81 | - | - | - | 15.54 | 15.54 | - | - | - | - | - | - | - | 塗装工 | - | - | - | フェノール樹脂MIO塗料 | - | - | - | - | - |
| 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩 | 全高4m未満のボール類 | - | - | - | 1,254.4 | 0.00 | - | - | - | 95.30 | 94.36 | - | - | - | 4.70 | 4.70 | - | - | - | - | - | - | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用 | - | - | - | - | - |
| | 全高4m以上10m未満のボール類 | | | 持込 | 1,686.7 | 7.51 | 7.51 | - | - | 87.33 | 70.18 | 16.45 | - | - | 5.16 | 3.50 | 1.66 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,643.8 | 1.57 | 1.57 | - | - | 93.07 | 72.02 | 20.34 | - | - | 5.36 | 3.59 | 1.77 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 全高10m以上12m以下のボール類 | | | 持込 | 1,768.4 | 8.56 | 8.56 | - | - | 86.53 | 66.96 | 18.91 | - | - | 4.91 | 3.33 | 1.58 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,643.8 | 1.57 | 1.57 | - | - | 93.07 | 72.02 | 20.34 | - | - | 5.36 | 3.59 | 1.77 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.317【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装種別 | 構造物区分 | ペイント使用量(kg/100m2/回) | 塗替回数 | 機械使用区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 防護柵類・落石防止柵類 | | | - | 944.30 | 0.00 | - | - | - | 93.75 | 91.92 | - | - | - | 6.25 | 6.25 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用 | - | - | - | - | - |
| 塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩 | 全高4m未満のポール類 | - | - | - | 1,316.9 | 0.00 | - | - | - | 90.77 | 89.88 | - | - | - | 9.23 | 9.23 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色 | - | - | - | - | - |
| | 全高4m以上10m未満のポール類 | | | 持込 | 1,749.2 | 7.24 | 7.24 | - | - | 84.22 | 67.69 | 15.86 | - | - | 8.54 | 6.94 | 1.60 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,706.4 | 1.51 | 1.51 | - | - | 89.67 | 69.38 | 19.60 | - | - | 8.82 | 7.12 | 1.70 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |
| | 全高10m以上12m以下のポール類 | | | 持込 | 1,830.9 | 8.27 | 8.27 | - | - | 83.57 | 64.67 | 18.26 | - | - | 8.16 | 6.63 | 1.53 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,706.4 | 1.51 | 1.51 | - | - | 89.67 | 69.38 | 19.60 | - | - | 8.82 | 7.12 | 1.70 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |
| | 防護柵類・落石防止柵類 | | | - | 1,006.8 | 0.00 | - | - | - | 87.93 | 86.21 | - | - | - | 12.07 | 12.07 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色 | - | - | - | - | - |
| 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩 | 全高4m未満のポール類 | - | - | - | 1,254.2 | 0.00 | - | - | - | 95.31 | 94.37 | - | - | - | 4.69 | 4.69 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | 全高4m以上10m未満のポール類 | | | 持込 | 1,686.5 | 7.51 | 7.51 | - | - | 87.35 | 70.20 | 16.45 | - | - | 5.14 | 3.48 | 1.66 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,643.7 | 1.57 | 1.57 | - | - | 93.08 | 72.01 | 20.35 | - | - | 5.35 | 3.58 | 1.77 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |
| | 全高10m以上12m以下のポール類 | | | 持込 | 1,768.2 | 8.56 | 8.56 | - | - | 86.54 | 66.97 | 18.91 | - | - | 4.90 | 3.32 | 1.58 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,643.7 | 1.57 | 1.57 | - | - | 93.08 | 72.01 | 20.35 | - | - | 5.35 | 3.58 | 1.77 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |
| | 防護柵類・落石防止柵類 | | | - | 944.11 | 0.00 | - | - | - | 93.77 | 91.94 | - | - | - | 6.23 | 6.23 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| 塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩 | 全高4m未満のポール類 | - | - | - | 1,311.9 | 0.00 | - | - | - | 91.12 | 90.22 | - | - | - | 8.88 | 8.88 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色 | - | - | - | - | - |
| | 全高4m以上10m未満のポール類 | | | 持込 | 1,744.2 | 7.26 | 7.26 | - | - | 84.46 | 67.88 | 15.91 | - | - | 8.28 | 6.68 | 1.60 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,701.4 | 1.51 | 1.51 | - | - | 89.93 | 69.58 | 19.66 | - | - | 8.56 | 6.85 | 1.71 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |
| | 全高10m以上12m以下 | | | 持込 | 1,825.9 | 8.29 | 8.29 | - | - | 83.80 | 64.85 | 18.31 | - | - | 7.91 | 6.38 | 1.53 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色 | 軽油　１．２号 バトロール給油 | - | - | - | - |

No.317【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装種別 | 構造物区分 | ペイント使用量(kg/100m2/回) | 塗替回数 | 機械使用区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 全高4m未満のボール類 | | | 貸与 | 1,701.4 | 1.51 | 1.51 | - | - | 89.93 | 69.58 | 19.66 | - | - | 8.56 | 6.85 | 1.71 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 塩化ゴム系塗料上塗用　淡彩色 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 防護柵類・落石防止柵類 | | | - | 1,001.8 | 0.00 | - | - | - | 88.37 | 86.64 | - | - | - | 11.63 | 11.63 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 塩化ゴム系塗料上塗用　淡彩色 | - | - | - | - | - |
| | 全高4m未満のボール類 | 10kg以下 | 1回 | - | 1,222.1 | 0.00 | - | - | - | 97.82 | 96.86 | - | - | - | 2.18 | 2.18 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | 2回 | - | 2,444.2 | 0.00 | - | - | - | 97.82 | 96.86 | - | - | - | 2.18 | 2.18 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | 3回 | - | 3,666.3 | 0.00 | - | - | - | 97.82 | 96.86 | - | - | - | 2.18 | 2.18 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | 10kg超20kg以下 | 1回 | - | 1,275.6 | 0.00 | - | - | - | 93.71 | 92.79 | - | - | - | 6.29 | 6.29 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | 2回 | - | 2,551.2 | 0.00 | - | - | - | 93.71 | 92.79 | - | - | - | 6.29 | 6.29 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | 3回 | - | 3,826.8 | 0.00 | - | - | - | 93.71 | 92.79 | - | - | - | 6.29 | 6.29 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | 20kg超30kg以下 | 1回 | - | 1,329.1 | 0.00 | - | - | - | 89.94 | 89.05 | - | - | - | 10.06 | 10.06 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | 2回 | - | 2,658.2 | 0.00 | - | - | - | 89.94 | 89.05 | - | - | - | 10.06 | 10.06 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | 3回 | - | 3,987.3 | 0.00 | - | - | - | 89.94 | 89.05 | - | - | - | 10.06 | 10.06 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | 全高4m未満のボール類 | 10kg以下 | 1回 | 持込 | 1,654.4 | 7.66 | 7.66 | - | - | 89.04 | 71.56 | 16.77 | - | - | 3.30 | 1.69 | 1.61 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,611.6 | 1.60 | 1.60 | - | - | 94.95 | 73.47 | 20.75 | - | - | 3.45 | 1.80 | 1.65 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - |
| | | | 2回 | 持込 | 3,308.7 | 7.66 | 7.66 | - | - | 89.04 | 71.56 | 16.77 | - | - | 3.30 | 1.69 | 1.61 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 3,223.1 | 1.60 | 1.60 | - | - | 94.95 | 73.47 | 20.75 | - | - | 3.45 | 1.80 | 1.65 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - |
| | | | 3回 | 持込 | 4,963.1 | 7.66 | 7.66 | - | - | 89.04 | 71.56 | 16.77 | - | - | 3.30 | 1.69 | 1.61 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 4,834.7 | 1.60 | 1.60 | - | - | 94.95 | 73.47 | 20.75 | - | - | 3.45 | 1.80 | 1.65 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - |

No.317【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装種別 | 構造物区分 | ペイント使用量(kg/100m2/回) | 塗替回数 | 機械使用区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 各種 | 全高4m以上10m未満のポール類 | 10kg超20kg以下 | 1回 | 持込 | 1,707.9 | 7.42 | 7.42 | - | - | 86.25 | 69.32 | 16.24 | - | - | 6.33 | 4.69 | 1.64 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | | 貸与 | 1,665.1 | 1.55 | 1.55 | - | - | 91.89 | 71.10 | 20.08 | - | - | 6.56 | 4.81 | 1.75 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | ２回 | 持込 | 3,415.7 | 7.42 | 7.42 | - | - | 86.25 | 69.32 | 16.24 | - | - | 6.33 | 4.69 | 1.64 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | | 貸与 | 3,330.1 | 1.55 | 1.55 | - | - | 91.89 | 71.10 | 20.08 | - | - | 6.56 | 4.81 | 1.75 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | ３回 | 持込 | 5,123.6 | 7.42 | 7.42 | - | - | 86.25 | 69.32 | 16.24 | - | - | 6.33 | 4.69 | 1.64 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | | 貸与 | 4,995.2 | 1.55 | 1.55 | - | - | 91.89 | 71.10 | 20.08 | - | - | 6.56 | 4.81 | 1.75 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | 20kg超30kg以下 | 1回 | 持込 | 1,761.4 | 7.19 | 7.19 | - | - | 83.63 | 67.21 | 15.75 | - | - | 9.18 | 7.59 | 1.59 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | | 貸与 | 1,718.6 | 1.50 | 1.50 | - | - | 89.03 | 68.89 | 19.46 | - | - | 9.47 | 7.78 | 1.69 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | ２回 | 持込 | 3,522.7 | 7.19 | 7.19 | - | - | 83.63 | 67.21 | 15.75 | - | - | 9.18 | 7.59 | 1.59 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | | 貸与 | 3,437.1 | 1.50 | 1.50 | - | - | 89.03 | 68.89 | 19.46 | - | - | 9.47 | 7.78 | 1.69 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | ３回 | 持込 | 5,284.1 | 7.19 | 7.19 | - | - | 83.63 | 67.21 | 15.75 | - | - | 9.18 | 7.59 | 1.59 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（一般） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | | | 貸与 | 5,155.7 | 1.50 | 1.50 | - | - | 89.03 | 68.89 | 19.46 | - | - | 9.47 | 7.78 | 1.69 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | 10kg以下 | 1回 | 持込 | 1,736.1 | 8.72 | 8.72 | - | - | 88.13 | 68.19 | 19.26 | - | - | 3.15 | 1.61 | 1.54 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| | | | | 貸与 | 1,611.6 | 1.60 | 1.60 | - | - | 94.95 | 73.47 | 20.75 | - | - | 3.45 | 1.80 | 1.65 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| | | | ２回 | 持込 | 3,472.2 | 8.72 | 8.72 | - | - | 88.13 | 68.19 | 19.26 | - | - | 3.15 | 1.61 | 1.54 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| | | | | 貸与 | 3,223.1 | 1.60 | 1.60 | - | - | 94.95 | 73.47 | 20.75 | - | - | 3.45 | 1.80 | 1.65 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |
| | | | ３回 | 持込 | 5,208.4 | 8.72 | 8.72 | - | - | 88.13 | 68.19 | 19.26 | - | - | 3.15 | 1.61 | 1.54 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | |

No.317【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装種別 | 構造物区分 | ペイント使用量(kg/100m2/回) | 塗替回数 | 機械使用区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 全高10m以上12m以下のポール類 | | | | 貸与 | 4,834.7 | 1.60 | 1.60 | - | - | 94.95 | 73.47 | 20.75 | - | - | 3.45 | 1.80 | 1.65 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | - | - | - | - |
| | | 10kg超20kg以下 | 1回 | 持込 | 1,789.6 | 8.46 | 8.46 | - | - | 85.50 | 66.15 | 18.69 | - | - | 6.04 | 4.48 | 1.56 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,665.1 | 1.55 | 1.55 | - | - | 91.89 | 71.10 | 20.08 | - | - | 6.56 | 4.81 | 1.75 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 2回 | 持込 | 3,579.2 | 8.46 | 8.46 | - | - | 85.50 | 66.15 | 18.69 | - | - | 6.04 | 4.48 | 1.56 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 3,330.1 | 1.55 | 1.55 | - | - | 91.89 | 71.10 | 20.08 | - | - | 6.56 | 4.81 | 1.75 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 3回 | 持込 | 5,368.9 | 8.46 | 8.46 | - | - | 85.50 | 66.15 | 18.69 | - | - | 6.04 | 4.48 | 1.56 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 4,995.2 | 1.55 | 1.55 | - | - | 91.89 | 71.10 | 20.08 | - | - | 6.56 | 4.81 | 1.75 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 20kg超30kg以下 | 1回 | 持込 | 1,843.1 | 8.21 | 8.21 | - | - | 83.02 | 64.24 | 18.14 | - | - | 8.77 | 7.25 | 1.52 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,718.6 | 1.50 | 1.50 | - | - | 89.03 | 68.89 | 19.46 | - | - | 9.47 | 7.78 | 1.69 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 2回 | 持込 | 3,686.2 | 8.21 | 8.21 | - | - | 83.02 | 64.24 | 18.14 | - | - | 8.77 | 7.25 | 1.52 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 3,437.1 | 1.50 | 1.50 | - | - | 89.03 | 68.89 | 19.46 | - | - | 9.47 | 7.78 | 1.69 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 3回 | 持込 | 5,529.4 | 8.21 | 8.21 | - | - | 83.02 | 64.24 | 18.14 | - | - | 8.77 | 7.25 | 1.52 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 5,155.7 | 1.50 | 1.50 | - | - | 89.03 | 68.89 | 19.46 | - | - | 9.47 | 7.78 | 1.69 | - | - | - | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名 | | - | | - | 塗装工 | 運転手（特殊） | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 10kg以下 | 1回 | - | 912.01 | 0.00 | - | - | - | 97.07 | 95.17 | - | - | - | 2.93 | 2.93 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | 2回 | - | 1,824.0 | 0.00 | - | - | - | 97.07 | 95.17 | - | - | - | 2.93 | 2.93 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | 3回 | - | 2,736.0 | 0.00 | - | - | - | 97.07 | 95.17 | - | - | - | 2.93 | 2.93 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | 1回 | - | 965.51 | 0.00 | - | - | - | 91.69 | 89.90 | - | - | - | 8.31 | 8.31 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |

No.317【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装種別 | 構造物区分 | ペイント使用量(kg/100m2/回) | 塗替回数 | 機械使用区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 防護柵類・落石防止柵類 | 10kg超20kg以下 | 2回 | - | 1,931.0 | 0.00 | - | - | - | 91.69 | 89.90 | - | - | - | 8.31 | 8.31 | - | - | - | - | - | - | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | 3回 | - | 2,896.5 | 0.00 | - | - | - | 91.69 | 89.90 | - | - | - | 8.31 | 8.31 | - | - | - | - | - | - | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | 20kg超30kg以下 | 1回 | - | 1,019.0 | 0.00 | - | - | - | 86.88 | 85.18 | - | - | - | 13.12 | 13.12 | - | - | - | - | - | - | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | 2回 | - | 2,038.0 | 0.00 | - | - | - | 86.88 | 85.18 | - | - | - | 13.12 | 13.12 | - | - | - | - | - | - | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | 3回 | - | 3,057.0 | 0.00 | - | - | - | 86.88 | 85.18 | - | - | - | 13.12 | 13.12 | - | - | - | - | - | - | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |

No.318【　張紙防止塗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 1,820.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 93.94 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 塗装工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 無し | 683.80 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 96.16 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 塗装工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.319【　張紙防止塗装（材料費）　】

物価資料等による

# No.320【　鋼板（材料費）　】

物価資料等による

# No.321【　スタッドジベル（材料費）　】

物価資料等による

No.322【　鋼板巻立て　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱区分 | 注入材材質 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| A支柱 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 23,460 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 36.79 | 17.72 | 9.80 | 8.69 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 22,090 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.06 | 18.82 | 10.41 | 9.23 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| B支柱 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 22,429 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.48 | 18.53 | 10.25 | 6.82 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 21,266 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.58 | 19.55 | 10.81 | 7.19 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| C支柱 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 21,348 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.42 | 18.55 | 9.69 | 5.97 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 19,914 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 43.33 | 19.88 | 10.39 | 6.40 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| D支柱 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 20,692 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.71 | 19.13 | 10.00 | 4.92 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 19,438 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 44.40 | 20.37 | 10.64 | 5.24 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| E支柱 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 25,287 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 34.13 | 17.22 | 10.08 | 10.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - |
| | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 23,661 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 36.48 | 18.40 | 10.77 | 10.69 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - |
| F支柱 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 23,460 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 36.79 | 17.72 | 9.80 | 8.69 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 22,090 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.06 | 18.82 | 10.41 | 9.23 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| G支柱 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 22,429 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.48 | 18.53 | 10.25 | 6.82 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 21,266 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.58 | 19.55 | 10.81 | 7.19 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |
| H支柱 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 21,656 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.85 | 18.28 | 10.62 | 5.88 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | - | - | - | - | - | - |

No.322【　鋼板巻立て　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱区分 | 注入材材質 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 共通 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 20,201 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.71 | 19.60 | 11.38 | 6.31 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | － | － | － | － | － | － |

# No.323【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

# No.324【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.325【　現場溶接　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶接種別 | 板厚区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| すみ肉脚長6mm | - | 9,147.6 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 80.16 | 15.08 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 溶接工 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補強鋼板部(V型･レ型) | 6mm、9mm、10mm | 25,019 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 77.78 | 17.46 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 溶接工 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 12mm、13mm | 43,205 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 77.68 | 17.56 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 溶接工 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 14mm、15mm | 56,039 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 78.01 | 17.23 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 溶接工 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 16mm、19mm | 79,928 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 77.98 | 17.26 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 溶接工 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 21mm、22mm | 116,350 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 78.05 | 17.19 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 溶接工 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.326【　フーチングアンカー削孔・定着　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 削孔深 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.8m以上<br>1.0m未満 | 1,770.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 43.62 | 27.96 | 10.39 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1.0m以上<br>1.2m未満 | 1,981.3 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 43.55 | 27.98 | 10.44 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1.2m以上<br>1.4m未満 | 2,248.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 44.44 | 27.30 | 10.23 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 1.4m以上<br>1.6m未満 | 2,462.8 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 45.17 | 26.53 | 10.27 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.327【　アンカー材（材料費）　】

物価資料等による

# No.328【　アンカー注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.329【　鋼板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入材材質 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 17,538 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 49.19 | 20.32 | 10.49 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | 16,696 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 51.68 | 21.34 | 11.02 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

# No.330【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

# No.331【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.332【　コンクリート削孔　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱﾝｶｰ材径 | 削孔深(mm) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| D16 | 200mm以上250mm未満 | 1,199.0 | 0.00 | － | － | － | 80.10 | 44.74 | 15.09 | 12.99 | － | 19.90 | 19.90 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材　エポキシ樹脂 | － | － | － | － | － |
| | 250mm以上300mm未満 | 1,252.0 | 0.00 | － | － | － | 76.70 | 42.84 | 14.45 | 12.44 | － | 23.30 | 23.30 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材　エポキシ樹脂 | － | － | － | － | － |
| | 300mm以上360mm以下 | 1,310.4 | 0.00 | － | － | － | 73.29 | 40.93 | 13.81 | 11.89 | － | 26.71 | 26.71 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材　エポキシ樹脂 | － | － | － | － | － |
| D19 | 200mm以上250mm未満 | 1,233.1 | 0.00 | － | － | － | 77.88 | 43.51 | 14.67 | 12.63 | － | 22.12 | 22.12 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材　エポキシ樹脂 | － | － | － | － | － |
| | 250mm以上300mm未満 | 1,293.7 | 0.00 | － | － | － | 74.23 | 41.46 | 13.99 | 12.04 | － | 25.77 | 25.77 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材　エポキシ樹脂 | － | － | － | － | － |
| | 300mm以上350mm未満 | 1,354.4 | 0.00 | － | － | － | 70.91 | 39.61 | 13.36 | 11.50 | － | 29.09 | 29.09 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材　エポキシ樹脂 | － | － | － | － | － |
| | 350mm以上400mm以下 | 1,433.1 | 0.00 | － | － | － | 67.01 | 37.42 | 12.63 | 10.87 | － | 32.99 | 32.99 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材　エポキシ樹脂 | － | － | － | － | － |
| D22 | 300mm以上350mm未満 | 2,099.7 | 0.00 | － | － | － | 78.89 | 42.15 | 14.22 | 12.24 | － | 21.11 | 21.11 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材　エポキシ樹脂 | － | － | － | － | － |
| | 350mm以上420mm未満 | 2,181.6 | 0.00 | － | － | － | 75.93 | 40.56 | 13.69 | 11.78 | － | 24.07 | 24.07 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材　エポキシ樹脂 | － | － | － | － | － |
| | 420mm以上500mm未満 | 2,270.2 | 0.00 | － | － | － | 72.97 | 38.98 | 13.16 | 11.32 | － | 27.03 | 27.03 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材　エポキシ樹脂 | － | － | － | － | － |
| | 500mm以上580mm以下 | 2,393.0 | 0.00 | － | － | － | 69.23 | 36.99 | 12.48 | 10.74 | － | 30.77 | 30.77 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材　エポキシ樹脂 | － | － | － | － | － |
| D25 | 320mm以上390mm未満 | 2,194.4 | 0.00 | － | － | － | 75.49 | 40.32 | 13.61 | 11.72 | － | 24.51 | 24.51 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材　エポキシ樹脂 | － | － | － | － | － |
| | 390mm以上460mm未満 | 2,300.5 | 0.00 | － | － | － | 72.01 | 38.46 | 12.98 | 11.18 | － | 27.99 | 27.99 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材　エポキシ樹脂 | － | － | － | － | － |
| | 460mm以上540mm未満 | 2,429.3 | 0.00 | － | － | － | 68.19 | 36.43 | 12.29 | 10.58 | － | 31.81 | 31.81 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材　エポキシ樹脂 | － | － | － | － | － |
| | 540mm以上600mm未満 | 2,520.3 | 0.00 | － | － | － | 65.73 | 35.11 | 11.85 | 10.20 | － | 34.27 | 34.27 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 注入材　エポキシ樹脂 | － | － | － | － | － |

No.332【　コンクリート削孔　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱﾝｶｰ材径 | 削孔深(mm) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| D29 | 400mm以上460mm未満 | 2,395.0 | 0.00 | - | - | - | 69.17 | 36.95 | 12.47 | 10.73 | - | 30.83 | 30.83 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| | 460mm以上530mm未満 | 2,506.6 | 0.00 | - | - | - | 66.09 | 35.31 | 11.91 | 10.26 | - | 33.91 | 33.91 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| | 530mm以上600mm未満 | 2,669.8 | 0.00 | - | - | - | 62.05 | 33.14 | 11.19 | 9.63 | - | 37.95 | 37.95 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| | 600mm以上700mm以下 | 3,433.6 | 0.00 | - | - | - | 67.49 | 35.44 | 11.96 | 10.29 | - | 32.51 | 32.51 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D32 | 400mm以上460mm未満 | 2,460.1 | 0.00 | - | - | - | 67.33 | 35.96 | 12.14 | 10.45 | - | 32.67 | 32.67 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| | 460mm以上530mm未満 | 2,581.6 | 0.00 | - | - | - | 64.17 | 34.28 | 11.57 | 9.96 | - | 35.83 | 35.83 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| | 530mm以上600mm未満 | 2,712.5 | 0.00 | - | - | - | 61.07 | 32.62 | 11.01 | 9.48 | - | 38.93 | 38.93 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| | 600mm以上690mm以下 | 3,532.1 | 0.00 | - | - | - | 65.61 | 34.44 | 11.63 | 10.01 | - | 34.39 | 34.39 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| D35 | 480mm以上540mm未満 | 2,687.0 | 0.00 | - | - | - | 61.65 | 32.93 | 11.11 | 9.57 | - | 38.35 | 38.35 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| | 540mm以上600mm未満 | 2,808.2 | 0.00 | - | - | - | 58.99 | 31.52 | 10.63 | 9.15 | - | 41.01 | 41.01 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| | 600mm以上670mm未満 | 3,600.3 | 0.00 | - | - | - | 64.36 | 33.79 | 11.40 | 9.82 | - | 35.64 | 35.64 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |
| | 670mm以上760mm以下 | 3,751.8 | 0.00 | - | - | - | 61.76 | 32.43 | 10.94 | 9.42 | - | 38.24 | 38.24 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | 注入材　エポキシ樹脂 | - | - | - | - | - |

No.333【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱区分 | 施工内容 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| A支柱 | a施工 | | 有り | 93,359 | 5.10 | 3.54 | － | － | 79.41 | 19.03 | 11.85 | 10.54 | 7.41 | 15.49 | 14.92 | 0.40 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 無し | 92,256 | 5.09 | 3.59 | － | － | 79.23 | 19.26 | 11.99 | 10.66 | 7.50 | 15.68 | 15.10 | 0.41 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | b施工 | | 有り | 87,832 | 5.58 | 3.77 | － | － | 77.93 | 20.22 | 12.60 | 8.97 | 6.25 | 16.49 | 15.86 | 0.43 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 無し | 86,334 | 5.55 | 3.83 | － | － | 77.69 | 20.58 | 12.81 | 9.12 | 6.36 | 16.76 | 16.14 | 0.43 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | c施工 | | 有り | 60,167 | 6.21 | 5.50 | － | － | 69.93 | 29.50 | 13.29 | 9.28 | 7.01 | 23.86 | 23.16 | 0.62 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 無し | 58,530 | 6.16 | 5.66 | － | － | 69.35 | 30.33 | 13.66 | 9.54 | 7.21 | 24.49 | 23.80 | 0.64 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | d施工 | | 有り | 54,263 | 6.89 | 6.10 | － | － | 66.65 | 32.69 | 11.12 | 7.67 | 4.39 | 26.46 | 25.68 | 0.69 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 無し | 52,835 | 6.83 | 6.27 | － | － | 66.03 | 33.58 | 11.42 | 7.87 | 4.51 | 27.14 | 26.37 | 0.71 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| B支柱 | a施工 | | 有り | 85,068 | 5.40 | 3.89 | － | － | 77.61 | 19.76 | 11.12 | 10.13 | 7.73 | 16.99 | 16.38 | 0.44 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 無し | 83,533 | 5.38 | 3.96 | － | － | 77.33 | 20.13 | 11.33 | 10.31 | 7.87 | 17.29 | 16.68 | 0.45 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | b施工 | | 有り | 78,630 | 5.97 | 4.21 | － | － | 75.63 | 21.37 | 10.96 | 9.36 | 6.40 | 18.40 | 17.72 | 0.48 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 無し | 77,263 | 5.95 | 4.28 | － | － | 75.34 | 21.75 | 11.15 | 9.53 | 6.51 | 18.71 | 18.03 | 0.49 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | c施工 | | 有り | 59,220 | 6.31 | 5.59 | － | － | 69.45 | 28.37 | 13.54 | 9.35 | 7.35 | 24.24 | 23.53 | 0.63 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 無し | 57,617 | 6.26 | 5.75 | － | － | 68.86 | 29.15 | 13.91 | 9.62 | 7.56 | 24.88 | 24.18 | 0.65 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | d施工 | | 有り | 52,876 | 7.07 | 6.26 | － | － | 65.78 | 31.77 | 11.19 | 7.56 | 4.50 | 27.15 | 26.35 | 0.71 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 無し | 51,497 | 7.00 | 6.43 | － | － | 65.15 | 32.61 | 11.49 | 7.77 | 4.62 | 27.85 | 27.06 | 0.73 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |

No.333【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱区分 | 施工内容 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| C支柱 | a施工 | 24-8-20(25)(高炉) | 有り | 79,303 | 5.63 | 4.17 | - | - | 76.17 | 20.40 | 11.58 | 8.74 | 7.97 | 18.20 | 17.57 | 0.47 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 77,850 | 5.61 | 4.25 | - | - | 75.86 | 20.78 | 11.80 | 8.90 | 8.12 | 18.53 | 17.90 | 0.48 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | b施工 | | 有り | 72,650 | 6.29 | 4.56 | - | - | 73.82 | 22.24 | 9.62 | 9.54 | 6.49 | 19.89 | 19.18 | 0.52 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 71,373 | 6.26 | 4.64 | - | - | 73.51 | 22.66 | 9.79 | 9.71 | 6.60 | 20.23 | 19.52 | 0.53 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | c施工 | | 有り | 58,557 | 6.38 | 5.65 | - | - | 69.11 | 27.62 | 13.69 | 9.38 | 7.59 | 24.51 | 23.79 | 0.64 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 56,977 | 6.33 | 5.81 | - | - | 68.51 | 28.38 | 14.07 | 9.64 | 7.80 | 25.16 | 24.45 | 0.66 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | d施工 | | 有り | 51,920 | 7.20 | 6.38 | - | - | 65.15 | 31.12 | 11.21 | 7.48 | 4.59 | 27.65 | 26.84 | 0.72 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 50,239 | 7.11 | 6.59 | - | - | 64.35 | 32.17 | 11.58 | 7.73 | 4.74 | 28.54 | 27.73 | 0.75 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| D支柱 | a施工 | | 有り | 76,287 | 5.77 | 4.34 | - | - | 75.32 | 20.71 | 11.86 | 8.11 | 7.85 | 18.91 | 18.26 | 0.49 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 74,412 | 5.74 | 4.45 | - | - | 74.90 | 21.24 | 12.16 | 8.31 | 8.05 | 19.36 | 18.72 | 0.50 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | b施工 | | 有り | 69,501 | 6.47 | 4.76 | - | - | 72.75 | 22.75 | 9.77 | 8.62 | 6.51 | 20.78 | 20.05 | 0.54 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 67,866 | 6.44 | 4.88 | - | - | 72.31 | 23.30 | 10.00 | 8.82 | 6.67 | 21.25 | 20.53 | 0.55 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | c施工 | | 有り | 58,193 | 6.43 | 5.69 | - | - | 68.90 | 27.14 | 13.81 | 9.40 | 7.72 | 24.67 | 23.94 | 0.65 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 56,626 | 6.37 | 5.85 | - | - | 68.30 | 27.90 | 14.19 | 9.66 | 7.93 | 25.33 | 24.61 | 0.66 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | d施工 | | 有り | 51,385 | 7.27 | 6.44 | - | - | 64.79 | 30.74 | 11.25 | 7.43 | 4.63 | 27.94 | 27.12 | 0.73 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 49,728 | 7.19 | 6.66 | - | - | 63.97 | 31.76 | 11.62 | 7.67 | 4.79 | 28.84 | 28.02 | 0.76 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.333【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支柱区分 | 施工内容 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| E支柱 | a施工 | | 有り | 96,406 | 5.04 | 3.43 | - | - | 79.94 | 15.05 | 12.40 | 12.37 | 8.35 | 15.02 | 14.45 | 0.39 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 94,723 | 5.02 | 3.49 | - | - | 79.71 | 15.34 | 12.62 | 12.59 | 8.49 | 15.27 | 14.71 | 0.39 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | b施工 | | 有り | 90,335 | 5.53 | 3.66 | - | - | 78.43 | 16.07 | 13.21 | 10.95 | 7.23 | 16.04 | 15.42 | 0.41 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 88,817 | 5.52 | 3.73 | - | - | 78.17 | 16.33 | 13.43 | 11.14 | 7.35 | 16.31 | 15.69 | 0.42 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | c施工 | | 有り | 60,356 | 6.25 | 5.49 | - | - | 69.97 | 24.02 | 16.50 | 10.93 | 7.14 | 23.78 | 23.08 | 0.62 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 58,727 | 6.20 | 5.64 | - | - | 69.37 | 24.66 | 16.95 | 11.24 | 7.34 | 24.43 | 23.73 | 0.64 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | d施工 | | 有り | 54,078 | 6.97 | 6.12 | - | - | 66.47 | 26.79 | 14.60 | 9.39 | 4.40 | 26.56 | 25.77 | 0.70 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 52,670 | 6.91 | 6.29 | - | - | 65.86 | 27.51 | 14.99 | 9.65 | 4.52 | 27.23 | 26.45 | 0.71 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| F支柱 | a施工 | | 有り | 88,574 | 5.31 | 3.74 | - | - | 78.37 | 15.70 | 13.01 | 10.94 | 8.67 | 16.32 | 15.73 | 0.42 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 86,997 | 5.28 | 3.80 | - | - | 78.12 | 16.02 | 13.24 | 11.13 | 8.83 | 16.60 | 16.01 | 0.43 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | b施工 | | 有り | 82,259 | 5.87 | 4.02 | - | - | 76.52 | 16.92 | 11.77 | 11.38 | 7.40 | 17.61 | 16.94 | 0.46 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 80,855 | 5.85 | 4.09 | - | - | 76.26 | 17.22 | 11.98 | 11.58 | 7.53 | 17.89 | 17.23 | 0.46 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | c施工 | | 有り | 59,622 | 6.32 | 5.55 | - | - | 69.60 | 23.33 | 16.60 | 10.91 | 7.38 | 24.08 | 23.37 | 0.63 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 58,019 | 6.28 | 5.71 | - | - | 69.00 | 23.95 | 17.06 | 11.21 | 7.59 | 24.72 | 24.01 | 0.65 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | d施工 | | 有り | 53,049 | 7.11 | 6.24 | - | - | 65.83 | 26.21 | 14.59 | 9.27 | 4.49 | 27.06 | 26.26 | 0.71 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 51,677 | 7.05 | 6.41 | - | - | 65.19 | 26.89 | 14.98 | 9.52 | 4.61 | 27.76 | 26.96 | 0.73 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート　高炉　２４－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.334【　足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：掛ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 3,349.4 | 16.40 | 8.77 | － | － | 83.60 | 34.75 | 5.79 | 4.18 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | － | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

No.335【　下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,743.8 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 33.39 | 31.37 | 24.53 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

No.336【　型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠種別 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 一般型枠 | 5,890.5 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 64.78 | 11.44 | 8.53 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 合板円形型枠 | 6,043.5 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 53.49 | 15.56 | 14.99 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

No.337【　コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-8-20(25)(高炉) | 有り | 26,945 | 12.78 | 12.29 | - | - | 34.00 | 13.74 | 8.84 | 6.28 | 3.84 | 53.22 | 51.77 | 1.40 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 無し | 25,462 | 13.27 | 13.01 | - | - | 30.45 | 9.79 | 9.36 | 6.65 | 4.06 | 56.28 | 54.78 | 1.48 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力65～85m3／h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |

No.338【　とりこわし　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 75,567 | 2.07 | 1.63 | 0.44 | － | 95.37 | 43.58 | 35.63 | 13.39 | － | 2.56 | 2.56 | － | － | － | － | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］3.5～3.7m3/min | * | さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級 | | － | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.339【　鉄筋　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| SD345 D13 | 278,910 | 0.00 | － | － | － | 81.54 | 47.94 | 21.29 | 10.72 | － | 18.46 | 18.46 | － | － | － | － | － | － | － | 鉄筋工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | － | － | － | － | － |

No.340【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-8-25(20)(普通) | 有り | 52,030 | 0.00 | － | － | － | 72.96 | 26.17 | 25.49 | 8.84 | 5.23 | 27.04 | 27.04 | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>普通　２４－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　５５％ | － | － | － | － | － |
| | 無し | 50,599 | 0.00 | － | － | － | 72.20 | 26.91 | 24.26 | 9.09 | 5.38 | 27.80 | 27.80 | － | － | － | － | － | － | － | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>普通　２４－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　５５％ | － | － | － | － | － |

No.341【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護種類 | 1工事での足場使用回数 | 足場を架設している総月数 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| シート | 1回 | 0.5月以下 | 4,488.9 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 97.31 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 0.5月を超え1.0月以下 | 4,690.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 93.13 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 1.0月を超え1.5月以下 | 4,891.9 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 89.30 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 1.5月を超え2.0月以下 | 5,093.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 85.76 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 2.0月を超え2.5月以下 | 5,294.9 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 82.50 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 2.5月を超え3.0月以下 | 5,496.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 79.48 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 3.0月を超え3.5月以下 | 5,697.9 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 76.66 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 3.5月を超え4.0月以下 | 5,899.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 74.05 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 4.0月を超え4.5月以下 | 6,100.9 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 71.60 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 4.5月を超え5.0月以下 | 6,302.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 69.31 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 5.0月を超え5.5月以下 | 6,503.9 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 67.16 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 5.5月を超え6.0月以下 | 6,705.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 65.15 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 6.0月を超え6.5月以下 | 6,906.9 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 63.25 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 2回 | 1.0月以下 | 4,488.9 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 97.31 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 1.0月を超え2.0月以下 | 4,690.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 93.13 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 2.0月を超え3.0月以下 | 4,891.9 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 89.30 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.341【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護種類 | 1工事での足場使用回数 | 足場を架設している総月数 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 2回 | 3.0月を超え4.0月以下 | 5,093.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 85.76 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 4.0月を超え5.0月以下 | 5,294.9 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 82.50 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 5.0月を超え6.0月以下 | 5,496.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 79.48 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 6.0月を超え7.0月以下 | 5,697.9 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 76.66 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1回 | 0.5月以下 | 4,502.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 97.02 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 0.5月を超え1.0月以下 | 4,726.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 92.42 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 1.0月を超え1.5月以下 | 4,950.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 88.24 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 1.5月を超え2.0月以下 | 5,174.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 84.42 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 2.0月を超え2.5月以下 | 5,398.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 80.92 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 2.5月を超え3.0月以下 | 5,622.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 77.69 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 3.0月を超え3.5月以下 | 5,846.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 74.72 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 3.5月を超え4.0月以下 | 6,070.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 71.96 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 4.0月を超え4.5月以下 | 6,294.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 69.40 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 4.5月を超え5.0月以下 | 6,518.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 67.02 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| シート+板張 | | 5.0月を超え5.5月以下 | 6,742.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 64.79 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 5.5月を超え6.0月以下 | 6,966.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 62.71 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.341【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護種類 | 1工事での足場使用回数 | 足場を架設している総月数 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | | | | | | | | | |
| | | 6.0月を超え6.5月以下 | 7,190.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 60.75 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 2回 | 1.0月以下 | 4,502.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 97.02 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 1.0月を超え2.0月以下 | 4,726.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 92.42 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 2.0月を超え3.0月以下 | 4,950.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 88.24 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 3.0月を超え4.0月以下 | 5,174.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 84.42 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 4.0月を超え5.0月以下 | 5,398.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 80.92 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 5.0月を超え6.0月以下 | 5,622.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 77.69 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 6.0月を超え7.0月以下 | 5,846.4 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 74.72 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.342【　支承取替（鋼橋）　】
＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支承形式 | 現場条件 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| Ⅰ | － | 584,180 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.19 | 16.43 | 15.93 | 9.49 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 橋りょう世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| Ⅱ | 鈑桁 | 746,440 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 39.41 | 15.43 | 14.90 | 9.01 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 橋りょう世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| | 1箱桁2沓 | 895,730 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 39.41 | 15.43 | 14.90 | 9.01 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 橋りょう世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| | 1箱桁1沓 | 1,194,300 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 39.41 | 15.43 | 14.90 | 9.01 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 橋りょう世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| Ⅲ | 鈑桁 | 893,480 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 39.51 | 15.40 | 14.98 | 8.86 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 橋りょう世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| | 1箱桁2沓 | 1,072,200 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 39.51 | 15.40 | 14.98 | 8.86 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 橋りょう世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| | 1箱桁1沓 | 1,429,600 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 39.51 | 15.40 | 14.98 | 8.86 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 橋りょう世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |
| Ⅳ | － | 462,910 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.35 | 16.59 | 15.69 | 9.41 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 橋りょう世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － |

No.343【　支承取替（ＰＣ橋）　】
＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | | | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| － | 430,880 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.26 | 16.33 | 15.80 | 9.65 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | | － | | － | | 橋りょう特殊工 | 橋りょう世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | |

# No.344【　支承（材料費）　】

物価資料等による

No.345【　足場　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供用日数 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 20日以下 | 8,083.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 90.07 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 20日超え<br>40日以下 | 8,343.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 87.26 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 40日超え<br>60日以下 | 8,603.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 84.63 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 60日超え<br>80日以下 | 8,863.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 82.14 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 80日超え<br>100日以下 | 9,123.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 79.80 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 100日超え<br>120日以下 | 9,383.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 77.59 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 120日超え<br>140日以下 | 9,643.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 75.50 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 140日超え<br>160日以下 | 9,903.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 73.52 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 160日超え<br>180日以下 | 10,163 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 71.64 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 180日超え<br>210日以下 | 10,488 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 69.42 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 210日超え<br>240日以下 | 10,878 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 66.93 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 240日超え<br>270日以下 | 11,268 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 64.61 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 270日超え<br>300日以下 | 11,658 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 62.45 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 300日超え<br>330日以下 | 12,048 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 60.43 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.346【　現場溶接鋼桁補強　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 11,707 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 69.37 | 19.13 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 橋りょう世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.347【　コンクリート削孔（コアボーリングマシン）　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱﾝｶｰ材径 | 削孔深さ | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 17㎜以下 | 500㎜以下 | 3,588.6 | 0.00 | － | － | － | 71.96 | 32.07 | 31.62 | － | － | 28.04 | 28.04 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ２７．６ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 500㎜を超え1000㎜以下 | 5,599.6 | 0.00 | － | － | － | 75.49 | 34.23 | 33.78 | － | － | 24.51 | 24.51 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ２７．６ｍｍ | － | － | － | － | － |
| 17㎜を超え23㎜以下 | 500㎜以下 | 3,737.1 | 0.00 | － | － | － | 69.10 | 30.79 | 30.37 | － | － | 30.90 | 30.90 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ３３．１ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 500㎜を超え1000㎜以下 | 5,802.1 | 0.00 | － | － | － | 72.86 | 33.05 | 32.60 | － | － | 27.14 | 27.14 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ３３．１ｍｍ | － | － | － | － | － |
| 23㎜を超え30㎜以下 | 500㎜以下 | 3,891.1 | 0.00 | － | － | － | 66.36 | 29.57 | 29.16 | － | － | 33.64 | 33.64 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ４０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 500㎜を超え1000㎜以下 | 6,012.1 | 0.00 | － | － | － | 70.31 | 31.89 | 31.46 | － | － | 29.69 | 29.69 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ４０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| 30㎜を超え43㎜以下 | 500㎜以下 | 6,277.9 | 0.00 | － | － | － | 73.46 | 33.32 | 32.87 | － | － | 26.54 | 26.54 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ５３．１ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 500㎜を超え1000㎜以下 | 7,672.9 | 0.00 | － | － | － | 73.46 | 33.32 | 32.87 | － | － | 26.54 | 26.54 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ５３．１ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 1000㎜を超え1300㎜以下 | 11,510 | 0.00 | － | － | － | 73.46 | 33.32 | 32.87 | － | － | 26.54 | 26.54 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ５３．１ｍｍ | － | － | － | － | － |
| 43㎜を超え54㎜以下 | 500㎜以下 | 6,526.1 | 0.00 | － | － | － | 70.67 | 32.05 | 31.62 | － | － | 29.33 | 29.33 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ６４．７ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 500㎜を超え1000㎜以下 | 7,976.2 | 0.00 | － | － | － | 70.67 | 32.05 | 31.62 | － | － | 29.33 | 29.33 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ６４．７ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 1000㎜を超え1300㎜以下 | 11,965 | 0.00 | － | － | － | 70.67 | 32.05 | 31.62 | － | － | 29.33 | 29.33 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ６４．７ｍｍ | － | － | － | － | － |
| 54㎜を超え67㎜以下 | 500㎜以下 | 6,857.0 | 0.00 | － | － | － | 67.26 | 30.51 | 30.09 | － | － | 32.74 | 32.74 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ７７．４ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 500㎜を超え1000㎜以下 | 8,380.6 | 0.00 | － | － | － | 67.26 | 30.51 | 30.09 | － | － | 32.74 | 32.74 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ７７．４ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 1000㎜を超え1300㎜以下 | 12,571 | 0.00 | － | － | － | 67.26 | 30.51 | 30.09 | － | － | 32.74 | 32.74 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ７７．４ｍｍ | － | － | － | － | － |

No.347【　コンクリート削孔（コアボーリングマシン）　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱﾝｶｰ材径 | 削孔深さ | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 67㎜を超え80㎜以下 | 500㎜以下 | 7,105.2 | 0.00 | － | － | － | 64.91 | 29.44 | 29.04 | － | － | 35.09 | 35.09 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 500㎜を超え1000㎜以下 | 8,684.0 | 0.00 | － | － | － | 64.91 | 29.44 | 29.04 | － | － | 35.09 | 35.09 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 1000㎜を超え1300㎜以下 | 13,026 | 0.00 | － | － | － | 64.91 | 29.44 | 29.04 | － | － | 35.09 | 35.09 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ | － | － | － | － | － |
| 80㎜を超え100㎜以下 | 500㎜以下 | 7,436.1 | 0.00 | － | － | － | 62.02 | 28.13 | 27.75 | － | － | 37.98 | 37.98 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 500㎜を超え1000㎜以下 | 9,088.4 | 0.00 | － | － | － | 62.02 | 28.13 | 27.75 | － | － | 37.98 | 37.98 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | 1000㎜を超え1300㎜以下 | 13,633 | 0.00 | － | － | － | 62.02 | 28.13 | 27.75 | － | － | 37.98 | 37.98 | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ | － | － | － | － | － |

No.348【　コンクリート削孔（ハンマドリル）　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 625.40 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 43.77 | 43.19 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.349【　コンクリート削孔（さく岩機［ハンドドリル］）　】

＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 削孔深さ | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 200㎜を超え500㎜以下 | 1,695.7 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 55.79 | 28.25 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 500㎜を超え800㎜以下 | 2,160.1 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 55.32 | 28.02 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.350【　アンカー　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用ｱﾝｶｰ材径 | 削孔方向 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 25mm以下 | 横方向 | 1,681.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 50.98 | 25.81 | 22.22 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 下方向 | 1,298.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 51.43 | 26.05 | 22.43 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25mmを超え40mm以下 | 横方向 | 2,474.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 50.98 | 25.81 | 22.22 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 下方向 | 1,731.3 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 51.44 | 26.05 | 22.42 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40mmを超え55mm以下 | 横方向 | 3,711.8 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 50.97 | 25.82 | 22.22 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 下方向 | 2,386.2 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 51.44 | 26.05 | 22.42 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55mmを超え70mm以下 | 横方向 | 5,938.9 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 50.98 | 25.81 | 22.22 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 下方向 | 3,395.6 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 51.44 | 26.05 | 22.42 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70mmを超え85mm以下 | 横方向 | 9,897.9 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 50.98 | 25.81 | 22.22 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 下方向 | 4,905.1 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 51.44 | 26.05 | 22.42 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

# No.351【　アンカー材（材料費）　】

物価資料等による

# No.352【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.353【　充填補修　】
＜　積算単位：孔　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 725.46 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 53.74 | 46.26 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.354【　補修材（材料費）　】

物価資料等による

No.355【　除草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業形態 | 飛び石防護の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 肩掛け式 | 有り | 70.404 | 0.69 | 0.67 | － | － | 99.31 | 58.05 | 25.31 | 13.06 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［肩掛式］<br>カッタ径255mm | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 無し | 60.207 | 0.80 | 0.78 | － | － | 99.20 | 67.89 | 15.28 | 13.15 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［肩掛式］<br>カッタ径255mm | － | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾍﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 | － | 15.635 | 25.04 | 22.56 | － | － | 74.96 | 34.87 | 25.32 | 7.35 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］<br>［簡易搭乗型］　刈幅150cm | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 人力除草 | － | 131.22 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 81.49 | 17.52 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.356【　集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 22.869 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 95.24 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.357【　積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬機械選定 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離 | ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | 6.5km以下 | - | 25.159 | 4.78 | 4.78 | - | - | 93.61 | 78.72 | 14.11 | - | - | 1.61 | 1.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 11.5km以下 | - | 26.020 | 5.39 | 5.39 | - | - | 92.80 | 76.12 | 15.92 | - | - | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 14.5km以下 | - | 26.880 | 5.97 | 5.97 | - | - | 92.02 | 73.68 | 17.61 | - | - | 2.01 | 2.01 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 17.5km以下 | - | 27.740 | 6.50 | 6.50 | - | - | 91.31 | 71.40 | 19.20 | - | - | 2.19 | 2.19 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 19.5km以下 | - | 28.600 | 7.01 | 7.01 | - | - | 90.63 | 69.25 | 20.69 | - | - | 2.36 | 2.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 21.5km以下 | - | 29.461 | 7.48 | 7.48 | - | - | 90.00 | 67.23 | 22.10 | - | - | 2.52 | 2.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 23.5km以下 | - | 30.321 | 7.93 | 7.93 | - | - | 89.40 | 65.33 | 23.42 | - | - | 2.67 | 2.67 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 26.0km以下 | - | 31.611 | 8.56 | 8.56 | - | - | 88.56 | 62.66 | 25.28 | - | - | 2.88 | 2.88 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 28.0km以下 | - | 32.902 | 9.14 | 9.14 | - | - | 87.78 | 60.20 | 26.98 | - | - | 3.08 | 3.08 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 30.0km以下 | - | 34.192 | 9.68 | 9.68 | - | - | 87.06 | 57.93 | 28.56 | - | - | 3.26 | 3.26 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 32.0km以下 | - | 35.482 | 10.17 | 10.17 | - | - | 86.40 | 55.82 | 30.03 | - | - | 3.43 | 3.43 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 34.5km以下 | - | 37.203 | 10.78 | 10.78 | - | - | 85.59 | 53.24 | 31.82 | - | - | 3.63 | 3.63 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 35.0km以下 | - | 38.923 | 11.33 | 11.33 | - | - | 84.85 | 50.89 | 33.46 | - | - | 3.82 | 3.82 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | - | 4.0km以下 | 31.258 | 17.27 | 17.27 | - | - | 79.38 | 63.37 | 15.38 | - | - | 3.35 | 3.35 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | - | 7.0km以下 | 32.384 | 18.34 | 18.34 | - | - | 78.10 | 61.16 | 16.33 | - | - | 3.56 | 3.56 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | - | 10.0km以下 | 33.510 | 19.33 | 19.33 | - | - | 76.91 | 59.10 | 17.22 | - | - | 3.76 | 3.76 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | - | 14.0km以下 | 35.199 | 20.71 | 20.71 | - | - | 75.27 | 56.27 | 18.44 | - | - | 4.02 | 4.02 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.357【　積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬機械選定 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離 | ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 17.5km以下 | 36.888 | 21.95 | 21.95 | - | - | 73.78 | 53.70 | 19.55 | - | - | 4.27 | 4.27 | - | - | - | - | ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | - | 21.0km以下 | 38.577 | 23.09 | 23.09 | - | - | 72.42 | 51.34 | 20.57 | - | - | 4.49 | 4.49 | - | - | - | - | ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | - | 25.0km以下 | 40.829 | 24.46 | 24.46 | - | - | 70.79 | 48.52 | 21.79 | - | - | 4.75 | 4.75 | - | - | - | - | ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | - | 29.0km以下 | 43.081 | 25.69 | 25.69 | - | - | 69.32 | 45.99 | 22.88 | - | - | 4.99 | 4.99 | - | - | - | - | ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | - | 33.0km以下 | 45.896 | 27.06 | 27.06 | - | - | 67.68 | 43.15 | 24.10 | - | - | 5.26 | 5.26 | - | - | - | - | ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |
| | - | 35.0km以下 | 48.712 | 28.26 | 28.26 | - | - | 66.25 | 40.68 | 25.17 | - | - | 5.49 | 5.49 | - | - | - | - | ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 | - | - | - | - | - |

No.358【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 飛び石防護の有無 | 運搬機械選定 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離 | ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) | 6.5km以下 | - | 118.39 | 1.41 | 1.01 | 0.39 | - | 98.25 | 50.20 | 34.51 | 7.77 | 3.00 | 0.34 | 0.34 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 11.5km以下 | - | 119.25 | 1.57 | 1.17 | 0.39 | - | 98.04 | 49.85 | 34.26 | 7.71 | 3.47 | 0.39 | 0.39 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 14.5km以下 | - | 120.11 | 1.73 | 1.33 | 0.39 | - | 97.82 | 49.49 | 34.01 | 7.65 | 3.94 | 0.45 | 0.45 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 17.5km以下 | - | 120.97 | 1.89 | 1.49 | 0.39 | - | 97.61 | 49.13 | 33.77 | 7.60 | 4.40 | 0.50 | 0.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 19.5km以下 | - | 121.83 | 2.03 | 1.64 | 0.38 | - | 97.42 | 48.80 | 33.53 | 7.55 | 4.85 | 0.55 | 0.55 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 21.5km以下 | - | 122.69 | 2.18 | 1.79 | 0.38 | - | 97.22 | 48.46 | 33.30 | 7.49 | 5.30 | 0.60 | 0.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 23.5km以下 | - | 123.55 | 2.33 | 1.94 | 0.38 | - | 97.02 | 48.12 | 33.07 | 7.44 | 5.74 | 0.65 | 0.65 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 26.0km以下 | - | 124.84 | 2.54 | 2.16 | 0.37 | - | 96.73 | 47.62 | 32.72 | 7.36 | 6.40 | 0.73 | 0.73 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 28.0km以下 | - | 126.14 | 2.76 | 2.38 | 0.37 | - | 96.44 | 47.12 | 32.39 | 7.29 | 7.04 | 0.80 | 0.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 30.0km以下 | - | 127.43 | 2.97 | 2.59 | 0.37 | - | 96.16 | 46.66 | 32.06 | 7.66 | 7.21 | 0.87 | 0.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 32.0km以下 | - | 128.72 | 3.17 | 2.80 | 0.36 | - | 95.89 | 46.19 | 31.74 | 8.27 | 7.14 | 0.94 | 0.94 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 34.5km以下 | - | 130.44 | 3.44 | 3.07 | 0.36 | - | 95.53 | 45.58 | 31.32 | 9.07 | 7.05 | 1.03 | 1.03 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 35.0km以下 | - | 132.16 | 3.69 | 3.33 | 0.35 | - | 95.19 | 44.99 | 30.91 | 9.85 | 6.96 | 1.12 | 1.12 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | - | 4.0km以下 | 124.49 | 4.72 | 4.33 | 0.38 | - | 94.44 | 47.74 | 32.82 | 7.39 | 3.86 | 0.84 | 0.84 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | - | 7.0km以下 | 125.62 | 5.10 | 4.72 | 0.37 | - | 93.99 | 47.33 | 32.52 | 7.32 | 4.21 | 0.91 | 0.91 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | - | 10.0km以下 | 126.74 | 5.49 | 5.11 | 0.37 | - | 93.52 | 46.90 | 32.23 | 7.25 | 4.55 | 0.99 | 0.99 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | - | 14.0km以下 | 128.43 | 6.04 | 5.67 | 0.36 | - | 92.86 | 46.29 | 31.81 | 7.16 | 5.05 | 1.10 | 1.10 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.358【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 飛び石防護の有無 | 運搬機械選定 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離 | ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 17.5km以下 | 130.12 | 6.59 | 6.22 | 0.36 | - | 92.20 | 45.67 | 31.40 | 7.07 | 5.54 | 1.21 | 1.21 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | - | 21.0km以下 | 131.81 | 7.11 | 6.75 | 0.35 | - | 91.58 | 45.11 | 30.99 | 6.97 | 6.02 | 1.31 | 1.31 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | - | 25.0km以下 | 134.06 | 7.81 | 7.45 | 0.35 | - | 90.75 | 44.35 | 30.47 | 6.86 | 6.63 | 1.44 | 1.44 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | - | 29.0km以下 | 136.31 | 8.47 | 8.12 | 0.34 | - | 89.96 | 43.62 | 29.97 | 7.23 | 6.74 | 1.57 | 1.57 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | - | 33.0km以下 | 139.13 | 9.27 | 8.92 | 0.34 | - | 89.00 | 42.72 | 29.36 | 7.95 | 6.61 | 1.73 | 1.73 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | - | 35.0km以下 | 141.94 | 10.04 | 9.70 | 0.33 | - | 88.08 | 41.87 | 28.78 | 8.64 | 6.48 | 1.88 | 1.88 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | 6.5km以下 | - | 108.20 | 1.55 | 1.11 | 0.43 | - | 98.08 | 45.78 | 37.76 | 8.50 | 3.28 | 0.37 | 0.37 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 11.5km以下 | - | 109.06 | 1.72 | 1.28 | 0.43 | - | 97.85 | 45.44 | 37.46 | 8.43 | 3.79 | 0.43 | 0.43 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 14.5km以下 | - | 109.92 | 1.90 | 1.46 | 0.43 | - | 97.61 | 45.06 | 37.17 | 8.37 | 4.30 | 0.49 | 0.49 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 17.5km以下 | - | 110.78 | 2.05 | 1.62 | 0.42 | - | 97.41 | 44.74 | 36.88 | 8.30 | 4.80 | 0.54 | 0.54 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 19.5km以下 | - | 111.64 | 2.22 | 1.79 | 0.42 | - | 97.18 | 44.37 | 36.60 | 8.24 | 5.30 | 0.60 | 0.60 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 21.5km以下 | - | 112.50 | 2.39 | 1.96 | 0.42 | - | 96.95 | 44.03 | 36.32 | 8.17 | 5.78 | 0.66 | 0.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 23.5km以下 | - | 113.36 | 2.54 | 2.12 | 0.41 | - | 96.75 | 43.71 | 36.04 | 8.11 | 6.26 | 0.71 | 0.71 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 26.0km以下 | - | 114.65 | 2.78 | 2.36 | 0.41 | - | 96.43 | 43.21 | 35.63 | 8.02 | 6.97 | 0.79 | 0.79 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 28.0km以下 | - | 115.94 | 3.00 | 2.59 | 0.40 | - | 96.13 | 42.74 | 35.24 | 7.93 | 7.65 | 0.87 | 0.87 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 30.0km以下 | - | 117.23 | 3.23 | 2.82 | 0.40 | - | 95.82 | 42.26 | 34.85 | 8.33 | 7.84 | 0.95 | 0.95 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 32.0km以下 | - | 118.52 | 3.44 | 3.04 | 0.39 | - | 95.54 | 41.80 | 34.47 | 8.99 | 7.76 | 1.02 | 1.02 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.358【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 飛び石防護の有無 | 運搬機械選定 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離 | ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | | 34.5km以下 | - | 120.24 | 3.73 | 3.33 | 0.39 | - | 95.15 | 41.20 | 33.98 | 9.84 | 7.65 | 1.12 | 1.12 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 35.0km以下 | - | 121.96 | 4.00 | 3.61 | 0.38 | - | 94.78 | 40.63 | 33.50 | 10.67 | 7.54 | 1.22 | 1.22 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 4.0km以下 | 114.29 | 5.14 | 4.72 | 0.41 | - | 93.95 | 43.36 | 35.74 | 8.04 | 4.20 | 0.91 | 0.91 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | - | 7.0km以下 | 115.42 | 5.56 | 5.14 | 0.41 | - | 93.44 | 42.91 | 35.40 | 7.97 | 4.58 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | - | 10.0km以下 | 116.55 | 5.97 | 5.56 | 0.40 | - | 92.95 | 42.50 | 35.05 | 7.89 | 4.95 | 1.08 | 1.08 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | - | 14.0km以下 | 118.24 | 6.57 | 6.16 | 0.40 | - | 92.24 | 41.90 | 34.55 | 7.78 | 5.49 | 1.19 | 1.19 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | - | 17.5km以下 | 119.92 | 7.15 | 6.75 | 0.39 | - | 91.54 | 41.30 | 34.07 | 7.67 | 6.01 | 1.31 | 1.31 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | - | 21.0km以下 | 121.61 | 7.71 | 7.32 | 0.38 | - | 90.87 | 40.75 | 33.59 | 7.56 | 6.52 | 1.42 | 1.42 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | - | 25.0km以下 | 123.87 | 8.45 | 8.06 | 0.38 | - | 89.99 | 40.00 | 32.98 | 7.42 | 7.18 | 1.56 | 1.56 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（一般） | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | - | 29.0km以下 | 126.12 | 9.15 | 8.77 | 0.37 | - | 89.15 | 39.30 | 32.39 | 7.81 | 7.29 | 1.70 | 1.70 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | - | 33.0km以下 | 128.93 | 10.00 | 9.63 | 0.36 | - | 88.13 | 38.42 | 31.69 | 8.58 | 7.13 | 1.87 | 1.87 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | - | 35.0km以下 | 131.75 | 10.81 | 10.45 | 0.35 | - | 87.16 | 37.61 | 31.01 | 9.30 | 6.98 | 2.03 | 2.03 | - | - | - | - | パッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［肩掛式］カッタ径255mm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　バトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.359【　機械除草（肩掛式）・集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛び石防護の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 93.739 | 0.52 | 0.50 | － | － | 99.48 | 43.61 | 42.24 | 9.81 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［肩掛式］<br>カッタ径255mm | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |
| 無し | 83.443 | 0.58 | 0.56 | － | － | 99.42 | 48.99 | 35.59 | 11.02 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［肩掛式］<br>カッタ径255mm | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

No.360【　機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬機械選定 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離 | ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) | 6.5km以下 | - | 63.611 | 7.70 | 5.54 | 1.89 | - | 91.67 | 71.64 | 8.56 | 5.58 | 1.80 | 0.63 | 0.63 | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 11.5km以下 | - | 64.471 | 7.91 | 5.47 | 2.17 | - | 91.36 | 70.67 | 8.45 | 6.42 | 1.78 | 0.73 | 0.73 | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 14.5km以下 | - | 65.331 | 8.12 | 5.40 | 2.45 | - | 91.06 | 69.74 | 8.33 | 7.24 | 1.76 | 0.82 | 0.82 | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 17.5km以下 | - | 66.191 | 8.30 | 5.32 | 2.72 | - | 90.79 | 68.86 | 8.23 | 8.04 | 1.73 | 0.91 | 0.91 | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 19.5km以下 | - | 67.052 | 8.51 | 5.26 | 2.99 | - | 90.49 | 67.96 | 8.82 | 8.12 | 1.71 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 21.5km以下 | - | 67.912 | 8.68 | 5.19 | 3.24 | - | 90.23 | 67.11 | 9.58 | 8.02 | 1.69 | 1.09 | 1.09 | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 23.5km以下 | - | 68.772 | 8.87 | 5.12 | 3.50 | - | 89.95 | 66.25 | 10.32 | 7.92 | 1.67 | 1.18 | 1.18 | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 26.0km以下 | - | 70.063 | 9.14 | 5.03 | 3.86 | - | 89.56 | 65.03 | 11.40 | 7.77 | 1.64 | 1.30 | 1.30 | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 28.0km以下 | - | 71.353 | 9.39 | 4.94 | 4.21 | - | 89.19 | 63.86 | 12.44 | 7.63 | 1.61 | 1.42 | 1.42 | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 30.0km以下 | - | 72.643 | 9.64 | 4.85 | 4.55 | - | 88.83 | 62.74 | 13.44 | 7.49 | 1.58 | 1.53 | 1.53 | - | - | - | - | 草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 32.0km以下 | - | 73.934 | 9.88 | 4.88 | 4.77 | - | 88.48 | 61.64 | 14.41 | 7.36 | 1.55 | 1.64 | 1.64 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 34.5km以下 | - | 75.654 | 10.19 | 5.30 | 4.66 | - | 88.03 | 60.22 | 15.65 | 7.20 | 1.52 | 1.78 | 1.78 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 35.0km以下 | - | 77.375 | 10.47 | 5.70 | 4.55 | - | 87.61 | 58.90 | 16.83 | 7.04 | 1.48 | 1.92 | 1.92 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | - | 4.0km以下 | 69.710 | 13.05 | 7.74 | 5.06 | - | 85.45 | 65.37 | 7.81 | 6.90 | 1.64 | 1.50 | 1.50 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | - | 7.0km以下 | 70.836 | 13.60 | 8.38 | 4.98 | - | 84.77 | 64.32 | 7.69 | 7.46 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 運転手（一般） | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | - | 10.0km以下 | 71.962 | 14.14 | 9.00 | 4.90 | - | 84.11 | 63.31 | 8.02 | 7.57 | 1.59 | 1.75 | 1.75 | - | - | - | - | バッカー車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号バトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.360【　機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬機械選定 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離 | ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) | - | 14.0km以下 | 73.651 | 14.91 | 9.89 | 4.79 | - | 83.17 | 61.88 | 8.81 | 7.39 | 1.56 | 1.92 | 1.92 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | - | 17.5km以下 | 75.340 | 15.66 | 10.75 | 4.68 | - | 82.25 | 60.47 | 9.57 | 7.23 | 1.52 | 2.09 | 2.09 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | - | 21.0km以下 | 77.029 | 16.36 | 11.56 | 4.58 | - | 81.40 | 59.16 | 10.30 | 7.07 | 1.49 | 2.24 | 2.24 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | - | 25.0km以下 | 79.281 | 17.27 | 12.60 | 4.45 | - | 80.28 | 57.46 | 11.22 | 6.87 | 1.45 | 2.45 | 2.45 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | - | 29.0km以下 | 81.533 | 18.10 | 13.57 | 4.32 | - | 79.26 | 55.89 | 12.09 | 6.68 | 1.41 | 2.64 | 2.64 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | - | 33.0km以下 | 84.348 | 19.10 | 14.72 | 4.18 | - | 78.04 | 54.03 | 13.11 | 6.45 | 1.36 | 2.86 | 2.86 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | - | 35.0km以下 | 87.163 | 20.03 | 15.79 | 4.04 | - | 76.90 | 52.28 | 14.07 | 6.25 | 1.31 | 3.07 | 3.07 | - | - | - | - | ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］積載容量4.0m3 | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.361【　機械除草（ハンドガイド式）・集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 38.377 | 9.83 | 9.19 | － | － | 90.17 | 67.10 | 14.19 | 2.99 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

No.362【　路面清掃（路肩部・人力）　】
＜　積算単位：ｋｍ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| 塵埃量 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 少ない | 15,998 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 普通 | 79,992 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 多い | 127,990 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.363【　路面清掃（歩道等・人力）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工場所・塵埃量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 歩道　少ない | 9.9990 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 歩道　普通 | 121.99 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 歩道　多い | 183.98 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 横断歩道橋・地下道少ない | 19.998 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 横断歩道橋・地下道普通 | 43.996 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 横断歩道橋・地下道多い | 69.993 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 中央分離帯普通 | 5.9994 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 中央分離帯多い | 21.998 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 歩道(草の処理)　普通 | 317.97 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 歩道(草の処理)　多い | 379.96 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 99.01 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.364【　視線誘導標清掃　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清掃対象 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 視線誘導標(支柱付) | 104.94 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 視線誘導標(ガードレール用及び頭部のみ) | 69.300 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.365【　側溝清掃（人力清掃工）　】

＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝蓋規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無蓋 | 534.60 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 891.00 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有蓋　鋼蓋 | 811.80 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.366【　桝清掃（人力清掃工）　】

＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋の有無及び土砂厚 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有蓋 25cm 未満 | 1,539.8 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 99.01 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有蓋 25cm 以上 | 2,019.8 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 99.01 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無蓋 25cm 未満 | 879.91 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 99.01 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無蓋 25cm 以上 | 1,679.8 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 99.01 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.367【　面導水　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 3,996.1 | 15.21 | 14.63 | － | － | 82.68 | 33.45 | 29.14 | 16.92 | － | 2.11 | 2.03 | － | － | － | － | 高所作業車　トラック架装リフト・垂直型　幅広デッキタイプ　作業床高さ10～12m未満 | * | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.368【　面導水（材料費）　】

物価資料等による

No.369【　線導水　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 14,153 | 13.41 | 10.70 | 2.08 | － | 82.31 | 48.17 | 16.25 | 13.98 | － | 4.28 | 4.08 | － | － | － | － | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　5.0m3/min | * | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － | |

# No.370【　線導水（材料費）　】

物価資料等による

No.371【　チッピング（厚１～２ｃｍ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 5,517.5 | 4.55 | 4.17 | 0.38 | － | 92.03 | 62.56 | 15.84 | 13.63 | － | 3.42 | 3.42 | － | － | － | － | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］ 吐出量5.0m3／min　吐出圧力0.7MPa | さく岩機［ピックハンマ］　（各種） | － | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.372【　アンカーボルト挿入　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 938.30 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 61.20 | 31.45 | 7.35 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

# No.373【　アンカーボルト（材料費）　】

物価資料等による

# No.374【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

# No.375【　桁連結装置（材料費）　】

物価資料等による

No.376【　芯出し素地調整　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 28,120 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 42.27 | 39.82 | 11.37 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 橋りょう特殊工 | 橋りょう世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

No.377【　現場孔明　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業条件 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 10本以上/箇所 | 1,070.0 | 0.27 | 0.27 | － | － | 99.27 | 65.44 | 18.69 | － | － | 0.46 | 0.46 | － | － | － | － | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA | － | － | 橋りょう特殊工 | 橋りょう世話役 | － | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |
| 作業性の悪い箇所等 | 1,977.9 | 0.30 | 0.30 | － | － | 99.20 | 70.79 | 20.22 | － | － | 0.50 | 0.50 | － | － | － | － | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA | － | － | 橋りょう特殊工 | 橋りょう世話役 | － | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |

No.378【　連結板取付　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | | | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | |
| － | 16,380 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 68.39 | 19.53 | 12.08 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 橋りょう特殊工 | 橋りょう世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.379【　現場溶接　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 5,889.1 | 6.09 | 6.09 | － | － | 85.53 | 85.53 | － | － | － | 8.38 | 5.12 | 3.26 | － | － | － | 電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式］　最大溶接電流250A | － | － | 溶接工 | － | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | 溶接棒　軟鋼用　径５．０ｍｍ | － | － | － | － |

No.380【　ボルト締め　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業条件 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 10本以上/箇所 | 335.32 | 0.35 | 0.35 | － | － | 99.06 | 83.52 | 14.76 | － | － | 0.59 | 0.59 | － | － | － | － | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA | － | － | 橋りょう特殊工 | 普通作業員 | － | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － | |
| 作業性の悪い箇所等 | 670.64 | 0.35 | 0.35 | － | － | 99.06 | 83.52 | 14.76 | － | － | 0.59 | 0.59 | － | － | － | － | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA | － | － | 橋りょう特殊工 | 普通作業員 | － | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － | |

No.381【　路肩整正（人力による土はね）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 2.0km以下 | 625.43 | 3.02 | 3.02 | - | - | 95.84 | 85.49 | 10.35 | - | - | 1.14 | 1.14 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 3.0km以下 | 651.38 | 3.73 | 3.73 | - | - | 94.86 | 82.08 | 12.78 | - | - | 1.41 | 1.41 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 5.0km以下 | 677.33 | 4.38 | 4.38 | - | - | 93.96 | 78.94 | 15.02 | - | - | 1.66 | 1.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 6.5km以下 | 703.28 | 4.99 | 4.99 | - | - | 93.12 | 76.03 | 17.09 | - | - | 1.89 | 1.89 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 8.5km以下 | 729.23 | 5.55 | 5.55 | - | - | 92.35 | 73.33 | 19.02 | - | - | 2.10 | 2.10 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 11.0km以下 | 768.15 | 6.33 | 6.33 | - | - | 91.28 | 69.61 | 21.67 | - | - | 2.39 | 2.39 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 16.0km以下 | 820.05 | 7.24 | 7.24 | - | - | 90.02 | 65.21 | 24.81 | - | - | 2.74 | 2.74 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 27.5km以下 | 923.85 | 8.77 | 8.77 | - | - | 87.91 | 57.88 | 30.03 | - | - | 3.32 | 3.32 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 60.0km以下 | 1,105.5 | 10.75 | 10.75 | - | - | 85.18 | 48.37 | 36.81 | - | - | 4.07 | 4.07 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| 有り | 1.5km以下 | 625.43 | 3.02 | 3.02 | - | - | 95.84 | 85.49 | 10.35 | - | - | 1.14 | 1.14 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 2.5km以下 | 651.38 | 3.73 | 3.73 | - | - | 94.86 | 82.08 | 12.78 | - | - | 1.41 | 1.41 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 4.5km以下 | 677.33 | 4.38 | 4.38 | - | - | 93.96 | 78.94 | 15.02 | - | - | 1.66 | 1.66 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 6.0km以下 | 703.28 | 4.99 | 4.99 | - | - | 93.12 | 76.03 | 17.09 | - | - | 1.89 | 1.89 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 8.0km以下 | 729.23 | 5.55 | 5.55 | - | - | 92.35 | 73.33 | 19.02 | - | - | 2.10 | 2.10 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 10.5km以下 | 768.15 | 6.33 | 6.33 | - | - | 91.28 | 69.61 | 21.67 | - | - | 2.39 | 2.39 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 普通作業員 | 運転手（一般） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.381【　路肩整正（人力による土はね）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 14.5km以下 | 820.05 | 7.24 | 7.24 | － | － | 90.02 | 65.21 | 24.81 | － | － | 2.74 | 2.74 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 23.0km以下 | 923.85 | 8.77 | 8.77 | － | － | 87.91 | 57.88 | 30.03 | － | － | 3.32 | 3.32 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 60.0km以下 | 1,105.5 | 10.75 | 10.75 | － | － | 85.18 | 48.37 | 36.81 | － | － | 4.07 | 4.07 | － | － | － | － | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | － | － | 普通作業員 | 運転手（一般） | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.382【　ガードレール復旧　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 材料費 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ | 土中建込Gr-B-4E塗装 | 11,616 | 0.00 | - | - | - | 48.77 | 47.72 | - | - | - | 51.23 | 51.23 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | ガードレール土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ塗装 | - | - | - | - | - |
| | 無し | 5,666.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 97.85 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾚｰﾙのみ | 各種 | 7,579.6 | 0.00 | - | - | - | 52.77 | 52.77 | - | - | - | 47.23 | 47.23 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | 直ビーム　Ｂ板厚３．２×幅３５０×長さ２３３０ｍｍ　塗装 | - | - | - | - | 材料はｍ当たり単価を登録 |
| | 無し | 3,999.6 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.383【　ガードパイプ復旧　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 材料費 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ | GP-BP-2E土中建込塗装 | 13,828 | 0.00 | － | － | － | 29.85 | 29.21 | － | － | － | 70.15 | 70.15 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | ガードパイプ土中建込　ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ塗装 | － | － | － | － | － |
| | 無し | 4,128.1 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 97.85 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾊﾟｲﾌﾟのみ | 各種 | 4,220.6 | 0.00 | － | － | － | 68.97 | 68.97 | － | － | － | 31.03 | 31.03 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | ビームパイプＧＰ－ＢＰ　厚さ３．２　外径φ４８．６　長さ２０００ｍｍ塗装 | － | － | － | － | 材料はｍ当たり単価を登録 |
| | 無し | 2,910.6 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.384【　舗装版破砕積込　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | | | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| － | 1,014.7 | 5.16 | 5.16 | － | － | 92.70 | 54.66 | 22.66 | 15.38 | － | 2.14 | 2.14 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t | * | － | | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.385【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 3,261.1 | 6.88 | 6.88 | － | － | 90.26 | 48.60 | 21.15 | 20.51 | － | 2.86 | 2.86 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t | * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.386【　埋戻し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | | | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 土砂 | 3,991.2 | 9.38 | 9.38 | － | － | 86.72 | 34.75 | 27.93 | 11.52 | 11.37 | 3.90 | 3.90 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t | * | － | | － | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 中埋砂 | 6,017.2 | 6.22 | 6.22 | － | － | 62.89 | 23.07 | 18.53 | 7.64 | 7.54 | 30.89 | 28.31 | 2.58 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t | * | － | | － | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.387【　運搬（電線共同溝）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| 積載区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 土砂 | 無し | 0.5km以下 | 744.32 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 2.0km以下 | 893.19 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 3.5km以下 | 1,042.1 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 6.5km以下 | 1,339.8 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 11.5km以下 | 1,786.4 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 26.5km以下 | 2,679.6 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 60.0km以下 | 5,359.1 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 有り | 0.5km以下 | 744.32 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 2.0km以下 | 893.19 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 3.5km以下 | 1,042.1 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 6.0km以下 | 1,339.8 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 10.5km以下 | 1,786.4 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 22.5km以下 | 2,679.6 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 60.0km以下 | 5,359.1 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 0.5km以下 | 967.62 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.387【　運搬（電線共同溝）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積載区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| アスファルト塊 | 無し | 2.0km以下 | 1,161.1 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 3.5km以下 | 1,354.7 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 6.5km以下 | 1,741.7 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 11.5km以下 | 2,322.3 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 26.5km以下 | 3,483.4 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 60.0km以下 | 6,966.9 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | 有り | 0.5km以下 | 967.62 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 2.0km以下 | 1,161.1 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 3.5km以下 | 1,354.7 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 6.0km以下 | 1,741.7 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 10.5km以下 | 2,322.3 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 22.5km以下 | 3,483.4 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |
| | | 60.0km以下 | 6,966.9 | 27.10 | 27.10 | - | - | 62.14 | 62.14 | - | - | - | 10.76 | 10.76 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］4t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | - | - | 運転手（一般） | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む |

No.388【　軽量鋼矢板設置・撤去　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 2,981.7 | 5.02 | 5.02 | － | － | 93.07 | 39.87 | 22.83 | 15.42 | 14.95 | 1.91 | 1.91 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t | * | － | | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.389【　覆工板設置・撤去　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | | | | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | |
| － | 1,501.7 | 6.48 | 6.48 | － | － | 90.60 | 40.90 | 19.30 | 16.62 | 13.78 | 2.92 | 2.92 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t | * | － | | － | | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.390【　管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 設置区分 | さや管の条数 | さや管(φ50)の条数(標準以外の組合せ) | さや管(φ30)の条数(標準以外の組合せ) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 露出部 | 単管設置 | － | － | － | 7,665.4 | 0.00 | － | － | － | 24.77 | 15.49 | 5.40 | 3.84 | － | 75.23 | 75.23 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管φ１００ｍｍ | － | － | － | － | － |
| 埋設部 | 単管設置 | － | － | － | 2,645.8 | 0.00 | － | － | － | 56.35 | 26.96 | 17.15 | 9.56 | － | 43.65 | 43.65 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 管路材　直管φ１００ｍｍ（ＳＵＤⅡ－Ｖ管） | － | － | － | － | － |
| | FA管設置 | － | － | － | 3,411.0 | 0.00 | － | － | － | 33.80 | 14.51 | 10.64 | 6.74 | － | 66.20 | 66.20 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 管路材　直管φ１５０ｍｍ（フリーアクセスーＶ管） | － | － | － | － | － |
| | ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む) | 標準:8条(6条(φ50)+2条(φ30)) | － | － | 7,237.3 | 0.00 | － | － | － | 26.31 | 13.40 | 6.90 | 4.76 | － | 73.69 | 54.58 | 15.58 | 3.53 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 管路材　直管φ２００ｍｍ（ボディーＶ管） | 管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管） | 管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管） | － | － | － |
| | | 標準:10条(5条(φ50)+5条(φ30)) | － | － | 7,433.3 | 0.00 | － | － | － | 25.62 | 13.05 | 6.71 | 4.64 | － | 74.38 | 53.14 | 12.64 | 8.60 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 管路材　直管φ２００ｍｍ（ボディーＶ管） | 管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管） | 管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管） | － | － | － |
| | | 標準:11条(4条(φ50)+7条(φ30)) | － | － | 7,501.3 | 0.00 | － | － | － | 25.37 | 12.93 | 6.65 | 4.59 | － | 74.63 | 52.67 | 11.94 | 10.02 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 管路材　直管φ２００ｍｍ（ボディーＶ管） | 管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管） | 管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管） | － | － | － |
| | | 標準:12条(3条(φ50)+9条(φ30)) | － | － | 7,569.3 | 0.00 | － | － | － | 25.14 | 12.81 | 6.59 | 4.55 | － | 74.86 | 52.20 | 15.21 | 7.45 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 管路材　直管φ２００ｍｍ（ボディーＶ管） | 管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管） | 管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管） | － | － | － |
| | | 標準以外の組合せ(φ50,φ30使用) | 実数入力 | 実数入力 | 7,501.3 | 0.00 | － | － | － | 25.37 | 12.93 | 6.65 | 4.59 | － | 74.63 | 52.67 | 11.94 | 10.02 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 管路材　直管φ２００ｍｍ（ボディーＶ管） | 管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管） | 管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管） | － | － | [標準数量]さや管(φ50)の条数4本<br>[標準数量]さや管(φ30)の条数7本 |
| | | φ50,φ30以外の使用 | － | － | 5,853.3 | 0.00 | － | － | － | 32.54 | 16.57 | 8.53 | 5.89 | － | 67.46 | 67.46 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 管路材　直管φ２００ｍｍ（ボディーＶ管） | － | － | － | － | [標準数量]さや管(φ50)の条数0本<br>[標準数量]さや管(φ30)の条数0本 |
| | ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む) | 標準:11条(9条(φ50)+2条(φ30)) | － | － | 10,928 | 0.00 | － | － | － | 26.81 | 13.40 | 7.06 | 4.84 | － | 73.19 | 55.37 | 15.48 | 2.34 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管） | 管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管） | 管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管） | － | － | － |
| | | 標準:14条(8条(φ50)+6条(φ30)) | － | － | 11,252 | 0.00 | － | － | － | 26.04 | 13.02 | 6.85 | 4.70 | － | 73.96 | 53.78 | 13.36 | 6.82 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管） | 管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管） | 管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管） | － | － | － |
| | | 標準:15条(7条(φ50)+8条(φ30)) | － | － | 11,320 | 0.00 | － | － | － | 25.88 | 12.94 | 6.81 | 4.67 | － | 74.12 | 53.46 | 11.62 | 9.04 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管） | 管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管） | 管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管） | － | － | － |
| | | 標準:16条(6条(φ50)+10条(φ30)) | － | － | 11,388 | 0.00 | － | － | － | 25.72 | 12.86 | 6.77 | 4.64 | － | 74.28 | 53.15 | 11.23 | 9.90 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管） | 管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管） | 管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管） | － | － | － |
| | | 標準:20条(5条(φ50)+15条(φ30)) | － | － | 11,840 | 0.00 | － | － | － | 24.74 | 12.37 | 6.51 | 4.46 | － | 75.26 | 51.12 | 16.21 | 7.93 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管） | 管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管） | 管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管） | － | － | － |
| | | 標準:21条(4条(φ50)+17条(φ30)) | － | － | 11,908 | 0.00 | － | － | － | 24.61 | 12.30 | 6.48 | 4.44 | － | 75.39 | 50.81 | 18.27 | 6.31 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管） | 管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管） | 管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管） | － | － | － |
| | | 標準以外の組合せ(φ50,φ30使用) | 実数入力 | 実数入力 | 11,388 | 0.00 | － | － | － | 25.72 | 12.86 | 6.77 | 4.64 | － | 74.28 | 53.15 | 11.23 | 9.90 | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管） | 管路材　直管φ３０ｍｍ（ＳＵ管） | 管路材　直管φ５０ｍｍ（ＳＵ管） | － | － | [標準数量]さや管(φ50)の条数6本<br>[標準数量]さや管(φ30)の条数10本 |
| | | φ50,φ30以外の使用 | － | － | 8,980.0 | 0.00 | － | － | － | 32.63 | 16.31 | 8.59 | 5.89 | － | 67.37 | 67.37 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | 管路材　直管φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管） | － | － | － | － | [標準数量]さや管(φ50)の条数0本<br>[標準数量]さや管(φ30)の条数0本 |

No.390【　管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 設置区分 | さや管の条数 | さや管(φ50)の条数(標準以外の組合せ) | さや管(φ30)の条数(標準以外の組合せ) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 多条管設置 | － | － | － | 2,862.0 | 3.13 | 3.13 | | － | 28.87 | 9.35 | 6.91 | 5.62 | 5.55 | 68.00 | 66.81 | 1.19 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | * | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 管路材　多条管　φ１００ｍｍ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － | |

# No.391【　受金具（材料費）　】

物価資料等による

# No.392【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

# No.393【　管路受台（スペーサ）（材料費）　】

物価資料等による

No.394【　プレキャストボックスブロック設置　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾞｯｸｽｽﾞﾛｯｸ1個当り質量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：貸料） | | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1000kg以下 | 62,411 | 1.34 | 1.34 | － | － | 7.31 | 4.75 | 1.47 | 1.09 | － | 91.35 | 91.35 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 分岐桝　４５０×５００×９００ | － | － | － | － | － | |
| 1000kg超～4000kg以下 | 101,330 | 3.31 | 3.31 | － | － | 9.04 | 5.66 | 2.04 | 1.34 | － | 87.65 | 87.65 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 分岐桝　５５０×８００×１２００ | － | － | － | － | － | |
| 4000kg超～11000kg以下 | 374,960 | 1.45 | 1.45 | － | － | 3.32 | 2.11 | 0.73 | 0.48 | － | 95.23 | 95.23 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | Ｕ型ボックス通信Ⅱ型　１２００×１０００×３０００ | － | － | － | － | － | |

No.395【　蓋設置　】
＜　積算単位：組　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋1組当り質量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：貸料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 200kg以下 | 3,276.4 | 6.85 | 6.85 | － | － | 90.63 | 42.34 | 20.41 | 14.03 | 13.85 | 2.52 | 2.52 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | ＊ － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 200kgを超え 800kg以下 | 4,227.9 | 7.08 | 7.08 | － | － | 90.31 | 42.17 | 21.09 | 16.32 | 10.73 | 2.61 | 2.61 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | ＊ － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 800kgを超え 2000kg以下 | 4,978.4 | 7.52 | 7.52 | － | － | 89.71 | 39.79 | 22.39 | 13.86 | 13.67 | 2.77 | 2.77 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t | ＊ － | － | 普通作業員 | 運転手（特殊） | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.396【　蓋（材料費）　】

物価資料等による

No.397【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 393.39 | 9.65 | 9.65 | － | － | 86.98 | 40.58 | 23.56 | 22.84 | － | 3.37 | 3.37 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.22m3） | * | － | | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.398【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 2,059.7 | 8.02 | 8.02 | － | － | 89.18 | 50.61 | 19.58 | 18.99 | － | 2.80 | 2.80 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.22m3） | * | － | | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 運転手（特殊） | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.399【　埋戻し　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 3,510.5 | 7.66 | 7.66 | － | － | 89.67 | 32.27 | 18.71 | 18.47 | 18.14 | 2.67 | 2.67 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.22m3） | * | － | | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.400【　中埋材（材料費）　】

物価資料等による

# No.401【　埋設表示シート（材料費）　】

物価資料等による

No.402【　基礎材　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砕石の厚さ | 砕石の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 7.5cm以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 | 981.67 | 7.11 | 7.11 | － | － | 83.14 | 29.89 | 17.36 | 17.13 | 16.83 | 9.75 | 7.27 | 2.48 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3） | * － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 7.5cmを超え12.5cm以下 | | 1,053.0 | 6.63 | 6.63 | － | － | 77.51 | 27.87 | 16.18 | 15.97 | 15.69 | 15.86 | 13.55 | 2.31 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3） | * － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 12.5cmを超え17.5cm以下 | | 1,124.4 | 6.20 | 6.20 | － | － | 72.59 | 26.12 | 15.15 | 14.95 | 14.69 | 21.21 | 19.04 | 2.17 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3） | * － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | |
| 17.5cmを超え20.0cm以下 | | 1,195.8 | 5.83 | 5.83 | － | － | 68.26 | 24.56 | 14.25 | 14.06 | 13.81 | 25.91 | 23.87 | 2.04 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.22m3） | * － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | |

No.403【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体管の材質 | さや管の材質 | 設置区分 | さや管の条数 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 本体管設置 | － | 13,841 | 0.73 | 0.73 | － | － | 7.91 | 2.91 | 1.69 | 1.67 | 1.64 | 91.36 | 91.25 | 0.11 | － | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t　＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ボックスカルバート　RC　Ｂ３００×Ｈ３００×Ｌ２０００　Ｔ－２５　土被り　０．２～３．０ｍ | 軽油　１．２号　バトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 1管 | 677.16 | 0.00 | － | － | － | 57.79 | 26.82 | 15.59 | 15.38 | － | 42.21 | 42.21 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 2管 | 962.99 | 0.00 | － | － | － | 40.62 | 18.85 | 10.96 | 10.81 | － | 59.38 | 59.38 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 3管 | 1,248.8 | 0.00 | － | － | － | 31.32 | 14.53 | 8.45 | 8.34 | － | 68.68 | 68.68 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 4管 | 1,534.6 | 0.00 | － | － | － | 25.48 | 11.83 | 6.87 | 6.78 | － | 74.52 | 74.52 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 5管 | 1,820.5 | 0.00 | － | － | － | 21.48 | 9.97 | 5.79 | 5.72 | － | 78.52 | 78.52 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 6管 | 2,106.3 | 0.00 | － | － | － | 18.57 | 8.62 | 5.01 | 4.94 | － | 81.43 | 81.43 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 7管 | 2,392.1 | 0.00 | － | － | － | 16.35 | 7.59 | 4.41 | 4.35 | － | 83.65 | 83.65 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 8管 | 2,678.0 | 0.00 | － | － | － | 14.60 | 6.77 | 3.94 | 3.89 | － | 85.40 | 85.40 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 9管 | 2,963.8 | 0.00 | － | － | － | 13.19 | 6.12 | 3.56 | 3.51 | － | 86.81 | 86.81 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| コﾝｸﾘｰﾄ製 | VU･FEP管類 | さや管設置 | 10管 | 3,249.6 | 0.00 | － | － | － | 12.02 | 5.58 | 3.24 | 3.20 | － | 87.98 | 87.98 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 11管 | 3,535.5 | 0.00 | － | － | － | 11.05 | 5.13 | 2.98 | 2.94 | － | 88.95 | 88.95 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 12管 | 3,821.3 | 0.00 | － | － | － | 10.23 | 4.75 | 2.76 | 2.72 | － | 89.77 | 89.77 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 13管 | 4,107.1 | 0.00 | － | － | － | 9.52 | 4.42 | 2.57 | 2.53 | － | 90.48 | 90.48 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 14管 | 4,392.9 | 0.00 | － | － | － | 8.90 | 4.13 | 2.40 | 2.37 | － | 91.10 | 91.10 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 15管 | 4,678.8 | 0.00 | － | － | － | 8.35 | 3.88 | 2.25 | 2.22 | － | 91.65 | 91.65 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 16管 | 4,964.6 | 0.00 | － | － | － | 7.86 | 3.65 | 2.12 | 2.09 | － | 92.14 | 92.14 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |

No.403【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体管の材質 | さや管の材質 | 設置区分 | さや管の条数 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 17管 | 5,250.4 | 0.00 | - | - | - | 7.44 | 3.45 | 2.01 | 1.98 | - | 92.56 | 92.56 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | 18管 | 5,536.3 | 0.00 | - | - | - | 7.05 | 3.27 | 1.90 | 1.88 | - | 92.95 | 92.95 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | 19管 | 5,822.1 | 0.00 | - | - | - | 6.70 | 3.11 | 1.81 | 1.78 | - | 93.30 | 93.30 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | 20管 | 6,107.9 | 0.00 | - | - | - | 6.39 | 2.97 | 1.72 | 1.70 | - | 93.61 | 93.61 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ＦＥＰ　５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | 1管 | 3,641.2 | 0.00 | - | - | - | 34.45 | 15.99 | 9.29 | 9.17 | - | 65.55 | 61.59 | 3.96 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | 2管 | 3,785.6 | 0.00 | - | - | - | 33.13 | 15.38 | 8.93 | 8.82 | - | 66.87 | 59.24 | 7.63 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | 3管 | 3,930.1 | 0.00 | - | - | - | 31.90 | 14.81 | 8.60 | 8.49 | - | 68.10 | 57.08 | 11.02 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | 4管 | 4,074.5 | 0.00 | - | - | - | 30.78 | 14.29 | 8.30 | 8.19 | - | 69.22 | 55.05 | 14.17 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | 5管 | 4,218.9 | 0.00 | - | - | - | 29.72 | 13.80 | 8.01 | 7.91 | - | 70.28 | 53.17 | 17.11 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | 6管 | 4,363.3 | 0.00 | - | - | - | 28.74 | 13.34 | 7.75 | 7.65 | - | 71.26 | 51.40 | 19.86 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | 7管 | 4,507.8 | 0.00 | - | - | - | 27.81 | 12.91 | 7.50 | 7.40 | - | 72.19 | 49.77 | 22.42 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | 8管 | 4,652.2 | 0.00 | - | - | - | 26.95 | 12.51 | 7.27 | 7.17 | - | 73.05 | 48.22 | 24.83 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | 9管 | 4,796.6 | 0.00 | - | - | - | 26.15 | 12.14 | 7.05 | 6.96 | - | 73.85 | 46.76 | 27.09 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | 10管 | 4,941.1 | 0.00 | - | - | - | 25.37 | 11.78 | 6.84 | 6.75 | - | 74.63 | 45.40 | 29.23 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | 11管 | 5,085.5 | 0.00 | - | - | - | 24.66 | 11.45 | 6.65 | 6.56 | - | 75.34 | 44.10 | 31.24 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | 12管 | 5,229.9 | 0.00 | - | - | - | 23.97 | 11.13 | 6.46 | 6.38 | - | 76.03 | 42.90 | 33.13 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | 13管 | 5,374.4 | 0.00 | - | - | - | 23.33 | 10.83 | 6.29 | 6.21 | - | 76.67 | 41.74 | 34.93 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | VU管類 | 本体管及びさや管設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.403【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体管の材質 | さや管の材質 | 設置区分 | さや管の条数 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 合成樹脂製 | | | 14管 | 5,518.8 | 0.00 | － | － | － | 22.73 | 10.55 | 6.13 | 6.05 | － | 77.27 | 40.64 | 36.63 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | － | － | － | － |
| | | | 15管 | 5,663.2 | 0.00 | － | － | － | 22.14 | 10.28 | 5.97 | 5.89 | － | 77.86 | 39.61 | 38.25 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | － | － | － | － |
| | | | 16管 | 5,807.6 | 0.00 | － | － | － | 21.58 | 10.02 | 5.82 | 5.74 | － | 78.42 | 39.82 | 38.60 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | － | － | － | － |
| | | | 17管 | 5,952.1 | 0.00 | － | － | － | 21.07 | 9.78 | 5.68 | 5.61 | － | 78.93 | 41.26 | 37.67 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | － | － | － | － |
| | | | 18管 | 6,096.5 | 0.00 | － | － | － | 20.56 | 9.55 | 5.54 | 5.47 | － | 79.44 | 42.67 | 36.77 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | － | － | － | － |
| | | | 19管 | 6,240.9 | 0.00 | － | － | － | 20.10 | 9.33 | 5.42 | 5.35 | － | 79.90 | 43.98 | 35.92 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | － | － | － | － |
| | | | 20管 | 6,385.4 | 0.00 | － | － | － | 19.62 | 9.11 | 5.29 | 5.22 | － | 80.38 | 45.27 | 35.11 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | － | － | － | － |
| | | 本体管設置 | － | 2,826.5 | 0.00 | － | － | － | 20.66 | 9.59 | 5.57 | 5.50 | － | 79.34 | 79.34 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 1管 | 676.34 | 0.00 | － | － | － | 57.74 | 32.72 | 9.48 | 9.36 | － | 42.26 | 42.26 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 2管 | 962.17 | 0.00 | － | － | － | 40.56 | 22.98 | 6.66 | 6.58 | － | 59.44 | 59.44 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 3管 | 1,248.0 | 0.00 | － | － | － | 31.28 | 17.72 | 5.14 | 5.07 | － | 68.72 | 68.72 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 4管 | 1,533.8 | 0.00 | － | － | － | 25.43 | 14.41 | 4.18 | 4.12 | － | 74.57 | 74.57 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 5管 | 1,819.7 | 0.00 | － | － | － | 21.44 | 12.15 | 3.52 | 3.48 | － | 78.56 | 78.56 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 6管 | 2,105.5 | 0.00 | － | － | － | 18.52 | 10.50 | 3.04 | 3.00 | － | 81.48 | 81.48 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 7管 | 2,391.3 | 0.00 | － | － | － | 16.30 | 9.24 | 2.68 | 2.64 | － | 83.70 | 83.70 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 8管 | 2,677.1 | 0.00 | － | － | － | 14.57 | 8.26 | 2.39 | 2.36 | － | 85.43 | 85.43 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 9管 | 2,963.0 | 0.00 | － | － | － | 13.16 | 7.46 | 2.16 | 2.13 | － | 86.84 | 86.84 | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |

No.403【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体管の材質 | さや管の材質 | 設置区分 | さや管の条数 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | FEP管類 | さや管設置 | 10管 | 3,248.8 | 0.00 | － | － | － | 11.99 | 6.80 | 1.97 | 1.94 | － | 88.01 | 88.01 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 11管 | 3,534.6 | 0.00 | － | － | － | 11.03 | 6.25 | 1.81 | 1.79 | － | 88.97 | 88.97 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 12管 | 3,820.5 | 0.00 | － | － | － | 10.19 | 5.78 | 1.67 | 1.65 | － | 89.81 | 89.81 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 13管 | 4,106.3 | 0.00 | － | － | － | 9.49 | 5.38 | 1.56 | 1.54 | － | 90.51 | 90.51 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 14管 | 4,392.1 | 0.00 | － | － | － | 8.88 | 5.03 | 1.46 | 1.44 | － | 91.12 | 91.12 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 15管 | 4,678.0 | 0.00 | － | － | － | 8.33 | 4.72 | 1.37 | 1.35 | － | 91.67 | 91.67 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 16管 | 4,963.8 | 0.00 | － | － | － | 7.85 | 4.45 | 1.29 | 1.27 | － | 92.15 | 92.15 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 17管 | 5,249.6 | 0.00 | － | － | － | 7.42 | 4.21 | 1.22 | 1.20 | － | 92.58 | 92.58 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 18管 | 5,535.4 | 0.00 | － | － | － | 7.03 | 3.99 | 1.15 | 1.14 | － | 92.97 | 92.97 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 19管 | 5,821.3 | 0.00 | － | － | － | 6.68 | 3.79 | 1.10 | 1.08 | － | 93.32 | 93.32 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| | | | 20管 | 6,107.1 | 0.00 | － | － | － | 6.38 | 3.62 | 1.05 | 1.03 | － | 93.62 | 93.62 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ＦＥＰ　５０ｍｍ | － | － | － | － | － |
| 鋼製 | － | 本体管設置 | － | 2,783.9 | 0.00 | － | － | － | 6.02 | 2.80 | 1.62 | 1.60 | － | 93.98 | 93.98 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管　φ５０ｍｍ | － | － | － | － | － |

No.404【　露出部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さや管の条数 | 高所作業車による作業 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1管以上4管以下 | 可能(標準) | 18,457 | 4.59 | 2.57 | 2.02 | － | 32.51 | 10.21 | 5.93 | 5.85 | 5.75 | 62.90 | 59.15 | 3.09 | 0.66 | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | * | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］作業床高9.9m　積載荷重1000kg | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００mm | ＦＥＰ　５０m | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | 不可能 | 17,156 | 2.77 | 2.77 | － | － | 29.85 | 10.99 | 6.38 | 6.30 | 6.18 | 67.38 | 63.61 | 3.33 | 0.44 | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | * | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００mm | ＦＥＰ　５０m | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| 5管以上8管以下 | 可能(標準) | 19,600 | 4.32 | 2.42 | 1.90 | － | 30.61 | 9.62 | 5.58 | 5.51 | 5.41 | 65.07 | 55.71 | 8.74 | 0.62 | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | * | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］作業床高9.9m　積載荷重1000kg | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００mm | ＦＥＰ　５０m | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | 不可能 | 18,299 | 2.59 | 2.59 | － | － | 27.98 | 10.30 | 5.98 | 5.90 | 5.80 | 69.43 | 59.65 | 9.37 | 0.41 | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | * | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００mm | ＦＥＰ　５０m | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| 9管以上12管以下 | 可能(標準) | 20,458 | 4.14 | 2.32 | 1.82 | － | 29.33 | 9.21 | 5.35 | 5.28 | 5.19 | 66.53 | 53.36 | 12.57 | 0.60 | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | * | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］作業床高9.9m　積載荷重1000kg | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００mm | ＦＥＰ　５０m | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | 不可能 | 19,156 | 2.48 | 2.48 | － | － | 26.73 | 9.84 | 5.71 | 5.64 | 5.54 | 70.79 | 56.98 | 13.42 | 0.39 | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | * | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | 強化プラスチック複合管　２種外圧管　φ３００mm | ＦＥＰ　５０m | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |

# No.405【　スリーブ（材料費）　】

物価資料等による

# No.406【　伸縮継手（材料費）　】

物価資料等による

No.407【　ハンドホール　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレーン機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| トラック(クレーン装置付)4t積･2.9t吊 | 102,300 | 2.44 | 2.44 | - | - | 26.27 | 9.67 | 5.62 | 5.54 | 5.44 | 71.29 | 70.90 | 0.39 | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 運転手（特殊） | ハンドホール９００×９００×９００mm蓋無し | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| ラフテレーンクレーン 4.9t吊 | 101,930 | 7.94 | 7.94 | - | - | 20.91 | 9.71 | 5.64 | 5.56 | - | 71.15 | 71.15 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 4.9t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ハンドホール９００×９００×９００mm蓋無し | - | - | - | - | - |
| ラフテレーンクレーン 16t吊 | 103,030 | 8.92 | 8.92 | - | - | 20.68 | 9.60 | 5.58 | 5.50 | - | 70.40 | 70.40 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ハンドホール９００×９００×９００mm蓋無し | - | - | - | - | - |
| ラフテレーンクレーン 20t吊 | 103,430 | 9.28 | 9.28 | - | - | 20.60 | 9.57 | 5.55 | 5.48 | - | 70.12 | 70.12 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ハンドホール９００×９００×９００mm蓋無し | - | - | - | - | - |
| ラフテレーンクレーン 25t吊 | 104,330 | 10.06 | 10.06 | - | - | 20.42 | 9.48 | 5.51 | 5.43 | - | 69.52 | 69.52 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ハンドホール９００×９００×９００mm蓋無し | - | - | - | - | - |

# No.408【　ハンドホール蓋（材料費）　】

物価資料等による

# No.409【　ハンドホール固定板（材料費）　】

物価資料等による

# No.410【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.411【　型枠（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠の補正係数(K) | 吊金具取付(材料費含む) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 補正なし | 工場 | 9,685.0 | 0.00 | - | - | - | 92.16 | 47.70 | 26.57 | 11.87 | - | 7.84 | 4.16 | 3.17 | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等 | コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ | - | - | - | - |
| | 現場 | 10,138 | 0.00 | - | - | - | 92.17 | 45.57 | 25.39 | 11.34 | - | 7.83 | 3.97 | 3.02 | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等 | コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ | - | - | - | - |
| 0.05以下 | 工場 | 10,169 | 0.00 | - | - | - | 92.16 | 47.70 | 26.57 | 11.87 | - | 7.84 | 4.16 | 3.17 | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等 | コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ | - | - | - | - |
| | 現場 | 10,644 | 0.00 | - | - | - | 92.17 | 45.57 | 25.39 | 11.34 | - | 7.83 | 3.97 | 3.02 | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等 | コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ | - | - | - | - |
| 0.06以上0.10以下 | 工場 | 10,653 | 0.00 | - | - | - | 92.16 | 47.70 | 26.57 | 11.87 | - | 7.84 | 4.16 | 3.17 | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等 | コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ | - | - | - | - |
| | 現場 | 11,151 | 0.00 | - | - | - | 92.17 | 45.57 | 25.39 | 11.34 | - | 7.83 | 3.97 | 3.02 | - | - | - | - | - | - | 型わく工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 正割材　杉　4ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等 | コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ | - | - | - | - |

No.412【　養生（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| － | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 470.80 | 0.00 | － | － | － | 67.29 | 67.29 | － | － | － | 32.71 | 32.71 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | 養生マット　幅１．０ｍ×長さ３０ｍ×厚さ１２ｍｍ | － | － | － | － | － |

No.413【　コンクリートアンカーボルト設置　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,288.6 | 0.00 | － | － | － | 93.12 | 47.59 | 27.65 | 16.06 | － | 6.88 | 6.75 | － | － | － | － | － | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | あと施工アンカー　芯棒打込み式　Ｍ１２ | － | － | － | － | － |

No.414【　排水管設置　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管種区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| VP管 | 3,921.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 52.12 | 30.29 | 17.59 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | | － | | － | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 鋼管 | 6,959.0 | 30.98 | 30.98 | － | － | 69.02 | 35.89 | 19.91 | 13.22 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊 | * | － | | － | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.415【　排水管（材料費）　】

物価資料等による

No.416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸ機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 2.0km以下 | 0.1t以下 | 725.56 | 13.71 | 13.71 | - | - | 82.23 | 41.30 | 40.93 | - | - | 4.06 | 4.06 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 960.18 | 13.64 | 13.64 | - | - | 82.32 | 41.26 | 41.06 | - | - | 4.04 | 4.04 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 1,175.0 | 13.83 | 13.83 | - | - | 82.07 | 41.63 | 40.44 | - | - | 4.10 | 4.10 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 1,519.7 | 13.84 | 13.84 | - | - | 82.06 | 41.68 | 40.38 | - | - | 4.10 | 4.10 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 2,093.7 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.14 | 41.48 | 40.66 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 2,777.7 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.13 | 41.50 | 40.63 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 3,571.9 | 13.82 | 13.82 | - | - | 82.08 | 41.62 | 40.46 | - | - | 4.10 | 4.10 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 4,615.1 | 13.76 | 13.76 | - | - | 82.16 | 41.41 | 40.75 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 5.0km以下 | 0.1t以下 | 2,245.3 | 13.80 | 13.80 | - | - | 82.11 | 41.55 | 40.56 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 2,479.9 | 13.76 | 13.76 | - | - | 82.16 | 41.45 | 40.71 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 2,694.7 | 13.84 | 13.84 | - | - | 82.06 | 41.65 | 40.41 | - | - | 4.10 | 4.10 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 3,053.9 | 13.73 | 13.73 | - | - | 82.20 | 41.36 | 40.84 | - | - | 4.07 | 4.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 3,613.4 | 13.80 | 13.80 | - | - | 82.11 | 41.57 | 40.54 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 4,297.5 | 13.80 | 13.80 | - | - | 82.11 | 41.57 | 40.54 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 5,106.0 | 13.76 | 13.76 | - | - | 82.16 | 41.45 | 40.71 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 6,134.8 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.14 | 41.48 | 40.66 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸ機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 9.0km以下 | 0.1t以下 | 4,380.5 | 13.77 | 13.77 | - | - | 82.15 | 41.47 | 40.68 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 4,615.1 | 13.76 | 13.76 | - | - | 82.16 | 41.41 | 40.75 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 4,829.9 | 13.80 | 13.80 | - | - | 82.11 | 41.53 | 40.58 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 5,174.7 | 13.80 | 13.80 | - | - | 82.11 | 41.56 | 40.55 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 5,748.6 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.13 | 41.49 | 40.64 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 6,432.7 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.13 | 41.50 | 40.63 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 7,226.8 | 13.80 | 13.80 | - | - | 82.11 | 41.57 | 40.54 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 8,270.0 | 13.77 | 13.77 | - | - | 82.15 | 41.45 | 40.70 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 14.0km以下 | 0.1t以下 | 7,116.7 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.51 | 40.61 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 7,351.3 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.14 | 41.47 | 40.67 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 7,566.2 | 13.80 | 13.80 | - | - | 82.11 | 41.55 | 40.56 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 7,930.7 | 13.77 | 13.77 | - | - | 82.15 | 41.46 | 40.69 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 8,484.8 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.52 | 40.60 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 9,168.9 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.53 | 40.59 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 9,982.9 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.14 | 41.49 | 40.65 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 11,006 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.14 | 41.49 | 40.65 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸ機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（※印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m | 20.0km以下 | 0.1t以下 | 10,474 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.14 | 41.50 | 40.64 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 10,708 | 13.77 | 13.77 | - | - | 82.15 | 41.48 | 40.67 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 10,923 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.52 | 40.60 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 11,263 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.51 | 40.61 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 11,842 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.13 | 41.50 | 40.63 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 12,526 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.50 | 40.62 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 13,315 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.53 | 40.59 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 14,363 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.14 | 41.48 | 40.66 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 27.0km以下 | 0.1t以下 | 14,427 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.50 | 40.62 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 14,661 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.14 | 41.49 | 40.65 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 14,876 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.53 | 40.59 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 15,241 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.14 | 41.48 | 40.66 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 15,795 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.51 | 40.61 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 16,479 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.51 | 40.61 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 17,293 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.14 | 41.50 | 40.64 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 18,316 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.14 | 41.50 | 40.64 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ﾄﾗｯｸ機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 35.0km以下 | 0.1t以下 | 19,000 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.13 | 41.49 | 40.64 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 19,235 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.14 | 41.48 | 40.66 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 19,450 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.51 | 40.61 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 19,794 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.51 | 40.61 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 20,368 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.13 | 41.50 | 40.63 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 21,052 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.13 | 41.50 | 40.63 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 21,847 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.52 | 40.60 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 22,890 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.14 | 41.49 | 40.65 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 46.0km以下 | 0.1t以下 | 24,796 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.14 | 41.50 | 40.64 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 25,011 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.51 | 40.61 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 25,245 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.50 | 40.62 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 25,584 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.13 | 41.50 | 40.63 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 26,164 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.13 | 41.50 | 40.63 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 26,848 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.13 | 41.50 | 40.63 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 27,637 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.50 | 40.62 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 28,665 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.51 | 40.61 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| ﾄﾗｯｸ機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 60.0km以下 | 0.1t以下 | 32,403 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.13 | 41.50 | 40.63 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 32,638 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.14 | 41.50 | 40.64 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 32,853 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.50 | 40.62 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 33,192 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.50 | 40.62 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 33,771 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.13 | 41.50 | 40.63 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 34,456 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.50 | 40.62 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 35,244 | 13.79 | 13.79 | - | - | 82.12 | 41.51 | 40.61 | - | - | 4.09 | 4.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 36,293 | 13.78 | 13.78 | - | - | 82.14 | 41.50 | 40.64 | - | - | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.0t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 2.0km以下 | 0.1t以下 | 792.99 | 19.72 | 19.72 | - | - | 75.23 | 37.78 | 37.45 | - | - | 5.05 | 5.05 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 1,048.9 | 19.63 | 19.63 | - | - | 75.35 | 37.77 | 37.58 | - | - | 5.02 | 5.02 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 普通作業員 | 運転手（特殊） | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 1,285.1 | 19.87 | 19.87 | - | - | 75.04 | 38.07 | 36.97 | - | - | 5.09 | 5.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 1,662.3 | 19.89 | 19.89 | - | - | 75.02 | 38.10 | 36.92 | - | - | 5.09 | 5.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 2,289.1 | 19.80 | 19.80 | - | - | 75.13 | 37.94 | 37.19 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 3,037.2 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.97 | 37.15 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 3,906.5 | 19.86 | 19.86 | - | - | 75.05 | 38.06 | 36.99 | - | - | 5.09 | 5.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 5,045.3 | 19.77 | 19.77 | - | - | 75.17 | 37.89 | 37.28 | - | - | 5.06 | 5.06 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸ機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 2.0t超2.6t以下 | 6,406.7 | 19.84 | 19.84 | - | - | 75.08 | 38.00 | 37.08 | - | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.6t超2.95t以下 | 7,602.9 | 19.79 | 19.79 | - | - | 75.14 | 37.90 | 37.24 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 5.0km以下 | 0.1t以下 | 2,455.3 | 19.83 | 19.83 | - | - | 75.09 | 38.00 | 37.09 | - | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 2,711.2 | 19.79 | 19.79 | - | - | 75.14 | 37.90 | 37.24 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 2,947.4 | 19.88 | 19.88 | - | - | 75.03 | 38.09 | 36.94 | - | - | 5.09 | 5.09 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 3,338.1 | 19.75 | 19.75 | - | - | 75.19 | 37.83 | 37.36 | - | - | 5.06 | 5.06 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 3,951.4 | 19.84 | 19.84 | - | - | 75.08 | 38.00 | 37.08 | - | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 4,699.5 | 19.84 | 19.84 | - | - | 75.08 | 38.01 | 37.07 | - | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 5,582.3 | 19.79 | 19.79 | - | - | 75.14 | 37.90 | 37.24 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 6,707.5 | 19.80 | 19.80 | - | - | 75.13 | 37.94 | 37.19 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0t超2.6t以下 | 8,082.5 | 19.79 | 19.79 | - | - | 75.14 | 37.91 | 37.23 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.6t超2.95t以下 | 9,265.2 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.94 | 37.18 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t以下 | 4,789.3 | 19.80 | 19.80 | - | - | 75.13 | 37.93 | 37.20 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 5,045.3 | 19.77 | 19.77 | - | - | 75.17 | 37.89 | 37.28 | - | - | 5.06 | 5.06 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 5,281.4 | 19.83 | 19.83 | - | - | 75.09 | 37.98 | 37.11 | - | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 5,658.6 | 19.83 | 19.83 | - | - | 75.09 | 38.00 | 37.09 | - | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| ﾄﾗｯｸ機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 9.0km以下 | 0.5t超0.8t以下 | 6,285.5 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.95 | 37.17 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 7,033.5 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.97 | 37.15 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 7,902.8 | 19.84 | 19.84 | - | - | 75.08 | 38.00 | 37.08 | - | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 9,041.6 | 19.79 | 19.79 | - | - | 75.14 | 37.92 | 37.22 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 2.0t超2.6t以下 | 10,403 | 19.83 | 19.83 | - | - | 75.09 | 37.98 | 37.11 | - | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 2.6t超2.95t以下 | 11,599 | 19.80 | 19.80 | - | - | 75.13 | 37.92 | 37.21 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | 14.0km以下 | 0.1t以下 | 7,781.6 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.11 | 37.97 | 37.14 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 8,037.6 | 19.80 | 19.80 | - | - | 75.13 | 37.94 | 37.19 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 8,273.7 | 19.83 | 19.83 | - | - | 75.09 | 38.00 | 37.09 | - | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 8,670.7 | 19.79 | 19.79 | - | - | 75.14 | 37.92 | 37.22 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 9,277.7 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.11 | 37.98 | 37.13 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 10,026 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.10 | 37.98 | 37.12 | - | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 10,915 | 19.80 | 19.80 | - | - | 75.13 | 37.95 | 37.18 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 12,034 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.94 | 37.18 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 2.0t超2.6t以下 | 13,415 | 19.80 | 19.80 | - | - | 75.13 | 37.94 | 37.19 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 2.6t超2.95t以下 | 14,592 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.94 | 37.18 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ﾄﾗｯｸ機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m | 20.0km以下 | 0.1t以下 | 11,452 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.95 | 37.17 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 11,708 | 19.80 | 19.80 | - | - | 75.13 | 37.93 | 37.20 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 11,944 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.11 | 37.98 | 37.13 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 12,315 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.11 | 37.97 | 37.14 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 12,948 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.97 | 37.15 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 13,696 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.11 | 37.96 | 37.15 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 14,559 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.10 | 37.98 | 37.12 | - | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 15,704 | 19.80 | 19.80 | - | - | 75.13 | 37.94 | 37.19 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0t超2.6t以下 | 17,059 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.11 | 37.97 | 37.14 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.6t超2.95t以下 | 18,262 | 19.80 | 19.80 | - | - | 75.13 | 37.95 | 37.18 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 27.0km以下 | 0.1t以下 | 15,774 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.97 | 37.15 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 16,030 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.95 | 37.17 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 16,266 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.10 | 37.98 | 37.12 | - | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 16,663 | 19.80 | 19.80 | - | - | 75.13 | 37.94 | 37.19 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 17,270 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.11 | 37.97 | 37.14 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 18,018 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.11 | 37.97 | 37.14 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸ機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 18,908 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.95 | 37.17 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 20,027 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.95 | 37.17 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0t超2.6t以下 | 21,408 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.94 | 37.18 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.6t超2.95t以下 | 22,584 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.95 | 37.17 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t以下 | 20,775 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.95 | 37.17 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 21,031 | 19.80 | 19.80 | - | - | 75.13 | 37.95 | 37.18 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 21,267 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.11 | 37.97 | 37.14 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 21,644 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.11 | 37.97 | 37.14 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 35.0km以下 | 0.5t超0.8t以下 | 22,271 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.96 | 37.16 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 23,019 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.97 | 37.15 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 23,888 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.11 | 37.98 | 37.13 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 25,027 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.94 | 37.18 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0t超2.6t以下 | 26,388 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.11 | 37.97 | 37.14 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.6t超2.95t以下 | 27,585 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.94 | 37.18 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t以下 | 27,111 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.95 | 37.17 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 27,347 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.11 | 37.97 | 37.14 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸ機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 46.0km以下 | 0.2t超0.3t以下 | 27,603 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.97 | 37.15 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 27,974 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.97 | 37.15 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 28,607 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.96 | 37.16 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 29,355 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.96 | 37.16 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 30,218 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.11 | 37.96 | 37.15 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 31,344 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.11 | 37.97 | 37.14 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0t超2.6t以下 | 32,719 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.97 | 37.15 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.6t超2.95t以下 | 33,901 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.11 | 37.97 | 37.14 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 60.0km以下 | 0.1t以下 | 35,430 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.96 | 37.16 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 35,686 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.95 | 37.17 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 35,922 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.11 | 37.96 | 37.15 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 36,293 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.11 | 37.96 | 37.15 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 36,926 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.97 | 37.15 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 37,674 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.97 | 37.15 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 38,537 | 19.82 | 19.82 | - | - | 75.11 | 37.97 | 37.14 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 39,682 | 19.81 | 19.81 | - | - | 75.12 | 37.95 | 37.17 | - | - | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | - | - | 運転手（特殊） | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.416【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸ機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（※印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 2.0t超2.6t以下 | 41,037 | 19.82 | 19.82 | － | － | 75.11 | 37.96 | 37.15 | － | － | 5.07 | 5.07 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | 2.6t超2.95t以下 | 42,240 | 19.81 | 19.81 | － | － | 75.12 | 37.95 | 37.17 | － | － | 5.07 | 5.07 | － | － | － | － | トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級　吊能力2.9t | － | － | 運転手（特殊） | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |