
CASBEE[®]広島


▮評価結果

使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2014(v.2.0)

■使用評価マニュアル: CASBEE-広島 2014年版 1-1 建物概要 1-2 外観 建物名称 (仮称)広島八丁堀開発計画 階数 地下1F,階地上14F 建設地 広島県広島市中区八丁堀14番1,11,構造 S造 用途地域 商業地域、防火地域 平均居住人員 1,000 人 8.760 時間/年 気候区分 6地域 年間使用時間 評価の段階 建物用途 集会所,ホテル,工場,等 実施設計段階評価 竣工年 2017年11月 予定 評価の実施日 2015年10月5日 敷地面積 1,002 m² 作成者 鈴井 良典 建築面積 確認日 2015年10月7日 883 m² 確認者 横山 輝明 延床面積 8,852 m²



Q 環境品質 $Q \mathcal{O} \mathcal{X} \mathcal{I} \mathcal{T} =$ 3.3 Q1 室内環境 Q2 サービス性能 Q3 室外環境(敷地内) Q1のスコア= 3.3 Q2のスコア= 3.1 Q3のスコア= 3.4 4.0 3 3 3.3 3.2 3.0 3.0 2.9 2.8 2 2 空気質環境 機能性 光·視環境 対応性 生物環境 地域性• 耐用性 まちなみ



3 広島市の重点項目	重	点項目の総平均スコア= <i>3.4</i>
「地球温暖化対策」の推進	「ヒートアイランド対策」の推進	「長寿命化対策」の推進
スコア= 3.5	スコア: 3.0	スコア= 3.5
設計の計画上特段に配慮した事項	設計の計画上特段に配慮した事項	設計の計画上特段に配慮した事項
屋内の外部に面する部分には断熱材を採用した。/トップライトにより自然採光システムを計画した。/全館LED照明の採用を行い、便所は人感センサを設置し、ランニングコストを低減する。空調設備は高効率機器を採用する。/各テナント毎に計量単位を分け、個別に計量が可能な計画としている。/内装仕上げ材を乾式工法とし、躯体と仕上げが容易に分別できる構造とした。/一般的な建物よりも断熱性能を高め、高効率機器を採用した。	12階屋根に屋上緑化を行い、熱負荷低減に配慮した。/附置義務台数を満足する駐車場を計画した。	空調換気設備の屋外のダクト類は全てガルバリウム鋼板を採用し、耐候性に配慮した。 空調・給排水配管の材質は更新必要間隔の長いものを中心に選定した。/基本的に屋外に設備配管、配線類を通すことで、更新や修繕の際の工事が比較的容易になるように配慮した。

- ■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency(建築環境総合性能評価システム)
- ■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
- ■「ライフサイクルCOっ」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
- ■評価対象のライフサイクルCO2排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される