




■使用評価マニュアル：CASBEE-広島 2014年版

使用評価ソフト：CASBEE-BD_NC_2014(v.2.0)

評価結果



1-1 建物概要				1-2 外観	
建物名称	八千代工業株式会社倉庫 新築工事	階数	地上3F	外観パース等 図を貼り付けるときは シートの保護を解除してください	
建設地	広島市安佐北区安佐町大字飯室字	構造	S造		
用途地域	指定無	平均居住人員	15 人		
気候区分	6地域	年間使用時間	3,000 時間/年		
建物用途	工場,	評価の段階	実施設計段階評価		
竣工年	2017年3月 予定	評価の実施日	2016年7月18日		
敷地面積	3,245 m ²	作成者	村田友弘		
建築面積	1,667 m ²	確認日	2016年7月19日		
延床面積	4,483 m ²	確認者	舩岡寛千雄		



3 広島市の重点項目		
重点項目の総平均スコア= 2.6		
「地球温暖化対策」の推進	「ヒートアイランド対策」の推進	「長寿命化対策」の推進
スコア= 3.0	スコア= 1.1	スコア= 2.7
設計の計画上特段に配慮した事項	設計の計画上特段に配慮した事項	設計の計画上特段に配慮した事項
// 高効率照明器具の採用 // // 材料はF☆☆☆☆採用	/	/

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される