

【 人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		労務規格			備考
J01 土質	J02 換算距離				
土砂	20m以下	普通作業員	0.210	人	-
土砂	40m以下	普通作業員	0.260	人	-
土砂	60m以下	普通作業員	0.320	人	-
土砂	80m以下	普通作業員	0.370	人	-
土砂	100m以下	普通作業員	0.430	人	-
土砂	120m以下	普通作業員	0.490	人	-
土砂	140m以下	普通作業員	0.540	人	-
土砂	160m以下	普通作業員	0.600	人	-
土砂	180m以下	普通作業員	0.650	人	-
土砂	200m以下	普通作業員	0.710	人	-
岩塊・玉石	20m以下	普通作業員	0.310	人	-
岩塊・玉石	40m以下	普通作業員	0.380	人	-
岩塊・玉石	60m以下	普通作業員	0.440	人	-
岩塊・玉石	80m以下	普通作業員	0.520	人	-
岩塊・玉石	100m以下	普通作業員	0.590	人	-
岩塊・玉石	120m以下	普通作業員	0.660	人	-
岩塊・玉石	140m以下	普通作業員	0.720	人	-
岩塊・玉石	160m以下	普通作業員	0.800	人	-

【 人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		労務規格			備考
J01 土質	J02 換算距離				
岩塊・玉石	180m以下	普通作業員	0.870	人	-
岩塊・玉石	200m以下	普通作業員	0.930	人	-
栗石・クラッシュラン	20m以下	普通作業員	0.260	人	-
栗石・クラッシュラン	40m以下	普通作業員	0.330	人	-
栗石・クラッシュラン	60m以下	普通作業員	0.380	人	-
栗石・クラッシュラン	80m以下	普通作業員	0.450	人	-
栗石・クラッシュラン	100m以下	普通作業員	0.500	人	-
栗石・クラッシュラン	120m以下	普通作業員	0.570	人	-
栗石・クラッシュラン	140m以下	普通作業員	0.630	人	-
栗石・クラッシュラン	160m以下	普通作業員	0.690	人	-
栗石・クラッシュラン	180m以下	普通作業員	0.750	人	-
栗石・クラッシュラン	200m以下	普通作業員	0.810	人	-

【 人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等 】
 < 積算単位： t >

条件区分	労務規格			備考
J01 換算距離				
20m以下	普通作業員	0.110	人	-
40m以下	普通作業員	0.140	人	-
60m以下	普通作業員	0.170	人	-
80m以下	普通作業員	0.210	人	-
100m以下	普通作業員	0.240	人	-
120m以下	普通作業員	0.270	人	-
140m以下	普通作業員	0.310	人	-
160m以下	普通作業員	0.340	人	-
180m以下	普通作業員	0.370	人	-
200m以下	普通作業員	0.410	人	-

【 人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類 】
 < 積算単位：m² >

条件区分	労務規格			備考
J01 換算距離				
20m以下	普通作業員	0.070	人	-
40m以下	普通作業員	0.090	人	-
60m以下	普通作業員	0.110	人	-
80m以下	普通作業員	0.130	人	-
100m以下	普通作業員	0.150	人	-
120m以下	普通作業員	0.180	人	-
140m以下	普通作業員	0.190	人	-
160m以下	普通作業員	0.210	人	-
180m以下	普通作業員	0.230	人	-
200m以下	普通作業員	0.250	人	-

【 人肩運搬（運搬～取卸し） 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			労務規格			備考
J01 土質	J02 掘削(床掘り) の有無	J03 換算距離				
土砂	無し	20m以下	普通作業員	0.080	人	-
土砂	無し	40m以下	普通作業員	0.130	人	-
土砂	無し	60m以下	普通作業員	0.190	人	-
土砂	無し	80m以下	普通作業員	0.240	人	-
土砂	無し	100m以下	普通作業員	0.300	人	-
土砂	無し	120m以下	普通作業員	0.360	人	-
土砂	無し	140m以下	普通作業員	0.410	人	-
土砂	無し	160m以下	普通作業員	0.470	人	-
土砂	無し	180m以下	普通作業員	0.520	人	-
土砂	無し	200m以下	普通作業員	0.580	人	-
土砂	有り	20m以下	普通作業員	0.500	人	-
土砂	有り	40m以下	普通作業員	0.550	人	-
土砂	有り	60m以下	普通作業員	0.610	人	-
土砂	有り	80m以下	普通作業員	0.660	人	-
土砂	有り	100m以下	普通作業員	0.720	人	-
土砂	有り	120m以下	普通作業員	0.780	人	-
土砂	有り	140m以下	普通作業員	0.830	人	-
土砂	有り	160m以下	普通作業員	0.890	人	-
土砂	有り	180m以下	普通作業員	0.940	人	-
土砂	有り	200m以下	普通作業員	1.000	人	-

【 人肩運搬（運搬～取卸し） 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			労務規格			備考
J01 土質	J02 掘削(床掘り) の有無	J03 換算距離				
岩塊・玉石	無し	20m以下	普通作業員	0.120	人	-
岩塊・玉石	無し	40m以下	普通作業員	0.190	人	-
岩塊・玉石	無し	60m以下	普通作業員	0.250	人	-
岩塊・玉石	無し	80m以下	普通作業員	0.330	人	-
岩塊・玉石	無し	100m以下	普通作業員	0.400	人	-
岩塊・玉石	無し	120m以下	普通作業員	0.470	人	-
岩塊・玉石	無し	140m以下	普通作業員	0.530	人	-
岩塊・玉石	無し	160m以下	普通作業員	0.610	人	-
岩塊・玉石	無し	180m以下	普通作業員	0.680	人	-
岩塊・玉石	無し	200m以下	普通作業員	0.740	人	-
岩塊・玉石	有り	20m以下	普通作業員	0.720	人	-
岩塊・玉石	有り	40m以下	普通作業員	0.790	人	-
岩塊・玉石	有り	60m以下	普通作業員	0.850	人	-
岩塊・玉石	有り	80m以下	普通作業員	0.930	人	-
岩塊・玉石	有り	100m以下	普通作業員	1.000	人	-
岩塊・玉石	有り	120m以下	普通作業員	1.070	人	-
岩塊・玉石	有り	140m以下	普通作業員	1.130	人	-
岩塊・玉石	有り	160m以下	普通作業員	1.210	人	-
岩塊・玉石	有り	180m以下	普通作業員	1.280	人	-
岩塊・玉石	有り	200m以下	普通作業員	1.340	人	-

【 小車運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等 】
 < 積算単位： t >

条件区分	労務規格			備考
J01 換算距離				
20m以下	普通作業員	0.09000	人	-
40m以下	普通作業員	0.10000	人	-
60m以下	普通作業員	0.12000	人	-
80m以下	普通作業員	0.15000	人	-
100m以下	普通作業員	0.18000	人	-
120m以下	普通作業員	0.21000	人	-
140m以下	普通作業員	0.24000	人	-
160m以下	普通作業員	0.26000	人	-
180m以下	普通作業員	0.30000	人	-
200m以下	普通作業員	0.33000	人	-

【 小車運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類 】
 < 積算単位：m² >

条件区分	労務規格 R			備考
J01 換算距離	R1			
20m以下	普通作業員	0.05000	人	-
40m以下	普通作業員	0.05000	人	-
60m以下	普通作業員	0.07000	人	-
80m以下	普通作業員	0.09000	人	-
100m以下	普通作業員	0.10000	人	-
120m以下	普通作業員	0.13000	人	-
140m以下	普通作業員	0.15000	人	-
160m以下	普通作業員	0.16000	人	-
180m以下	普通作業員	0.18000	人	-
200m以下	普通作業員	0.19000	人	-