

広島市クアハウス湯の山 消防設備等

機器名並びに装置内容	数量 (単位)	外観・機能点検	外観・機能点検・総合点検
(消火器具)			
粉末ABC消火器小型(蓄圧式)	21本	○	○
(受信機P型1級10回線自動火災報知設備)			
受信機P型1級10/20回線	1面	○	○
総合盤 P型1級 地区音響装置含む	8面	○	○
地区音響設備	2面	○	○
熱感知器 作動式スポット型2種	25個	○	○
熱感知器 定温式スポット型	28個	○	○
煙感知器 光電式スポット型2種	8個	○	○
(誘導灯設備)			
避難口 中型	13台	○	○
避難通路 中型	3台	○	○
階段通路 20W	6台	○	○
誘導標識	4枚	○	○
分電盤 絶縁抵抗測定	1面		○
(屋内消火栓)			
消火栓ポンプ制御盤	1面	○	○
消火ポンプ・電動機	1式	○	○
1号消火栓	8面	○	○
放水試験	1回		○
(非常放送設備)			
防災アンプ・スピーカー	1式	○	○
(二酸化炭素消防設備 ボイラー室)			
二酸化炭素容器	3本	○	○
容器開放器	3個	○	○
噴射ヘッド(一般)	3個	○	○
起動容器	1個	○	○
起動用開放器	1個	○	○
制御盤	1面	○	○
音声盤	1面	○	○
起動操作箱	1台	○	○
スピーカー	1台	○	○
放出表示灯	1個	○	○
圧カスイッチ	1個	○	○
作動試験	1式	○	○
電源装置(予備電源含む)	1式	○	○
配線点検費	1式		○
(年1回放出試験費)			
放出試験費 本体容器費	1本		○
放出試験費 起動容器費(代替)	1本		○
放出試験費 放出試験	1式		○