


正 誤 表

工 事 名		大塚地区特環下水道築造 6－2 号工事		
工事担当課		下水道局施設部管路課		
公 告 日		令和 6 年 1 2 月 6 日		
番 号	修正箇所	修正内容		備考
		誤	正	
1	AMA0116 発生土処理	・土砂等運搬 0.5km 以下	・土砂等運搬 15.5km 以下	別紙 1
2	AMA0140 殻運搬処理	・殻運搬 1.5km 以下 ・殻運搬 1.0km 以下	・殻運搬 11.5km 以下 ・殻運搬 12.0km 以下	別紙 1
3	AMA0205 家屋調査費	SA0300～SA0308	AMA0205 「事前調査費(経費込)」を 追加 SA0300～SA0308 を削除	別紙 1
4	AMA0332 発生土処理(S-1)	・ダンプトラック運転工 小 型 バ ッ クホウクローラ型 山 積 0.13m3(平積 0.10m3)(2 次) 2t 車(現場内運搬) ・土砂等運搬 0.5km 以下 ・積込(ルーズ) 小規模(標準)	・ダンプトラック運転工 バ ッ クホウクローラ型山積 0.28m3(平 積 0.20m3)(2 次) 4t 車(現場内運搬) ・土砂等運搬 15.5km 以下 ・積込(ルーズ) 土量 50,000m3	別紙 1
5	AMA0335 軽量鋼矢板土留(S-1)	総供用日数 1 日	総供用日数 29 日	別紙 1
6	AMA0340 路面覆工(S-1)	・ PD251990 覆工板・受桁設置 撤去@ (覆工板設置面積 700m2 以下) ・覆工板受桁・桁受賃料 供用日数 39 日	・ PG105120 覆工板・覆工板受桁設置撤 去工@推進立坑 設置面 積 50m2 以下 ・覆工板受桁・桁受賃料 供用日数 32 日	別紙 1

7	SA0095 材料費		ガイド管追加 ϕ 400	別紙 1
8	SA0101 さや管削進工	1m 当り	1.46m／日当り	別紙 1
9	SA0150 塩ビ管挿入工 推進 ϕ 150	1m 当り	13.8m／日当り	別紙 1



第 AMA0116 号 明細書 発生土処理

1 式
(上段：前回 下段：今回)


名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
残土等処分		m3			
	11				
(内数) 処分費					
積込 (ルーズ) J01=土砂, J02=土量50,000m3未満		昼 2 m3			
	11				
土砂等運搬 J01=標準, J02=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=DID区間無し, J05=15.5km以下		昼 2 m3			
	11				
土砂等運搬 J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=DID区間無し, J17=0.5km以下		昼 2 m3			
	11				
人力積込 J01=土砂		昼 2 m3			
	11				
合 計					
(内数) 処分費					

第 AMA0118 号 明細書 ますく塩ビ製

1 式
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製)(材工共) [市場単価 J01=ます径 200mm, J02=施工規模 5箇所以上, J04=鋳鉄製防護蓋を設置しない		箇所			
	19				
ます設置工(塩化ビニル製)(材工共) [市場単価 J01=ます径 200mm, J02=施工規模 5箇所以上, J04=鋳鉄製防護蓋を設置する		箇所			
	13				
鋳鉄製防護蓋 φ200 T-8		個			
	13				
合 計					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市



第 AMA0140 号 明細書 殻運搬処理

1 式
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻処分 J01=アスファルト殻, J03=昼間搬入		m3			本舗装
	179				
(内数)処分費					
殻処分 J01=アスファルト殻, J03=昼間搬入		m3			仮舗装
	33				
(内数)処分費					
殻運搬 J01=舗装版破碎, J02=機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下), J03=DID区間無し, J10=11.5 km以下, J16=全て計上		昼 2 m3			本舗装
	179				
殻運搬 J01=舗装版破碎, J02=機械積込(小規模土工), J0 3=DID区間無し, J12=12.0km以下, J16=全て計上		昼 2 m3			仮舗装
	33				
合 計					
(内数)処分費					

第 AMA0150 号 明細書 不陸整正

1 式
(上段：前 回 下段：今 回)


名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 J01=補足材料有り, J02=29mm以上34mm未満, J03= 再生粒度調整碎石 RM-40, J05=全て計上		昼 2 m2			
	4,466				
合 計					

第 AMA0160 号 明細書 路盤

1 式
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) J01=再生粒度調整碎石 RM-40, J04=全仕上り厚 160 mm, J05=2層施工, J11=全て計上		昼 2 m2			
	990				
合 計					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市



第 AMA0200 号 明細書 試験掘工

1 式
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
試験掘工 J01=アスファルト舗装, J02=5m以上(3×0.7×1.5), J03=舗装厚 4 cm, J04=車道, J05=15cm以下, J10=瀝青材料なし, J11=小型車割増あり		昼 2			
	21	箇所			
合 計					

第 AMA0205 号 明細書 家屋調査費

1 式
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
事前調査費（経費込み） 内訳（条件明示参照）					9
	1	式			
合 計					

第 AMA0210 号 明細書 借地料

1 式
(上段：前 回 下段：今 回)


名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
借地料 J01=借地面積 300 m2, J02=借地期間 9 月, J03=借地料 173 円/m2・月					
	1	式			
合 計					

第 AMA0212 号 明細書 汚泥試験費

1 式
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
汚泥試験費					
	1	式			
合 計					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市



第 AMA0310 号 明細書 仮設備工

1 式
(上段：前 回 下段：今 回)


名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械搬入・搬出工		回			第SA0165号特殊代価表
	1				
機械据付・撤去工		回			第SA0167号特殊代価表
	1				
鏡切工 推進 φ 150		m			第SA0170号特殊代価表
	1.8				
坑口止水工 推進 φ 150		箇所			第SA0175号特殊代価表
	1				
滑剤・中詰注入設備工 推進 φ 150		箇所			第SA0185号特殊代価表
	1				
合 計					

第 AMA0332 号 明細書 発生土処理(S-1)


1 式
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=全て計上		昼 2 m3			
	13				
ダンプトラック運転工 J01=砂・砂質土, J02=バックホウ クローラ型 山積0.28m3 (平積0.20m3) (2次), J03=4t車(現場内運搬), J04 =DID区間無 J06=良好		昼 2 m3			
	13				
土砂等運搬 J01=標準, J02=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), J0 3=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=DID区間無 し, J05=15.5km以下		昼 2 m3			
	1				
残土等処分		m3			
	1				
(内数) 処分費					
積込 (ルーズ) J01=土砂, J02=土量50,000m3未満		昼 2 m3			
	1				
合 計					
(内数) 処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市



名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板賃料（推進工法等用） J01=軽量鋼矢板 I 型		式			
	1				
軽量金属腹起し材賃料 J01= 1 段目		式			
	1				
軽量金属腹起し材賃料 J01= 2 段目		式			
	1				
土留支保工(軽量金属支保工) J01= 1 段掘削深 2. 0 m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイルサポート		昼 2 m			
	10				
土留支保工(軽量金属支保工) J01= 1 段掘削深 2. 0 m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイルサポート		昼 2 m			
	10				
土留支保工(軽量金属支保工) J01= 2 段掘削深 3. 5 m以下, J02=設置, J03=水 圧式パイルサポート		昼 2 m			
	10				
土留支保工(軽量金属支保工) J01= 2 段掘削深 3. 5 m以下, J02=撤去, J03=水 圧式パイルサポート		昼 2 m			
	10				
水圧式サポート賃料 J01= 1 段目, J02=1950mm以上		式			
	1				
水圧式サポート賃料 J01= 2 段目, J02=1950mm以上		式			
	1				
水圧ポンプ賃料		式			
	1				
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2. 5m以下, J02=建込工, J03=クローラ型 山積0. 13m3(平積0. 10m3) (2次)		昼 2 m			
	10				
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2. 5m以下, J02=引抜工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型 4. 9 t 吊		昼 2 m			
	10				
合 計					



第 AMA0338 号 明細書 基礎工(S-1)

1 式
(上段：前 回 下段：今 回)


名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=バックホウ(クレーン機能付) 打設, J03=18-8-40(高炉), J05=一般養生, J13=小 型車割増なし, J14=全て計上		昼 2			
	0.9	m3			
砕石基礎工(材工共) [市場単価] J01=機械施工, J02=施工規模10m3未満, J04=RC-4 0					
	1.25	m3			
合 計					

第 AMA0340 号 明細書 路面覆工(S-1)


1 式
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
覆工板・覆工板受桁設置撤去工 推進立坑 設 J01=設置, J02=バックホウ平積0.35m3 2.9t吊排対型 (2次)クローラ型クレーン機能付		昼 2			
	9	m2			
覆工板・覆工板受桁設置撤去工 推進立坑 設 J01=撤去, J02=バックホウ平積0.35m3 2.9t吊排対型 (2次)クローラ型クレーン機能付		昼 2			
	9	m2			
覆工板開閉工 (開削覆工 覆工板設置面積100 J01=開け, J02=バックホウ平積0.6m3 2.9t吊排対型(2次)クローラ型クレーン機能付		昼 2			
	153	m2			
覆工板開閉工 (開削覆工 覆工板設置面積100 J01=閉め, J02=バックホウ平積0.6m3 2.9t吊排対型(2次)クローラ型クレーン機能付		昼 2			
	153	m2			
覆工板賃料 J01=鋼製 滑り止め(補強型), J02=使用回数 1, J 03=供用月数 1.5 ヶ月					
	9	m2			
覆工板受桁・桁受賃料 J02=使用回数 1, J03=供用日数 32 日					
	9	m2			
合 計					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市



名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進用鋼管 φ 318.5mm	15	本			
リングクラウン	1	個			
塩ビ管 (VU) φ 150×2000mm	6	本			
スペーサー (一重ケーシング) 挿入径150	6	個			
挿入管ソケット φ 150	6	個			
特殊ソケット φ 150	1	個			
ガイド管 φ 400	1	本			
合 計					
	1	式			円／式



第 SA0101 号 特殊代価表 さや管削進工
推進φ150

1.46 m／日 当り


名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1	昼2 人			
特殊作業員	2	昼2 人			
普通作業員	1	昼2 人			
発動発電機運転	1	日			第SA0102号特殊代価表
クレーン付トラック運転 (4.0t積 2.9t吊り)	1	日			第SA0108号特殊代価表
機械器具損料(A) さや管削進工	1	日			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	m／日			円／m／日

第 SA0102 号 特殊代価表 発動発電機運転

1 日 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油	106.64	L			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次) 100/125kVA	1	日			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	日			円／日

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市



第 SA0145 号 特殊代価表 特殊取付加工工
推進φ150

1 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.5	昼2 人			
普通作業員	0.5	昼2 人			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0150 号 特殊代価表 塩ビ管挿入工
推進φ150

13.8 m／日 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1	昼2 人			
特殊作業員	1	昼2 人			
普通作業員	2	昼2 人			
クレーン付トラック運転 (4.0t積 2.9t吊り)	1	日			第SA0108号特殊代価表
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	m／日			円／m／日

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市



第 AMA0116 号 明細書 発生土処理

1 式
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
残土等処分		m3			
	11				
(内数) 処分費					
積込 (ルーズ) J01=土砂, J02=土量50,000m3未満		昼 2 m3			
	11				
土砂等運搬 J01=標準, J02=バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=DID区間無し, J05=0.5km以下		昼 2 m3			
	11				
正：15.5km以下 土砂等運搬 J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=DID区間無し, J17=0.5km以下		昼 2 m3			
	11				
人力積込 J01=土砂		昼 2 m3			
	11				
合 計					
(内数) 処分費					

第 AMA0118 号 明細書 ますく塩ビ製

1 式
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製)(材工共) [市場単価 J01=ます径 200mm, J02=施工規模 5箇所以上, J04=鋳鉄製防護蓋を設置しない		箇所			
	19				
ます設置工(塩化ビニル製)(材工共) [市場単価 J01=ます径 200mm, J02=施工規模 5箇所以上, J04=鋳鉄製防護蓋を設置する		箇所			
	13				
鋳鉄製防護蓋 φ200 T-8		個			
	13				
合 計					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市



第 AMA0140 号 明細書 殻運搬処理

1 式
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻処分 J01=アスファルト殻, J03=昼間搬入		m3			本舗装
	179				
(内数) 処分費					
殻処分 J01=アスファルト殻, J03=昼間搬入		m3			仮舗装
	33				
(内数) 処分費					
殻運搬 J01=舗装版破碎, J02=機械積込 (騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下), J03=DID区間無し, J10=1.5km以下, J16=全て計上		昼 2 m3			本舗装
	179				
殻運搬 J01=舗装版破碎, J02=機械積込 (小規模土工), J03=DID区間無し, J12=1.0km以下, J16=全て計上		昼 2 m3			仮舗装
	33				
合 計					
(内数) 処分費					

第 AMA0150 号 明細書 不陸整正

1 式
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 J01=補足材料有り, J02=29mm以上34mm未満, J03=再生粒度調整碎石 RM-40, J05=全て計上		昼 2 m2			
	4,466				
合 計					

第 AMA0160 号 明細書 路盤

1 式
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部) J01=再生粒度調整碎石 RM-40, J04=全仕上り厚160 mm, J05=2層施工, J11=全て計上		昼 2 m2			
	990				
合 計					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市



第 AMA0200 号 明細書 試験掘工

1 式
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
試験掘工 J01=アスファルト舗装, J02=5m以上(3×0.7×1.5), J03=舗装厚 4 cm, J04=車道, J05=15cm以下, J10=瀝青材料なし, J11=小型車割増あり		昼 2			
	21	箇所			
合 計					

第 AMA0205 号 明細書 家屋調査費

1 式
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
事前調査費①		棟			第SA0300号特殊代価表
	7				
事前調査費②		棟			第SA0302号特殊代価表
	5				
事前調査費③		棟			第SA0304号特殊代価表
	5				
事前調査費④		棟			第SA0306号特殊代価表
	2				
事前調査費⑤		棟			第SA0308号特殊代価表
	5				
正：事前調査費(経費込)を追加 合 計					

削除

第 AMA0210 号 明細書 借地料

1 式
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
借地料 J01=借地面積 300 m2, J02=借地期間 9 月, J03=借地料 173 円/m2・月		式			
	1				
合 計					

第 AMA0212 号 明細書 汚泥試験費

1 式
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
汚泥試験費		式			
	1				
合 計					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市



第 AMA0310 号 明細書 仮設備工

1 式
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械搬入・搬出工		回			第SA0165号特殊代価表
	1				
機械据付・撤去工		回			第SA0167号特殊代価表
	1				
鏡切工 推進 φ 150		m			第SA0170号特殊代価表
	1.8				
坑口止水工 推進 φ 150		箇所			第SA0175号特殊代価表
	1				
滑剤・中詰注入設備工 推進 φ 150		箇所			第SA0185号特殊代価表
	1				
合 計					

第 AMA0332 号 明細書 発生土処理(S-1)

1 式
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=全て計上		昼 2 m3			
	13				
ダンプトラック運転工 J01=砂・砂質土, J02=小型バックホウ クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)(2次), J03=2t車(現場内運搬), J04=DID区間無, J06=良好		昼 2 m3			
	13				
土砂等運搬 J01=標準, J02=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=DID区間無し, J05=0.5km以下		昼 2 m3			
	1				
残土等処分 正：バックホウ クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3)(2次) 正：4t車(現場内運搬) 正：15.5km以下		m3			
	1				
(内数)処分費					
積込 (ルーズ) J01=土砂, J02=小規模(標準)		昼 2 m3			
	1				
正：土量50,000m3未満 合 計					
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市



1 式 (上段：前回 下段：今回)					
名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板賃料（推進工法等用） J01=軽量鋼矢板 I 型		式			
	1				
軽量金属腹起し材賃料 J01= 1 段目		式			
	1				
軽量金属腹起し材賃料 J01= 2 段目		式			
	1				
土留支保工(軽量金属支保工) J01= 1 段掘削深 2. 0 m以下, J02=設置, J03=水 圧式ハ イ プ 材 ト		昼 2 m			
	10				
土留支保工(軽量金属支保工) J01= 1 段掘削深 2. 0 m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ハ イ プ 材 ト		昼 2 m			
	10				
土留支保工(軽量金属支保工) J01= 2 段掘削深 3. 5 m以下, J02=設置, J03=水 圧式ハ イ プ 材 ト		昼 2 m			
	10				
土留支保工(軽量金属支保工) J01= 2 段掘削深 3. 5 m以下, J02=撤去, J03=水 圧式ハ イ プ 材 ト		昼 2 m			
	10				
水圧式サポート賃料 J01= 1 段目, J02=1950mm以上		式			
	1				
水圧式サポート賃料 J01= 2 段目, J02=1950mm以上		式			
	1				
水圧ポンプ賃料		式			
	1				
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2. 5m以下, J02=建込工, J03=クローラ型 山積0. 13m3(平積0. 10m3) (2次)		昼 2 m			
	10				
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分） J01=掘削深 2. 5m以下, J02=引抜工, J03=トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4. 9 t 吊		昼 2 m			
	10				
合 計					



第 AMA0338 号 明細書 基礎工(S-1)

1 式
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=バックホウ(クレーン機能付) 打設, J03=18-8-40(高炉), J05=一般養生, J13=小 型車割増なし, J14=全て計上		昼 2			
	0.9	m3			
砕石基礎工(材工共) [市場単価] J01=機械施工, J02=施工規模10m3未満, J04=RC-4 0					
	1.25	m3			
合 計					

第 AMA0340 号 明細書 路面覆工(S-1)

1 式
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
覆工板・受桁設置 撤去 (覆工板設置面積700m J01=設置, J02=標準以外, J03=賃料補正係数 1.2 25		昼 2			
	9	m2			
覆工板・受桁設置 撤去 (覆工板設置面積700m J01=撤去, J02=標準以外, J03=賃料補正係数 1.2 25		昼 2			
	9	m2			
覆工板開閉工 (開削覆工 覆工板設置面積100 J01=開け, J02=バックホウ平積0.6m3 2.9t吊排対型(2次)クローラ型クレーン機能付		昼 2			
	153	m2			
覆工板開閉工 (開削覆工 覆工板設置面積100 J01=閉め, J02=バックホウ平積0.6m3 2.9t吊排対型(2次)クローラ型クレーン機能付		昼 2			
	153	m2			
覆工板賃料 J01=鋼製 滑り止め(補強型), J02=使用回数 1, J 03=供用月数 1.5 ヶ月					
	9	m2			
覆工板受桁・桁受賃料 J02=使用回数 1 J03=供用日数 39 日					
	9	m2			
正：供用日数32日 合 計					

削除

正：「覆工板・覆工板受桁設置撤去工@推進立坑 設置面積50m2以下」を追加



名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
推進用鋼管 φ 318.5mm	15	本			
リングクラウン	1	個			
塩ビ管 (VU) φ 150×2000mm	6	本			
スペーサー (一重ケーシング) 挿入径150	6	個			
挿入管ソケット φ 150	6	個			
特殊ソケット φ 150	1	個			
合 計					
	1	式			円／式

正：ガイド管φ400を追加



第 SA0101 号 特殊代価表 さや管削進工
推進 φ 150

正 : 1.46m／日 当り

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1	昼 2 人			
特殊作業員	2	昼 2 人			
普通作業員	1	昼 2 人			
発動発電機運転	1	日			第SA0102号特殊代価表
クレーン付トラック運転 (4.0t積 2.9t吊り)	1	日			第SA0108号特殊代価表
機械器具損料(A) さや管削進工	1	日			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	m			円／m

第 SA0102 号 特殊代価表 発動発電機運転

1 日 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油	106.64	L			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次) 100/125kVA	1	日			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	日			円／日

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市



第 SA0145 号 特殊代価表 特殊取付加工工
推進φ150

1 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.5	昼2 人			
普通作業員	0.5	昼2 人			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0150 号 特殊代価表 塩ビ管挿入工
推進φ150

正：13.8m／日 当り

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1	昼2 人			
特殊作業員	1	昼2 人			
普通作業員	2	昼2 人			
クレーン付トラック運転 (4.0t積 2.9t吊り)	1	日			第SA0108号特殊代価表
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	m			円／m