

正 誤 表

工 事 名		西 4 区 4 0 5 号線舗装改良その他工事（6－1）		
工事担当課		西区建設部地域整備課		
公 告 日		令和6年11月22日		
番号	修正箇所	修正内容		備考
		誤（修正前）	正（修正後）	
1	設計書 第 0004 号 明細書 側溝蓋の条件明示	・ 側溝蓋 (条件非表示)	・ 蓋版 (条件明示)	別紙 1、2
2	設計書 第 0007 号 明細書 殻処分	・ 車道・密粒の処分 費で計上	・ 歩道・細粒の処分 費で計上	別紙 3、4

第 0003 号 明細書 排水構造物工
残土処理工

1 式



(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 J01=小規模, J02=パック山積0.28m3(平積0.2m3) , J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=DID区間 有り, J14=27.0km以下	4	m3			
残土等処分	4	m3			
(内数) 処分費					
合 計					
(内数) 処分費					

第 0004 号 明細書 排水構造物工
側溝工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝工 J01=設置, J02=L=2000 1000kg/個以下, J04=各種 , J05=L=1000mmを使用する, J07=施工箇所補正無 , J08=基礎碎石を施工する, J09=再生クラッシャ ラン(RC-40), J10=基礎碎石数量【ロス無】 0.22 (m3/10m)	75	m			
側溝蓋 グレーチング 蓋, U字溝, 溝幅150, 普通目	75	枚			
グレーチング用連結金具 Uクリップ相当品	74	個			
合 計					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市



第 0003 号 明細書 排水構造物工
残土処理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 J01=小規模, J02=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) , J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=DID区間 有り, J14=27.0km以下	4	m3			
残土等処分	4	m3			
(内数) 処分費					
合 計					
(内数) 処分費					

第 0004 号 明細書 排水構造物工
側溝工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝工 J01=設置, J02=L=2000 1000kg/個以下, J04=各種 , J05=L=1000mmを使用する, J07=施工箇所補正無 , J08=基礎碎石を施工する, J09=再生クラッシャ ラン(RC-40), J10=基礎碎石数量【プラス無】 0.22 (m3/10m)	75	m			
蓋版 J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下, J 04=施工箇所補正無	75	枚			グレーチング 蓋, U字溝, 溝 幅150, 普通
グレーチング用連結金具 Uクリップ相当品	74	個			
合 計					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市



第 0005 号 明細書 排水構造物工
舗装復旧工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 100 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシャーラン RC-30, J05=全て計上	22	m2			
表層（歩道部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 30 mm, J03=再生細粒 度アスコン(13), J04=プライムコート PK-3, J07=小型 車割増あり, J08=全て計上	22	m2			
合 計					

第 0006 号 明細書 構造物撤去工
構造物取壊し工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込（小規模土工） J01=全て計上	38	m2			
舗装版切断 J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全て計上	79	m			
合 計					

第 0007 号 明細書 構造物撤去工
運搬処理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 J01=舗装版破碎, J02=機械積込(小規模土工), J0 3=DID区間有り, J13=11.0km以下, J16=全て計上	1	m3			
殻処分 J01=アスファルト殻, J03=昼間搬入	1	m3			
(内数) 処分費					
合 計					
(内数) 処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市



第 0005 号 明細書 排水構造物工
舗装復旧工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 100 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシャーラン RC-30, J05=全て計上	22	m2			
表層（歩道部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 30 mm, J03=再生細粒 度アスコン(13), J04=プライムコート PK-3, J07=小型 車割増あり, J08=全て計上	22	m2			
合 計					

第 0006 号 明細書 構造物撤去工
構造物取壊し工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込（小規模土工） J01=全て計上	38	m2			
舗装版切断 J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全て計上	79	m			
合 計					

第 0007 号 明細書 構造物撤去工
運搬処理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 J01=舗装版破碎, J02=機械積込(小規模土工), J0 3=DID区間有り, J13=11.0km以下, J16=全て計上	1	m3			
殻処分 J01=アスファルト殻, J03=昼間搬入	1	m3			歩道：細粒
(内数) 処分費					
合 計					
(内数) 処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市