

積算参考資料

（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。）

提 示 項 目	提 示 事 項
諸経費関係	各経費率の算出において、スクラップ費は全間接費の対象外とする。 工事の全体数量に係る各経費率を算出するための、共通仮設費の率計上の金額および現場管理費の金額は1円までとし、1円未満は切り捨てる。
週休2日関係	本工事の積算について、令和7年度は経過措置として広島市週休2日工事等試行要領（土木工事）を適用しない。
殻運搬（人力積込）	第 SA2020 号特殊代価表、第 SA2030 号特殊代価表、第 SA2040 号特殊代価表、第 SA2080 号特殊代価表、第 SA2090 号特殊代価表の殻運搬の積算方法は下記 URL に代価表の算出方法を掲載しています。 URL：https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/koukyoujigyoku/399705.html
人力運搬工	第 SA1170 号特殊代価表、第 SA1180 号特殊代価表、第 SA1190 号特殊代価表、第 SA1200 号特殊代価表、第 SA1210 号特殊代価表の小車運搬（運搬～取卸し）の積算方法は下記 URL に代価表の算出方法を掲載しています。 URL：https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/koukyoujigyoku/399705.html
処理土	第 SA1070 号特殊代価表の購入（処理土）については、地山土量の処理土の購入単価に運搬費を含んだ単価で計上しています。
その他	1. 契約書に添付しない特殊代価表等については別紙のとおり。 2. 浚渫土については【区分：粘性土】を見込んでいます。

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員 B		人日			
	215				
合 計					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕 J01=アスファルト舗装版, J02=障害等有り, J04=15cmを 超え30cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	100	m2			
アスファルト殻処分 車道 密粒・粗粒・安定処理路盤	19	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
掘削 J01=土砂, J02=現場制約あり	20	m3			
残土処分	20	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 100 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシュラン RC-30, J05=全て計上	100	m2			
上層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 100 mm, J02=1層施工, J03=再生 粒度調整碎石 RM-30, J05=全て計上	100	m2			
上層路盤 (車道・路肩部) J01=再生瀝青安定処理材 (40), J02=1.4m未満 (1層 当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下), J03=再生粗粒 度アスコン (20), J04=タックコート PK-4, J07=小型車 割増あり, J08=全て計上	100	m2			
基層 (車道・路肩部) J01=1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生粗粒 度アスコン (20), J04=タックコート PK-4, J07=小型車 割増あり, J08=全て計上	100	m2			
表層 (車道・路肩部) J01=1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生密粒 度アスコン (20), J04=タックコート PK-4, J07=小型車 割増あり, J08=全て計上	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕 J01=アスファルト舗装版, J02=障害等有り, J04=4cmを 超え10cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	100	m2			
アスファルト殻処分 車道 密粒・粗粒・安定処理路盤	10	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
掘削 J01=土砂, J02=現場制約あり	25	m3			
残土処分	25	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 150 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシャーラン RC-40, J05=全て計上	100	m2			
上層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 100 mm, J02=1層施工, J03=再生 粒度調整碎石 RM-30, J05=全て計上	100	m2			
基層 (車道・路肩部) J01=1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生粗粒 度アスコン (20), J04=プライムコート PK-3, J07=小型 車割増あり, J08=全て計上	100	m2			
表層 (車道・路肩部) J01=1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生密粒 度アスコン (20), J04=タックコート PK-4, J07=小型車 割増あり, J08=全て計上	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕 J01=アスファルト舗装版, J02=障害等有り, J04=4cmを 超え10cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	100	m2			
アスファルト殻処分 車道 密粒・粗粒・安定処理路盤	5	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
掘削 J01=土砂, J02=現場制約あり	20	m3			
残土処分	20	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 100 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシュラン RC-30, J05=全て計上	100	m2			
上層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 100 mm, J02=1層施工, J03=再生 粒度調整碎石 RM-30, J05=全て計上	100	m2			
表層 (車道・路肩部) J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生密粒 度アスコン(20), J04=プライムコート PK-3, J07=小型 車割増あり, J08=全て計上	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕 J01=アスファルト舗装版, J02=障害等有り, J04=4cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	100	m2			
アスファルト殻処分 車道 密粒・粗粒・安定処理路盤	4	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
掘削 J01=土砂, J02=現場制約あり	15	m3			
残土処分	15	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
上層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 150 mm, J02=1層施工, J03=再生粒度調整碎石 RM-40, J05=全て計上	100	m2			
表層 (車道・路肩部) J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm, J03=再生密粒度アスコン(13), J04=プライムコート PK-3, J07=小型車割増あり, J08=全て計上	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕 J01=アスファルト舗装版, J02=障害等有り, J04=4cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	100	m2			
アスファルト殻処分 車道 密粒・粗粒・安定処理路盤	4	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
掘削 J01=土砂, J02=現場制約あり	10	m3			
残土処分	10	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
上層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 100 mm, J02=1層施工, J03=再生粒度調整碎石 RM-30, J05=全て計上	100	m2			
表層 (車道・路肩部) J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm, J03=再生密粒度アスコン(13), J04=プライムコート PK-3, J07=小型車割増あり, J08=全て計上	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 J01=アスファルト舗装版, J02=障害等有り, J04=4cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	100	m2			
アスファルト殻処分 歩道 細粒	3	m3			第SA2080号特殊代価表
(内数) 処分費					
掘削 J01=土砂, J02=現場制約あり	10	m3			
残土処分	10	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 100 mm, J02=1層施工, J03=再生クラッシャーラン RC-30, J05=全て計上	100	m2			
表層 (歩道部) J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 30 mm, J03=再生細粒度アスコン(13), J04=プライムコート PK-3, J07=小型車割増あり, J08=全て計上	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生粗粒 度アスコン(20), J04=タックコート PK-4, J07=小型車 割増あり, J08=全て計上	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕 J01=アスファルト舗装版, J02=障害等有り, J04=15cmを 超え30cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	100	m2			
アスファルト殻処分 車道 密粒・粗粒・安定処理路盤	19	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
上層路盤（車道・路肩部） J01=再生瀝青安定処理材（40）, J02=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下), J0 3=1層当り平均仕上り厚 90 mm, J06=プライムコート P K-3, J10=小型車割増あり, J11=全て計上	100	m2			
基層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生粗粒 度アスコン(20), J04=タックコート PK-4, J07=小型車 割増あり, J08=全て計上	100	m2			
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生密粒 度アスコン(20), J04=タックコート PK-4, J07=小型車 割増あり, J08=全て計上	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕 J01=アスファルト舗装版, J02=障害等有り, J04=4cmを 超え10cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	100	m2			
アスファルト処処分 車道 密粒・粗粒・安定処理路盤	10	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
基層 (車道・路肩部) J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生粗粒 度アスコン(20), J04=プライムコート PK-3, J07=小型 車割増あり, J08=全て計上	100	m2			
表層 (車道・路肩部) J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生密粒 度アスコン(20), J04=タックコート PK-4, J07=小型車 割増あり, J08=全て計上	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 J01=アスファルト舗装版, J02=障害等有り, J04=4cmを 超え10cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	100	m2			
アスファルト殻処分 車道 密粒・粗粒・安定処理路盤	5	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
表層 (車道・路肩部) J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生密粒 度アスコン(20), J04=プライムコート PK-3, J07=小型 車割増あり, J08=全て計上	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 J01=アスファルト舗装版, J02=障害等有り, J04=4cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	100	m2			
アスファルト殻処分 車道 密粒・粗粒・安定処理路盤	4	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
表層 (車道・路肩部) J01=1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm, J03=再生密粒 度アスコン(13), J04=プライムコート PK-3, J07=小型 車割増あり, J08=全て計上	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 J01=アスファルト舗装版, J02=障害等有り, J04=4cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	100	m2			
アスファルト殻処分 歩道 細粒	3	m3			第SA2080号特殊代価表
(内数) 処分費					
表層 (歩道部) J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 30 mm, J03=再生細粒度アスコン(13), J04=プライムコート PK-3, J07=小型車割増あり, J08=全て計上	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

第 SA0130号 特殊代価表 013アスファルト舗装工 歩道透水

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 J01=アスファルト舗装版, J02=障害等有り, J04=4cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	100	m2			
アスファルト殻処分 歩道 開粒	4	m3			第SA2090号特殊代価表
(内数) 処分費					
透水性アスファルト舗装 J01=1.4m未満, J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm, J04=開粒度アスコン(13mm) (2.05t/m3) (標準), J05=小型車割増あり	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

第 SA0140号 特殊代価表 014アスファルト舗装工

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 50 mm, J03=再生密粒度アスコン(20), J04=タックコート PK-4, J07=小型車割増あり, J08=全て計上	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0150号 特殊代価表 015アスファルト舗装工

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm, J03=再生密粒 度アスコン(13), J04=タックコート PK-4, J07=小型車 割増あり, J08=全て計上	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0160号 特殊代価表 016アスファルト舗装工

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 30 mm, J03=再生密粒 度アスコン(13), J04=タックコート PK-4, J07=小型車 割増あり, J08=全て計上	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0170号 特殊代価表 017アスファルト舗装工 歩道

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部） J01=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), J02=1層当り平均仕上り厚 30 mm, J03=再生細粒 度アスコン(13), J04=タックコート PK-4, J07=小型車 割増あり, J08=全て計上	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0180号 特殊代価表 018樹脂系滑り止め舗装工

10 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工 J01=RPN-301, J02=100m2未満, J03=既設アスファルト 舗装面の施工 有, J04=コンクリート舗装面の施工 無, J05=トップコート 有, J06=施工幅員 1.0m超え	10	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0190号 特殊代価表 019薄層舗装工

10 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
薄層舗装工 人力	10	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0200号 特殊代価表 020仮舗装工

10 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
常温合材設置工 t=4cm 昼間	10	m2			
常温合材 30kg/袋	31.333	袋			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0210号 特殊代価表 021路面段差補修工

10 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面段差補修工 スーパーロメンパッチ同等品	10	m2			
合 計					
	1	m2			円／m2

第 SA0220号 特殊代価表 022舗装取り壊し

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕 J01=アスファルト舗装版, J02=障害等有り, J04=4cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	100	m2			
合 計					
	1	m2			円／m2

第 SA0230号 特殊代価表 023舗装運搬処分（人力積込）

10 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト殻処分 車道 密粒・粗粒・安定処理路盤	10	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m3			円／m3
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面切削工	100	m2			
アスファルト殻処分 車道 密粒・粗粒・安定処理路盤	1.5	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	1	m3			
コンクリート殻処分 無筋	1	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
掘削 J01=土砂, J02=現場制約あり	1	m3			
残土処分	1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 100 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシュラン RC-30, J05=全て計上	10	m2			
瀝青材散布 J01=飛散防止 有	10	m2			
コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=18-8- 40 (高炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車 割増あり, J14=全て計上	1	m3			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.7	m3			
コンクリート殻処分 無筋	0.7	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
掘削 J01=土砂, J02=現場制約あり	1	m3			
残土処分	1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 100 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシュラン RC-30, J05=全て計上	10	m2			
瀝青材散布 J01=飛散防止 有	10	m2			
コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=18-8- 40 (高炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車 割増あり, J14=全て計上	0.7	m3			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

第 SA0270号 特殊代価表 027切込砕石

10 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J04=全て計上	10	m3			
クラッシュラン (再生) 30mm以下	10	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3

第 SA0280号 特殊代価表 028切込砕石 夜間

10 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J04=全て計上	10	夜 m3			
クラッシュラン (再生) 30mm以下	10	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3

第 SA0290号 特殊代価表 029路面工

10 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J04=全て計上	10	m3			
粒調用砕石 (再生) 30mm以下	10	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3

第 SA0300号 特殊代価表 030舗装切断工

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全て計上	1	m			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0310号 特殊代価表 031舗装切断工

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 J01=アスファルト舗装版, J02=15cmを超え30cm以下, J05=全て計上	1	m			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0320号 特殊代価表 032アスカーブ

1 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスカーブ J01=215cm2以上235cm2未満, J02=再生細粒度アスコン(13), J03=小型車割増あり, J05=全て計上	1	m			
合 計					
	1	m			円/m

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 J01=土砂, J02=現場制約あり	13	m3			
残土処分	13	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 100 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシャーラン RC-30, J05=全て計上	100	m2			
インターロッキングブロック工 (敷材料費含まず) J01=再使用目的の撤去, J02=100m2未満	100	m2			
インターロッキングブロック設置 t=6cm	100	m2			
ブロック 現場発生品	100	m2			
砂 再生砂	3.87	m3			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 J01=土砂, J02=現場制約あり	18	m3			
残土処分	18	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 150 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシャーラン RC-40, J05=全て計上	100	m2			
インターロッキングブロック工 (敷材料費含まず) J01=再使用目的の撤去, J02=100m2未満	100	m2			
インターロッキングブロック設置 t=8cm	100	m2			
ブロック 現場発生品	100	m2			
砂 再生砂	3.87	m3			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(敷材料費含まず) J01=再使用目的の撤去, J02=100m2未満	100	m2			
インターロッキングブロック設置 t=8cm	100	m2			
ブロック 現場発生品	100	m2			
砂 再生砂	3.87	m3			
合 計					
	1	m2			円/m2

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(敷材料費含まず) J01=とりこわし, J02=100m2未満	100	m2			
人力積込 J01=コンクリート塊	6	m3			
コンクリート殻処分 無筋	6	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
インターロッキングブロック工(敷材料費含まず) J01=直線配置 厚6cm, J02=100m2未満	100	m2			
砂 再生砂	3.87	m3			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(敷材料費含まず) J01=とりこわし, J02=100m2未満	100	m2			
人力積込 J01=コンクリート塊	8	m3			
コンクリート殻処分 無筋	8	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
インターロッキングブロック工(敷材料費含まず) J01=直線配置 厚8 c m, J02=100m2未満	100	m2			
砂 再生砂	3.87	m3			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(敷材料費含まず) J01=とりこわし, J02=100m2未満	100	m2			
人力積込 J01=コンクリート塊	6	m3			
コンクリート殻処分 無筋	6	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
インターロッキングブロック設置 t=6cm	100	m2			
インターロッキングブロック t=6cm 透水	100	m2			
砂 再生砂	3.87	m3			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(敷材料費含まず) J01=とりこわし, J02=100m2未満	100	m2			
人力積込 J01=コンクリート塊	8	m3			
コンクリート殻処分 無筋	8	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
インターロッキングブロック設置 t=8cm	100	m2			
インターロッキングブロック t=8cm 透水	100	m2			
砂 再生砂	3.87	m3			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(敷材料費含まず) J01=とりこわし, J02=100m2未満	100	m2			
人力積込 J01=コンクリート塊	6	m3			
コンクリート殻処分 無筋	6	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
インターロッキングブロック設置 t=6cm	100	m2			
インターロッキングブロック t=6cm 特殊透水	100	m2			
砂 再生砂	3.87	m3			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工(敷材料費含まず) J01=とりこわし, J02=100m2未満	100	m2			
人力積込 J01=コンクリート塊	8	m3			
コンクリート殻処分 無筋	8	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
インターロッキングブロック設置 t=8cm	100	m2			
インターロッキングブロック t=8cm 特殊透水	100	m2			
砂 再生砂	3.87	m3			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

第 SA0420号 特殊代価表 042クラック補修工

1,000 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版クラック補修工	1,000	m			
ブローンアスファルト	184.5	k g			
合 計					
	1	m			円／m

第 SA0430号 特殊代価表 043歩道舗装

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートはつり J01=平均厚3cm以下, J02=全て計上	100	m2			
人力積込 J01=コンクリート塊	3	m3			
コンクリート殻処分 無筋	3	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
自然石 現場発生品	100	m2			
平石張 J01=舗装・床張り, J02=方形石	100	m2			
合 計					
	1	m2			円／m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.738	m ³			
コンクリート殻処分 無筋	0.738	m ³			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	0.701	m ³			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J04=全て計上	0.115	m ³			
残土処分	0.573	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
L 型側溝 J01=幅員8.0m未満(W=0.4m), J02=エブ [°] ン厚T=150, J03=裏型枠:有, J04=小型車割増あり, J05=再生材, J06=購入	10	m			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.158	m ³			
コンクリート殻処分 無筋	0.158	m ³			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=130×140×120×600, J04=基礎砕 石無し, J05=18-8-40(高炉), J06=養生有り, J09= 小型車割増あり	10	m			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0460号 特殊代価表 046L型側溝補修工

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.45	m ³			
コンクリート殻処分 無筋	0.45	m ³			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=B種(180/205×250×600), J04=基礎砕石無し, J05=18-8-40(高炉), J06=養生有り, J09=小型車割増あり	10	m			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0470号 特殊代価表 047歩車道境界ブロック撤去据付

100 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック撤去 J01=再利用	100	m			
歩車道境界ブロック J01=再利用設置, J02=各種(600mm以下、50kg未満), J04=基礎砕石無し, J05=不要	100	m			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0480号 特殊代価表 048歩車道境界ブロック撤去据付

100 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック撤去 J01=再利用	100	m			
歩車道境界ブロック J01=再利用設置, J02=B種(180/205×250×600), J04=基礎砕石無し, J05=不要	100	m			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0490号 特殊代価表 049L型側溝補修工

4 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートはつり J01=平均厚3cm以下, J02=全て計上	4	m2			
人力積込 J01=コンクリート塊	0.1	m3			
コンクリート殻処分 無筋	0.1	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
モルタル練 J01=普通, J02=全て計上	0.2	m3			
合 計					
	1	m2			円/m2
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.497	m3			
コンクリート殻処分 無筋	0.497	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	0.565	m3			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J04=全て計上	0.115	m3			
残土処分	0.437	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
基礎砕石 J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生グラッサラン40～0, J04=全て計上	4.5	m2			
型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物	1.5	m2			
コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40(高炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車割増あり, J14=全て計上	0.552	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	1.283	m3			
コンクリート殻処分 無筋	1.283	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	3.625	m3			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J04=全て計上	2.725	m3			
残土処分	0.597	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
基礎砕石 J01=12.5cmを超え17.5cm以下, J02=再生クラッシュラン 40〜0, J04=全て計上	6	m2			
型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物	11	m2			
コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40(高 炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車割増あ り, J14=全て計上	1.425	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

第 SA0520号 特殊代価表 052官民境界ブロック補修

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.13	m ³			
コンクリート殻処分 無筋	0.13	m ³			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
地先境界ブロック J01=設置, J02=A種(120×120×600), J04=基礎砕石無し, J05=不要	10	m			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0530号 特殊代価表 053官民境界ブロック撤去据付工

100 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック撤去 J01=再利用	100	m			
地先境界ブロック J01=再利用設置, J02=各種(600mm以下、50kg未満), J04=基礎砕石無し, J05=不要	100	m			
合 計					
	1	m			円/m

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=鉄筋構造物	0.513	m ³			
コンクリート殻処分 鉄筋	0.513	m ³			第SA2040号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	2.65	m ³			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J04=全て計上	2.65	m ³			
U型側溝工 J01=設置, J02=L=600 60kgを超え300kg/個以下, J03=鉄筋コンクリートU型1種 300B(300×300×600), J05=側溝長さ補正無, J07=施工箇所補正無, J08=基礎碎石を施工しない	10	m			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	2.133	m3			
コンクリート殻処分 無筋	2.133	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	4.35	m3			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J04=全て計上	3.225	m3			
残土処分	0.767	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
基礎砕石 J01=12.5cmを超え17.5cm以下, J02=再生クラッシュラン40～0, J04=全て計上	7.5	m2			
型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物	19.5	m2			
コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40(高炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車割増あり, J14=全て計上	2.37	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	1.5	m3			
コンクリート殻処分 無筋	1.5	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40(高炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車割増あり, J14=全て計上	3	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・鋼製 40を超え 170kg/枚以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.461	t			9
現場発生品積み込み・運搬・荷卸し	0.461	t			※控除分 第SA2100号特殊代価表
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	1.826	m3			
コンクリート殻処分 無筋	1.826	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	6.5	m3			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J 04=全て計上	5.45	m3			
残土処分	0.444	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
基礎碎石 J01=12.5cmを超え17.5cm以下, J02=再生クラッシュ 40~0, J04=全て計上	7	m2			
型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物	20.58	m2			
コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40(高 炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車割増あ り, J14=全て計上	2.029	m3			
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・鋼製 40を超え 170kg/枚以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼製グレーチング（溝ぶた） 車道用（ボルト固定,ゴム付）, T-20, 300用（995 ×400×55）	10	組			
合 計					
	1	m			円／m
（内数）処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=鉄筋構造物	1.935	m ³			
コンクリート殻処分 鉄筋	1.935	m ³			第SA2040号特殊代価表
（内数）処分費					
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・鋼製 40を超え 170kg／枚以下, J04=施工箇所補正無	100	枚			
旧建設省規格側溝ふた C1-B300（430×100×500）	100	個			
合 計					
	1	枚			円／枚
（内数）処分費					

第 SA0590号 特殊代価表 059U型側溝蓋取替工
D1F032-30

10 枚 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.28	t			9
現場発生品積み込み・運搬・荷卸し	0.28	t			※控除分 第SA2100号特殊代価表
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
グレーチング蓋 D1F032-30同等品（蓋のみ）	10	枚			
合 計					
	1	枚			円/枚

第 SA0600号 特殊代価表 060U型側溝蓋取替工
D5M044-30

10 枚 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.211	t			9
現場発生品積み込み・運搬・荷卸し	0.211	t			※控除分 第SA2100号特殊代価表
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
グレーチング蓋 D5M044-30同等品 (蓋のみ)	10	枚			
合 計					
	1	枚			円/枚

第 SA0610号 特殊代価表 061U型側溝蓋取替工
D5MS50-30

10 枚 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.274	t			9
現場発生品積み込み・運搬・荷卸し	0.274	t			※控除分 第SA2100号特殊代価表
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
グレーチング蓋 D5MS50-30同等品（蓋のみ）	10	枚			
合 計					
	1	枚			円/枚

第 SA0620号 特殊代価表 062U型側溝蓋取替工
D5MC55R30

10 枚 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.335	t			9
現場発生品積み込み・運搬・荷卸し	0.335	t			※控除分 第SA2100号特殊代価表
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
グレーチング蓋 D5MC55R30同等品 (蓋のみ)	10	枚			
合 計					
	1	枚			円/枚

第 SA0630号 特殊代価表 063U型側溝蓋取替工
D1F025-30

10 枚 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.22	t			9
現場発生品積み込み・運搬・荷卸し	0.22	t			※控除分 第SA2100号特殊代価表
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
グレーチング蓋 D1F025-30同等品（蓋のみ）	10	枚			
合 計					
	1	枚			円/枚

第 SA0640号 特殊代価表 064U型側溝受枠取替工
L38*60*6

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.092	t			9
現場発生品積み込み・運搬・荷卸し	0.092	t			※控除分 第SA2100号特殊代価表
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.499	m3			
コンクリート殻処分 無筋	0.499	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	0.3	m3			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J 04=全て計上	0.3	m3			
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) J01=30mm以上200mm未満	40	孔			
鉄筋工(鉄筋材料費含む) (kg用) J01=異形棒鋼 SD345, J02=D13, J04=一般構造物, J05=施工規模 10t未満, J06=トンネル内以外(補 正無), J08=法面作業 無(補正無), J09=10%未満 (補正無), J10=差筋及び杭頭処理	8.199	k g			
型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物	5.24	m2			
コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40(高 炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車割増あ り, J14=全て計上	0.554	m3			
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
グレーチング受枠 W032同等品	10	枚			

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
	1	m			円／m
(内数) 処分費					

第 SA0650号 特殊代価表 065U型側溝受枠取替工
L50*60*6

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.103	t			9
現場発生品積み込み・運搬・荷卸し	0.103	t			※控除分 第SA2100号特殊代価表
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.486	m3			
コンクリート殻処分 無筋	0.486	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	0.3	m3			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J 04=全て計上	0.3	m3			
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) J01=30mm以上200mm未満	40	孔			
鉄筋工(鉄筋材料費含む) (kg用) J01=異形棒鋼 SD345, J02=D13, J04=一般構造物, J05=施工規模 10t未満, J06=トンネル内以外(補 正無), J08=法面作業 無(補正無), J09=10%未満 (補正無), J10=差筋及び杭頭処理	8.199	k g			
型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物	5	m2			
コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40(高 炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車割増あ り, J14=全て計上	0.54	m3			
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
グレーチング受枠 W044同等品	10	枚			

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
	1	m			円／m
(内数) 処分費					

第 SA0660号 特殊代価表 066U型側溝受枠取替工
L56*60*6

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.128	t			9
現場発生品積み込み・運搬・荷卸し	0.128	t			※控除分 第SA2100号特殊代価表
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.48	m3			
コンクリート殻処分 無筋	0.48	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数)処分費					
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	0.3	m3			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J 04=全て計上	0.3	m3			
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) J01=30mm以上200mm未満	40	孔			
鉄筋工(鉄筋材料費含む) (kg用) J01=異形棒鋼 SD345, J02=D13, J04=一般構造物, J05=施工規模 10t未満, J06=トンネル内以外(補 正無), J08=法面作業 無(補正無), J09=10%未満 (補正無), J10=差筋及び杭頭処理	8.199	k g			
型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物	4.88	m2			
コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40(高 炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車割増あ り, J14=全て計上	0.533	m3			
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
グレーチング受枠 WS50-301同等品	10	枚			

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
	1	m			円／m
(内数) 処分費					

第 SA0670号 特殊代価表 067U型側溝受枠取替工
L71*60*6

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.126	t			9
現場発生品積み込み・運搬・荷卸し	0.126	t			※控除分 第SA2100号特殊代価表
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.464	m3			
コンクリート殻処分 無筋	0.464	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	0.3	m3			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J 04=全て計上	0.3	m3			
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) J01=30mm以上200mm未満	40	孔			
鉄筋工 (鉄筋材料費含む) (kg用) J01=異形棒鋼 SD345, J02=D13, J04=一般構造物, J05=施工規模 10t未満, J06=トンネル内以外 (補 正無), J08=法面作業 無 (補正無), J09=10%未満 (補正無), J10=差筋及び杭頭処理	8.199	k g			
型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物	4.58	m2			
コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40 (高 炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車割増あ り, J14=全て計上	0.515	m3			
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
グレーチング受枠 WC55R同等品	10	枚			

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
	1	m			円／m
(内数) 処分費					

第 SA0680号 特殊代価表 068U型側溝受枠取替工
L31*60*6

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.085	t			9
現場発生品積み込み・運搬・荷卸し	0.085	t			※控除分 第SA2100号特殊代価表
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.507	m3			
コンクリート殻処分 無筋	0.507	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	0.3	m3			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J 04=全て計上	0.3	m3			
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) J01=30mm以上200mm未満	40	孔			
鉄筋工(鉄筋材料費含む) (kg用) J01=異形棒鋼 SD345, J02=D13, J04=一般構造物, J05=施工規模 10t未満, J06=トンネル内以外(補 正無), J08=法面作業 無(補正無), J09=10%未満 (補正無), J10=差筋及び杭頭処理	8.199	k g			
型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物	5.38	m2			
コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40(高 炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車割増あ り, J14=全て計上	0.563	m3			
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
グレーチング受枠 W025同等品	10	枚			

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
	1	m			円／m
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.405	m3			
コンクリート殻処分 無筋	0.405	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	0.3	m3			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J04=全て計上	0.3	m3			
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) J01=30mm以上200mm未満	40	孔			
鉄筋工 (鉄筋材料費含む) (kg用) J01=異形棒鋼 SD345, J02=D13, J04=一般構造物, J05=施工規模 10t未満, J06=トンネル内以外 (補正無), J08=法面作業 無 (補正無), J09=10%未満 (補正無), J10=差筋及び杭頭処理	8.199	k g			
型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物	4	m2			
コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40 (高炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車割増あり, J14=全て計上	0.45	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

第 SA0700号 特殊代価表 070U型側溝補修
Sクリップ

400 個 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	100	枚			
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	100	枚			
クリップ	400	個			
合 計					
	1	個			円/個

第 SA0710号 特殊代価表 071U型側溝補修
250A

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気溶接工	10	m			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0720号 特殊代価表 072U型側溝蓋撤去据付工
40kg以下

100 枚 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	100	枚			
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	100	枚			
合 計					
	1	枚			円/枚

第 SA0730号 特殊代価表 073U型側溝蓋撤去据付工
40-170kg

100 枚 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・銅製 40を超え 170kg／枚以下, J04=施工箇所補正無	100	枚			
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・銅製 40を超え 170kg／枚以下, J04=施工箇所補正無	100	枚			
合 計					
	1	枚			円／枚

第 SA0740号 特殊代価表 074雨水樹据付工
グレーチング蓋

1 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	1	枚			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.011	t			9
現場発生品積み込み・運搬・荷卸し	0.011	t			※控除分 第SA2100号特殊代価表
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.127	m ³			
コンクリート殻処分 無筋	0.127	m ³			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	0.593	m ³			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J 04=全て計上	0.584	m ³			
プレキャスト集水樹 J01=据付, J02=200kgを超え400kg以下, J03=基礎 砕石有り, J04=全て計上	1	基			
準幹線用雨水樹 グレーチング 蓋 B400	1	組			
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=130×140×120×600, J04=基礎砕 石無し, J05=不要	0.6	m			
合 計					
	1	箇所			円/箇所
(内数) 処分費					

第 SA0750号 特殊代価表 075雨水樹据付工
鉄板巻蓋

1 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.133	m ³			
コンクリート殻処分 無筋	0.133	m ³			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	0.593	m ³			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J04=全て計上	0.584	m ³			
プレキャスト集水樹 J01=据付, J02=200kgを超え400kg以下, J03=基礎 碎石有り, J04=全て計上	1	基			
準幹線用雨水樹 鉄板巻蓋 B400	1	組			
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=130×140×120×600, J04=基礎碎 石無し, J05=不要	0.6	m			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
(内数) 処分費					

第 SA0760号 特殊代価表 076雨水枡蓋受取替工
蓋受境界ブロック

1 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.049	m ³			
コンクリート殻処分 無筋	0.049	m ³			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
プレキャスト集水枡 J01=据付, J02=80kgを超え200kg以下, J03=基礎 碎石無し, J04=全て計上	1	基			
雨水枡用蓋受 準幹線用	1	個			
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=130×140×120×600, J04=基礎碎 石無し, J05=不要	0.6	m			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
(内数) 処分費					

第 SA0770号 特殊代価表 077雨水柵蓋取替工
鉄板巻蓋

10 枚 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.062	m3			
コンクリート殻処分 無筋	0.062	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
雨水柵用蓋 (鉄板巻蓋)	10	個			
合 計					
	1	枚			円/枚
(内数) 処分費					

第 SA0780号 特殊代価表 078雨水枡蓋取替工
グレーチング蓋

10 枚 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.11	t			9 ※控除分
現場発生品積み込み・運搬・荷卸し	0.11	t			第SA2100号特殊代価表
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
雨水枡用蓋 (グレーチング蓋)	10	個			
合 計					
	1	枚			円/枚

第 SA0790号 特殊代価表 079溝蓋キャップ工

100 個 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
溝蓋キャップ設置 材工共	100	個			
合 計					
	1	個			円/個

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.275	m3			
コンクリート殻処分 無筋	0.275	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	0.762	m3			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J04=全て計上	0.676	m3			
残土処分	0.011	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
集水桝	1	箇所			第SA0801号特殊代価表
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

第 SA0801号 特殊代価表 集水桝

1 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 J01=12.5cmを超え17.5cm以下, J02=再生クラッシュ 40～0, J04=全て計上	0.64	m ²			
型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物	3.74	m ²			
コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40(高 炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車割増あ り, J14=全て計上	0.305	m ³			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0810号 特殊代価表 081特殊集水桝補修工
グレーチング蓋

102 k g 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・鋼製 40kg／枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.102	t			9 ※控除分
現場発生品積み込み・運搬・荷卸し	0.102	t			第SA2100号特殊代価表
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg／枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
グレーチング蓋 D5MD32T44同等品 (蓋のみ)	10	枚			
合 計					
	1	k g			円／k g

第 SA0820号 特殊代価表 082特殊集水桝補修工
グレーチング用

91 k g 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.091	t			9
現場発生品積み込み・運搬・荷卸し	0.091	t			※控除分 第SA2100号特殊代価表
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			
グレーチング受枠 WD32T44同等品	10	枚			
合 計					
	1	k g			円/k g

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	100	枚			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.09	t			9
現場発生品積み込み・運搬・荷卸し	0.09	t			※控除分 第SA2100号特殊代価表
コンクリートはつり J01=平均厚3cm以下, J02=全て計上	0.623	m ²			
人力積込 J01=コンクリート塊	0.016	m ³			
コンクリート殻処分 無筋	0.016	m ³			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	100	枚			
グレーチング蓋 D5M06525同等品	100	枚			
モルタル練 J01=普通, J02=全て計上	0.017	m ³			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

第 SA0840号 特殊代価表 084街路用グレーチング取替工
削孔含

100 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	100	枚			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.09	t			9
現場発生品積み込み・運搬・荷卸し	0.09	t			※控除分 第SA2100号特殊代価表
コンクリートはつり J01=平均厚3cm以下, J02=全て計上	0.623	m ²			
人力積込 J01=コンクリート塊	0.016	m ³			
コンクリート殻処分 無筋	0.016	m ³			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
蓋版 J01=再利用設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	100	枚			
グレーチング蓋 D5M06525同等品	100	枚			
モルタル練 J01=普通, J02=全て計上	0.017	m ³			
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) J01=77mm以上90mm未満, J02=200mm以上400mm未 満	100	孔			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 J01=再利用撤去, J02=コンクリート製・銅製 40kg/枚 以下, J04=施工箇所補正無	1	枚			
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.017	t			9 ※控除分
現場発生品積み込み・運搬・荷卸し	0.017	t			第SA2100号特殊代価表
鋼材加工費 加工・運搬・設置・塗装含む	1	式			
合 計					
	1	k g			円/ k g

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=鉄筋構造物	1.152	m3			
コンクリート殻処分 鉄筋	1.152	m3			第SA2040号特殊代価表
(内数) 処分費					
型枠 J01=一般型枠, J02=鉄筋・無筋構造物	11.456	m2			
鉄筋工(鉄筋材料費含む)(kg用) J01=異形棒鋼 SD345, J02=D13, J04=一般構造物, J05=施工規模 10t未満, J06=トンネル内以外(補 正無), J08=法面作業 無(補正無), J09=10%未満 (補正無), J10=補正無(一般構造物)	328.708	k g			
コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=24-12 -25(20)(高炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小 型車割増あり, J14=全て計上	1.28	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

第 SA0870号 特殊代価表 087重圧管布設工
φ 300

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 J01=据付, J02=300mm, J05=高強度コンクリート 管 (重圧管) φ 300mm, J07=全て計上	10	m			
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	5.4	m ³			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J 04=全て計上	2.371	m ³			
残土処分	2.766	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0880号 特殊代価表 088ヒューム管布設工
90° 固定 φ 200

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ヒューム管（B形管） J01=据付, J02=200mm, J03=90° 巻き, J04=基礎砕石有り, J05=外圧管1種, J06=18-8-40 (高炉), J10=小型車割増あり, J12=全て計上	10	m			
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	14.4	m ³			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J04=全て計上	12.485	m ³			
残土処分	0.528	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0890号 特殊代価表 089ヒューム管布設工
90° 固定 φ 300

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ヒューム管（B形管） J01=据付, J02=300mm, J03=90° 巻き, J04=基礎砕石有り, J05=外圧管1種, J06=18-8-40(高炉), J10=小型車割増あり, J12=全て計上	10	m			
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	17.55	m ³			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J04=全て計上	14.795	m ³			
残土処分	1.111	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0900号 特殊代価表 090ヒューム管布設工
360° 固定 φ 200

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ヒューム管（B形管） J01=据付, J02=200mm, J03=360° 巻き, J04=基礎 碎石有り, J05=外圧管1種, J06=18-8-40(高炉), J 10=小型車割増あり, J12=全て計上	10	m			
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	6.006	m ³			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J 04=全て計上	2.901	m ³			
残土処分	2.783	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0910号 特殊代価表 091ヒューム管布設工
360° 固定 φ300

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ヒューム管（B形管） J01=据付, J02=300mm, J03=360° 巻き, J04=基礎 碎石有り, J05=外圧管1種, J06=18-8-40(高炉), J 10=小型車割増あり, J12=全て計上	10	m			
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	7.296	m ³			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J 04=全て計上	3.021	m ³			
残土処分	3.939	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0920号 特殊代価表 092塩ビ管布設工
φ 150

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 [市場単価] J01=呼び径 150mm, J02=施工規模 20m未満	10	m			
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	5.95	m ³			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J04=全て計上	4.2	m ³			
残土処分	1.283	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
砂 再生砂	1.534	m ³			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J04=全て計上	1.534	m ³			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 J01=据付, J02=波状管及び網状管, J03=50～150mm, J04=継手材料費要, J05=暗渠排水管 波状管 φ150 高密度ポリエチレン管, J07=全て計上	10	m			
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	5.95	m ³			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J04=全て計上	4.2	m ³			
残土処分	1.283	m ³			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
フィルター材 J01=各種, J03=全て計上	1.534	m ³			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
側溝清掃（人力清掃工） J01=無蓋	100	m			
しゅんせつ土処分	15	m3			第SA2050号特殊代価表
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m3			円／m3
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.414	人			[1]
普通作業員	1.656	人			[1]
排水管清掃車運転 ジェット式	2.773	時間			第SA0951号特殊代価表
側溝清掃車運転 ロータリーブロー式	2.773	時間			第SA0952号特殊代価表
しゅんせつ土処分	3	m ³			第SA2050号特殊代価表
(内数) 処分費					
諸雑費 Σ [1] * 0.02	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0951号 特殊代価表 排水管清掃車運転
ジェット式

1 時間 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	0.15	人			
軽油 1、2号 パトロール給油	6.7	L			
排水管清掃車 [高圧水洗浄式] (ジェット式) タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力12MPa	1	時間			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	時間			円／時間

第 SA0952号 特殊代価表 側溝清掃車運転
ロータリーブロー式

1 時間 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	0.17	人			
軽油 1、2号 パトロール給油	9.7	L			
側溝清掃車 [ブロー式] ホップ 容量 4.5～5.0m ³	1	時間			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	時間			円／時間

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
人力積込 J01=土砂	1	m ³			
しゅんせつ土処分	1	m ³			第SA2050号特殊代価表
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m			円/m
(内数) 処分費					

第 SA0970号 特殊代価表 097路側嵩上工

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	0.45	m3			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J04=全て計上	0.15	m3			
残土処分	0.283	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物	5	m2			
コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40(高炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車割増あり, J14=全て計上	1	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

第 SA0980号 特殊代価表 098石積工

10 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
石積工 練石積	10	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練 J01=普通, J02=全て計上	0.2	m3			
左官	1.5	人			
普通作業員	0.18	人			
合 計					
	1	m2			円/m2

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	1	m3			
コンクリート殻処分 無筋	1	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

第 SA1010号 特殊代価表 101吸出防止コンクリート工

10 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40 (高炉), J05=養生無し, J07=無し, J13=小型車割増あり, J14=全て計上	10	m3			
合 計					
	1	m3			円／m3

第 SA1020号 特殊代価表 102植生土のう工

10 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植生土のう設置	170	袋			第SA1021号特殊代価表
普通作業員	1.7	人			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	m2			円／m2

第 SA1021号 特殊代価表 植生土のう設置

100 袋 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	2	人			
植生土のう 40×60cm	100	袋			
土砂 現場発生品	2	m3			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	袋			円／袋

第 SA1030号 特殊代価表 103土のう積工

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮締切(土のう) J01=土のう撤去なし, J02=小口並べ, J03=現場発 生土流用	1	m2			
合 計					
	1	m2			円／m2

第 SA1040号 特殊代価表 104大型土のう積工
製作・設置

10 袋 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.278	人			[1]
特殊作業員	0.278	人			[1]
普通作業員	0.278	人			[1]
大型土のう 耐候性	10	枚			
バックホウ（クレーン機能付）運転 大型土のう製作・設置	0.278	日			第SA2060号特殊代価表
諸雑費 $\Sigma [1] * 0.04$	1	式			
合 計					
	1	袋			円／袋

第 SA1050号 特殊代価表 105大型土のう積工
設置のみ

10 袋 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう製作・設置・撤去 J01=設置, J03=作業半径 6m以下	10	袋			
合 計					
	1	袋			円／袋

第 SA1060号 特殊代価表 106大型土のう積工
撤去のみ

10 袋 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう製作・設置・撤去 J01=撤去, J03=作業半径 6m以下	10	袋			
残土処分 大型土のう	8.333	m3			第SA2070号特殊代価表
(内数) 処分費					
合 計					
	1	袋			円/袋
(内数) 処分費					

第 SA1070号 特殊代価表 107土のう積工

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮締切(土のう) J01=土のう撤去なし, J02=小口並べ, J03=購入 (処理土)	1	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 J01=アスファルト舗装版, J02=障害等有り, J04=4cm以下, J06=積込作業有り, J07=全て計上	14	m2			
アスファルト殻処分 車道 密粒・粗粒・安定処理路盤	0.56	m3			第SA2020号特殊代価表
(内数) 処分費					
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	20.44	m3			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J04=全て計上	20.44	m3			
常温合材設置工 t=4cm 昼間	14	m2			
常温合材 30kg/袋	43.867	袋			
合 計					
	1	箇所			円/箇所
(内数) 処分費					

第 SA1090号 特殊代価表 109点字ブロック補修工

100 枚 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装 J01=撤去	9	m2			
人力積込 J01=コンクリート塊	0.54	m3			
コンクリート殻処分 無筋	0.54	m3			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
特殊ブロック舗装 J01=設置, J02=30cm×30cm, J03=視覚障害者誘導 用ブロック 30cm×30cm×6cm(点状・線状)	9	m2			
合 計					
	1	枚			円/枚
(内数) 処分費					

第 SA1100号 特殊代価表 110点字ブロック補修工
再利用

100 枚 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装 J01=撤去	9	m2			
特殊ブロック舗装 J01=再利用設置	9	m2			
合 計					
	1	枚			円/枚

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塩化カルシウム等散布 昼間	4	k g			
合 計					
	1	m2			円／m2

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塩化カルシウム等散布 夜間	4	k g			
合 計					
	1	m2			円／m2

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 J01=人力施工, J02=無筋構造物	0.354	m ³			
コンクリート殻処分 無筋	0.354	m ³			第SA2030号特殊代価表
(内数) 処分費					
スクラップ 〔特級B(H2)〕	0.056	t			9 ※控除分
現場発生品積み込み・運搬・荷卸し	0.056	t			第SA2100号特殊代価表
車止めC型（可動式）	10	基			
普通作業員	1.7	人			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	1.81	m3			
埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=締固め有り, J04=全て計上	1.81	m3			
車止め基礎	10	基			
普通作業員	1	人			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下塗り 落書き消去～下地処理含む	6	m2			
中塗り	14	m2			
上塗り	20	m2			
合 計					
	1	m2			円／m2

第 SA1160号 特殊代価表 116崩土取り除き工

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
残土処分	1	m3			第SA2010号特殊代価表
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

第 SA1170号 特殊代価表 117小車運搬
20m以下

1 t 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等 J01=20m以下	1	t			
合 計					
	1	t			円/t

第 SA1180号 特殊代価表 118小車運搬
40m以下

1 t 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等 J01=40m以下	1	t			
合 計					
	1	t			円/t

第 SA1190号 特殊代価表 119小車運搬
60m以下

1 t 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等 J01=60m以下	1	t			
合 計					
	1	t			円/t

第 SA1200号 特殊代価表 120小車運搬
80m以下

1 t 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等 J01=80m以下	1	t			
合 計					
	1	t			円/t

第 SA1210号 特殊代価表 121小車運搬
100m以下

1 t 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等 J01=100m以下	1	t			
合 計					
	1	t			円/t

第 SA1220号 特殊代価表 122コンクリート打設工
高炉B

10 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40 (高炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車割増あり, J14=全て計上	10	m3			
合 計					
	1	m3			円／m3

第 SA1230号 特殊代価表 123型枠工

10 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 J01=一般型枠, J02=鉄筋・無筋構造物	10	m2			
合 計					
	1	m2			円／m2

第 SA1240号 特殊代価表 124鉄筋工

10 k g 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(鉄筋材料費含む) (kg用) J01=異形棒鋼 SD345, J02=D13, J04=一般構造物, J05=施工規模 10t未満, J06=トンネル内以外(補正無), J08=法面作業 無(補正無), J09=10%未満(補正無), J10=補正無(一般構造物)	10	k g			
合 計					
	1	k g			円／k g

第 SA1250号 特殊代価表 125モルタル
配合1：3

10 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練 J01=普通, J02=全て計上	10	m3			
合 計					
	1	m3			円／m3

第 SA1260号 特殊代価表 126碎石基礎工
RC40

10 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 J01=17.5cmを超え20.0cm以下, J02=再生クラッシュラン 40～0, J04=全て計上	50	m2			
合 計					
	1	m3			円／m3

第 SA1270号 特殊代価表 127除草

1,000 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 J01=無し, J02=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積 級), J03=6.5km以下, J05=全て計上	1,000	m2			
処分費（除草）	0.543	t			T
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m2			円／m2
(内数) 処分費					

第 SA1280号 特殊代価表 128立木伐採
φ 5cm以下

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
立木伐採 φ 5cm以下	1	m2			
合 計					
	1	m2			円／m2

第 SA1290号 特殊代価表 129立木伐採
φ 5cmを超え8cm以下

1 本 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
立木伐採 φ 5cmを超え8cm以下	1	本			
合 計					
	1	本			円／本

第 SA1300号 特殊代価表 130立木伐採
φ 8cmを超え15cm以下

1 本 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
立木伐採 φ 8cmを超え15cm以下	1	本			
合 計					
	1	本			円／本

第 SA1310号 特殊代価表 131立木伐採
φ 15cmを超え20cm以下

1 本 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
立木伐採 φ 15cmを超え20cm以下	1	本			
合 計					
	1	本			円／本

第 SA1320号 特殊代価表 132バリケード設置工
昼間

10 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A型バリケード運搬設置 昼間	10	箇所			
A型バリケード賃料 2 台	10	組			
保安灯賃料	10	組			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA1330号 特殊代価表 133バリケード設置工
夜間

10 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A型バリケード運搬設置 夜間	10	箇所			
A型バリケード賃料 2 台	10	組			
保安灯賃料	10	組			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA1340号 特殊代価表 134バリケード設置工 単管
昼間

10 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単管バリケード運搬設置 昼間	10	箇所			
単管バリケード賃料 2 基	10	組			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA1350号 特殊代価表 135バリケード設置工 単管
夜間

10 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単管バリケード運搬設置 夜間	10	箇所			
単管バリケード賃料 2基	10	組			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA1360号 特殊代価表 136シート張工

500 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
シート張工	500	m2			
合 計					
	1	m2			円／m2

第 SA1370号 特殊代価表 137シート撤去工

500 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
シート撤去工	500	m2			
合 計					
	1	m2			円／m2

第 SA1380号 特殊代価表 138アスファルト舗装工

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m以上3.0m以下, J02=1層当り平均仕上り 厚 50 mm, J03=再生密粒度アスコン(20), J04=タッ コート PK-4, J07=小型車割増あり, J08=全て計上	100	m2			
合 計					
	1	m2			円／m2

第 SA1390号 特殊代価表 139アスファルト舗装工

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m以上3.0m以下, J02=1層当り平均仕上り 厚 40 mm, J03=再生密粒度アスコン(13), J04=タッ コート PK-4, J07=小型車割増あり, J08=全て計上	100	m2			
合 計					
	1	m2			円／m2

第 SA1400号 特殊代価表 140アスファルト舗装工

100 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m以上3.0m以下, J02=1層当り平均仕上り 厚 30 mm, J03=再生密粒度アスコン(13), J04=タッ コート PK-4, J07=小型車割増あり, J08=全て計上	100	m2			
合 計					
	1	m2			円／m2

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
常温合材設置工 t=4cm 夜間	10	m2			
常温合材 30kg/袋	31.333	袋			
合 計					
	1	m2			円／m2

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
人力積込 J01=土砂	10	m3			
土砂等運搬 J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=DID区間有り, J18=10.5km以下	10	m3			
残土等処分	10	m3			
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m3			円／m3
(内数) 処分費					

第 SA2020号 特殊代価表 アスファルト殻処分
車道 密粒・粗粒・安定処理路盤

10 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（人力積込） J02=舗装版破碎, J03=DID区間有り, J05=23.0km 以下, J06=人力積込	10	m3			
殻処分 アスファルト殻 J01=アスファルト殻, J03=昼間搬入	23.5	t			
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

第 SA2030号 特殊代価表 コンクリート殻処分
無筋

10 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（人力積込） J02=コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし, J03 =DID区間有り, J05=8.0km以下, J06=人力積込	10	m3			
殻処分 コンクリート殻 J01=コンクリート殻（無筋）, J02=ダンプトラ ック（2t）, J03=昼間搬入	10	m3			
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

第 SA2040号 特殊代価表 コンクリート殻処分
鉄筋

10 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（人力積込） J02=コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とこわし, J03=DID区間有り, J05=8.0km以下, J06=人力積込	10	m3			
殻処分 コンクリート殻 J01=コンクリート殻（鉄筋）, J02=ダンプトラック（2t）, J03=昼間搬入	10	m3			
（内数）処分費					
合 計					
	1	m3			円／m3
（内数）処分費					

第 SA2050号 特殊代価表 しゅんせつ土処分

10 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂（岩塊・玉石混り土含む）, J04=DID区間有り, J18=23.0km以下	10	m3			
しゅんせつ土処分費	10	m3			T
（内数）処分費					
合 計					
	1	m3			円／m3
（内数）処分費					

第 SA2060号 特殊代価表 バックホウ（クレーン機能付）運転
大型土のう製作・設置

1 日 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油 1、2号 パトロール給油	104	L			
特殊運転手	1	人			
バックホウ賃料(クローラ型・クレーン付) [超低騒音・排対型(第3次)]山積0.8m3(平積 0.6m3)・2.9t吊	1.39	日			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	日			円／日

第 SA2070号 特殊代価表 残土処分
大型土のう

10 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 J01=標準, J02=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), J0 3=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=DID区間有 り, J06=11.0km以下	10	m3			
残土等処分	10	m3			
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m3			円／m3
(内数) 処分費					

第 SA2080号 特殊代価表 アスファルト殻処分
歩道 細粒

10 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（人力積込） J02=舗装版破碎, J03=DID区間有り, J05=23.0km 以下, J06=人力積込	10	m3			
殻処分 アスファルト殻 J01=アスファルト殻, J03=昼間搬入	21.5	t			
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

第 SA2090号 特殊代価表 アスファルト殻処分
歩道 開粒

10 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（人力積込） J02=舗装版破碎, J03=DID区間有り, J05=23.0km 以下, J06=人力積込	10	m3			
殻処分 アスファルト殻 J01=アスファルト殻, J03=昼間搬入	20.5	t			
(内数) 処分費					
合 計					
	1	m3			円/m3
(内数) 処分費					

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬 J01=クレーン装置付2t級 2.9t吊, J02=DID有り, J04=3.0km以下	10	t			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し J01=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	10	t			
合 計					
	1	t			円／t

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0010	薄層舗装工 人力	m2	R0612	3,493	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0020	常温合材設置工 t=4cm 昼間	m2	R0612	8,365	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0030	路面段差補修工 スーパーロメンパッチ同等品	m2	R0612	29,548	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0040	路面切削工	m2	R0612	14,921	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0150	グレーチング蓋 D1F032-30同等品（蓋のみ）	枚	R0612	18,000	材料単価	全間接費の 対象	
TA0160	グレーチング蓋 D5M044-30同等品（蓋のみ）	枚	R0612	12,100	材料単価	全間接費の 対象	
TA0170	グレーチング蓋 D5MS50-30同等品（蓋のみ）	枚	R0612	15,400	材料単価	全間接費の 対象	
TA0180	グレーチング蓋 D5MC55R30同等品（蓋のみ）	枚	R0612	21,200	材料単価	全間接費の 対象	
TA0190	グレーチング蓋 D1F025-30同等品（蓋のみ）	枚	R0612	15,100	材料単価	全間接費の 対象	
TA0200	グレーチング受枠 W032同等品	枚	R0612	4,510	材料単価	全間接費の 対象	
TA0210	グレーチング受枠 W044同等品	枚	R0612	5,390	材料単価	全間接費の 対象	
TA0220	グレーチング受枠 WS50-301同等品	枚	R0612	9,090	材料単価	全間接費の 対象	
TA0230	グレーチング受枠 WC55R同等品	枚	R0612	7,270	材料単価	全間接費の 対象	
TA0240	グレーチング受枠 W025同等品	枚	R0612	4,320	材料単価	全間接費の 対象	
TA0250	クリップ	個	R0612	376	材料単価	全間接費の 対象	
TA0260	電気溶接工	m	R0612	5,743	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0270	常温合材設置工 t=4cm 夜間	m2	R0612	11,651	その他施 工単価等	全間接費の 対象	

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0280	溝蓋キャップ設置 材工共	個	R0612	1,652	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0290	グレーチング蓋 D5MD32T44同等品（蓋のみ）	枚	R0612	6,770	材料単価	全間接費の 対象	
TA0300	グレーチング受枠 WD32T44同等品	枚	R0612	5,700	材料単価	全間接費の 対象	
TA0310	グレーチング蓋 D5M06525同等品	枚	R0612	2,060	材料単価	全間接費の 対象	
TA0320	鋼材加工費 加工・運搬・設置・塗装含む	式	R0612	26,909	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0340	石積工 練石積	m2	R0612	27,755	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0350	立木伐採 φ5cm以下	m2	R0612	1,000	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0360	立木伐採 φ5cmを超え8cm以下	本	R0612	7,500	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0370	立木伐採 φ8cmを超え15cm以下	本	R0612	11,000	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0380	立木伐採 φ15cmを超え20cm以下	本	R0612	14,000	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0390	A型バリケード運搬設置 昼間	箇所	R0612	8,880	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0400	A型バリケード運搬設置 夜間	箇所	R0612	13,320	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0430	単管バリケード運搬設置 昼間	箇所	R0612	9,476	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0440	単管バリケード運搬設置 夜間	箇所	R0612	14,214	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0460	車止めC型（可動式）	基	R0612	33,600	材料単価	全間接費の 対象	
TA0470	車止め基礎	基	R0612	6,500	材料単価	全間接費の 対象	
TA0480	下塗り 落書き消去～下地処理含む	m2	R0612	14,760	その他施 工単価等	全間接費の 対象	

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0490	中塗り	m2	R0612	6,351	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0500	上塗り	m2	R0612	6,900	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0510	シート張工	m2	R0612	400	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0520	シート撤去工	m2	R0612	89	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0530	塩化カルシウム等散布 昼間	k g	R0612	147	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0540	塩化カルシウム等散布 夜間	k g	R0612	217	その他施工単価等	全間接費の対象	