

正誤表

工事名：平和記念公園内樹木移植その他工事（7－1）				
工事担当課：都市整備局緑化推進部公園整備課				
公告日：令和7年4月4日				
番号	修正箇所	修正内容		備考
		誤	正	
1	第0009号明細書 付帯工 石材系舗装工 型枠 数量	未計上	0.9㎡	別紙1
2	第SA0004号特殊代価表 伐採木等運搬費 カイゾカイブキ 単価	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	ダンプトラック4t	別紙2
3	第SA0005号特殊代価表 小舗石舗装設置 小舗石（白御影石） 90×90×30 数量	100㎡	81㎡	別紙3
4	第SA0007号特殊代価表 伸縮目地設置工 伸縮目地 厚10mm（瀝青質） 数量	6 ㎡	100㎡	別紙4
5	第SA0017号特殊代価表 コンクリート基層 伸縮目地設置工 数量	1㎡	0.02㎡	別紙5

誤

第 0009 号 明細書 付帯工
石材系舗装工

1 式

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	(上段:前 回 下段:今 回) 摘 要
小舗石舗装設置			m2			第SA0005号特殊代価表
		31				
合 計						

第 0010 号 明細書 付帯工
縁石工

1 式

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	(上段:前 回 下段:今 回) 摘 要
御影石縁石（白御影石）設置 200×250×600			m			第SA0018号特殊代価表
		27				
合 計						

第 0011 号 明細書 付帯工
園路工

1 式

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	(上段:前 回 下段:今 回) 摘 要
仮舗装（薄層舗装）工 滑り止め加工、グレー色			m2			第SA0008号特殊代価表
		32				
表層（歩道部） J01=1.4m以上, J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm , J03=再生密粒度アスコン(13), J04=プライムコート P K-3, J07=小型車割増あり, J08=全て計上			m2			
		32				
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 150 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシャラン RC-40, J05=全て計上			m2			
		32				
合 計						

第 0009 号 明細書

付帯工
石材系舗装工

1 式

		(上段：前回 下段：今回)			
名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小舗石舗装設置					第SA0005号特殊代価表
	31	m2			
型枠 J01=一般型枠, J02=鉄筋・無筋構造物					
	0.9	m2			
合 計					

第 0010 号 明細書

付帯工
縁石工

1 式

		(上段：前回 下段：今回)			
名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
御影石縁石（白御影石）設置 200×250×600					第SA0018号特殊代価表
	27	m			
合 計					

第 0011 号 明細書

付帯工
園路工

1 式

		(上段：前回 下段：今回)			
名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮舗装（薄層舗装）工 滑り止め加工、グレー色					第SA0008号特殊代価表
	32	m2			
表層（歩道部） J01=1.4m以上, J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm , J03=再生密粒度アスコン(13), J04=プライムコート P K-3, J07=小型車割増あり, J08=全て計上					
	32	m2			
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 150 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシュラン RC-40, J05=全て計上					
	32	m2			
合 計					

誤

第 SA0003 号 特殊代価表 サイン再利用撤去

1 基 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サイン再利用撤去 サイン、基礎	1	基			第SA0024号特殊代価表
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	1.2	m3			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	基			円／基

第 SA0004 号 特殊代価表 伐採木等運搬費
カイツカイクキ

10 空m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	0.5	人			
軽油	32	L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5 t 積 吊能力2.0t	1.29	日			
タイヤ損料	1.29	日			
諸雑費 伐採木等運搬費	1	式			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	空m3			円／空m3

正

第 SA0003号 特殊代価表 サイン再利用撤去

1 基 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サイン再利用撤去 サイン、基礎	1	基			第SA0024号特殊代価表
床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり, J05=全て計上	1.2	m3			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	基			円／基

第 SA0004号 特殊代価表 伐採木等運搬費
カイツカイブキ

10 空m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	0.5	人			
軽油	32	L			
ダンプトラック 4t	1.29	日・台			
タイヤ損料	1.29	日			
諸雑費 伐採木等運搬費	1	式			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	空m3			円／空m3

第 SA0005号 特殊代価表 小舗石舗装設置

100

m2

当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小舗石舗装設置 石材部	100	m2			第SA0033号特殊代価表 [1]
小舗石（白御影石） 90×90×30	100	m2			
化粧モルタル（1：2）	19	m2			
モルタル練 J01=普通, J02=全て計上	3	m3			
コンクリート基層	100	m2			第SA0017号特殊代価表
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 150 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシャーラン RC-40, J05=全て計上	100	m2			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2

正

第 SA0005号 特殊代価表 小舗石舗装設置

100

m2

当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小舗石舗装設置 石材部	100	m2			第SA0033号特殊代価表 [1]
小舗石（白御影石） 90×90×30	81	m2			
化粧モルタル（1：2）	19	m2			
モルタル練 J01=普通, J02=全て計上	3	m3			
コンクリート基層	100	m2			第SA0017号特殊代価表
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 150 mm, J02=1層施工, J03=再生 クラッシャーラン RC-40, J05=全て計上	100	m2			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2

誤

第 SA0007号 特殊代価表 伸縮目地設置工

100

m2

当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	4.5	人			[1]
諸雑費 $\Sigma [1] * 0.05$	1	式			
伸縮目地 厚10mm(瀝青質)	6	m2			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0008号 特殊代価表 仮舗装（薄層舗装）工
滑り止め加工、グレー色

100

m2

当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1	人			[1]
特殊作業員	1	人			[1]
普通作業員	2	人			[1]
諸雑費 $\Sigma [1] * 0.15$	1	式			
薄層舗装 滑り止め加工、グレー色	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

正

第 SA0007号 特殊代価表 伸縮目地設置工

100

m2

当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	4.5	人			[1]
諸雑費 Σ[1] * 0.05	1	式			
伸縮目地 厚10mm(瀝青質)	100	m2			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0008号 特殊代価表 仮舗装（薄層舗装）工
滑り止め加工、グレー色

100

m2

当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1	人			[1]
特殊作業員	1	人			[1]
普通作業員	2	人			[1]
諸雑費 Σ[1] * 0.15	1	式			
薄層舗装 滑り止め加工、グレー色	100	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

誤

第 SA0017号 特殊代価表 コンクリート基層

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40 (高炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車割増あり, J14=全て計上	0.1	m3			
伸縮目地設置工	1	m2			第SA0007号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0018号 特殊代価表 御影石縁石（白御影石）設置
200×250×600

100 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック J01=再利用設置, J02=各種 (600mm以下、50kg以上 100kg未満), J04=再生クラッシュ RC-40, J05=不要	100	m			御影石縁石 (白御影石)
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0021号 特殊代価表 マサ土
購入土

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マサ土	1	m3			
マサ土運搬	1	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3

正

第 SA0017号 特殊代価表 コンクリート基層

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40 (高炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車制増あり, J14=全て計上	0.1	m3			
伸縮目地設置工	0.02	m2			第SA0007号特殊代価表
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0018号 特殊代価表 御影石縁石（白御影石）設置
200×250×600

100 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック J01=再利用設置, J02=各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満), J04=再生クラッシュン RC-40, J05=不要	100	m			御影石縁石 (白御影石)
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0021号 特殊代価表 マサ土
購入土

1 m3 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マサ土	1	m3			
マサ土運搬	1	m3			
合 計					
	1	m3			円/m3