

正誤表				
工事名		東3区31号線ほか1路線道路改良工事(7-1)		
工事担当課		広島市道路交通局道路部街路課		
公告日		令和7年5月16日		
番号	修正箇所	修正内容		備考
		誤	正	
1	設計書 第0007号明細書 排水構造物工 ・自由勾配側溝工 300×400 1種	・入力条件 自由勾配側溝(材料費)有り	・入力条件 自由勾配側溝(材料費)無し	別紙1
2	設計書 第0007号明細書 排水構造物工 ・自由勾配側溝工 300×500 1種	・入力条件 自由勾配側溝(材料費)有り	・入力条件 自由勾配側溝(材料費)無し	別紙1
3	設計書 第0007号明細書 排水構造物工 ・自由勾配側溝工 300×600 2種	・入力条件 自由勾配側溝(材料費)有り	・入力条件 自由勾配側溝(材料費)無し	別紙1
4	設計書 第0007号明細書 排水構造物工 ・自由勾配側溝材料費	未計上	・数量 1式	別紙1
5	設計書 第0013号明細書 防護柵工 ・床掘り	・数量 10m ³	・数量 0.5m ³	別紙2
6	設計書 第0013号明細書 防護柵工 ・埋戻し	・数量 10m ³	・数量 0.5m ³	別紙2
7	設計書 第0014号明細書 防護柵工 ・金網・支柱(立入防止柵)、金網・支柱(立入防止柵)(材料費)、門扉、門扉(材料費)、基礎ブロック、鋼管基礎、コンクリート、型枠、基礎碎石	計上	削除	別紙3
8	設計書 第0018号明細書 仮設工 ・交通誘導警備員	・数量 174人日	・数量 159人日	別紙4
9	設計書 第0033号明細書 防護柵工 ・箱抜き	・数量 4m	・数量 5m	別紙5
10	設計書 第SA3004号特殊代価表 1号L型側溝(出入口) ・歩車道境界ブロック	・入力条件 再生クラッシュランRC-40	・入力条件 基礎碎石無し	別紙6
11	設計書 第SA3005号特殊代価表 重圧管φ300 ・鉄筋コンクリート台付管	・入力条件 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)φ300mm(標準)	・入力条件 高強度コンクリート管(重圧管)φ300mm	別紙7

12	積算参考資料 見積単価表 TA3016防護柵復旧工 (ガードレール)	・単価 8,178円	・単価 3,658円	別紙8
13	積算参考資料 見積単価表 ・TA3025自由勾配側溝 300×500 1種 ・TA3043自由勾配側溝 カット代300×400 1種 ・TA3044自由勾配側溝 カット代300×500 1種	未記載	・単価 29,800円 ・単価 31,100円 ・単価 35,000円	別紙8
14	設計図・積算参考資料・ 質疑回答書		6/11(水)の再開時に公開 したものを正としてくださ い。	

[東3区31号線]

第 0007 号 明細書 排水構造物工
側溝工

誤

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
箱型側溝H300					第SA1202号特殊代価表
	22	m			
自由勾配側溝工					
J01=自由勾配側溝 (材料費) 有り, J02=L=2000m m 1000kg/個以下, J04=基礎碎石を施工する, J05 =再生クラッシャーラン(RC-40), J06=基礎碎石数 量【ps無】 0.61 (m3/10m), J08=18-8-40(高炉) , J09=基礎CO数量【ps無】 0.255 (m3/10m), J11 =18-8-40(高炉), J12=底部CO数量【ps無】 0.14 5 (m3/10m), J14=なし	20	m			300×400 1種
自由勾配側溝工					
J01=自由勾配側溝 (材料費) 有り, J02=L=2000m m 1000kg/個以下, J04=基礎碎石を施工する, J05 =再生クラッシャーラン(RC-40), J06=基礎碎石数 量【ps無】 0.61 (m3/10m), J08=18-8-40(高炉) , J09=基礎CO数量【ps無】 0.255 (m3/10m), J11 =18-8-40(高炉), J12=底部CO数量【ps無】 0.14 5 (m3/10m), J14=なし	11	m			300×500 1種
自由勾配側溝工					
J01=自由勾配側溝 (材料費) 有り, J02=L=2000m m 1000kg/個以下, J04=基礎碎石を施工する, J05 =再生クラッシャーラン(RC-40), J06=基礎碎石数 量【ps無】 0.63 (m3/10m), J08=18-8-40(高炉) , J09=基礎CO数量【ps無】 0.265 (m3/10m), J11 =18-8-40(高炉), J12=底部CO数量【ps無】 0.14 5 (m3/10m), J14=なし	2	m			300×600 2種
蓋版					
J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下, J 04=施工箇所補正無	1	枚			B300
合 計					

第 0008 号 明細書 排水構造物工
集水桝・マンホール工

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト桝300×600×600					第SA1411号特殊代価表
	2	基			
街渠桝H500					第SA1431号特殊代価表
	1	基			
合 計					

[東 3 区 3 1 号 線]

第 0007 号 明細書 排水構造物工
側溝工

正

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
箱型側溝H300					第SA1202号特殊代価表
	22	m			
自由勾配側溝工					
J01=自由勾配側溝 (材料費) 無し, J02=L=2000m m 1000kg/個以下, J04=基礎碎石を施工する, J05 =再生クラッシャーラン(RC-40), J06=基礎碎石数 量【ps無】 0.61 (m3/10m), J08=18-8-40(高炉) , J09=基礎CO数量【ps無】 0.255 (m3/10m), J11 =18-8-40(高炉), J12=底部CO数量【ps無】 0.14 5 (m3/10m), J14=なし	20	m			300×400 1種
自由勾配側溝工					
J01=自由勾配側溝 (材料費) 無し, J02=L=2000m m 1000kg/個以下, J04=基礎碎石を施工する, J05 =再生クラッシャーラン(RC-40), J06=基礎碎石数 量【ps無】 0.61 (m3/10m), J08=18-8-40(高炉) , J09=基礎CO数量【ps無】 0.255 (m3/10m), J11 =18-8-40(高炉), J12=底部CO数量【ps無】 0.14 5 (m3/10m), J14=なし	11	m			300×500 1種
自由勾配側溝工					
J01=自由勾配側溝 (材料費) 無し, J02=L=2000m m 1000kg/個以下, J04=基礎碎石を施工する, J05 =再生クラッシャーラン(RC-40), J06=基礎碎石数 量【ps無】 0.63 (m3/10m), J08=18-8-40(高炉) , J09=基礎CO数量【ps無】 0.265 (m3/10m), J11 =18-8-40(高炉), J12=底部CO数量【ps無】 0.14 5 (m3/10m), J14=なし	2	m			300×600 2種
自由勾配側溝材料費					第SA3015号特殊代価表
	1	式			
蓋版					
J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下, J 04=施工箇所補正無	1	枚			B300
合 計					

第 0008 号 明細書 排水構造物工
集水桝・マンホール工

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト桝300×600×600					第SA1411号特殊代価表
	2	基			
街渠桝H500					第SA1431号特殊代価表
	1	基			
合 計					

正

第 SA3015号 特殊代価表 自由勾配側溝材料費 1 式 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝300×400 1種	15	本			材料費
自由勾配側溝300×500 1種	13	本			材料費
自由勾配側溝300×600 2種	1	本			材料費
自由勾配側溝カット代 300×400 1種	10	本			
自由勾配側溝カット代 300×500 1種	13	本			※特殊代価表を追加します。
合 計					
	1	式			円/式

[東 3 区 3 1 号 線]

第 0011 号 明細書

縁石工
作業土工

誤

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り					
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=全て計上	2	m3			
埋戻し					
J01=上記以外(小規模), J02=土砂, J04=全て計上	8	m3			
合 計					

第 0012 号 明細書

縁石工
縁石工

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック					
J01=設置, J02=B種(180/205×250×600), J04=再生クラッシュ RC-40, J05=不要	57	m			1号縁石
歩車道境界ブロック					
J01=設置, J02=(両面R)B種(180×230×250×600), J04=再生クラッシュ RC-40, J05=不要	63	m			2号縁石
歩車道境界ブロック					
J01=設置, J02=各種(600mm以下、50kg未満), J03=1m当りブロック使用量 1.65 個/m, J04=再生クラッシュ RC-40, J05=不要	17	m			3号縁石
地先境界ブロック					
J01=設置, J02=C種(150×150×600), J04=再生クラッシュ RC-40, J05=不要	32	m			境界工
合 計					

第 0013 号 明細書

防護柵工
作業土工

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り					
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=全て計上	10	m3			
埋戻し					
J01=上記以外(小規模), J02=土砂, J04=全て計上	10	m3			
合 計					

[東 3 区 3 1 号 線]

第 0011 号 明細書 縁石工
作業土工

正

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り					
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=全て計上	2	m3			
埋戻し					
J01=上記以外(小規模), J02=土砂, J04=全て計上	8	m3			
合 計					

第 0012 号 明細書 縁石工
縁石工

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック					
J01=設置, J02=B種(180/205×250×600), J04=再生クラッシュ RC-40, J05=不要	57	m			1号縁石
歩車道境界ブロック					
J01=設置, J02=(両面R)B種(180×230×250×600), J04=再生クラッシュ RC-40, J05=不要	63	m			2号縁石
歩車道境界ブロック					
J01=設置, J02=各種(600mm以下、50kg未満), J03=1m当りブロック使用量 1.65 個/m, J04=再生クラッシュ RC-40, J05=不要	17	m			3号縁石
地先境界ブロック					
J01=設置, J02=C種(150×150×600), J04=再生クラッシュ RC-40, J05=不要	32	m			境界工
合 計					

第 0013 号 明細書 防護柵工
作業土工

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り					
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=全て計上	0.5	m3			
埋戻し					
J01=上記以外(小規模), J02=土砂, J04=全て計上	0.5	m3			
合 計					

〔 東 3 区 3 1 号 線 〕

第 0014 号 明細書

防護柵工
防護柵工

誤

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金網・支柱 (立入防止柵) J01=基礎ブロック, J03=2m, J04=全て計上	69	m			
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)	69	m			
門扉 J01=片開き, J02=2m以下, J03=全て計上	1	基			
門扉 (材料費)	1	基			
基礎ブロック, 鋼管基礎 J01=基礎ブロック, J02=金網柵, J04=基礎碎石有り (t=10cm), J05=その他規格, J09=全て計上	36	基			立入防止柵
コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40 (高炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車割増なし, J14=全て計上	0.1	m3			門扉基礎
型枠 J01=一般型枠, J02=鉄筋・無筋構造物	2	m2			門扉基礎
基礎碎石 J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生グラッサラン 40~0, J04=全て計上	0.4	m2			門扉基礎
目隠しフェンス設置工 AM-M XA	46	m			第SA3014号特殊代価表
箱抜き J01=D100, J03=全て計上	10	m			目隠しフェンス
目隠しフェンス AM-M XA	46	m			H1800
防護柵設置工 (カートルール) J01=設置 土中建込 塗装品 C-4E, J02=50m以上 100m未満, J03=曲線部補正無, J04=支柱加算無, J06=曲げ支柱加算無	70	m			
横断・転落防止柵設置工 (材料費無) J01=設置 コンクリートブロック建込 門型, J02=100m未満, J03=支柱間隔 2 m	4	m			車止め
車止め 横型、固定式 (横浅付) φ60.5	2	本			

[東 3 区 3 1 号 線]

第 0014 号 明細書 防護柵工
防護柵工

正

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
目隠しフェンス設置工 AM-M XA	46	m			第SA3014号特殊代価表
箱抜き J01=D100, J03=全て計上	10	m			目隠しフェンス
目隠しフェンス AM-M XA	46	m			H1800
防護柵設置工(ガードレール) J01=設置 土中建込 塗装品 C-4E, J02=50m以上 100m未満, J03=曲線部補正無, J04=支柱加算無, J06=曲げ支柱加算無	70	m			
横断・転落防止柵設置工(材料費無) J01=設置 コンクリートブロック建込 門型, J02=100m未 満, J03=支柱間隔 2 m	4	m			車止め
車止め 横型、固定式(横浅付) φ60.5	2	本			
防護柵復旧工 (ガードレール)	12	m			
合 計					

第 0015 号 明細書 区画線工
区画線工

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工 J01=溶融式(手動), J02=実線 幅 15cm, J03=供用 区間, J04=通常舗装(排水性舗装以外), J05=1.5m m, J06=白, J07=溶融式 ガラスビーズ 含有量 15~18 %, J08=アスファルト舗装, J09=全ての費用	77	m			実線
区画線設置工 J01=溶融式(手動), J02=実線 幅 20cm, J03=供用 区間, J04=通常舗装(排水性舗装以外), J05=1.5m m, J06=白, J07=溶融式 ガラスビーズ 含有量 15~18 %, J08=アスファルト舗装, J09=全ての費用	65	m			実線
区画線設置工 J01=溶融式(手動), J02=ゼブラ 幅 45cm, J03=供 用区間, J04=通常舗装(排水性舗装以外), J05=1. 5mm, J06=白, J07=溶融式 ガラスビーズ 含有量 15~ 18%, J08=アスファルト舗装, J09=全ての費用	4	m			停止線
合 計					

[東 3 区 3 1 号 線]

第 0017 号 明細書 構造物撤去工
運搬処理工

誤

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
残土等処分					
	20	m3			大型土のう
(内数) 処分費					
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し J01=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	0.05	t			大型土のう袋
現場発生品及び支給品運搬 J01=クレーン装置付2t級 2.9t吊, J02=DID有り, J04=9.0km以下	0.05	t			大型土のう袋
処分費	0.6	m3			T 大型土のう袋
(内数) 処分費					
合 計					
(内数) 処分費					

第 0018 号 明細書 仮設工
交通管理工

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員 B	174	人日			
合 計					

[東 3 区 3 1 号 線]

第 0017 号 明細書 構造物撤去工
運搬処理工

正

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
残土等処分					
	20	m3			大型土のう
(内数) 処分費					
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し J01=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	0.05	t			大型土のう袋
現場発生品及び支給品運搬 J01=クレーン装置付2t級 2.9t吊, J02=DID有り, J04=9.0km以下	0.05	t			大型土のう袋
処分費	0.6	m3			T 大型土のう袋
(内数) 処分費					
合 計					
(内数) 処分費					

第 0018 号 明細書 仮設工
交通管理工

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員 B	159	人日			
合 計					

第 0033 号 明細書 防護柵工
防護柵工

誤

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工(材工共)					
J01=転落防止柵, J02=4段ヒールム(白) コンクリート建込, J03=100m未満, J04=補正無(支柱間隔3m)	56	m			
箱抜き					
J01=D75, J03=全て計上	4	m			転落防止柵
金網・支柱(立入防止柵)					
J01=基礎ブロック, J03=2m, J04=全て計上	150	m			
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)					
	150	m			
門扉					
J01=片開き, J02=2m以下, J03=全て計上	1	基			
門扉(材料費)					
	1	基			
基礎ブロック, 鋼管基礎					
J01=基礎ブロック, J02=金網柵, J04=基礎碎石有り(t=10cm), J05=その他規格, J09=全て計上	76	基			立入防止柵
コンクリート					
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40(高炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車割増なし, J14=全て計上	0.1	m3			門扉基礎
型枠					
J01=一般型枠, J02=鉄筋・無筋構造物	2	m2			門扉基礎
基礎碎石					
J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生グラッサラン40~0, J04=全て計上	0.4	m2			門扉基礎
合 計					

第 0034 号 明細書 区画線工
区画線工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工					
J01=溶融式(手動), J02=実線 幅 15cm, J03=供用区間, J04=通常舗装(排水性舗装以外), J05=1.5m m, J06=白, J07=溶融式 ガラスビーズ含有量 15~18%, J08=アスファルト舗装, J09=全ての費用	130	m			実線
合 計					

[温品二葉の里線]

正

第 0033 号 明細書 防護柵工
防護柵工

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工(材工共)					
J01=転落防止柵, J02=4段ビーム(白) コンクリート建込, J03=100m未満, J04=補正無(支柱間隔3m)	56	m			
箱抜き					
J01=D75, J03=全て計上	5	m			転落防止柵、門扉
金網・支柱(立入防止柵)					
J01=基礎ブロック, J03=2m, J04=全て計上	150	m			
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)					
	150	m			
門扉					
J01=片開き, J02=2m以下, J03=全て計上	1	基			
門扉(材料費)					
	1	基			
基礎ブロック, 鋼管基礎					
J01=基礎ブロック, J02=金網柵, J04=基礎碎石有り(t=10cm), J05=その他規格, J09=全て計上	76	基			立入防止柵
コンクリート					
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40(高炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車割増なし, J14=全て計上	0.1	m3			門扉基礎
型枠					
J01=一般型枠, J02=鉄筋・無筋構造物	2	m2			門扉基礎
基礎碎石					
J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生グラッサラン40~0, J04=全て計上	0.4	m2			門扉基礎
合 計					

第 0034 号 明細書 区画線工
区画線工

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工					
J01=溶融式(手動), J02=実線 幅 15cm, J03=供用区間, J04=通常舗装(排水性舗装以外), J05=1.5m m, J06=白, J07=溶融式 ガラスビーズ含有量 15~18 %, J08=アスファルト舗装, J09=全ての費用	130	m			実線
合 計					

第 SA1431号 特殊代価表 街渠柵H500

誤

1 基 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝工 J01=自由勾配側溝（材料費）有り, J02=L=2000m m 1000kg/個以下, J04=基礎碎石を施工する, J05 =再生クラッシャーラン(RC-40), J06=基礎碎石数 量【ロス無】 0.61 (m3/10m), J08=18-8-40(高炉) , J09=基礎CO数量【ロス無】 0.255 (m3/10m), J11 =18-8-40(高炉), J12=底部CO数量【ロス無】 0.15 (m3/10m), J14=なし	2	m			Cトレン街渠縦断用2種 同等品
蓋版 J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下, J 04=施工箇所補正無	1	枚			Cトレン街渠用同等 T-2 5普通目
合 計					
	1	基			円/基

第 SA3004号 特殊代価表 1号L型側溝（出入口）

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生クラッシャー 40～0, J04=全て計上	7.82	m2			
コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40(高 炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車割増な し, J14=全て計上	0.963	m3			
型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物	2.4	m2			
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=各種(600mm以下、50kg未満), J03= 1m当りブロック使用量 1.65 個/m, J04=再生クラッ シャー RC-40, J05=不要	10	m			
合 計					
	1	m			円/m

正

第 SA1431号 特殊代価表 街渠柵H500

1 基 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝工 J01=自由勾配側溝（材料費）有り, J02=L=2000m m 1000kg/個以下, J04=基礎碎石を施工する, J05 =再生クラッシャーラン(RC-40), J06=基礎碎石数 量【バス無】 0.61 (m3/10m), J08=18-8-40(高炉) , J09=基礎CO数量【バス無】 0.255 (m3/10m), J11 =18-8-40(高炉), J12=底部CO数量【バス無】 0.15 (m3/10m), J14=なし	2	m			Cトレン街渠縦断用2種 同等品
蓋版 J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下, J 04=施工箇所補正無	1	枚			Cトレン街渠用同等 T-2 5普通目
合 計					
	1	基			円/基

第 SA3004号 特殊代価表 1号L型側溝（出入口）

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40(高 炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車割増な し, J14=全て計上	0.963	m3			
型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物	2.4	m2			
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=各種(600mm以下、50kg未満), J03= 1m当りブロック使用量 1.65 個/m, J04=基礎碎石 無し, J05=不要	10	m			
基礎碎石 J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生クラッシャー ラン40~0, J04=全て計上	7.82	m2			
合 計					
	1	m			円/m

誤

第 SA3005号 特殊代価表 重圧管
φ 300

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 J01=据付, J02=300mm, J05=鉄筋コンクリート台付管 (ハ イコン台付管) φ 300mm (標準), J07=全て計上	10	m			
モルタル練 J01=普通, J02=全て計上	0.082	m ³			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA3006号 特殊代価表 プレキャスト桧300×600×1000

1 基 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桧 J01=据付, J02=400kgを超え600kg以下, J03=基礎 碎石有り, J04=全て計上	1	基			300×600×1000
プレキャスト集水桧 (材料費)	1	基			桧ベース及び蓋版を含 む
コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=18-8- 40 (高炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車 割増なし, J14=全て計上	0.025	m ³			インバートコンクリー ト
合 計					
	1	基			円/基

正

第 SA3005号 特殊代価表 重圧管
φ 300

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 J01=据付, J02=300mm, J05=高強度コンクリート 管 (重圧管) φ 300mm, J07=全て計上	10	m			
モルタル練 J01=普通, J02=全て計上	0.082	m ³			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA3006号 特殊代価表 プレキャスト桧300×600×1000

1 基 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桧 J01=据付, J02=400kgを超え600kg以下, J03=基礎 碎石有り, J04=全て計上	1	基			300×600×1000
プレキャスト集水桧 (材料費)	1	基			桧ベース及び蓋版を含 む
コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=18-8- 40 (高炉), J05=一般養生, J07=無し, J13=小型車 割増なし, J14=全て計上	0.025	m ³			インバートコンクリー ト
合 計					
	1	基			円/基

誤

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA3016	防護柵復旧工（ガードレール）	m	R0703	8,178	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA3021	コンクリート床版 J01=24-12-25(20)（高炉）, J02=一般養生, J03=延長無し, J04=15cm, J05=鉄筋金網(D13-150×150)	m3	R0703	59,910	施工パッケージ単価	全間接費の対象	
TA3024	自由勾配側溝300×400 1種	本	R0703	29,000	材料単価	全間接費の対象	
TA3026	自由勾配側溝300×600 2種	本	R0703	33,700	材料単価	全間接費の対象	
TA3027	グレーチング蓋 B300L1000	枚	R0703	25,100	材料単価	全間接費の対象	
TA3028	プレキャスト集水柵 300×600×600	基	R0703	113,100	材料単価	全間接費の対象	
TA3033	プレキャスト集水柵 300×600×1000	基	R0703	134,100	材料単価	全間接費の対象	
TA3034	プレキャスト集水柵 300×600×1200	基	R0703	141,000	材料単価	全間接費の対象	
TA3035	プレキャスト集水柵 600×600×1000	基	R0703	216,000	材料単価	全間接費の対象	
TA3036	プレキャスト集水柵 600×600×1200	基	R0703	230,000	材料単価	全間接費の対象	
TA3037	壁面材 J-ウォールブロック	m2	R0703	22,600	材料単価	全間接費の対象	
TA3038	L型ピン φ9、L=900mm	本	R0703	643	材料単価	全間接費の対象	
TA3039	箱型側溝H300 Ctレン底付1種同等品	m	R0703	15,850	材料単価	全間接費の対象	
TA3040	箱型側溝H300 Ctレン底付1種同等品 グレーチング付	m	R0703	20,550	材料単価	全間接費の対象	
TA3041	街渠柵H500 Ctレン街渠縦断用2種同等品	基	R0703	32,600	材料単価	全間接費の対象	
TA3042	街渠柵用グレーチング蓋 Ctレン街渠用同等 T-25普通目	枚	R0703	11,200	材料単価	全間接費の対象	

正

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA3016	防護柵復旧工（ガードレール）	m	R0703	3,658	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA3021	コンクリート床版 J01=24-12-25(20)（高炉）, J02=一般養生, J03=延長無し, J04=15cm, J05=鉄筋金網(D13-150×150)	m ³	R0703	59,910	施工パッケージ単価	全間接費の対象	
TA3024	自由勾配側溝300×400 1種	本	R0703	29,000	材料単価	全間接費の対象	
TA3025	自由勾配側溝300×500 1種	本	R0703	29,800	材料単価	全間接費の対象	※見積単価一覧表に追加します。
TA3026	自由勾配側溝300×600 2種	本	R0703	33,700	材料単価	全間接費の対象	
TA3027	グレーチング蓋 B300L1000	枚	R0703	25,100	材料単価	全間接費の対象	
TA3028	プレキャスト集水桝 300×600×600	基	R0703	113,100	材料単価	全間接費の対象	
TA3033	プレキャスト集水桝 300×600×1000	基	R0703	134,100	材料単価	全間接費の対象	
TA3034	プレキャスト集水桝 300×600×1200	基	R0703	141,000	材料単価	全間接費の対象	
TA3035	プレキャスト集水桝 600×600×1000	基	R0703	216,000	材料単価	全間接費の対象	
TA3036	プレキャスト集水桝 600×600×1200	基	R0703	230,000	材料単価	全間接費の対象	
TA3037	壁面材 J-ウォールブロック	m ²	R0703	22,600	材料単価	全間接費の対象	
TA3038	L型ピン φ9、L=900mm	本	R0703	643	材料単価	全間接費の対象	
TA3039	箱型側溝H300 Cトレン底付1種同等品	m	R0703	15,850	材料単価	全間接費の対象	
TA3040	箱型側溝H300 Cトレン底付1種同等品 グレーチング付	m	R0703	20,550	材料単価	全間接費の対象	
TA3041	街渠桝H500 Cトレン街渠縦断用2種同等品	基	R0703	32,600	材料単価	全間接費の対象	

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA3042	街渠柵用グレーチング蓋 Cトレン街渠用同等 T-25普通目	枚	R0703	11,200	材料単価	全間接費の 対象	
TA3043	自由勾配側溝カット代 300×400 1種	本	R0703	31,100	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA3044	自由勾配側溝カット代 300×500 1種	本	R0703	35,000	その他施 工単価等	全間接費の 対象	

※見積単価一覧表に追加します。