

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2025100113001
- 2 工事名 広島新交通1号線インフラ施設補修工事（7－1）
- 3 開札日 令和7年 6月30日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
第0004号 仮設工 足場工 吊足場 タイプ A1・吊足場 タイプ B・橋脚回り足場 タイプ F・桝組足場 タイプ Gについて、広島市の土木工事標準積算基準書（共通編）のI-11の「4.諸雑費及び端数処理」（2）端数処理 2）歩掛における計算結果の端数処理については、各々に定めのある場合を除き、少数第4位を四捨五入し、第3位とする。の内容が適用されてないと思われます。 タイプ A1 歩掛係数 タイプ A1 0.130、床面シート張防護設置時 0.007、現場環境条件による補正 1.2 にて計算すると、0.1644 端数処理により 0.164 となると思います。 よって、タイプ A1 10,712円/m²は、10,690円/m²になると思います。	吊足場 タイプ A1・吊足場 タイプ B・橋脚回り足場 タイプ F・桝組足場 タイプ Gについては、積算参考資料に記載のとおり、橋梁架設工事の積算（令和6年度版）を基に積算しているため、土木工事標準積算基準書の内容は適用していません。 また、橋梁架設工事の積算（令和6年度版）の各種足場の積算要領には、端数処理に係る記載はないことから、足場工費の計算過程での端数処理は行っていません。

検証結果
市の積算に誤りはありませんでした。 よって、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。