

土木工事標準積算基準書（共通編）

訂正前

第Ⅰ編 総則 第12章 その他 1)作業日当り標準作業量【P-Ⅰ-143】

8) 人力積込

土質	作業日当り標準作業量	
土砂	7.1m3/日	
岩塊・玉石	5.3m3/日	
削除	軟岩	5.6m3/日
	中硬岩	5.0m3/日
	硬岩	4.5m3/日
	アスファルト塊	5.6m3/日
	コンクリート塊	5.0m3/日

(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。

【P-Ⅰ-158】

7) 暗渠排水管

区分	管径(mm)	作業日当り標準作業量
直管	50～150	175m/日
	200～400	15m/日
網状管	50～150	239m/日
	200～400	196m/日
波状管	50～150	239m/日
	200～400	196m/日
	450～600	106m/日
	700～1,000	49m/日
	1,100～1,500	45m/日

(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。

訂正後

8) 人力積込

土質	作業日当り標準作業量
土砂	7.1m3/日
岩塊・玉石	5.3m3/日

(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。

7) 暗渠排水管

区分	管径(mm)	作業日当り標準作業量
直管	50～150	175m/日
	200～400	155m/日
網状管	50～150	239m/日
	200～400	196m/日
波状管	50～150	239m/日
	200～400	196m/日
	450～600	106m/日
	700～1,000	49m/日
	1,100～1,500	45m/日

(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。

土木工事標準積算基準書（河川・道路編）

訂正前

第Ⅳ編 道路 第1章 舗装工 1)路盤工
【P-Ⅳ-9】

粒度調整碎石	-	機械	K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(2014年規制)]ブレード幅 3.1m	
			K2	ロードローラ[マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 運転質量 10t	賃料
			K3	タイヤローラ[普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)]運転質量 8～20t	賃料
		労務	R1	運転手 (特殊)	
			R2	普通作業員	
			R3	特殊作業員	
			R4	土木一般世話役	
		材料	Z1	再生粒度調整碎石 RM-40	
			Z2	軽油 バトロール給油	
			Z3	—	
			Z4	—	
		市場単価	S	—	

訂正後

粒度調整碎石	-	機械	K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(2014年規制)]ブレード幅 3.1m	
			K2	ロードローラ[マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 運転質量 10t	賃料
			K3	タイヤローラ[普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)]運転質量 13～14t	賃料
		労務	R1	運転手 (特殊)	
			R2	普通作業員	
			R3	特殊作業員	
			R4	土木一般世話役	
		材料	Z1	再生粒度調整碎石 RM-40	
			Z2	軽油 バトロール給油	
			Z3	—	
			Z4	—	
		市場単価	S	—	

土木工事標準積算基準書（河川・道路編）

訂正前

IV編 道路 第2章 付属施設 4)特殊ブロック設置工【P-IV-105】

(2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.2 特殊ブロック舗装 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格	備考
機械	K1 ー	
	K2 ー	
	K3 ー	
労務	R1 普通作業員	
	R2 ブロック工	
	R3 土木一般世話役	
	R4 特殊作業員	
材料	Z1 特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm 特殊ブロック 洗出平板 40cm×40cm×6cm	設置の場合
	Z2 ー	
	Z3 ー	
	Z4 ー	
市場単価	S ー	

る。

削除

訂正後

(2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3.2 特殊ブロック舗装 代表機労材規格一覧

項目	代表機労材規格	備考
機械	K1 ー	
	K2 ー	
	K3 ー	
労務	R1 普通作業員	
	R2 ブロック工	
	R3 土木一般世話役	
	R4 特殊作業員	
材料	Z1 特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm 特殊ブロック 洗出平板 40cm×40cm×6cm	設置の場合
	Z2 ー	
	Z3 ー	
	Z4 ー	
市場単価	S ー	

ページ削除のため、P-IV-106以降のページ数を1枚ずつ訂正

【P-IV-106】

削除

(参考図)