

正 誤 表

工 事 名	主要地方道広島豊平線（宇賀井野工区）道路改良工事（7－1）			
工事担当課	安佐北区役所農林建設部地域整備課			
公 告 日	令和7年10月3日（金）			
番号	修正箇所	修正内容		備考
		誤	正	
1	（第 SA0023 号特殊代価表） バックホウ賃料（クローラ型・クレーン付）〔排出ガス対策型（第2次）〕 山積 0.28m3（平積 0.2m3） 1.7t 吊	別紙1	別紙2	

第 SA0021 号 特殊代価表 現場打ち集水桝

1 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） J01=18-8-40(高炉), J02=0.22m ³ を超え0.24m ³ 以下, J03=バックホウ(クレーン機能付)打設, J04=一般養生・特殊養生(練炭), J05=小型車割増あり	1	箇所			
蓋版 J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40を超え170kg／枚以下, J04=施工箇所補正無	1	枚			
足掛金物 幅300先付タイプ30SW-RF芯材質:鉄	6	個			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0023 号 特殊代価表 暗渠排水管

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塩ビ管 (VU) φ 500	10	m			
土木一般世話役	0.3	人			[1]
特殊作業員	0.6	人			[1]
普通作業員	0.6	人			[1]
バックホウ賃料(クローラ型・クレーン付) [排出ガス対策型(第2次)]山積0.28m ³ (平積0.2m ³)・1.7t吊	0.3	日			
諸雑費 Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 SA0021 号 特殊代価表 現場打ち集水桝

1 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） J01=18-8-40(高炉), J02=0.22m ³ を超え0.24m ³ 以下, J03=ハック枓(クレーン機能付)打設, J04=一般養生・特殊養生(練炭), J05=小型車割増あり	1	箇所			
蓋版 J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40を超え170kg／枚以下, J04=施工箇所補正無	1	枚			
足掛金物 幅300先付タイプ30SW-RF芯材質:鉄	6	個			
合 計					
	1	箇所			円／箇所

第 SA0023 号 特殊代価表 暗渠排水管

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塩ビ管 (VU) φ 500	10	m			
土木一般世話役	0.3	人			[1]
特殊作業員	0.6	人			[1]
普通作業員	0.6	人			[1]
ハック枓運転（管布設工） J01=ハック枓平積0.2m ³ 1.7t吊排対型(2次)クローラ型クレーン機能付	0.3	日			
諸雑費 Σ [1] * 0.01	1	式			
合 計					
	1	m			円／m

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市