

工 事 名 : 三入南第三公園防球ネット設置工事 (7 - 1)

工事場所 : 安佐北区三入南二丁目

積算参考資料

(注) (この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。)

広島市安佐北区地域整備課

積算参考資料

(この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。)

提 示 項 目	提 示 事 項
見積単価	見積単価については、別添「見積単価一覧表」のとおり。単価は週休 2 日工事の補正がかかる前の単価である。 「見積単価一覧表」の資源区分『労務費』は週休 2 日工事の補正がかかる単価である。それ以外の資源区分については、週休 2 日工事の補正がかからない単価である。

完全週休2日（土日）に係る積算について

本工事は、週単位（7日ごと）で振替日の設定を行う「完全週休2日（土日）」であるため、以下の方法で積算を行っている。

「広島市週休2日工事等試行要領（土木工事）」により当初設計において、工事着手日から起算したすべての週単位で2休以上確保した場合の補正係数を乗じている。

なお、補正係数については以下のとおりとする。

【労務費：1.02】（設計業務委託等技術者単価は除く）

【共通仮設費率：1.02】

【現場管理費率：1.03】

市場単価（港湾工事は除く）

試行要領の別表1、2参照

土木工事標準単価

試行要領の別表3参照

※ 「完全週休2日（土日）」に満たなかった場合、現場閉所状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。

「完全週休2日交替制」の実施を希望する場合、契約締結後7日以内に、「完全週休2日交替制」の実施を希望する旨を発注者に書面で提出すること。

受理されれば、「広島市週休2日工事等試行要領（土木工事）」により「完全週休2日交替制」の補正係数により変更を行う。

なお、週単位の「完全週休2日交替制」補正係数については以下のとおりとする。

【労務費：1.02】（設計業務委託等技術者単価は除く）

【現場管理費率：1.03】

市場単価（港湾工事は除く）

試行要領の別表1、2参照

土木工事標準単価

試行要領の別表3参照

※ 「完全週休2日交替制」に満たなかった場合、休日の取得状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0001	主柱ポール STK-500鋼管 φ 139.8× t 3.0×6,250	本	R0706	83,341	材料単価	全間接費の 対象	
TA0002	補強ポール STK-400鋼管 φ 76.3× t 2.8×6,000	本	R0706	52,991	材料単価	全間接費の 対象	
TA0003	金具、ネット エコネット1100T/18本40mm 高さH1.44m ホ リエステル製	m	R0706	5,600	材料単価	全間接費の 対象	
TA0004	金具、ネット エコネット1100T/18本40mm 高さH3.44m ホ リエステル製	m	R0706	7,259	材料単価	全間接費の 対象	
TA0005	金具、ネット エコネット1100T/18本40mm 高さH4.34m ホ リエステル製	m	R0706	8,431	材料単価	全間接費の 対象	
TA0006	金具、カーテンネット ホ リエステル製 開口寸法H3.5m×W4.5m	箇所	R0706	90,175	材料単価	全間接費の 対象	エコネット1100T/18本4 0mm目
TA0007	フェンス間塞ぎネット ホ リエステル製 H1.9m×W0.4m	箇所	R0706	4,567	材料単価	全間接費の 対象	エコネット1100T/18本4 0mm目
TA0008	穴掘建柱車 トラック式アースオーガ オーガ径Φ450 吊能力2.9t	日	R0706	35,000	資材損料 (賃料)	全間接費の 対象	
TA0009	スパイラルダクト リブ付き Φ450 L=1,150 t厚0.6	本	R0706	7,600	材料単価	全間接費の 対象	