

正 誤 表

工 事 名	東蟹屋陸橋補修工事（8－1）		
工事担当課	東区建設部維持管理課		
公 告 日	令和8年4月24日（金）		
修正箇所	修正内容		備考
	誤	正	
第 SA0013 号 特殊代価表 杵組足場 G ラフテレーンクレーン賃料	夜間補正なし	夜間補正あり	別紙 1, 2
第 SA0011 号 特殊代価表 横断歩道橋側板工側板取付 ポリカーボネート樹脂板		5月21日（木）の再開時に公開したものを正としてください。	
第 SA0012 号 特殊代価表 横断歩道橋側板工側板取外し		5月21日（木）の再開時に公開したものを正としてください。	
積算参考資料		5月21日（木）の再開時に公開したものを正としてください。	

(別紙 1)



第 SA0012号 特殊代価表 横断歩道橋側板工
側板取外し

10 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.1	人			[1]
普通作業員	0.4	人			[1]
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0013号 特殊代価表 枠組足場
タイプG

100 掛m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.92	夜1 人			
とび工	10.2	夜1 人			
普通作業員	1.56	夜1 人			
枠組足場賃料	300	掛m2			
枠組足場基本料	100	掛m2			
ラフテレーンクレーン賃料 低騒音排ガス対策(第3次)25t	1.68	日			
合 計					
	1	掛m2			円/掛m2

(別紙2)



第 SA0012号 特殊代価表 横断歩道橋側板工
側板取外し

10 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.1	人			
普通作業員	0.4	人			
諸雑費	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0013号 特殊代価表 枠組足場
タイプG

100 掛m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.92	夜1 人			
とび工	10.2	夜1 人			
普通作業員	1.56	夜1 人			
枠組足場賃料	300	掛m2			
枠組足場基本料	100	掛m2			
ラフテレーンクレーン賃料 夜1 低騒音排ガス対策(第3次)25t	1.68	日			深夜割増賃料
合 計					
	1	掛m2			円/掛m2