

## 正 誤 表

工 事 名	一般国道2号(海老山)歩道改良工事(8-1)			
工事担当課	佐伯区農林建設部地域整備課			
公 告 日	令和8年5月19日			
番 号	修正箇所	修正内容		備考
		誤	正	
1	積算参考資料 (見積単価一覧表)	コンクリート(夜間割増)の単価の記載がない。	コンクリート(夜間割増)の単価を追加。	生コンクリートの計上漏れに伴う修正
2	施工条件明示		5月27日(水)の再開時に公開したものを正としてください。	
3	第SA0071号 特殊代価表 駐車場舗装	上層路盤(歩道部)	上層路盤(車道・路肩部)	
4	第0022号 明細書 仮設工 交通管理工		5月27日(水)の再開時に公開したものを正としてください。	駐車場舗装の歩掛修正に伴う交通誘導員の数量変更

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0001	プレキャスト基礎 自由勾配側溝300用 L=2000mm	枚	R0804	14,000	材料単価	全間接費の 対象	
TA0002	プレキャスト基礎設置 自由勾配側溝300用 L=2000mm	枚	R0804	6,829	その他施 工単価等	全間接費の 対象	夜1・週休2日補 正含む
TA0003	インターロッキングブロック 洗出研磨平板・透水タイプ	m2	R0804	14,140	材料単価	全間接費の 対象	
TA0004	インターロッキングブロック設置 3色3形状直線配置・強化板設置含む	m2	R0804	4,030	その他施 工単価等	全間接費の 対象	夜1・週休2日補 正含む
TA0006	強化板 LK20相当品	m2	R0804	1,510	材料単価	全間接費の 対象	
TA0007	車止め設置 (固定式) 鋼管STK400 φ76.3(3.2)W1000H700	箇所	R0804	82,792	その他施 工単価等	全間接費の 対象	夜1・週休2日補 正含む
TA0011	自由勾配側溝 街路用300*300*2000	個	R0804	24,200	材料単価	全間接費の 対象	
TA0012	コンクリート蓋・W300用 自由勾配側溝街路用	枚	R0804	3,070	材料単価	全間接費の 対象	
TA0013	グレーチング蓋・W300用 自由勾配側溝用 L=1000	枚	R0804	28,800	材料単価	全間接費の 対象	
TA0014	グレーチング蓋 集水柵用・t-2・枠共・落込式細目	枚	R0804	48,000	材料単価	全間接費の 対象	
TA0015	視覚障害者誘導用ブロック(線状) 透水性・t=8cm・黄系	枚	R0804	1,463	材料単価	全間接費の 対象	



コンクリートの夜間単価が含まれていない

第 SA0071号 特殊代価表 駐車場舗装

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）, J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm, J03=再生密粒 度アスコン(13), J04=ファイコート PK-3, J05=小型 車割増なし, J08=全て計上	1	夜1 m2			
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 100 mm, J02=1層施工, J03=再生 粒度調整碎石 RM-30, J05=全て計上	1	夜1 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0072号 特殊代価表 柵移設

1 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製)(材工共) [市場単価 J01=ます径 150mm, J02=施工規模 5箇所以上, J0 4=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	夜1 箇所			
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 150mm, J02=施工規模 5箇所以上, J04= 取付管長が3m未満, J05=本管の材質がコンクリート製 ・陶製の場合, J06=可とう性支管を設置しない	1	夜1 箇所			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

第 0020 号 明細書 付帯工  
区画線工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工 J01=溶融式(手動), J02=実線 幅 15cm, J03=未供 用区間, J04=通常舗装(排水性舗装以外), J05=1. 5mm, J06=白, J07=溶融式 ガラスビーズ含有量 15~ 18%, J08=アスファルト舗装, J09=全ての費用	78	m			
区画線設置工 J01=溶融式(手動), J02=実線 幅 15cm, J03=未供 用区間, J04=通常舗装(排水性舗装以外), J05=1. 5mm, J06=黄(鉛・クロムフリー), J07=溶融式 ガラスビーズ 含有量 15~18%, J08=アスファルト舗装, J09=全ての 費用	28	m			
合 計					

第 0021 号 明細書 付帯工  
柵移設工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
柵移設	7	箇所			第SA0072号特殊代価表 夜 1
合 計					

第 0022 号 明細書 仮設工  
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員 A	29	人日			
交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員 B	87	人日			
交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員 A	7	人日			
交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員 B	21	人日			
合 計					

## 見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0001	プレキャスト基礎 自由勾配側溝300用 L=2000mm	枚	R0804	14,000	材料単価	全間接費の 対象	
TA0002	プレキャスト基礎設置 自由勾配側溝300用 L=2000mm	枚	R0804	6,829	その他施 工単価等	全間接費の 対象	夜1・週休2日補 正含む
TA0003	インターロッキングブロック 洗出研磨平板・透水タイプ	m2	R0804	14,140	材料単価	全間接費の 対象	
TA0004	インターロッキングブロック設置 3色3形状直線配置・強化板設置含む	m2	R0804	4,030	その他施 工単価等	全間接費の 対象	夜1・週休2日補 正含む
TA0006	強化板 LK20相当品	m2	R0804	1,510	材料単価	全間接費の 対象	
TA0007	車止め設置(固定式) 鋼管STK400 φ76.3(3.2)W1000H700	箇所	R0804	82,792	その他施 工単価等	全間接費の 対象	夜1・週休2日補 正含む
TA0011	自由勾配側溝 街路用300*300*2000	個	R0804	24,200	材料単価	全間接費の 対象	
TA0012	コンクリート蓋・W300用 自由勾配側溝街路用	枚	R0804	3,070	材料単価	全間接費の 対象	
TA0013	グレーチング蓋・W300用 自由勾配側溝用 L=1000	枚	R0804	28,800	材料単価	全間接費の 対象	
TA0014	グレーチング蓋 集水柵用・t-2・枠共・落込式細目	枚	R0804	48,000	材料単価	全間接費の 対象	
TA0015	視覚障害者誘導用ブロック(線状) 透水性・t=8cm・黄系	枚	R0804	1,463	材料単価	全間接費の 対象	
TA0016	生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C≤60% 夜間割増含む	m3	R0804	28,350	材料単価	全間接費の 対象	

第 SA0071号 特殊代価表 駐車場舗装

1 m2 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） J01=1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）, J02=1層当り平均仕上り厚 40 mm, J03=再生密粒 度アスコン(13), J04=ファイコート PK-3, J05=小型 車割増なし, J08=全て計上	1	夜1 m2			
上層路盤（車道・路肩部） J01=再生粒度調整碎石 RM-30, J04=全仕上り厚 100 mm, J05=1層施工, J11=全て計上	1	夜1 m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0072号 特殊代価表 柵移設

1 箇所 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製)(材工共) [市場単価 J01=ます径 150mm, J02=施工規模 5箇所以上, J0 4=鋳鉄製防護蓋を設置しない	1	夜1 箇所			
取付管布設および支管取付工(材工共) [市場 J01=管径 150mm, J02=施工規模 5箇所以上, J04= 取付管長が3m未満, J05=本管の材質がコンクリート製 ・陶製の場合, J06=可とう性支管を設置しない	1	夜1 箇所			
合 計					
	1	箇所			円/箇所

第 0020 号 明細書 付帯工  
区画線工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工 J01=溶融式(手動), J02=実線 幅 15cm, J03=未供 用区間, J04=通常舗装(排水性舗装以外), J05=1. 5mm, J06=白, J07=溶融式 ガラスビーズ含有量 15~ 18%, J08=アスファルト舗装, J09=全ての費用	78	m	夜 1		
区画線設置工 J01=溶融式(手動), J02=実線 幅 15cm, J03=未供 用区間, J04=通常舗装(排水性舗装以外), J05=1. 5mm, J06=黄(鉛・クロムフリー), J07=溶融式 ガラスビーズ 含有量 15~18%, J08=アスファルト舗装, J09=全ての 費用	28	m	夜 1		
合 計					

第 0021 号 明細書 付帯工  
柵移設工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
柵移設	7	箇所	夜 1		第SA0072号特殊代価表
合 計					

第 0022 号 明細書 仮設工  
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員 A	29	人日	夜		
交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員 B	87	人日	夜		
交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員 A	6	人日	夜		
交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員 B	18	人日	夜		
合 計					