

工 事 名：一般県道府中祇園線道路改良その他工事（８－１）

工事場所：東区中山東一丁目ほか

積算参考資料

（注）（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。）

広島市道路交通局道路部街路課

積算参考資料

（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。）

提 示 項 目	提 示 事 項
見積単価	・ 見積単価については、別添「見積単価一覧表」のとおり。単価は週休 2 日工事の補正がかかる前の単価である。 「見積単価一覧表」の資源区分『労務費』は週休 2 日工事の補正がかかる単価である。それ以外の資源区分については、週休 2 日工事の補正がかからない単価である。
電算小代価表	
	・ 特殊代価表は契約図書に綴じ込まない

完全週休2日（土日）に係る積算について

本工事は、週単位（7日ごと）で振替日の設定を行う「完全週休2日（土日）」であるため、以下の方法で積算を行っている。

「広島市週休2日工事等試行要領（土木工事）」により当初設計において、工事着手日から起算したすべての週単位で2休以上確保した場合の補正係数を乗じている。

なお、補正係数については以下のとおりとする。

【労務費：1.02】（設計業務委託等技術者単価は除く）

【共通仮設費率：1.02】

【現場管理費率：1.03】

市場単価（港湾工事は除く）

試行要領の別表1、2参照

土木工事標準単価

試行要領の別表3参照

※ 「完全週休2日（土日）」に満たなかった場合、現場閉所状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。

「完全週休2日交替制」の実施を希望する場合、契約締結後7日以内に、「完全週休2日交替制」の実施を希望する旨を発注者に書面で提出すること。

受理されれば、「広島市週休2日工事等試行要領（土木工事）」により「完全週休2日交替制」の補正係数により変更を行う。

なお、週単位の「完全週休2日交替制」補正係数については以下のとおりとする。

【労務費：1.02】（設計業務委託等技術者単価は除く）

【現場管理費率：1.03】

市場単価（港湾工事は除く）

試行要領の別表1、2参照

土木工事標準単価

試行要領の別表3参照

※ 「完全週休2日交替制」に満たなかった場合、休日の取得状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0002	量水標標識（壁面）（材料費）	基	R0806	27,500	材料単価	全間接費の 対象	
TA0003	注意喚起看板（直近）（材料費） 1200×600 金具含む	基	R0806	47,500	材料単価	全間接費の 対象	
TA0005	視覚障害者誘導表示（材料費） 点字タイル SM-300	枚	R0806	2,217	材料単価	全間接費の 対象	
TA0008	視覚障害者誘導表示設置工 点字タイル設置 SM-300	枚	R0806	1,080	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0009	基礎ブロック □250×450	基	R0806	1,870	材料単価	全間接費の 対象	

PD228090

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型桝 J01=一般型桝, J02=小型構造物	1.1	m ²			
コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40(高 炉), J05=一般養生, J07=無し, J11=賃料補正係数 N, J12=小型車割増なし, J14=全て計上	0.22	m ³			
準幹線用雨水桝 グレーチング 蓋 B400	10	個			
プレキャスト集水桝 J01=据付, J02=200kgを超え400kg以下, J03=基礎 碎石有り, J04=全て計上	10	基			
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=130×150×150×800, J03=1m当り ブロック使用量 N 個/m, J04=基礎碎石無し, J05= 不要	6.5	m			
諸雑費	1	式			
合計					
	1	箇所			円/箇所
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 型式	1	準幹線用			
J02 桝蓋	2	グレーチング 蓋			
J03 ブロック高	3	H = 1 5 0			
J04 小型車割増	1	小型車割増なし			