

正 誤 表

工 事 名	下郷水路改良工事（８－１）			
工事担当課	佐伯区農林建設部農林課			
公 告 日	令和８年８月２８日			
番号	修正箇所	修正内容		備考
		誤	正	
	（第ＳＡ０００１号特殊代価表） １号場所打ち水路（床版部） ・人肩運搬費（積込み～運搬～取卸し）土・石 生コン 数量 ・人肩運搬費（積込み～運搬～取卸し）セメント等 型枠 数量	・数量 1.495 ・数量 0.075	・数量 3.18 ・数量 0.156	別紙１、２ 別紙１、２
	（第ＳＡ０００２号特殊代価表） １号場所打ち水路（グレーチング部） ・人肩運搬費（積込み～運搬～取卸し）土・石 生コン 数量 ・人肩運搬費（積込み～運搬～取卸し）セメント等 型枠 数量	・数量 9.963 ・数量 0.513	・数量 3.689 ・数量 0.189	別紙３、４ 別紙３、４
	（第ＳＡ０００３号特殊代価表） コンクリート床版 ・人肩運搬費（積込み～運搬～取卸し）土・石 生コン 数量 ・人肩運搬費（積込み～運搬～取卸し）セメント等 型枠 数量	・数量 0.602 ・数量 0.019	・数量 1.284 ・数量 0.042	別紙５、６ 別紙５、６
公表されている設計書の数量には、誤りはありませんでしたが、誤った数量で予定価格を算出していました。				

第 SA0001号 特殊代価表 1号現場打ち水路 (床版部)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート J03=18-8-40 (高炉), J05=一般養生	3	m ³			
型枠 J01=一般型枠	30	m ²			
基礎碎石 J01=12.5cmを超え17.5cm以下, J02=再生クラッシュレン 40~0	9	m ²			
止水板 J01=各種 (塩ビ製)	2	m			FF150×5
目地板 J01=30m ² 未満, J02=瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.3	m ²			
目地板 J01=30m ² 未満, J02=瀝青質目地板 t=10mm	3	m ²			床版下
コンクリート床板	10	m			第SA0003号特殊代価表
人肩運搬 (積込み～運搬～取卸し) 土・石 J01=土砂, J02=20m以下	1.495	m ³			生コン
人肩運搬 (積込み～運搬～取卸し) セメント等 J01=20m以下	0.075	t			型枠
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0001号 特殊代価表 1号現場打ち水路(床版部)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート J03=18-8-40(高炉), J05=一般養生	3	m ³			
型枠 J01=一般型枠	30	m ²			
基礎碎石 J01=12.5cmを超え17.5cm以下, J02=再生クラッシュレン 40~0	9	m ²			
止水板 J01=各種(塩ビ製)	2	m			FF150×5
目地板 J01=30m ² 未満, J02=瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.3	m ²			
目地板 J01=30m ² 未満, J02=瀝青質目地板 t=10mm	3	m ²			床版下
コンクリート床板	10	m			第SA0003号特殊代価表
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 J01=土砂, J02=20m以下	3.18	m ³			生コン
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等 J01=20m以下	0.156	t			型枠
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0002号 特殊代価表 1号現場打ち水路 (ケレチン^グ部)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート J03=18-8-40 (高炉), J05=一般養生	3.48	m ³			
型枠 J01=一般型枠	36.4	m ²			
基礎碎石 J01=12.5cmを超え17.5cm以下, J02=再生クラッシュ ^ン 40~0	9	m ²			
止水板 J01=各種 (塩ビ製)	2.32	m			FF150×5
目地板 J01=30m ² 未満, J02=瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.348	m ²			
蓋版 J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	10	枚			T-2、D5M032-50同等品
人肩運搬 (積込み～運搬～取卸し) 土・石 J01=土砂, J02=20m以下	9.963	m ³			生コン
人肩運搬 (積込み～運搬～取卸し) セメント等 J01=20m以下	0.513	t			型枠
合 計					
	1	m			円/m

正

第 SA0002号 特殊代価表 1号現場打ち水路 (ケレチン^グ部)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート J03=18-8-40 (高炉), J05=一般養生	3.48	m ³			
型枠 J01=一般型枠	36.4	m ²			
基礎碎石 J01=12.5cmを超え17.5cm以下, J02=再生クラッシュ ^ン 40~0	9	m ²			
止水板 J01=各種 (塩ビ製)	2.32	m			FF150×5
目地板 J01=30m ² 未満, J02=瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.348	m ²			
蓋版 J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	10	枚			T-2、D5M032-50同等品
人肩運搬 (積込み～運搬～取卸し) 土・石 J01=土砂, J02=20m以下	3.689	m ³			生コン
人肩運搬 (積込み～運搬～取卸し) セメント等 J01=20m以下	0.189	t			型枠
合 計					
	1	m			円/m

誤

第 SA0003号 特殊代価表 コンクリート床板

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート J03=24-8-25 (20) (高炉), J05=一般養生	1.2	m ³			
型枠 J01=一般型枠	8	m ²			
鉄筋工 (鉄筋材料費含む) J01=異形棒鋼 SD345, J02=D13, J10=補正無 (一般 構造物)	106.229	k g			
人肩運搬 (積込み～運搬～取卸し) 土・石 J01=土砂, J02=20m以下	0.602	m ³			生コン
人肩運搬 (積込み～運搬～取卸し) セメント等 J01=20m以下	0.019	t			型枠
合 計					
	1	m			円/m

正

第 SA0003号 特殊代価表 コンクリート床板

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート J03=24-8-25(20)(高炉), J05=一般養生	1.2	m ³			
型枠 J01=一般型枠	8	m ²			
鉄筋工(鉄筋材料費含む) J01=異形棒鋼 SD345, J02=D13, J10=補正無(一般構造物)	106.229	k g			
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 J01=土砂, J02=20m以下	1.284	m ³			生コン
人肩運搬(積込み～運搬～取卸し)セメント等 J01=20m以下	0.042	t			型枠
合 計					
	1	m			円/m