

設計書・仕様書等の質疑に対する回答

工事名	皆賀1丁目367地区急傾斜地崩壊防止工事（8－1）	
課 名	佐伯区役所 農林建設部 地域整備課	
質疑事項		回 答
① 積算参考資料 見積単価一覧表の縞鋼板蓋 B(SS400) 6*900*900 は縞鋼板蓋 C(SS400) 6*900*900 ではないでしょうか。 ② 第 SA0040・41・42 号 特殊代価表 山腹 U 形側溝 山腹 U 形側溝（地すべり防止工）の碎石使用量について「SA0040 山腹 U 形側溝碎石使用量」の名称の場合はロス率は加算しており構造図を参照すると加算されていないので加算願います。 ③ 第 AMA0005 号明細書 集水桝 A1, A2 集水桝設置（地すべり防止工）生コンクリート・碎石使用量について 「生コンクリート・碎石使用量」の名称の場合はロス率は加算しており構造図を参照すると加算されていないので加算願います。 ④ 第 AMA0006 号明細書 集水桝 C 集水桝設置（地すべり防止工）生コンクリ		① 積算参考資料 見積単価一覧表の表記に誤りがありました。 なお、入札を一旦停止し、修正後再開します。入札の手続きについては、改めてホームページ でお知らせします。 ② 第 SA0040・41・42 号 特殊代価表 山腹 U 形側溝 山腹 U 形側溝（地すべり防止工）の碎石使用量は、ロス率を含まない数量を入力していますが、単価を算出する際にはロス率を考慮した数量で計算しています。よって、入力している数量及び単価に誤りはありません。 ③ 第 AMA0005 号明細書 集水桝 A1, A2 集水桝設置（地すべり防止工）生コンクリート・碎石使用量について 集水桝設置（地すべり防止工）の生コンクリート使用量、碎石使用量はロス率を含まない数量を入力していますが、単価を算出する際にはロス率を考慮した数量で計算しています。よって、入力している数量及び単価に誤りはありません。 ④ 第 AMA0006 号明細書 集水桝 C 集水桝設置（地すべり防止工）生コンクリ

ート・砕石使用量について 「生コンクリート・砕石使用量」の名称の場合はロス率は加算しており構造図を参照すると加算されていないので加算願います。 ※設計数量の名称の場合はロス率の加算が必要となります。 ⑤ 第 SA0050 号 特殊代価表 仮設防護柵 VIIについて H 形鋼 SS400 150×150×5×7 について、エキストラを見込まれてますでしょうか。	ート・砕石使用量について 集水桝設置（地すべり防止工）の生コンクリート使用量、砕石使用量はロス率を含まない数量を入力していますが、単価を算出するにはロス率を考慮した数量で計算しています。よって、入力している数量及び単価に誤りはありません。 ⑤ 第 SA0050 号 特殊代価表 仮設防護柵 VIIについて H 形鋼 SS400 150×150×5×7 はエキストラを計上していません。 なお、入札を一旦停止し、修正後再開します。入札の手続き再開については、改めてホームページでお知らせします。 また、仕様書・特記仕様書等に誤りがありましたので、修正したものを公開します。
---	--