正　誤　表

工　事　名	矢賀陸橋補修工事（８－１）
工事担当課	東区建設部維持管理課
公　告　日	令和８年１０月１３日（火）

修正箇所	修正内容		備考
	誤	正	
第 0001 号　明細書 塗装塗替（清掃・水洗い） 補正区分	補正なし	横断歩道橋・側道橋補正あり	別紙 1，2
第 0001 号　明細書 塗装塗替（下塗り防食下地） 塗装規格・仕様	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ （２回/層） はけ・ローラーⅡ	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ （１層） はけ・ローラーⅠ	別紙 1，2
第 0001 号　明細書 塗装塗替（下塗り） 塗装規格・仕様	無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 （２層） はけ・ローラー	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 （２層） はけ・ローラー	別紙 1，2
第 0004 号　明細書 橋面舗装剥ぎ取り 設計数量	８０㎡	７７㎡	別紙 1，2
第 0004 号　明細書 スクラップ運搬 スクラップ 設計数量	０．０１ｔ	０．１１ｔ	別紙 1，2
第 0003 号　明細書 舗装打替え工 ノンスリップ設置工		１０月２８日（水）の再開時に公開したものを正としてください。	
第 9001 号　明細書 安全費 横断幕設置・撤去工		１０月２８日（水）の再開時に公開したものを正としてください。	
第 0005 号　明細書 足場工 吊足場　タイプA 吊足場　タイプB 湿式剥離剤工用養生シート 名称の表記	（TA0004）吊足場　タイプA （TA0005）吊足場　タイプB 両顔朝顔＋板張防護工＋シート張 (TA0006)湿式剝離剤工用養生シート	（TA0004）吊足場　タイプA１ （TA0005）吊足場　タイプB 両側朝顔＋板張防護＋シート張防護 (TA0006)湿式塗膜剝離剤工用養生シート １０月２８日（水）の再開時に公開したものを正としてください。	別紙 1，2

（別紙１）

誤

工　事　設　計　書

							技術管理課		
設計	検算	検算	照合	係長	課長補佐	課長	係	係長	課長

令和　０８　年度	主　管 東区役所建設部維持管理課第一維持係	設計 令和　　08 年　　07 月
工事名 矢賀陸橋補修工事（８－１）		工期 契約締結の日から　　日間 令和　　09 年　　03 月　　15 日まで
工事場所 東区矢賀新町一丁目		
予算科目 会計　一般会計 (款)　土木費 (項)　道路橋りょう費 (目)　道路維持費	工　事　金　額　　（内訳） 金　　円	

施工理由 本工事は、陸橋が老朽化しているため、補修するものである。

工事内容		
施工延長　L=49.6m		
橋梁補修工	1 式	
仮設工	1 式	

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

（別紙１）

誤

第 0001 号 明細書　橋梁補修工　　1 式
塗装塗替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
塗替塗装 J01=清掃・水洗い J02=無	110	m2			
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（１回目）	110	m2			第SA0001号特殊代価表
廃材の回収・積込 スプレー、はけ、ローラー	110	m2			
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（２回目）	110	m2			第SA0002号特殊代価表
廃材の回収・積込 スプレー、はけ、ローラー	110	m2			
素地調整工 ２種ケレン　横断歩道橋	110	m2			第SA0003号特殊代価表
塗替塗装 J01=下塗り, J02=横断歩道橋・側道橋, J05=有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) はけ･ﾛｰﾗｰ	110	m2			
塗替塗装 J01=下塗り, J02=横断歩道橋・側道橋, J05=無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) はけ･ﾛｰﾗｰ	110	m2			
塗替塗装 J01=中塗り, J02=横断歩道橋・側道橋, J06=弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ, J07=淡彩	110	m2			
塗替塗装 J01=上塗り, J02=横断歩道橋・側道橋, J06=弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ, J07=淡彩	110	m2			
塗膜収集運搬費 （特定有害物質【鉛】含む）	1	式			
塗膜処分費 （特定有害物質【鉛】含む）	190	k g			T
（内数）処分費					
合　　計					
（内数）処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

誤

（別紙１）

第 0004 号 明細書　橋梁補修工
構造物撤去工　　1 式

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
橋面舗装剥ぎ取り					第SA0005号特殊代価表
	80	m2			
ノンスリップ撤去					第SA0006号特殊代価表
	153	m			
廃プラスチック運搬					第SA0007号特殊代価表
	0.08	t			既設橋面舗装（樹脂モルタル）
廃プラスチック処分費					T
	0.4	m3			既設橋面舗装（樹脂モルタル）
（内数）処分費					
スクラップ運搬					第SA0008号特殊代価表
	0.01	t			既設ノンスリップ
スクラップ〔1級(H3)〕					9
	0.01	t			既設ノンスリップ※控除分
合　計					
（内数）処分費					

第 0005 号 明細書　仮設工
足場工　　1 式

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
吊足場　タイプA 桁高1.5m未満					
	40	m2			
吊足場　タイプB 両顔朝顔＋板張防護工＋シート張					
	40	m2			
湿式剥離剤工用養生シート ２回分					
	40	m2			
合　計					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

（別紙２）

正

工　事　設　計　書

							技術管理課		
設計	検算	検算	照合	係長	課長補佐	課長	係	係長	課長

令和　０８　年度	主　管 東区役所建設部維持管理課第一維持係	設計 令和　08 年　07 月
工事名 矢賀陸橋補修工事（８－１）		工期 契約締結の日から　日間 令和　09 年　03 月　15 日　まで
工事場所 東区矢賀新町一丁目		

予算科目 会計　一般会計 (款)　土木費 (項)　道路橋りょう費 (目)　道路維持費	工　事　金　額　（内訳） 金　円	

施工理由

本工事は、陸橋が老朽化しているため、補修するものである。

工事内容

施工延長　L=49.6m	
橋梁補修工	1 式
仮設工	1 式

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

（別紙２）

正

第 0001 号　明細書　　橋梁補修工
塗装塗替工　　1　式

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
塗替塗装 J01=清掃・水洗い, J02=横断歩道橋・側道橋	110	m2			
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（１回目）	110	m2			第SA0001号特殊代価表
廃材の回収・積込 スプレー、はけ、ローラー	110	m2			
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（２回目）	110	m2			第SA0002号特殊代価表
廃材の回収・積込 スプレー、はけ、ローラー	110	m2			
素地調整工 ２種ケレン　横断歩道橋	110	m2			第SA0003号特殊代価表
塗替塗装 J01=下塗り, J02=横断歩道橋・側道橋, J05=有機ジンクリッチペイント(1層) はけ・ローラー1	110	m2			
塗替塗装 J01=下塗り, J02=横断歩道橋・側道橋, J05=弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー	110	m2			
塗替塗装 J01=中塗り, J02=横断歩道橋・側道橋, J06=弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー, J07=淡彩	110	m2			
塗替塗装 J01=上塗り, J02=横断歩道橋・側道橋, J06=弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー, J07=淡彩	110	m2			
塗膜収集運搬費 （特定有害物質【鉛】含む）	1	式			
塗膜処分費 （特定有害物質【鉛】含む）	190	ｋｇ			T
（内数）処分費					
合　計					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市

（別紙２）

正

第 0004 号　明細書　　橋梁補修工
構造物撤去工　　1　式

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
橋面舗装剥ぎ取り					第SA0005号特殊代価表
	77	m2			
ノンスリップ撤去					第SA0006号特殊代価表
	153	m			
廃プラスチック運搬					第SA0007号特殊代価表
	0.08	t			既設橋面舗装（樹脂モルタル）
廃プラスチック処分費					T
	0.4	m3			既設橋面舗装（樹脂モルタル）
（内数）処分費					
スクラップ運搬					第SA0008号特殊代価表
	0.11	t			既設ノンスリップ
スクラップ					9
〔1級(H3)〕	0.11	t			既設ノンスリップ ※控除分
合　計					
（内数）処分費					

第 0005 号　明細書　　仮設工
足場工　　1　式

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
吊足場　タイプＡ１					
桁高1.5m未満	40	m2			
吊足場　タイプＢ					
両側朝顔＋板張防護＋シート張防護	40	m2			
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工					
２回分	40	m2			
合　計					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。

広島市