正　誤　表

工　事　名	市川地区農集築造８－７号工事
工事担当課	下水道局施設部管路課
公　告　日	令和８年１０月２７日（火）

修正箇所	修正内容		備考
	誤	正	
第 AMA0085 号　明細書 組立１号マンホール	施工規模　４箇所未満	施工規模　４箇所以上	別紙 1，2

誤

第 AMA0085 号　明細書　組立１号マンホール

1　式

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
組立マンホール設置工［市場単価］ J01=１号(900)3m以下,J02=施工規模 4箇所未満	2	箇所			
クラッシャラン（再生） 40㎜以下	0.34	m3			
無収縮モルタル	0.02	m3			
マンホール鉄蓋 T-14･汚水(市規格品)	2	組			
調整リング（組立マンホール用） 内径600㎜･h=50㎜,ﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ付	1	個			
調整リング（組立マンホール用） 内径600㎜･h=150㎜,ﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ付	1	個			
調整金具（組立マンホール用） 〔h<25㎜〕	1	個			
調整金具（組立マンホール用） 〔h<45㎜〕	1	個			
斜壁（組立マンホール用） 上径600㎜･下径900㎜･h=300㎜	2	個			
管取付け壁（組立マンホール用） 内径900㎜･h=900㎜	2	個			
底版ブロック（組立マンホール用） 内径900㎜用	2	個			
流入管用削孔〔０号，１号用〕 φ150用	2	箇所			
流入管用削孔〔０号，１号用〕 φ200用	2	箇所			
コンクリート J01=無筋･鉄筋構造物,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) 打設,J03=18-8-40(高炉),J05=一般養生,J12=小型車割増なし,J14=全て計上	0.4	昼２ m3			
モルタル上塗工(配合1:2)	1.68	昼２ m2			
合　　計					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

正

第 AMA0085 号　明細書　組立１号マンホール　　1 式

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
組立マンホール設置工［市場単価］ J01=１号(900)3m以下, J02=施工規模 4箇所以上	2	箇所			
クラッシャラン（再生） 40㎜以下	0.34	m3			
無収縮モルタル	0.02	m3			
マンホール鉄蓋 T-14･汚水(市規格品)	2	組			
調整リング（組立マンホール用） 内径600㎜･h=50㎜,ﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ付	1	個			
調整リング（組立マンホール用） 内径600㎜･h=150㎜,ﾘﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ付	1	個			
調整金具（組立マンホール用） 〔h<25㎜〕	1	個			
調整金具（組立マンホール用） 〔h<45㎜〕	1	個			
斜壁（組立マンホール用） 上径600㎜･下径900㎜･h=300㎜	2	個			
管取付け壁（組立マンホール用） 内径900㎜･h=900㎜	2	個			
底版ブロック（組立マンホール用） 内径900㎜用	2	個			
流入管用削孔〔０号，１号用〕 φ150用	2	箇所			
流入管用削孔〔０号，１号用〕 φ200用	2	箇所			
コンクリート J01=無筋･鉄筋構造物, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) 打設, J03=18-8-40(高炉), J05=一般養生, J12=小型車割増なし, J14=全て計上	0.4	昼２ m3			
モルタル上塗工(配合1:2)	1.68	昼２ m2			
合　計					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市