

(参考) 広島市の漏水防止計画資料

(平成23年度～平成27年度)

- 1 漏水調査延長表 (5か年)
- 2 漏水調査年次表 (音聴調査)
- 3 漏水調査地区割図

平成23～27年度(5力年)の漏水調査延長

H22.11.30

所 管	地 区	戸別音聴調査		路面音聴調査			相関調査		合 計
		戸 数	延長(km)	一般管路(km)	重要管路(km)	重点管路(2回分)(km)	区画数	延長(km)	
中工事事務所	中区	24,163	243.48	0	28.57	39.96	33	5.13	317.14
	西区	38,622	476.98	38.02	41.56	54.98	39	5.80	617.34
東工事事務所	東区	29,182	297.52	0	28.32	28.44	12	1.80	356.08
	南区	34,059	333.00	0	35.73	63.52	30	6.44	438.69
安佐南工事事務所	安佐南区	53,420	621.67	8.85	66.43	26.22	38	7.60	730.77
安佐北工事事務所	安佐北区	44,342	713.36	0	93.31	0.20	53	11.85	818.72
安芸工事事務所	安芸区	25,055	307.84	0	31.54	1.82	29	4.025	345.225
	府中町	13,150	115.56	0	10.68	9.90	5	0.52	136.66
	坂町	5,052	69.55	0	5.87	0	9	1.11	76.53
	海田町	0	0	0	1.50	0	1	0.58	2.08
佐伯工事事務所	佐伯区(湯来町除く)	34,663	417.09	13.51	44.32	12.26	19	1.73	488.91
合 計		301,708	3,596.05	60.38	387.83	237.30	268	46.585	4,328.145

戸数: 給水装置台帳電子ファイリングシステムより算出

戸別延長: マッピングシステムより算出(範囲確定後自動計測)

路面音聴における一般管路: マッピングシステムより算出(範囲確定後自動計測) 己斐大迫・商工センター・薬師が丘・三菱団地

路面音聴における重要管路: マッピング図面(1/2000)より計測 茶色

路面音聴における重点管路: マッピング図面(1/2000)より計測 緑色 S45年以前

相関調査: マッピング図面(1/2000)より計測 橙色

