

工事名：安佐北原住宅跡地整備工事（5－1）

工事場所：安佐北区安佐町大字久地

# 積算参考資料

（注）（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。）

広島市安佐北区地域整備課

### 積算参考資料

（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。）

提 示 項 目	提 示 事 項		
積算関係	第 SA0007 号特殊代価の撤去工については以下を見込んでいる。		
	名称	施工内容	備考
	既設 HPφ300	撤去・運搬	既設 HPφ300 の撤去
	除根（1）、転石撤去	撤去・運搬	除根及び転石撤去
	陶管撤去	撤去・運搬	5m分の陶管撤去(石積背面埋設部分含む) 撤去後の石積補修
	塩ビ管撤去（1）	撤去・運搬	5m分の塩ビ管撤去(石積背面埋設部分含む) 撤去後の石積補修
	鋼管撤去	撤去・運搬	5m分の鋼管撤去(石積背面埋設部分含む)
	塩ビ管撤去（2）	撤去・運搬	5m分の塩ビ管撤去(石積背面埋設部分含む)
	鉄管撤去（1）	撤去・運搬	鉄管撤去 撤去後の石積補修
	鉄管撤去（2）	撤去・運搬	5m分の鉄管撤去(石積背面埋設部分含む) 撤去後の石積補修
	鉄管撤去（3）	撤去・運搬	鉄管撤去 撤去後の石積補修
	除根（2）	撤去・運搬	除根
	処分	処分	上記産業廃棄物の処分
歩掛関係	<p>見積単価一覧表の単価については、見積単価を使用している。</p> <p>なお、「TA0015 殻運搬」については、別途、施工パッケージにて算出した単価を採用している。</p> <p>※別添「見積単価一覧表」を参照</p>		

## 復興歩掛及び復興係数に係る積算について

本工事は、復興係数等適用対象工事であるため、以下の方法で積算を行っている。

(1) 「令和元年度 平成30年7月豪雨の被災地（広島県）で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価表（令和元年9月9日以降に契約締結を行う工事から適用）」を用いている。

(2) 「土木工事標準積算基準書」等により各工種区分、施工地域補正等を考慮した共通仮設費率（率分）及び現場管理費率にそれぞれの補正係数を乗じている。

なお、補正係数については以下のとおりとする。

【共通仮設費率（率分）：1.1 現場管理費率：1.1】

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0004	既設HPΦ300撤去	式	R0509	39,000	労務費	全間接費の 対象	
TA0005	除根(1)・転石撤去	式	R0509	140,000	労務費	全間接費の 対象	
TA0006	陶管撤去	式	R0509	51,000	労務費	全間接費の 対象	
TA0007	塩ビ管撤去(1)	式	R0509	46,000	労務費	全間接費の 対象	
TA0008	鋼管撤去	式	R0509	69,000	労務費	全間接費の 対象	
TA0009	塩ビ管撤去(2)	式	R0509	38,000	労務費	全間接費の 対象	
TA0010	鉄管撤去(1)	式	R0509	79,000	労務費	全間接費の 対象	
TA0011	鉄管撤去(2)	式	R0509	43,000	労務費	全間接費の 対象	
TA0012	鉄管撤去(3)	式	R0509	83,000	労務費	全間接費の 対象	
TA0013	除根(2)	式	R0509	29,000	労務費	全間接費の 対象	
TA0014	処分	式	R0509	55,000	仮設材単 価等	処分費など の対象	
TA0015	殻運搬 J01=コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=DID区間有り, J04=4.0km以下	m3	R0509	3,664	施工パッ ケツ単価	全間接費の 対象	
TA0016	玉石 350mm	m2	R0509	7,500	材料単価	全間接費の 対象	