

正誤表

工 事 名	主要地方道広島中島線（温品工区）道路改良工事（6-1）			
工事担当課	東区建設部地域整備課			
公 告 日	令和6年 5月31日			
番号	修正箇所	修正内容		備考
		誤	正	
1	設計書 第0015号明細書 補強土壁工 ・暗渠排水管	・暗渠排水管周囲 のフィルター費が 未計上	・フィルター費を 計上	別紙1, 2
2	設計書 第0029号明細書 防護柵工 ・立入防止柵	・基礎ブロックの 施工費及び材料費 が未計上	・基礎ブロックの 施工費及び材料費 を計上	別紙3, 4
3	積算参考資料 見積単価一覧表 ・FX側溝グレーチング蓋出入 口用同等品	・300×500 T-25 細目	・300×1000 T-25 細目	別紙5, 6

第 0015 号 明細書 擁壁工
補強土壁工

(上段: 前 回 下段: 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
補強土壁材料費 帯鋼補強土壁 (t=140mm)	159	m2			第SA0002号特殊代価表
補強土壁壁面材組立・設置 J01=帯鋼補強土壁	159	m2			
補強材 (材料費) (帯鋼補強土壁・アンカー)	1,622	m			
補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土 J01=帯鋼補強土壁)	1,622	m			
1号補強土壁基礎	20	m			第SA0027号特殊代価表
2号補強土壁基礎	13	m			第SA0028号特殊代価表
笠石コンクリート	1	式			第SA0029号特殊代価表
暗渠排水管 J01=据付, J02=波状管及び網状管, J03=200~400 mm, J04=継手材料費要, J05=その他規格, J07=全 て計上	40	m			網状管 φ 200
暗渠排水管 J01=据付, J02=波状管及び網状管, J03=200~400 mm, J04=継手材料費要, J05=その他規格, J07=全 て計上	8	m			無孔管 φ 200
まき出し・敷均し, 締固め J01=帯鋼補強土壁	670	m3			
合 計					

第 0015 号 明細書 擁壁工
補強土壁工

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
補強土壁材料費 帯鋼補強土壁 (t=140mm)	159	m2			第SA0002号特殊代価表
補強土壁壁面材組立・設置 J01=帯鋼補強土壁	159	m2			
補強材 (材料費) (帯鋼補強土壁・アンカー)	1,622	m			
補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土 J01=帯鋼補強土壁)	1,622	m			
1号補強土壁基礎	20	m			第SA0027号特殊代価表
2号補強土壁基礎	13	m			第SA0028号特殊代価表
笠石コンクリート	1	式			第SA0029号特殊代価表
暗渠排水管 J01=据付, J02=波状管及び網状管, J03=200~400 mm, J04=継手材料費要, J05=その他規格, J07=全 て計上	40	m			網状管 φ200
暗渠排水管 J01=据付, J02=波状管及び網状管, J03=200~400 mm, J04=継手材料費要, J05=その他規格, J07=全 て計上	8	m			無孔管 φ200
フィルター材 J01=再生クラッシュラン RC40, J03=全て計上	10	m3			暗渠排水管
まき出し・敷均し, 締固め J01=帯鋼補強土壁	670	m3			
合 計					

第 0028 号 明細書 防護柵工
路側防護柵工

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1号ガードレール設置工 J01=設置 コンクリート建込 塗装品 C-2B, J02=21m以上100m未満, J03=曲線部補正有, J04=支柱加算無, J06=曲げ支柱加算無	43	m			
2号ガードレール設置工 J01=設置 土中建込 塗装品 C-4E, J02=50m以上100m未満, J03=曲線部補正有, J04=支柱加算無, J06=曲げ支柱加算無	55	m			
プレキャストガードレール基礎	37	m			第SA0016号特殊代価表
ガードレール支柱基礎	6	m			第SA0030号特殊代価表
合 計					

第 0029 号 明細書 防護柵工
防止柵工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1号転落防止柵設置工(材工共) J01=転落防止柵, J02=4段ヒーム(白) コンクリート建込, J03=100m未満, J04=補正無(支柱間隔3m)	6	m			
3号転落防止柵設置工(材工共)	22	m			第SA0017号特殊代価表
立入防止柵設置工 J01=基礎ブロック, J03=2m, J04=全て計上	44	m			
立入防止柵(材料費)	44	m			ネットフェンス H1200
合 計					

第 0030 号 明細書 縁石工
官民境界工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック J01=設置, J02=A種(120×120×600), J04=再生クラッシュ RC-40, J05=18-8-40(高炉), J06=養生有, J09=小型車割増なし	93	m			
合 計					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

第 0028 号 明細書 防護柵工
路側防護柵工

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1号ガードレール設置工 J01=設置 コンクリート建込 塗装品 C-2B, J02=21m以上100m未満, J03=曲線部補正有, J04=支柱加算無, J06=曲げ支柱加算無	43	m			
2号ガードレール設置工 J01=設置 土中建込 塗装品 C-4E, J02=50m以上100m未満, J03=曲線部補正有, J04=支柱加算無, J06=曲げ支柱加算無	55	m			
プレキャストガードレール基礎	37	m			第SA0016号特殊代価表
ガードレール支柱基礎	6	m			第SA0030号特殊代価表
合 計					

第 0029 号 明細書 防護柵工
防止柵工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1号転落防止柵設置工(材工共) J01=転落防止柵, J02=4段ヒール(白) コンクリート建込, J03=100m未満, J04=補正無(支柱間隔3m)	6	m			
3号転落防止柵設置工(材工共)	22	m			第SA0017号特殊代価表
金網・支柱(立入防止柵) J01=基礎ブロック, J03=2m, J04=全て計上	44	m			
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)	44	m			メッシュフェンス H1200
基礎ブロック, 鋼管基礎 J01=基礎ブロック, J02=金網柵, J04=基礎砕石無し, J05=その他規格, J09=全て計上	23	基			フェンス用ブロック 18×18×45(cm)
合 計					

本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。
広島市

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0060	支障木運搬 竹・木根	m3	R0604	2,260	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0064	借地料	月	R0604	93,450	仮設材単価等	現場一般の対象	
TA0067	FX側溝U型可変縦断用同等品 300×500×2000	個	R0604	21,800	材料単価	全間接費の対象	
TA0068	コンクリートスキン(t=14cm) 標準型 AN 4 穴あき加工	枚	R0604	64,300	材料単価	全間接費の対象	
TA0072	コンクリートスキン運搬費 世羅町～広島市	台	R0604	89,900	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0073	コンクリートスキン運搬費 岩国市～広島市	台	R0604	99,900	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0074	仮移植工 移植可能木	式	R0604	459,100	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0075	復旧植栽工 移植可能木	式	R0604	440,700	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0076	伐採・除根・集積・積込 移植不可能木	式	R0604	112,700	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0077	樹木購入費 移植不可能木	式	R0604	167,900	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0078	植栽工 移植不可能木	式	R0604	180,200	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0115	伐採木受入費 枝・幹材	m3	R0604	2,200	仮設材単価等	処分費などの対象	
TA0116	伐採木受入費 竹・木根	m3	R0604	5,000	仮設材単価等	処分費などの対象	
TA0118	FX側溝U型出入口用同等品 300×300×2000	個	R0604	38,100	材料単価	全間接費の対象	
TA0119	FX側溝ゲレックス蓋出入口用同等品 300×500 T-25 細目	枚	R0604	25,400	材料単価	全間接費の対象	

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0060	支障木運搬 竹・木根	m3	R0604	2,260	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0064	借地料	月	R0604	93,450	仮設材単価等	現場一般の対象	
TA0067	FX側溝U型可変縦断用同等品 300×500×2000	個	R0604	21,800	材料単価	全間接費の対象	
TA0068	コンクリートスキン(t=14cm) 標準型 AN 4 穴あき加工	枚	R0604	64,300	材料単価	全間接費の対象	
TA0072	コンクリートスキン運搬費 世羅町～広島市	台	R0604	89,900	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0073	コンクリートスキン運搬費 岩国市～広島市	台	R0604	99,900	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0074	仮移植工 移植可能木	式	R0604	459,100	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0075	復旧植栽工 移植可能木	式	R0604	440,700	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0076	伐採・除根・集積・積込 移植不可能木	式	R0604	112,700	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0077	樹木購入費 移植不可能木	式	R0604	167,900	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0078	植栽工 移植不可能木	式	R0604	180,200	その他施工単価等	全間接費の対象	
TA0115	伐採木受入費 枝・幹材	m3	R0604	2,200	仮設材単価等	処分費などの対象	
TA0116	伐採木受入費 竹・木根	m3	R0604	5,000	仮設材単価等	処分費などの対象	
TA0118	FX側溝U型出入口用同等品 300×300×2000	個	R0604	38,100	材料単価	全間接費の対象	
TA0119	FX側溝ゲレック®蓋出入口用同等品 300×1000 T-25 細目	枚	R0604	25,400	材料単価	全間接費の対象	