

令和6年 8月30日
広島市安佐北区役所地域整備課

設計図書等に対する質疑の回答書

工事名	安佐北3区103号線ほか2路線道路改良その他工事(6-1)
工事場所	安佐北区可部一丁目ほか
公告日	令和6年 8月 9日
質疑書の提出期間	公告日から令和6年 8月28日(水)まで(広島市の休日を除く。)
回答書の閲覧・交付期間	令和6年 9月 2日(月)から令和6年 9月 6日(金)での午前8時30分から午後5時(ただし、最終日は午後4時)まで(広島市の休日を除く。)
質疑事項	別紙のとおり
回答	別紙のとおり

番号	質問事項	回答
1	<p>工事設計書第 0012 号明細書ブロック積工 2 号ブロック積擁壁工において、現場打基礎コンクリート及び天端コンクリートについては時間制約有りで見込まれていますが、コンクリートブロック積工及び胴込・裏込材（碎石）については記載がありません。見込まれていないものと判断して良いでしょうか。</p>	<p>現場打基礎コンクリート及び天端コンクリートについて、時間制約有りから時間的制約無しに変更します。</p> <p>なお、入札を一旦停止し、修正後再開します。入札手続きの再開については、改めてホームページでお知らせします。</p>
2	<p>工事設計書第 0013 号明細書ブロック積エブロック張工において、基礎コンクリート：天端コンクリート・小口止め A・小口止め B においては時間制約有りで見込まれていますが、平ブロック張においては記載がありません。見込まれていないものと判断して良いでしょうか。</p>	<p>基礎コンクリート、天端コンクリート、小口止め A、小口止め B について、時間制約有りから時間的制約無しに変更します。</p> <p>なお、入札を一旦停止し、修正後再開します。入札手続きの再開については、改めてホームページでお知らせします。</p>
3	<p>見積単価一覧表において U 型カルバート 1400*1200/2000*2000 天端切 400*360 の記載がありませんが見積単価をご教示いただけないでしょうか。</p>	<p>見積単価一覧表において公表します。</p>
4	<p>工事設計書第 0019 号明細排水構造物工集水桝・マンホール工において、集水桝のグレーチング蓋についてボルト止めや滑り止め等の詳細をご教示いただけないでしょうか。</p>	<p>ますぶた・すべり止め型、落とし込み鎖付きで見込んでいます。</p>
5	<p>工事設計書第 0040 号明細書構造物撤去工構造物取壊し工（帆待門部）において、ワイヤーソーイングエを見込まれていますが、見積単価の公表はないのでしょうか。</p>	<p>見積単価一覧表において公表します。</p>
6	<p>工事設計書第 0040 号明細書構造物撤去工構造物取壊し工（帆待樋門部）において、床版カッター切断を見込まれていますが、見積単価の公表はないのでしょうか。</p>	<p>見積単価一覧表において公表します。</p>
7	<p>工事設計書第 0043 号明細書仮設工土留・仮締切工で見込まれている鋼矢板について、想定されている供用日数をご教示いただけないでしょうか。</p>	<p>供用日数は 53 日として見込んでいます。</p>

番号	質問事項	回答
8	土木工事施工条件に記載のある用地関係において、一部未処理との記載がありますが完了予定はいつ頃になる見込みでしょうか。	全ての完了は令和6年1月の見込みであり、施工は用地引渡済箇所から順次行うように見込んでいます。ただし、用地交渉により変更となる場合は、別途協議することとしています。
9	排水構造物工の側溝は調整用が計上してあるのですが、コンクリート蓋の調整用は計上してあるのでしょうか。また、計上していない場合変更協議の対象となるのでしょうか。	第 SA0034 号 特殊代価表、第 SA0035 号 特殊代価表、第 SA0036 号 特殊代価表において、TA0036 コンクリート蓋を計上しています。
10	BOX カルバート・U 型カルバートで使用するフランジ金具（ボルト・ナット・ワッシャー/組）約 88 組、定着金具 φ13mm（ナット・ワッシャー・アンカープレート/組）約 12 組はどこに計上してあるのでしょうか。	未計上のため、第 SA0086 号 特殊代価表、第 SA0088 号 特殊代価表、において計上します。また、単価は見積単価一覧表において公表します。 なお、入札を一旦停止し、修正後再開します。入札手続きの再開については、改めてホームページでお知らせします。